

Капітальний ремонт із заміною лікарняного ліфта в будівлі поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Габдрахманова, будинок 5, м. Кропивницький
КРП.00.00.23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтаж ліфта в/г 1275 кг на 7 зупинок
Лифт в/г 1275 кг на 7 зупинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 306,826 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,24239 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 172,565 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Монтаж обладнання											
1	КМЗ-560-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж ліфта пасажирського лікарняного зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1275 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>355913,35</u> 220577,87	<u>130347,53</u> 25261,50	355913	220578	<u>130348</u> 25262	<u>3032,8320</u> 292,7148	<u>3032,83</u> 292,71
2	КМЗ-560-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1275 кг	зупинка	-5	<u>13731,95</u> 8396,47	<u>5152,19</u> 1001,01	-68660	-41982	<u>-25761</u> -5005	<u>115,4472</u> 11,5694	<u>-577,24</u> -57,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-560-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1275 кг	м	-24,2	<u>2702,80</u> 2042,96	<u>649,33</u> 126,20	-65408	-49440	<u>-15714</u> -3054	<u>28,0896</u> 1,4581	<u>-679,77</u> -35,29
4	КМ10-3-8	Монтаж блока ОДС с GSM	ящик	1	<u>404,47</u> 404,47	-	404	404	-	<u>5,7600</u>	<u>5,76</u>
5	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення	шт	1	<u>303,99</u> 272,87	<u>6,71</u> 0,25	304	273	7	<u>3,8400</u> 0,0034	<u>3,84</u>
6	КМ11-96-1	Пристрій переговорний	шт	2	<u>138,03</u> 138,03	-	276	276	-	<u>1,9200</u>	<u>3,84</u>
7	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей (датчик охорони)	шт	1	<u>126,60</u> 126,60	-	127	127	-	<u>1,9200</u>	<u>1,92</u>
8	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,443	<u>2296,82</u> 1896,45	<u>381,44</u> 100,72	1017	840	<u>169</u> 45	<u>26,6880</u> 1,2398	<u>11,82</u> 0,55
9	КР17-7-9	Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,096	<u>2242,49</u> 2066,71	<u>49,05</u> 40,88	215	198	<u>5</u> 4	<u>30,9480</u> 0,5328	<u>2,97</u> 0,05
10	& С1530-61-4 варіант 4	Гофрована ПВХ труба д.20 мм, з протяжкою, з непоширюючого горіння поліаміда	м	9,6	<u>22,79</u>	-	219	-	-	-	-
11	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,29	<u>2434,38</u> 2239,61	-	706	649	-	<u>33,0960</u>	<u>9,6</u>
12	& С1530-61-4 варіант 5	Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, важка, 3м, колір сірий	м	29	<u>21,89</u>	-	635	-	-	-	-
13	КР17-7-11	Монтаж гофротруби для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,057	<u>3020,36</u> 2766,29	<u>104,23</u> 86,87	172	158	<u>6</u> 5	<u>41,4240</u> 1,1322	<u>2,36</u> 0,06
14	& С1530-61-4 варіант 3	Гофрована ПВХ труба д.32 мм, з протяжкою	м	5,7	<u>33,03</u>	-	188	-	-	-	-
15	С1545-119 варіант 1	З'єднувач для труб ПВХ д.20мм	шт	10	<u>18,56</u>	-	186	-	-	-	-
16	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,02	<u>6718,05</u> 4330,29	-	134	87	-	<u>60,2350</u>	<u>1,2</u>
17	2403-3007 варіант 1	Рукав металевий (2 м)	шт	1	<u>309,43</u>	-	309	-	-	-	-
18	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,463	<u>818,03</u> 780,89	<u>9,81</u> 8,18	379	362	<u>5</u> 4	<u>11,6934</u> 0,1066	<u>5,41</u> 0,05
19	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,607	<u>1280,97</u> 1223,68	<u>20,85</u> 17,37	778	743	<u>13</u> 11	<u>18,3240</u> 0,2264	<u>11,12</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,05	<u>6491,53</u> 6002,16	<u>55,18</u> 45,99	325	300	<u>3</u> 2	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>4,08</u> 0,03
21	& 15093-33023-2 варіант 2	Кабель зв'язку тип "Вита пара" з мідними жилами, кількість жил та перетин 5х2х0,51 UTP5/CU	1000м	0,04182	<u>31583,31</u> -	-	1321	-	-	-	-
22	& 15093-33023-2 варіант 3	Шнур гнучкий з мідною многопровідною токопровідною жилой, з ПВХ ізоляцією, ШВВП 2х0,5	1000м	0,00306	<u>9088,00</u> -	-	28	-	-	-	-
23	& 15093-33023-2 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, непідтримуючий горіння ПВ 1х6	1000м	0,04896	<u>59790,16</u> -	-	2927	-	-	-	-
24	& 15093-33023-2 варіант 5	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, непідтримуючий горіння ПВ 1х1,5	1000м	0,0153	<u>10446,64</u> -	-	160	-	-	-	-
25	& 15093-33023-2 варіант 6	Кабель вогнестійкий Flame-X НХН-FE180/E30-J 4х1.5 мм2	1000м	0,0051	<u>72968,56</u> -	-	372	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					233027	133573	<u>89081</u> 17274		<u>1839,74</u> 200,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					233027 10373 150847 69450 162,35 18731 302477				
		----- Всього по розділу 1					302477				
		Розділ 2. Інші роботи									
26	ЖТ1-22-6	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 1500 кг	комплект	1	<u>1112,29</u> 1089,05	-	1112	1089	-	<u>14,6280</u> -	<u>14,63</u> -
27	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	<u>443,13</u> 443,13	-	443	443	-	<u>5,9520</u> -	<u>5,95</u> -
28	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	<u>604,17</u> 604,17	-	604	604	-	<u>8,6040</u> -	<u>8,6</u> -
29	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,34735	<u>117,46</u> 117,46	-	393	393	-	<u>1,9560</u> -	<u>6,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,26435	<u>287,46</u>	<u>287,46</u>	363	-	<u>363</u>	-	-
					-	33,84			43	0,4110	0,52
31	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 8 км	т	2,083	<u>112,06</u>	<u>112,06</u>	233	-	<u>233</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3148	2529	<u>596</u>		<u>35,73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3148		43		0,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23				
		всього заробітна плата, грн.					2572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415				
		Всього будівельні роботи, грн.					4349				

		Всього по розділу 2					4349				
		Разом прямі витрати по кошторису					236175	136102	<u>89677</u>		<u>1875,47</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					236175		17317		200,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10396				
		всього заробітна плата, грн.					153419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19146				
		Всього будівельні роботи, грн.					306826				

		Всього по кошторису					306826				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2242,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					172565				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дмитрієнко О. П.

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яременко О. В.