

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область
15-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на автоматичний контроль довибухонебезпечних концентрацій паливного газу
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,847 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,078 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-4	Блок управління газосигналізатора	шт	1	1277,48	1,31	1277	1206	1	17,6000	17,6
					1205,60	0,14			-	0,0021	-
2	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	107,89	-	324	104	-	0,4500	1,35
					34,53	-			-	-	-
3	KM10-668-2	Оповіщувачі світлові, світлозвукові у нормальному виконанні (OC3-11)	шт	2	268,96	1,62	538	422	3	3,2000	6,4
					211,01	0,17			-	0,0026	0,01
4	KM8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	1	44,94	-	45	45	-	0,6400	0,64
					44,94	-			-	-	-
5	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	2339,78	-	468	466	-	32,8000	6,56
					2330,77	-			-	-	-
6	& C1545-490-3-M/1	Кабельний канал 12x15	м	20	30,81	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1	455,29	-	455	455	-	6,2600	6,26
					455,29	-			-	-	-
8	C157-325/2	Провід з мідними жилами 4x0,4 ПСВВ	1000м	0,1	5673,77	-	567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& C1512-89/4	Коробка розподільча IP44	шт	1	84,53	-	85	-	-	-	-
10	C121-783/3	Металоконструкції	т	0,002	54948,87	-	110	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							4485	2698	4		38,81
Разом будівельні роботи, грн.							4485				0,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1783				
всього заробітна плата, грн.							2698				
Загальновиробничі витрати, грн.							1362				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							380				
Всього будівельні роботи, грн.							5847				

Всього по кошторису							5847				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							42,14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							3078				

Склав _____ Н.В.Білецька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.В.Дараєв
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]