

Капітальний ремонт із заміною лікарняного ліфта в будівлі поліклінічного відділення №1 комунального некомерційного підприємства "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради" за адресою: вул. Габдрахманова, будинок 5, м. Кропивницький
КРП.00.00.23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на будівельні роботи
Лифт в/г 1275 кг на 7 зупинок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 335,364 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,97418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,849 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	15438,50	1484,88	154	139	15	221,2440	2,21
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0184	13936,16	392,09	60	60	4	4,8265	0,05
					3282,37	-			-	53,6160	0,99
3	KP20-12-1	(Демонтаж) металевих конструкцій	1т	0,084	3282,37	-			-	-	-
4	KB46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	4,88	9544,30	3325,16	802	522	280	74,5164	6,26
					6219,14	422,98			36	4,4666	0,38
					2358,01	109,50	11507	572	534	1,6680	8,14
					117,13	2,14			10	0,0250	0,12
5	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (перенесення двірного проему)	1 м3	0,47	1624,75	295,16	764	625	139	21,1080	9,92
					1329,59	77,94			37	0,9594	0,45
6	KB46-35-2	Розбирання залізобетонної опорної плити	м3	1	2736,29	1270,05	2736	1421	1270	20,7480	20,75
					1421,24	325,87			326	4,5012	4,5
7	KB46-35-2	Розбирання залізобетонних тумб прямоку	м3	0,09	2736,29	1270,05	246	128	114	20,7480	1,87
					1421,24	325,87			29	4,5012	0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	0,18	<u>429,48</u> 429,48	-	77	77	-	<u>7,1520</u>	<u>1,29</u>
9	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 80х120 мм	100шт	0,03	<u>17480,16</u> 17262,50	<u>45,41</u> 11,99	524	518	<u>1</u> -	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>8</u> -
10	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 150х150 мм	100шт	0,02	<u>17480,16</u> 17262,50	<u>45,41</u> 11,99	350	345	<u>1</u> -	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>5,33</u> -
11	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 190х260 мм	100шт	0,02	<u>17480,16</u> 17262,50	<u>45,41</u> 11,99	350	345	<u>1</u> -	<u>266,5200</u> 0,1476	<u>5,33</u> -
12	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,18	<u>1297,08</u> 1297,08	-	233	233	-	<u>21,6000</u>	<u>3,89</u>
13	KP7-2-8	Розбирання цементної стяжки, товщиною 50 мм	100м2	0,03	<u>5571,57</u> 4026,03	<u>1545,54</u> 385,96	167	121	<u>46</u> 12	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>1,83</u> 0,16
14	KP20-29-7	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, 100х50 мм	10м	0,1	<u>477,70</u> 464,87	-	48	46	-	<u>7,3800</u>	<u>0,74</u>
15	KP20-29-9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, 150х50 мм	10м	0,1	<u>597,93</u> 581,27	-	60	58	-	<u>9,2280</u>	<u>0,92</u>
16	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, 50х50 мм	10м	0,2	<u>299,68</u> 292,53	-	60	59	-	<u>4,6440</u>	<u>0,93</u>
17	KB15-80-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) обробовування прорізів	100 м2	0,012	<u>8345,03</u> 8296,29	-	100	100	-	<u>111,4344</u>	<u>1,34</u>
18	KP15-127-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) люка	шт	1	<u>201,71</u> 163,14	<u>38,57</u> 1,43	202	163	<u>39</u> 1	<u>2,0664</u> 0,0193	<u>2,07</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 1							18440	5532	<u>2440</u> 455		<u>81,81</u> 6,09
Разом будівельні роботи, грн.							18440				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10468				
всього заробітна плата, грн.							5987				
Загальновиробничі витрати, грн.							3483				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1215				
Всього будівельні роботи, грн.							21923				

Всього по розділу 1							21923				
Розділ 2. Прорізи											
19	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін з блоків	100 м3	0,0167	<u>79773,64</u> 73282,94	<u>6490,70</u> 5409,66	1332	1224	<u>108</u> 90	<u>1069,8240</u> 70,5028	<u>17,87</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C111-87-1	Блоки А, розмір 600x200x200 мм	шт	71	<u>135,13</u>	-	9594	-	-	-	-
21	& C111-116-К	Клей для газобетону Ceresit CT20	кг	50	<u>7,71</u>	-	386	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	KP20-14-3	Готування розчину вручну	100м3	0,00394	<u>33084,19</u>	-	130	130	-	<u>550,9440</u>	<u>2,17</u>
					33084,19	-			-	-	-
23	KP15-127-7	Монтаж люка протипожежного	шт	1	<u>473,71</u>	<u>55,10</u>	474	233	<u>55</u>	<u>2,9520</u>	<u>2,95</u>
					233,06	2,04			2	0,0276	0,03
24	C113-750	Люк протипожежний	шт	1	<u>4082,51</u>	-	4083	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
25	KP20-12-2	Монтаж металевих конструкцій (рама)	1т	0,22938	<u>11409,22</u>	<u>3537,43</u>	2617	1589	<u>811</u>	<u>83,0280</u>	<u>19,04</u>
					6929,52	468,79			108	4,9453	1,13
26	C121-1	Рама металева	шт	1	<u>7363,31</u>	-	7363	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
27	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0189	<u>23495,01</u>	<u>1807,99</u>	444	410	<u>34</u>	<u>282,5040</u>	<u>5,34</u>
					21676,53	403,03			8	4,2120	0,08
28	C121-1	Двері металеві протипожежні	шт	1	<u>14789,46</u>	-	14789	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
29	& C1550-38-1	Монтажна піна 825 ML	балон	1	<u>304,20</u>	-	304	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	КБ15-80-6	Обрамовування прорізів в стінах сталлю	100 м2	0,0308	<u>11921,46</u>	-	367	365	-	<u>159,1920</u>	<u>4,9</u>
					11851,84	-			-	-	-
31	C111-1844	Кутик 63x63x6 C245	т	0,0448	<u>49304,84</u>	-	2209	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	C111-1844	Лист сталевий	т	0,0068	<u>53079,96</u>	-	361	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
33	КБ9-34-1	Монтаж металевих балок	т	0,19836	<u>12781,96</u>	<u>1249,65</u>	2535	1968	<u>248</u>	<u>141,3120</u>	<u>28,03</u>
					9922,93	46,32			9	0,6259	0,12
34	C111-1841	Швелер №12-Н	т	0,1428	<u>47235,61</u>	-	6745	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
35	C111-1841	Лист ромб В-3.0 Ст3	т	0,0039	<u>56303,11</u>	-	220	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,5166	<u>3872,31</u>	-	2000	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,42213	<u>76570,69</u>	<u>316,78</u>	32323	8217	<u>134</u>	<u>277,2000</u>	<u>117,01</u>
					19464,98	70,62			30	0,7380	0,31
38	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,04033	<u>67165,99</u>	<u>316,78</u>	2709	406	<u>13</u>	<u>143,2680</u>	<u>5,78</u>
					10060,28	70,62			3	0,7380	0,03
39	КБ9-49-2	Ставлення анкерів	100шт	0,39	<u>5057,72</u>	<u>2285,31</u>	1973	898	<u>891</u>	<u>30,9120</u>	<u>12,06</u>
					2301,40	578,12			225	7,9488	3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-1905 варіант 1	Анкер HST M12x115	шт	12	<u>32,69</u>	-	392	-	-	-	-
41	C111-1905 варіант 4	Анкер хімічний VS 300T	шт	27	<u>1292,60</u>	-	34900	-	-	-	-
42	C111-1905 варіант 2	Дюбель 60-4,2-6У3 (У661)	шт	45	<u>0,99</u>	-	45	-	-	-	-
43	КБ9-49-2	Ставлення болтів посилені	100шт	2,64	<u>5057,72</u> <u>2301,40</u>	<u>2285,31</u> <u>578,12</u>	13352	6076	<u>6033</u> <u>1526</u>	<u>30,9120</u> <u>7,9488</u>	<u>81,61</u> <u>20,98</u>
44	C111-1905 варіант 3	Болт 5.M12x140 9SMnPb18k (Шпилька Fisher Fis A M12x140)	шт	264	<u>29,63</u>	-	7822	-	-	-	-
45	C111-1905 варіант 5	Fis H 20x85 K	шт	264	<u>36,68</u>	-	9684	-	-	-	-
46	КР20-12-1	Монтаж обрамлення для дверей шахти	1т	0,2653	<u>13794,14</u> <u>8884,48</u>	<u>4750,22</u> <u>604,25</u>	3660	2357	<u>1260</u> <u>160</u>	<u>106,4520</u> <u>6,3809</u>	<u>28,24</u> <u>1,69</u>
47	C121-1 варіант 5	Комплект обрамлення для дверей шахти 1100 мм при ширині укоса дверного прорізу від 360 до 400 мм	шт	7	<u>5751,31</u>	-	40259	-	-	-	-
48 & 1	C1550-38- варіант 3	Монтажна піна SOUDAL Soudafoam FR B1	балон	3,5	<u>339,39</u>	-	1188	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					204260	23873	<u>9587</u> <u>2161</u>		<u>325</u> <u>28,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					204260 170800 26034 14459 42,4 4890 218719				

		Всього по розділу 2					218719				
		Розділ 3. Оздоблювальні роботи									
49	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,13	<u>4656,20</u> <u>508,00</u>	-	605	66	-	<u>7,7040</u>	<u>1</u>
50	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,01892	<u>1537,82</u> <u>1112,17</u>	<u>316,78</u> <u>70,62</u>	29	21	<u>6</u> <u>1</u>	<u>16,2360</u> <u>0,7380</u>	<u>0,31</u> <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,0906	<u>3872,31</u>	-	351	-	-	-	-
52	C147-1-16	Стрижнева арматура А-I, діаметр 16 мм	100кг	0,0986	<u>3872,31</u>	-	382	-	-	-	-
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (відновлення покриття підлог)	100м2	0,0677	<u>13707,58</u> <u>13423,30</u>	<u>44,15</u> <u>36,79</u>	928	909	<u>3</u> <u>2</u>	<u>186,7200</u> <u>0,4795</u>	<u>12,64</u> <u>0,03</u>
54	& C111-259-1	Плитки керамограніт для підлог	м2	6,9054	<u>404,85</u>	-	2796	-	-	-	-
55	варіант 1				-	-			-	-	-
55	C111-1624-2	Грунт CERESIT CT 17	л	1,354	<u>45,36</u>	-	61	-	-	-	-
56	варіант 1				-	-			-	-	-
56	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,005	<u>10,99</u>	-	484	-	-	-	-
57	варіант 2				-	-			-	-	-
57	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,75	<u>84,92</u>	-	234	-	-	-	-
58	КР20-19-1	Протравлення стін та стель протигрибковими засобами	100м2	0,1964	<u>777,12</u> <u>777,12</u>	-	153	153	-	<u>11,4840</u>	<u>2,26</u>
59	& C111-1624-3-1	Грунтовка антигрибкова CERESIT CT 99	л	1,5712	<u>258,84</u>	-	407	-	-	-	-
60	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,01	<u>51253,31</u> <u>38532,35</u>	<u>1354,79</u> <u>526,71</u>	513	385	<u>14</u> <u>5</u>	<u>529,8000</u> <u>6,6625</u>	<u>5,3</u> <u>0,07</u>
61	КР11-2-7	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,06744	<u>32928,74</u> <u>27312,62</u>	<u>623,59</u> <u>245,65</u>	2221	1842	<u>42</u> <u>17</u>	<u>384,3600</u> <u>3,1097</u>	<u>25,92</u> <u>0,21</u>
62	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,0706	<u>16698,41</u> <u>11545,27</u>	<u>121,40</u> <u>101,18</u>	1179	815	<u>9</u> <u>7</u>	<u>152,7960</u> <u>1,3187</u>	<u>10,79</u> <u>0,09</u>
63	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2.	100м2	0,054	<u>10756,88</u> <u>5644,99</u>	<u>131,21</u> <u>109,36</u>	581	305	<u>7</u> <u>6</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>4,62</u> <u>0,08</u>
64	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм.)	100м2	0,054	<u>8661,17</u> <u>1025,50</u>	<u>206,02</u> <u>171,70</u>	468	55	<u>11</u> <u>9</u>	<u>15,5520</u> <u>2,2378</u>	<u>0,84</u> <u>0,12</u>
65	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,002754	<u>33084,19</u> <u>33084,19</u>	-	91	91	-	<u>550,9440</u>	<u>1,52</u>
66	& C111-116-К	Ceresit CX-5	кг	4,3	<u>89,31</u>	-	384	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C111-116-К варіант 4	Протипожежна кабельна проходка "Формула КП"	кг	3	<u>122,89</u> -	-	369	-	-	-	-
68	& C111-116-К варіант 3	Солидол жировой Ж	кг	0,7	<u>250,39</u> -	-	175	-	-	-	-
69	KP12-66-1	Грунтування поверхонь стін та підлог бетонконтактом	100м2	0,683	<u>582,97</u> 582,97	-	398	398	-	<u>9,7080</u>	<u>6,63</u>
70	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	34,15	<u>88,03</u> -	-	3006	-	-	-	-
71	KP7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,1784	<u>26248,69</u> 5476,32	-	4683	977	-	<u>77,9880</u>	<u>13,91</u>
72	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,24	<u>1471,88</u> 1102,46	-	353	265	-	<u>14,8080</u>	<u>3,55</u>
73	C123-352 варіант 1	Плінтус пластиковий	м	24	<u>49,27</u> -	-	1182	-	-	-	-
74	& C123-352-2 варіант 1	Кут внутрішній	комплект	6	<u>28,24</u> -	-	169	-	-	-	-
75	& C123-352-5 варіант 1	Куток наружний пластиковий	комплект	3	<u>28,24</u> -	-	85	-	-	-	-
76	& C123-352-7 варіант 1	Заглушка пласт. для плінтуса	комплект	2	<u>28,24</u> -	-	56	-	-	-	-
77	& C123-352-6 варіант 1	З'єднання пластика для плінтуса	комплект	2	<u>28,24</u> -	-	56	-	-	-	-
78	KP20-33-4	Забивання борозен	100м	0,04	<u>2107,54</u> 1847,81	<u>12,26</u> 10,22	84	74	-	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>1,15</u> 0,01
79	KP12-18-1	Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	0,2395	<u>15798,21</u> 7785,16	-	3784	1865	-	<u>113,6520</u>	<u>27,22</u>
80	KP12-2-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	0,81	<u>5129,90</u> 3226,34	-	4155	2613	-	<u>46,5360</u>	<u>37,69</u>
81	KP12-17-1	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%	100м2	2,029	<u>14086,66</u> 6230,76	-	28582	12642	-	<u>90,9600</u>	<u>184,56</u>
82	КБ13-20-7	Фарбування бетонних поверхонь підлог Kompozit AK-11	100м2	0,054	<u>4531,73</u> 207,04	-	245	11	-	<u>2,8800</u>	<u>0,16</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,5	<u>23,01</u> 20,18	-	127	111	-	<u>0,3360</u>	<u>1,85</u>
84	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	2,6136	<u>1750,65</u> 472,30	<u>87,68</u> 3,95	4575	1234	<u>229</u> 10	<u>5,7360</u> 0,0538	<u>14,99</u> 0,14
85	KP12-30-3	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2	100м2	0,872	<u>2559,92</u> 2141,47	-	2232	1867	-	<u>30,8880</u>	<u>26,93</u>
86	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	2,6136	<u>3111,00</u> 352,86	<u>50,89</u> 2,29	8131	922	<u>133</u> 6	<u>4,3440</u> 0,0312	<u>11,35</u> 0,08
87	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	0,054	<u>12282,70</u> 9377,51	-	663	506	-	<u>140,4240</u>	<u>7,58</u>
88	KP20-5-4 К=4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень	100м2	0,054	<u>37759,39</u> 26605,15	-	2039	1437	-	<u>398,4000</u>	<u>21,51</u>
89	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,68299	<u>117,46</u> 117,46	-	198	198	-	<u>1,9560</u>	<u>3,29</u>
90	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,68299	<u>287,46</u> -	<u>287,46</u> 33,84	484	-	<u>484</u> 57	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,69
Разом прямі витрати по розділу 3							77698	29762	<u>938</u> 120		<u>427,57</u> 1,53
Разом будівельні роботи, грн.							77698				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46998				
всього заробітна плата, грн.							29882				
Загальновиробничі витрати, грн.							17025				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5841				
Всього будівельні роботи, грн.							94723				

Всього по розділу 3							94723				
Разом прямі витрати по кошторису							300398	59167	<u>12965</u> 2736		<u>834,38</u> 36,27
Разом будівельні роботи, грн.							300398				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							228266				
всього заробітна плата, грн.							61903				
Загальновиробничі витрати, грн.							34966				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							103,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11946				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					335364				

		Всього по кошторису					335364				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					974,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73849				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дмитрієнко О. П.

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Яременко О. В.