

**«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування.
2 черга будівництва**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

2017-02 – КД2.К2

Том 7

Директор проектної організації

Головний інженер проекту



І.Б.Шлапак

О.Є.Біленко

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга № 02-02	-----
2. Локальний кошторис на підготовку території під реконструкцію автодороги № 02-02-01//К	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01//К	-----
4. Локальний кошторис на влаштування дощоприймальних колодязів № 02-02-02//К	-----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02//К	-----
6. Локальний кошторис на реконструкцію дороги вул.Миру № 02-02-03//К	-----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03//К	-----
8. Локальний кошторис на влаштування технічних засобів організації дорожнього руху № 02-02-04//К	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04//К	-----

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга

Кошторисна вартість об'єкта 6817,486 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,10027 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 158,115 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01//К	на підготовку території під реконструкцію автодороги	17,725	-	17,725	0,07642	5,82	-
2	02-02-02//К	на влаштування дощоприймальних колодязів	438,278	-	438,278	0,67971	51,133	-
3	02-02-03//К	на реконструкцію дороги вул.Миру	6193,383	-	6193,383	1,16091	87,159	-
4	02-02-04//К	на влаштування технічних засобів організації дорожнього руху	168,1	-	168,1	0,18323	14,003	-
		Всього:	6817,486	-	6817,486	2,10027	158,115	-

Головний інженер проєкту

Склав

Перевірив

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01//К	підготовку території під реконструкцію автодороги	<u>0,04667</u> 3,01	-	<u>0,01768</u> 1,513	<u>0,00321</u> 0,267	-	<u>0,06756</u> 4,79	<u>0,00886</u> 1,03	<u>0,07642</u> 5,82
02-02-02//К	влаштування дощоприймальних колодязів	<u>0,58838</u> 41,608	-	<u>0,03045</u> 2,512	<u>0,00213</u> 0,177	-	<u>0,62096</u> 44,297	<u>0,05875</u> 6,836	<u>0,67971</u> 51,133
02-02-03//К	реконструкцію дороги вул.Миру	<u>0,85582</u> 56,336	-	<u>0,15350</u> 13,852	<u>0,02013</u> 1,672	-	<u>1,02945</u> 71,86	<u>0,13146</u> 15,299	<u>1,16091</u> 87,159
02-02-04//К	влаштування технічних засобів організації дорожнього руху	<u>0,11466</u> 7,5	-	<u>0,04693</u> 4,001	<u>0,00042</u> 0,034	-	<u>0,16201</u> 11,535	<u>0,02122</u> 2,468	<u>0,18323</u> 14,003
	Разом :	<u>1,60553</u> 108,454	-	<u>0,24856</u> 21,878	<u>0,02589</u> 2,15	-	<u>1,87998</u> 132,482	<u>0,22029</u> 25,633	<u>2,10027</u> 158,115

Склав



Перевірив



«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-02

Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>I. Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1605,53	67,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	248,56	88,01			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	25,89	83,06			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	220,29	116,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2100,27				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,950036	1065,89			
8	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,694334	884,37			
9	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,3906	909,20			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	11,77634	284,44			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,48318	356,81			
12	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00428	376,80			
13	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,1448	538,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0581	533,65			
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,425	343,26			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,10712	135,51			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	10,425522	3806,52			
18	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,201	1168,77			
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,34428	592,81			
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,143355	788,49			
21	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,18978	941,59			
22	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,42523	79,27			
23	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	0,3315	101,76			
24	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	16,813427	443,18			
25	КБМ206-338	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	2,55944	472,68			
26	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,9856	4,07			
27	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	47,7856	157,58			
28	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,21	86,66			
29	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,10712	156,92			
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	22,89364	331,36			
31	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	21,98256	461,56			
32	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	12,95275	585,65			
33	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,04753	632,17			
34	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,44284	592,19			
35	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	13,56118	1014,63			
36	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0244	308,35			
37	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1432	633,16			
38	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,03775	645,14			
39	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	2,4213	1200,06			
40	+КБМ212-2211	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1000 мм	маш. год	1,1448	2410,33			
41	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	8,26418	639,40			
42	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,71505	627,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	3,86	581,48			
44	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,24045	789,15			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,6759	817,34			
46	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	22,17848	5,41			
47	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,6474	379,29			
48	КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,74865	454,28			
49	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,20255	563,02			
50	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,8	13,76			
51	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,06475	3567,83			
52	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,09616	468,77			
53	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	160,4275	81,99			
54	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	48,328	88,17			
55	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтогрануляту (матеріалу від розбирання) на склад для подальшого використання на відстань 7 км	т	34,272	95,63			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
56	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0385				
57	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,09975				
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	40,92				
59	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,4175				
60	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6,2125				
61	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,42				
62	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	20,35				
63	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,7116945				
64	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	24,051825				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
65	+С1633-17ВД	Скляні кульки імпорнтні	т	0,05	44497,21	43100,00	524,72	872,49
66	+С111-72 варіант 1	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,3	29465,96	28333,33	554,87	577,76
67	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0011025	29465,96	28333,33	554,87	577,76
68	+С111-1553 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, вищий сорт	т	0,309	29520,66	28333,33	608,49	578,84
69	+С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,309	29520,66	28333,33	608,49	578,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003325	14366,90	13551,03	534,17	281,70
71	+С1545-9	Брезент	10м2	0,0021	1290,03	1261,25	3,49	25,29
72	+С1421-10428 варіант 1	Бруківка гранітна колото-пиляна 100x100мм	м2	110	939,25	850,00	70,83	18,42
73	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00455	2448,19	2167,67	232,52	48,00
74	+С142-10-2	Вода	м3	20,31085	11,82	11,82	-	-
75	+С111-792 варіант 3	Геосітка ASPHALTEX GLASS 40/40	10м2	435,1072	874,41	853,10	4,16	17,15
76	+&С1632-102-2-Т	Герметик Seresit CS15 (туба 280мл)	шт туб	1	128,10	125,00	0,59	2,51
77	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	12,985	96,93	94,63	0,40	1,90
78	С111-1907-П2 варіант 1	Диски з алмазної напайкою діаметр 380 мм	шт	0,33875	4733,92	4640,77	0,33	92,82
79	+С115-126 варіант 15	Дорожній знак 1.11, 2.1	100шт	0,05	61733,24	60417,00	105,78	1210,46
80	+С115-126 варіант 16	Дорожній знак 2.3, 2.4, 5.38.1, 5.38.2, 5.42.1	100шт	0,09	122507,90	120000,00	105,78	2402,12
81	+С115-126 варіант 17	Дорожній знак 3.29, 4.7, 4.10, 4.2	100шт	0,04	122507,90	120000,00	105,78	2402,12
82	+С115-126 варіант 1	Дорожній знак 5.62	100шт	0,01	61307,90	60000,00	105,78	1202,12
83	+С115-126 варіант 7	Дорожній знак 7.17	100шт	0,01	61307,90	60000,00	105,78	1202,12
84	+С115-126 варіант 10	Дорожній знак 7.6.1	100шт	0,01	61307,90	60000,00	105,78	1202,12
85	+С115-126 варіант 18	Дорожній знак 5.43, 5.45.1, 5.45.2	100шт	0,03	86807,90	85000,00	105,78	1702,12
86	+С112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,060224	3722,17	3416,67	232,52	72,98
87	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1254	2994,47	2703,23	232,52	58,72
88	+С113-750 варіант 2	Дощоприймач ДБ-1 з замком	шт	7	4123,44	4000,00	42,59	80,85
89	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,018865	35003,23	33958,00	358,89	686,34
90	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	4,14384	29430,39	28333,33	519,99	577,07
91	+С111-1748 варіант 1	Жмут смоляний	кг	117,6	49,74	48,44	0,32	0,98
92	+&С1415-8014-1 варіант 1	Кільця КС10-6	шт	1	1387,07	1200,00	159,87	27,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+&C1426-11709-1-К варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	36	135,89	125,00	8,23	2,66
94	+&C1426-11709-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	56	96,80	85,50	9,40	1,90
95	+&C1426-11710-3	Камені гранітні (бортові) 1ГТ 300x150x1000	м	95	968,13	920,00	29,15	18,98
96	+&C1426-11710-3 варіант 1	Камені гранітні (бортові) 5ГТ 80x200x1000	м	50	386,73	350,00	29,15	7,58
97	+С113-1471 варіант 1	Коліно 45* (InCor d 315мм)	шт	1	1040,86	1020,00	0,45	20,41
98	+С1415-8320 варіант 1	Комплект: лоток ЛВ-11.19.23 з чавунною решіткою ВЧ-50 кл.Д (арт.04102)	м	8	2562,45	2465,03	47,18	50,24
99	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,042	155,11	151,81	0,26	3,04
100	+С112-8 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00525	1581,65	1280,00	270,64	31,01
101	+С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з замком	шт	6	4319,61	4200,00	34,91	84,70
102	+С111-1693 варіант 1	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,2835	33493,33	32641,60	195,00	656,73
103	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00182	21224,36	20203,12	605,08	416,16
104	С1546-52	Нітроемаль	т	0,00159	117238,85	114344,42	595,63	2298,80
105	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,4824	728,08	224,12	489,68	14,28
106	+С111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,06055	1267,67	1213,60	29,21	24,86
107	С111-1579 варіант 1	Плівка червоно-жовта з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю	1000м2	0,009	366334,50	358809,13	342,34	7183,03
108	+&C1415-7976-4 варіант 1	Плити ПН-10	шт	1	2027,54	1400,00	587,78	39,76
109	+&C1415-7976-5 варіант 1	Плити ПП10-2	шт	1	2027,54	1400,00	587,78	39,76
110	+&C1426-11784-2 варіант 3	Плити бетонні тактильні 50x50см попереджуючі (з вкрапленням)	шт	89	189,49	184,20	1,57	3,72
111	+&C1426-11784-2 варіант 4	Плити тактильні бетонні 30x30см направляючі	шт	2	124,00	120,00	1,57	2,43
112	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,037465	33382,15	32375,00	352,60	654,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	+С111-1593 варіант 1	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	7,0875	52,17	47,75	3,40	1,02
114	+С111-1315 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,012	4278,90	4000,00	195,00	83,90
115	+С1425-11696-2 варіант 1	Розчин азбоцементний	м3	0,00196	2149,01	1511,45	637,56	-
116	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,14	1777,18	1025,00	752,18	-
117	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,122	2224,80	1429,00	752,18	43,62
118	+С111-2014-1 варіант 1	Розчинник РК-007	л	8,3	71,88	70,00	0,47	1,41
119	С111-1757	Рядно	м2	0,875	60,19	58,87	0,14	1,18
120	+&С1545-323-1	Стовпчики обмежувальні	шт	16	2545,77	2490,00	5,85	49,92
121	+&С121-620-1 варіант 1	Стояки дорожніх знаків Ду 57мм 4м	шт	10	1283,65	1266,70	7,39	9,56
122	+С111-1678 варіант 1	Стрічка бітумно-каучукова СторойБанд №50х10	1000м	1,122	66452,42	65000,00	149,43	1302,99
123	+С1421-9656-4 варіант 1	Суміш цементно-піщана 1:3	м3	1,290375	4430,35	3853,80	489,68	86,87
124	+С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С5	м3	54,5076	1223,67	710,00	489,68	23,99
125	+С1421-9656-3 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С7	м3	91,2138	1223,67	710,00	489,68	23,99
126	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,5	2188,89	1656,29	489,68	42,92
127	+С1421-9850 варіант 2	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.Щ.Б1.НП.І БНД 70/100	т	253,858945	4947,61	4500,00	350,60	97,01
128	+С1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.щ.А.НП.І 60/90-53 БМПА	т	715,36	4947,61	4500,00	350,60	97,01
129	+С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетоні АСГ.Пщ.щ.Г.НП.І БНД 70/100	т	20,2672	4563,07	4123,00	350,60	89,47
130	+С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,78	2594,72	1774,16	820,56	-
131	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,01456	2820,56	2000,00	820,56	-
132	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,357	2876,97	2000,00	820,56	56,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,059	2876,97	2000,00	820,56	56,41
134	+С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,622	2613,81	1742,00	820,56	51,25
135	+С115-126 варіант 14	Таблички дл знаку 2.3	100шт	0,01	86807,90	85000,00	105,78	1702,12
136	+С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00368	503,32	490,73	2,72	9,87
137	+&С113-1456-4 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR26 діаметром 315х12,1мм	м	37,875	1680,26	1643,30	4,01	32,95
138	+&С113-1456-2-М варіант 1	Труба канал. гофр. 300х6000 SN 8 InCor	м	9,696	1228,09	1200,00	4,01	24,08
139	+С113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	17,57	9920,26	9807,30	39,11	73,85
140	+С113-1477 варіант 2	Ущільнювальне кільце діам.315 мм	шт	1	266,40	260,95	0,23	5,22
141	+С1546-28 варіант 4	Фарба для дорожньої розмітки біла матова	т	0,16058	102530,39	100000,00	519,99	2010,40
142	+С1546-28 варіант 7	Фарба для дорожньої розмітки матова чорна	т	0,00554	73235,99	71280,00	519,99	1436,00
143	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,07314	19964,04	19219,99	352,60	391,45
144	+С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	2,25	1642,28	959,10	650,98	32,20
145	+С1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	18,9	1115,49	442,64	650,98	21,87
146	+С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	8,016	1319,96	683,79	610,29	25,88
147	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00057	1063,57	432,43	610,29	20,85
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
148	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2669	0,48853	0,48853		
149	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0715	184,55	184,55		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	C1999-9009	Дрова	м3	5,123	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва к звіту 2023 р.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01//К
на підготовку території під реконструкцію автодороги
Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга

Основа:

креслення (специфікації) № 2017-02-2112.1-АД.К1

Кошторисна вартість

17,725 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,07642 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5,820 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-60-3 к1=12	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-1 - 27-60-2 . на 12см. Загальна товщина 17см	1000 м2	0,09	<u>39868,24</u> 1660,34	<u>38102,94</u> 6000,35	3588	149	<u>3429</u> 540	<u>24,9600</u> 60,3384	<u>2,25</u> 5,43
2	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтогрануляту (матеріалу від розбирання) на склад для подальшого використання на відстань 7 км	т	17,28	<u>95,63</u> -	<u>95,63</u> -	1652	-	<u>1652</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів товщиною 5 см	100 м3	0,027	<u>31339,50</u> 13198,45	<u>18141,05</u> 4383,07	846	356	<u>490</u> 118	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>5,51</u> 1,59
4	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених товщиною 0,15см	100 м3	0,081	<u>5514,20</u> 1112,85	<u>4401,35</u> 667,52	447	90	<u>357</u> 54	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>1,49</u> 0,6
5	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі (БР300.30.15)	100 м	0,85	<u>6180,54</u> 2776,92	<u>3403,62</u> 795,26	5253	2360	<u>2893</u> 676	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>36,47</u> 8,49
6	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	0,0213	<u>5514,20</u> 1112,85	<u>4401,35</u> 667,52	117	24	<u>93</u> 14	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,39</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-2	Навант аження сміт т я екскават орами на авт омобілі-самоскиди, міст кіст ь ковша екскават ора 0,4 м3.	100 т	0,259	<u>2072,76</u> 120,59	<u>1952,17</u> 428,12	537	31	<u>506</u> 111	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,56</u> 1,41
8	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	25,9	<u>88,17</u> -	<u>88,17</u> 10,30	2284	-	<u>2284</u> 267	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 3,21
		Разом прями витрати по кошторису					14724	3010	<u>11704</u> 1780		<u>46,67</u> 20,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14724 10 4790 3001 8,86 1030 17725				
		----- Всього по кошторису					17725				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					76,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5820				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01//К
на підготовку території під реконструкцію автодороги


№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	46,67	64,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,68	85,62			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3,21	83,06			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	8,86	116,30			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	76,42				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,330921	1065,89			
8	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,1448	538,92			
9	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,528	443,18			
10	КБМ206-338	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	1,06967	472,68			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,25145	331,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+КБМ212-2211	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 1000 мм	маш. год	1,1448	2410,33			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0648	817,34			
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,5029	5,41			
15	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,20255	563,02			
16	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,09616	468,77			
17	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	25,9	88,17			
18	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтогрануляту (матеріалу від розбирання) на склад для подальшого використання на відстань 7 км	т	17,28	95,63			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
19	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,174702				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
20	+С142-10-2	Вода	м3	0,7992	11,82	11,82	-	-


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва к звіту 2023 р.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02//К
на влаштування дощоприймальних колодязів
Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 438,278 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,133 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,01765	<u>38642,17</u> 1122,55	<u>37519,62</u> 8766,54	682	20	<u>662</u> 155	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,33</u> 1,94
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0196	<u>18607,70</u> 18607,70	- -	365	365	- -	<u>314,1600</u> -	<u>6,16</u> -
3	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірною залізобетонною діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,014	<u>31030,97</u> 10939,94	<u>14519,90</u> 3294,98	434	153	<u>203</u> 46	<u>162,4100</u> 34,6706	<u>2,27</u> 0,49
4	& С1415-7976-4 варіант 1	Плити ПН-10	шт	1	<u>2027,54</u> -	- -	2028	-	- -	- -	- -
5	& С1415-8014-1 варіант 1	Кільця КС10-6	шт	1	<u>1387,07</u> -	- -	1387	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1415-7976-5 варіант 1	Плити ПП10-2	шт	1	<u>2027,54</u> -	- -	2028	-	- -	- -	- -
7	C113-750 варіант 2	Дощоприймач ДБ-1 з замком	шт	6	<u>4123,44</u> -	- -	24741	-	- -	- -	- -
8	KP16-77-4	Заміна чавунних люків	шт	6	<u>350,55</u> <u>290,03</u>	<u>24,98</u> <u>6,99</u>	2103	1740	<u>150</u> <u>42</u>	<u>4,3600</u> <u>0,0931</u>	<u>26,16</u> <u>0,56</u>
9	C113-754 варіант 1 ООО"Імпекс-Груп"	Люк чавунний для колодязів важкий з замком	шт	6	<u>4319,61</u> -	- -	25918	-	- -	- -	- -
10	KP16-77-4	Заміна дощоприймачів	шт	1	<u>350,55</u> <u>290,03</u>	<u>24,98</u> <u>6,99</u>	351	290	<u>25</u> <u>7</u>	<u>4,3600</u> <u>0,0931</u>	<u>4,36</u> <u>0,09</u>
11	C113-750 варіант 2	Дощоприймач ДБ-1 з замком	шт	1	<u>4123,44</u> -	- -	4123	-	- -	- -	- -
12	KB22-11-8	Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 300 т а 315 мм	1000м	0,0471	<u>78906,91</u> <u>35094,53</u>	<u>41802,98</u> <u>10915,48</u>	3717	1653	<u>1969</u> <u>514</u>	<u>489,6000</u> <u>140,1011</u>	<u>23,06</u> <u>6,6</u>
13	& C113-1456-2-М варіант 1	Труба канал. гофр. 300x6000 SN 8 InCor	м	9,696	<u>1228,09</u> -	- -	11908	-	- -	- -	- -
14	& C113-1456-4 варіант 2 КТЗ "Евротрубпл аст"	Труба ПЕ100 SDR26 діаметром 315x12,1мм	м	37,875	<u>1680,26</u> -	- -	63640	-	- -	- -	- -
15	C113-1471 варіант 1	Коліно 45* (InCor d 315мм)	шт	1	<u>1040,86</u> -	- -	1041	-	- -	- -	- -
16	C113-1477 варіант 2	Ущільнювальне кільце діам.315 мм	шт	1	<u>266,40</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
17	& C1632-102-2-Т	Герметик Seresit CS15 (туба 280мл)	шт туб	1	<u>128,10</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
18	KB22-8-11	Укладання ст алевих фут лярів, діамет р т руб 530 мм	1000м	0,0175	<u>309780,71</u> <u>96179,62</u>	<u>202113,56</u> <u>13437,02</u>	5421	1683	<u>3537</u> <u>235</u>	<u>1189,9000</u> <u>147,4999</u>	<u>20,82</u> <u>2,58</u>
19	C113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	17,57	<u>9920,26</u> -	- -	174299	-	- -	- -	- -
20	KB22-15-11	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	1000м	0,0175	<u>768552,24</u> <u>44498,94</u>	<u>148717,03</u> <u>26141,56</u>	13450	779	<u>2603</u> <u>457</u>	<u>620,8000</u> <u>301,9299</u>	<u>10,86</u> <u>5,28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-47-5	Протягування у футляр труб діаметром 300 мм	100м	0,175	<u>18550,58</u> 6757,66	<u>74,93</u> 20,97	3246	1183	<u>13</u> 4	<u>91,0000</u> 0,2793	<u>15,93</u> 0,05
22	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра	1 футляр	12	<u>2945,82</u> 893,83	<u>678,93</u> 47,22	35350	10726	<u>8147</u> 567	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>153,36</u> 7,03
23	КБ23-23-1	Врізання трубопроводів в існуючу дощову каналізацію	шт	12	<u>2343,68</u> 1908,43	<u>114,47</u> 28,46	28124	22901	<u>1374</u> 342	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>323,28</u> 4,03
24	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] щебенем М600 фв.10-20мм (непросадочний ґрунт)	1000м3	0,00543	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	44	-	<u>44</u> 8	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,1
25	С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	5,43	<u>1319,96</u> -	<u>-</u> -	7167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00495	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	40	-	<u>40</u> 7	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,09
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0495	<u>2695,86</u> 1221,31	<u>1474,55</u> 375,45	133	60	<u>73</u> 19	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,91</u> 0,25
28	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3. Зайвий ґрунт. Група ґрунта 1	1000м3	0,00983	<u>51169,05</u> 2183,30	<u>48985,75</u> 10795,40	503	21	<u>482</u> 106	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,35</u> 1,32
29	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	17,2025	<u>81,99</u> -	<u>81,99</u> 10,30	1410	-	<u>1410</u> 177	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 2,13
30	КБ6-1-1	Реконст рукція існуючих колодязів бет оном М200 (1шт)	100м3	0,0035	<u>320335,16</u> 9576,99	<u>2149,20</u> 897,81	1121	34	<u>8</u> 3	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,53</u> 0,04
		Разом прямі витрати по кошторису					415168	41608	<u>20740</u> 2689		<u>588,38</u> 32,58
		Разом будівельні роботи, грн.					415168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					352820				
		всього заробітна плата, грн.					44297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6836				
		Всього будівельні роботи, грн.					438278				

		Всього по кошторису					438278				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					679,71				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						51133				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02//К
на влаштування дощоприймальних колодязів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	588,38	70,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,45	82,47			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2,13	83,06			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	58,75	116,37			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	679,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,48318	356,81			
8	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0581	533,65			
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,425	343,26			
10	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,10712	135,51			
11	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,34608	592,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,30807	443,18			
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,9856	4,07			
14	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	47,7856	157,58			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,21	86,66			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,10712	156,92			
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,22028	331,36			
18	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0244	308,35			
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,65412	645,14			
20	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	2,4213	1200,06			
21	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,71505	627,09			
22	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,24045	789,15			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,8	13,76			
24	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,06475	3567,83			
25	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	17,2025	81,99			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,0385				
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,09975				
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	40,92				
29	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,4175				
30	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	6,2125				
31	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,42				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,883575				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
33	+С111-72 варіант 1	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,3	29465,96	28333,33	554,87	577,76
34	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0011025	29465,96	28333,33	554,87	577,76
35	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003325	14366,90	13551,03	534,17	281,70
36	+С1545-9	Брезент	10м2	0,0021	1290,03	1261,25	3,49	25,29
37	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00455	2448,19	2167,67	232,52	48,00
38	+С142-10-2	Вода	м3	8,01313	11,82	11,82	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C1632-102-2-Т	Герметик Seresit CS15 (туба 280мл)	шт туб	1	128,10	125,00	0,59	2,51
40	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	12,985	96,93	94,63	0,40	1,90
41	+C112-57 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,060224	3722,17	3416,67	232,52	72,98
42	+C113-750 варіант 2	Дощоприймач ДБ-1 з замком	шт	7	4123,44	4000,00	42,59	80,85
43	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,018865	35003,23	33958,00	358,89	686,34
44	+C111-1748 варіант 1	Жмут смоляний	кг	117,6	49,74	48,44	0,32	0,98
45	+&C1415-8014-1 варіант 1	Кільця КС10-6	шт	1	1387,07	1200,00	159,87	27,20
46	+C113-1471 варіант 1	Коліно 45* (InCor d 315мм)	шт	1	1040,86	1020,00	0,45	20,41
47	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,042	155,11	151,81	0,26	3,04
48	+C112-8 варіант 1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00525	1581,65	1280,00	270,64	31,01
49	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий з замком	шт	6	4319,61	4200,00	34,91	84,70
50	+C111-1693 варіант 1	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,2835	33493,33	32641,60	195,00	656,73
51	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00182	21224,36	20203,12	605,08	416,16
52	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,4224	728,08	224,12	489,68	14,28
53	+C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,06055	1267,67	1213,60	29,21	24,86
54	+&C1415-7976-4 варіант 1	Плити ПН-10	шт	1	2027,54	1400,00	587,78	39,76
55	+&C1415-7976-5 варіант 1	Плити ПП10-2	шт	1	2027,54	1400,00	587,78	39,76
56	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,037465	33382,15	32375,00	352,60	654,55
57	+C111-1593 варіант 1	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	7,0875	52,17	47,75	3,40	1,02
58	+C111-1315 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,012	4278,90	4000,00	195,00	83,90
59	+C1425-11696-2 варіант 1	Розчин азбоцементний	м3	0,00196	2149,01	1511,45	637,56	-
60	+C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,14	1777,18	1025,00	752,18	-
61	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,019	2224,80	1429,00	752,18	43,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C111-1757	Рядно	м2	0,875	60,19	58,87	0,14	1,18
63	+C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,78	2594,72	1774,16	820,56	-
64	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,01456	2820,56	2000,00	820,56	-
65	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,357	2876,97	2000,00	820,56	56,41
66	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00368	503,32	490,73	2,72	9,87
67	+&C113-1456- 4 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR26 діаметром 315x12,1мм	м	37,875	1680,26	1643,30	4,01	32,95
68	+&C113-1456- 2-М варіант 1	Труба канал. гофр. 300x6000 SN 8 InCor	м	9,696	1228,09	1200,00	4,01	24,08
69	+C113-230	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм	м	17,57	9920,26	9807,30	39,11	73,85
70	+C113-1477 варіант 2	Ущільнювальне кільце діам.315 мм	шт	1	266,40	260,95	0,23	5,22
71	+C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	5,43	1319,96	683,79	610,29	25,88
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2669	0,48853	0,48853		
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0715	184,55	184,55		
74	C1999-9009	Дрова	м3	5,123	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва к звіту 2023 р.

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03//К
на реконструкцію дороги вул.Миру
Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга**

Основа:

креслення (специфікації) № 2017-02-2112.1-АД.К1

Кошторисна вартість

6193,383 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,16091 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

87,159 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Земляне полото											
1	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0231	<u>51169,05</u> 2183,30	<u>48985,75</u> 10795,40	1182	50	<u>1132</u> 249	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,83</u> 3,1
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,054	<u>14257,85</u> 14257,85	- -	770	770	- -	<u>240,7200</u> -	<u>13</u> -
3	КБ1-18-4	Навантаження рослинного ґрунту (після розробки вручну) на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0054	<u>51169,05</u> 2183,30	<u>48985,75</u> 10795,40	276	12	<u>264</u> 58	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,19</u> 0,73
4	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	34,2	<u>81,99</u> -	<u>81,99</u> 10,30	2804	-	<u>2804</u> 352	- 0,1240	- 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1 Влаштування корит -----	1000м3	0,0285	<u>4323,77</u> 279,88	<u>4022,62</u> 666,09	123	8	<u>115</u> 19	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>0,13</u> 0,19
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2	100м3	0,395	<u>15506,41</u> 15506,41	- -	6125	6125	- -	<u>261,8000</u> -	<u>103,41</u> -
7	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0395	<u>51169,05</u> 2183,30	<u>48985,75</u> 10795,40	2021	86	<u>1935</u> 426	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>1,42</u> 5,31
8	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	69,125	<u>81,99</u> -	<u>81,99</u> 10,30	5668	-	<u>5668</u> 712	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 8,57
9	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 на товщину 0,4м	1000м3	0,0205	<u>65036,99</u> 2780,62	<u>62256,37</u> 13720,23	1333	57	<u>1276</u> 281	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>0,94</u> 3,5
10	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,023	<u>18607,70</u> 18607,70	- -	428	428	- -	<u>314,1600</u> -	<u>7,23</u> -
11	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0023	<u>51169,05</u> 2183,30	<u>48985,75</u> 10795,40	118	5	<u>113</u> 25	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>0,08</u> 0,31
12	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	39,9	<u>81,99</u> -	<u>81,99</u> 10,30	3271	-	<u>3271</u> 411	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 4,95
13	КБ1-145-5	Планування площ корита ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,206	<u>13909,33</u> 13909,33	- -	2865	2865	- -	<u>209,1000</u> -	<u>43,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					26984	10406	<u>16578</u> 2533		<u>170,3</u> 30,9
		Разом будівельні роботи, грн.					26984				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12939				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7990				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2811				
		Всього будівельні роботи, грн.					34974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						34974				
		Розділ 2. Улаштування бортових каменів										
		Улаштування природних бортових каменів										
14	КБ27-66-8	Уст ановлення природних борт ових каменів на бет онну основу	100 м	0,95	<u>11088,44</u> 8693,24	<u>1083,84</u> 243,26	10534	8259	<u>1030</u> 231	<u>134,3000</u> 2,5200	<u>127,59</u> 2,39	
15	С1424-11621 ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств"	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,605	<u>2876,97</u> -	- -	16125	-	- -	- -	- -	
16	& С1426- 11710-3 Покостовско е месторожде ние	Камені гранітні (бортові) 1ГТ 300x150x1000	м	95	<u>968,13</u> -	- -	91972	-	- -	- -	- -	
17	КБ27-28-1	Укладання біт умно-каучукової ст річки	100 м	4,36	<u>406,44</u> 406,44	- -	1772	1772	- -	<u>6,1100</u> -	<u>26,64</u> -	
18	С111-1678 варіант 1	Стрічка бітумно-каучукова СторойБанд №50x10	1000м	0,44472	<u>66452,42</u> -	- -	29553	-	- -	- -	- -	
19	КБ15-18-1	Різання кінців борт ових каменів	100 м	0,085	<u>6607,15</u> 292,89	<u>396,86</u> 291,60	562	25	<u>34</u> 25	<u>3,9000</u> 4,3290	<u>0,33</u> 0,37	
20	КБ27-28-1	Укладання біт умно-каучукової ст річки	100 м	2,76	<u>406,44</u> 406,44	- -	1122	1122	- -	<u>6,1100</u> -	<u>16,86</u> -	
21	С111-1678 варіант 1 ООО "СтройИзол яция"	Стрічка бітумно-каучукова СторойБанд №50x10	1000м	0,28152	<u>66452,42</u> -	- -	18708	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						170348	11178	<u>1064</u> 256	<u>171,42</u> 2,76	
		Разом будівельні роботи, грн.						170348				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						158106				
		всього заробітна плата, грн.						11434				
		Загальноновиробничі витрати, грн.						7564				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						22,99				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						2675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					177912				

		Всього по розділу 2					177912				
		Розділ 3. Улаштування дорожнього одягу									
		Посилення Тип 1 =====									
22	КБ27-25-1	Улаштування вирівнюючого шару покриття з асфальт-бетонної суміші асфальт-укладальником товщиною 11см	100 т	2,10408	<u>15469,74</u> 1005,41	<u>10005,63</u> 1092,98	32550	2115	<u>21053</u> 2300	<u>14,5500</u> 11,2683	<u>30,61</u> 23,71
23	С1421-9850 варіант 2 ТОВ "АСФАСІТІ"	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.Щ.Б1.НП.І БНД 70/100	т	212, 51208	<u>4947,61</u> -	- -	1051427	-	- -	- -	- -
24	КБ27-29-1	Армування шарів асфальт-бетонного покриття	1000 м2	2,912	<u>147,67</u> 147,67	- -	430	430	- -	<u>2,2200</u> -	<u>6,46</u> -
25	С111-792 варіант 3 Компанія "Лига Рост"	Геосітка ASPHALTEX GLASS 40/40	10м2	301,1008	<u>874,41</u> -	- -	263286	-	- -	- -	- -
26	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів (додає ковий розлив бітумної емульсії)	1 т	0,8736	<u>227,30</u> -	<u>227,30</u> 41,03	199	-	<u>199</u> 36	- 0,5225	- 0,46
27	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,899808	<u>29430,39</u> -	- -	26482	-	- -	- -	- -
28	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальт-бетонної суміші асфальт-укладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,912	<u>30576,93</u> 964,64	<u>11954,06</u> 1428,88	89040	2809	<u>34810</u> 4161	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>40,65</u> 43,21
29	КБ27-27-5 к1=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальт-бетонної суміші асфальт-укладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додає і або вилучає і доз норм 27-27-1 - 27-27-4 на 2см Загальна товщина 7см	1000 м2	2,912	<u>8,29</u> 8,29	- -	24	24	- -	<u>0,1200</u> -	<u>0,35</u> -
30	С1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.щ.А.НП.І 60/90-53 БМПА	т	495,04	<u>4947,61</u> -	- -	2449265	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розширення Тип 2 =====									
31	КБ27-15-1	Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за т овщини шару 15 см	1000м2	0,206	<u>11897,39</u> 1660,32	<u>10112,96</u> 1631,79	2451	342	<u>2083</u> 336	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>5,28</u> 3,57
32	КБ27-15-2 к1=6	Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норми 27-15-1на 6см. Врахована т овщина 21см	1000м2	0,206	<u>1274,48</u> -	<u>1224,84</u> 162,77	263	-	<u>252</u> 34	<u>-</u> 1,8408	<u>-</u> 0,38
33	С1421-9656-3 варіант 1 ТОВ "Агент Буд"	Суміш щебенево-піщана С5	м3	54,5076	<u>1223,67</u> -	<u>-</u> -	66699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ27-15-1	Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за т овщини шару 15 см	1000м2	0,187	<u>11897,39</u> 1660,32	<u>10112,96</u> 1631,79	2225	310	<u>1891</u> 305	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>4,8</u> 3,24
35	КБ27-15-2 к1=10	Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норми 27-15-1на 10см. Врахована т овщина 25см	1000м2	0,187	<u>2124,15</u> -	<u>2041,41</u> 271,28	397	-	<u>382</u> 51	<u>-</u> 3,0680	<u>-</u> 0,57
36	С1421-9656-3 варіант 2 ТОВ "Агент Буд"	Суміш щебенево-піщана С7	м3	58,905	<u>1223,67</u> -	<u>-</u> -	72080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ27-26-1	Улашт ування нижнього шару покрит т я за т овщини 10 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником	1000 м2	0,17845	<u>14277,25</u> 1046,87	<u>13230,38</u> 1638,77	2548	187	<u>2361</u> 292	<u>15,1500</u> 16,9869	<u>2,7</u> 3,03
38	С1421-9850 варіант 2 ТОВ "АСФАСІТІ"	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.Щ.Б1.НП.І БНД 70/100	т	41, 346865	<u>4947,61</u> -	<u>-</u> -	204568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ27-29-1	Армування шарів асфальт обет онного покрит т я	1000 м2	1,296	<u>147,67</u> 147,67	<u>-</u> -	191	191	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>2,88</u> -
40	С111-792 варіант 3 Компанія "Лига Рост"	Геосітка ASPHALTEX GLASS 40/40	10м2	134,0064	<u>874,41</u> -	<u>-</u> -	117177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ27-70-1	----- Розлив в'яжучих мат еріалів а(додат ковий розлив біт умної ємульсії)	1 т	0,3888	<u>227,30</u> -	<u>227,30</u> 41,03	88	-	<u>88</u> 16	- 0,5225	- 0,2
42	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,400464	<u>29430,39</u> -	- -	11786	-	- -	- -	- -
43	КБ27-27-1	Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	1,296	<u>30576,93</u> 964,64	<u>11954,06</u> 1428,88	39628	1250	<u>15492</u> 1852	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>18,09</u> 19,23
44	КБ27-27-5 к1=4	Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником, за зміни т овщини на кожні 0,5 см додават и або вилучат и до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 на 2см Загальна т овщина 7см	1000 м2	1,296	<u>8,29</u> 8,29	- -	11	11	- -	<u>0,1200</u> -	<u>0,16</u> -
45	С1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.щ.А.НП.І 60/90-53 БМПА Примикання до проїзної частини типу 1 =====	т	220,32	<u>4947,61</u> -	- -	1090057	-	- -	- -	- -
46	КБ27-28-1	Укладання біт умно-каучукової ст річки	100 м	3,88	<u>406,44</u> 406,44	- -	1577	1577	- -	<u>6,1100</u> -	<u>23,71</u> -
47	С111-1678 варіант 1 ООО "СтройИзол яция"	Стрічка бітумно-каучукова СторойБанд №50x10 Влаштування тротуарів =====	1000м	0,39576	<u>66452,42</u> -	- -	26299	-	- -	- -	- -
48	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонного покриття тротуарів товщиною 5 см	100 м3	0,106	<u>31339,50</u> 13198,45	<u>18141,05</u> 4383,07	3322	1399	<u>1923</u> 465	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>21,61</u> 6,26
49	КР20-41-2	Навант аження сміт т я екскават орами на авт омобилі-самоскиди, міст кіст ь ковша екскават ора 0,4 м3.	100 т	0,1908	<u>2072,76</u> 120,59	<u>1952,17</u> 428,12	395	23	<u>372</u> 82	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,41</u> 1,04
50	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	19,08	<u>88,17</u> -	<u>88,17</u> 10,30	1682	-	<u>1682</u> 197	- 0,1240	- 2,37
51	КБ27-17-1	Улашт ування основи т рот уарів із щебенево-піщаної суміші за т овщини шару 12 см	100м2	2,12	<u>2644,91</u> 1647,75	<u>985,34</u> 233,72	5607	3493	<u>2089</u> 495	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>53</u> 5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1421-9656-3 варіант 2 ТОВ "Агент Буд"	Суміш щебенево-піщана С7	м3	32,3088	<u>1223,67</u> -	- -	39535	-	- -	- -	- -
53	КБ27-22-1	Улашт ування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів одношарових із лит ої асфальт обет онної суміші за т овщини 3 см	100м2	2,12	<u>1507,34</u> <u>1143,30</u>	- -	3196	2424	- -	<u>15,9500</u> -	<u>33,81</u> -
54	КБ27-22-2 к1=2	Улашт ування асфальт обет онного покрит т я доріжок і т рот уарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або вилучат и до/з норми 27-22-1 на 1см. Загальна т овщина 4см	100м2	2,12	<u>369,85</u> <u>369,85</u>	- -	784	784	- -	<u>5,1000</u> -	<u>10,81</u> -
55	C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетоні АСГ.Пщ.щ.Г.НП.І БНД 70/100	т	20,2672	<u>4563,07</u> -	- -	92481	-	- -	- -	- -
56	КБ27-66-5	Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу БР100.30.15	100 м	0,36	<u>7284,64</u> <u>6119,74</u>	<u>909,65</u> <u>204,17</u>	2622	2203	<u>327</u> <u>74</u>	<u>92,8500</u> <u>2,1150</u>	<u>33,43</u> <u>0,76</u>
57	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,98	<u>2876,97</u> -	- -	5696	-	- -	- -	- -
58	& C1426-11709-1-К варіант 1 ТОВ "БК"Комбіна т виробничих підприємств "	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	36	<u>135,89</u> -	- -	4892	-	- -	- -	- -
59	КБ8-2-2	Улашт ування основи щебеневої	1 м3	1,8	<u>301,80</u> <u>152,52</u>	<u>146,32</u> <u>37,59</u>	543	275	<u>263</u> <u>68</u>	<u>2,4000</u> <u>0,5009</u>	<u>4,32</u> <u>0,9</u>
60	C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600 Улаштування підвищених пішохідних переходів Тип 3 =====	м3	2,07	<u>1319,96</u> -	- -	2732	-	- -	- -	- -
61	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонного покриття товщиною 10 см	100 м3	0,10625	<u>31339,50</u> <u>13198,45</u>	<u>18141,05</u> <u>4383,07</u>	3330	1402	<u>1928</u> <u>466</u>	<u>203,9000</u> <u>59,0153</u>	<u>21,66</u> <u>6,27</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР20-41-2	Навант аження мат еріалу від розбирання екскават орами на авт омобілі-самоскиди, міст кіст ь ковша екскават ора 0,4 м3.	100 т	0,16992	<u>2072,76</u> 120,59	<u>1952,17</u> 428,12	352	20	<u>332</u> 73	<u>2,1500</u> 5,4516	<u>0,37</u> 0,93
63	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтогрануляту (матеріалу від розбирання) на склад для подальшого використання на відстань 7 км	т	16,992	<u>95,63</u> -	<u>95,63</u> -	1625	-	<u>1625</u> -	- -	- -
64	КБ27-12-3	Улашт ування вирівнюючих шарів основи із щебеню М800 фр.40-70мм по способу заклинювання т овщиною 0,15м	100м3	0,15	<u>174734,49</u> 1211,53	<u>8254,28</u> 1312,06	26210	182	<u>1238</u> 197	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>2,83</u> 2,12
65	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів	1 т	0,3	<u>30633,58</u> -	<u>227,30</u> 41,03	9190	-	<u>68</u> 12	- 0,5225	- 0,16
66	С111-1553 варіант 1 ТОВ "АСФАСІТІ"	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, вищий сорт	т	0,309	<u>29520,66</u> -	- -	9122	-	- -	- -	- -
67	КБ8-2-1	Улашт ування основи під фундамент и піщаної	1 м3	5	<u>2656,83</u> 146,17	<u>99,93</u> 25,78	13284	731	<u>500</u> 129	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>11,5</u> 1,7
68	КР18-28-1	Улашт ування бруківки (червоної т а білої) з граніт ного каменю, т овщиною 10 см	100м2	1	<u>15458,86</u> 7880,14	<u>3200,94</u> 815,01	15459	7880	<u>3201</u> 815	<u>112,6700</u> 11,1090	<u>112,67</u> 11,11
69	С1421-10428 варіант 1 ЧП "Брук-Гран"	Бруківка гранітна колото-пиляна 100х100мм	м2	110	<u>939,25</u> -	- -	103318	-	- -	- -	- -
70	КБ27-66-8	Уст ановлення природних борт ових каменів на бет онну основу	100 м	0,5	<u>11088,44</u> 8693,24	<u>1083,84</u> 243,26	5544	4347	<u>542</u> 122	<u>134,3000</u> 2,5200	<u>67,15</u> 1,26
71	С1424-11621 ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств"	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,95	<u>2876,97</u> -	- -	8487	-	- -	- -	- -
72	& С1426-11710-3 варіант 1 Покостовско е месторожде ние	Камені гранітні (бортові) 5ГТ 80х200х1000	м	50	<u>386,73</u> -	- -	19337	-	- -	- -	- -
73	ПВ1-2-3	Вст ановлення водовідвідних лот ків посиленої серії VetoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 110 мм	100 м	0,08	<u>13335,10</u> 4287,24	<u>9047,86</u> 1958,87	1067	343	<u>724</u> 157	<u>60,5200</u> 20,2918	<u>4,84</u> 1,62


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1424-11621 ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств"	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,18	<u>2876,97</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
75	C1415-8320 варіант 1 ТОВ "СтандартП арк"	Комплект: лоток ЛВ-11.19.23 з чавунною решіткою ВЧ-50 кл.Д (арт.04102)	м	8	<u>2562,45</u> -	- -	20500	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							5951578	34752	<u>95425</u> 12735		<u>514,1</u> 139,97
Разом будівельні роботи, грн.							5951578				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5821401				
всього заробітна плата, грн.							47487				
Загальновиробничі витрати, грн.							28918				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9813				
Всього будівельні роботи, грн.							5980496				

Всього по розділу 3							5980496				
Разом прямі витрати по кошторису							6148910	56336	<u>113067</u> 15524		<u>855,82</u> 173,63
Разом будівельні роботи, грн.							6148910				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5979507				
всього заробітна плата, грн.							71860				
Загальновиробничі витрати, грн.							44473				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							131,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15299				
Всього будівельні роботи, грн.							6193383				

Всього по кошторису							6193383				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1160,91				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						87159				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03//К
на реконструкцію дороги вул.Миру

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	855,82	65,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	153,5	90,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	20,13	83,06			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	131,46	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1160,91				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,61912	1065,89			
8	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,694334	884,37			
9	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,3906	909,20			
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,00428	376,80			
11	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	10,425522	3806,52			
12	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,201	1168,77			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,9982	592,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,143355	788,49			
15	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,18978	941,59			
16	КБМ233-1400	Верстат каменерізний універсальний	маш. год	0,3315	101,76			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	7,97735	443,18			
18	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	1,489774	472,68			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	21,17779	331,36			
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	21,98256	461,56			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	12,95275	585,65			
22	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,04753	632,17			
23	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,44284	592,19			
24	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	13,56118	1014,63			
25	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,1432	633,16			
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,9436	645,14			
27	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,412645	817,34			
28	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19,67558	5,41			
29	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,5544	379,29			
30	С311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	143,225	81,99			
31	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	19,08	88,17			
32	С331-39 варіант 1	Перевезення асфальтогрануляту (матеріалу від розбирання) на склад для подальшого використання на відстань 7 км	т	16,992	95,63			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>						
33	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	20,35				
34	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,5369925				
35	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	22,68				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
36	+С111-1553 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, вищий сорт	т	0,309	29520,66	28333,33	608,49	578,84
37	+С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,309	29520,66	28333,33	608,49	578,84
38	+С1421-10428 варіант 1	Бруківка гранітна колото-пиляна 100x100мм	м2	110	939,25	850,00	70,83	18,42
39	+С142-10-2	Вода	м3	11,1707	11,82	11,82	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+С111-792 варіант 3	Геосітка ASPHALTEX GLASS 40/40	10м2	435,1072	874,41	853,10	4,16	17,15
41	С111-1907-П2 варіант 1	Диски з алмазної напайкою діаметр 380 мм	шт	0,10625	4733,92	4640,77	0,33	92,82
42	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1086	2994,47	2703,23	232,52	58,72
43	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	4,14384	29430,39	28333,33	519,99	577,07
44	+&С1426-11709-1-К варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	36	135,89	125,00	8,23	2,66
45	+&С1426-11710-3	Камені гранітні (бортові) 1ГТ 300x150x1000	м	95	968,13	920,00	29,15	18,98
46	+&С1426-11710-3 варіант 1	Камені гранітні (бортові) 5ГТ 80x200x1000	м	50	386,73	350,00	29,15	7,58
47	+С1415-8320 варіант 1	Комплект: лоток ЛВ-11.19.23 з чавунною решіткою ВЧ-50 кл. D (арт.04102)	м	8	2562,45	2465,03	47,18	50,24
48	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,06	728,08	224,12	489,68	14,28
49	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,096	2224,80	1429,00	752,18	43,62
50	+С111-1678 варіант 1	Стрічка бітумно-каучукова СторойБанд №50x10	1000м	1,122	66452,42	65000,00	149,43	1302,99
51	+С1421-9656-3 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С5	м3	54,5076	1223,67	710,00	489,68	23,99
52	+С1421-9656-3 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С7	м3	91,2138	1223,67	710,00	489,68	23,99
53	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	7,5	2188,89	1656,29	489,68	42,92
54	+С1421-9850 варіант 2	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.Щ.Б1.НП.І БНД 70/100	т	253,858945	4947,61	4500,00	350,60	97,01
55	+С1421-9835 варіант 4	Суміші асфальтобетоні АСГ.Кр.щ.А.НП.І 60/90-53 БМПА	т	715,36	4947,61	4500,00	350,60	97,01
56	+С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетоні АСГ.Пщ.щ.Г.НП.І БНД 70/100	т	20,2672	4563,07	4123,00	350,60	89,47
57	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,715	2876,97	2000,00	820,56	56,41
58	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,07286	19964,04	19219,99	352,60	391,45
59	+С1421-9456	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М800	м3	2,25	1642,28	959,10	650,98	32,20
60	+С1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	18,9	1115,49	442,64	650,98	21,87


1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	2,07	1319,96	683,79	610,29	25,88
62	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00057	1063,57	432,43	610,29	20,85

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва к звіту 2023 р.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04//К
на влаштування технічних засобів організації дорожнього руху
Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) . 2 черга

Основа:

креслення (специфікації) № 2017-02-2112.1-АД,К1

Кошторисна вартість

168,100 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,18323 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

14,003 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-52-7	Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям механізовано, одnobічних	1 знак	10	<u>254,29</u> 47,89	<u>122,11</u> 22,25	2543	479	<u>1221</u> 223	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>7,2</u> 2,79
2	ДБ3-51-1	Вст ановлення вручну щит ів дорожніх знаків або т абличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	15	<u>36,22</u> 36,22	- -	543	543	- -	<u>0,5700</u> -	<u>8,55</u> -
3	С121-620-1 варіант 1	Стояки дорожних знаків Ду 57мм 4м	шт	10	<u>1283,65</u> -	- -	12837	-	- -	- -	- -
4	С115-126 варіант 15 ТОВ "Евро знак"	Вартість дорожніх знаків з кріпленням Дорожній знак 1.11, 2.1	100шт	0,05	<u>61733,24</u> -	- -	3087	-	- -	- -	- -
5	С115-126 варіант 16 ТОВ "Евро знак"	Дорожній знак 2.3, 2.4, 5.38.1, 5.38.2, 5.42.1	100шт	0,09	<u>122507,90</u> -	- -	11026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C115-126 варіант 17 ТОВ "Евро знак"	Дорожній знак 3.29, 4.7, 4.10, 4.2	100шт	0,04	<u>122507,90</u> -	-	4900	-	-	-	-
7	C115-126 варіант 18 ТОВ "Евро знак"	Дорожній знак 5.43, 5.45.1, 5.45.2	100шт	0,03	<u>86807,90</u> -	-	2604	-	-	-	-
8	C115-126 варіант 1 ТОВ "Евро знак"	Дорожній знак 5.62	100шт	0,01	<u>61307,90</u> -	-	613	-	-	-	-
9	C115-126 варіант 7 ТОВ "Евро знак"	Дорожній знак 7.17	100шт	0,01	<u>61307,90</u> -	-	613	-	-	-	-
10	C115-126 варіант 10 ТОВ "Евро знак"	Дорожній знак 7.6.1	100шт	0,01	<u>61307,90</u> -	-	613	-	-	-	-
11	C115-126 варіант 14 ТОВ "Евро знак"	Таблички дл знаку 2.3	100шт	0,01	<u>86807,90</u> -	-	868	-	-	-	-
12	КБ27-43-1	Дорожня розмітка =====									
		Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну (тип ліній 1.1, 1.3, 1.5, 1,6)	км лінії	0,795	<u>487,26</u> 252,78	-	387	201	-	3,8000	3,02
13	КБ27-45-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.1	км лінії	0,06	<u>1325,77</u> 265,41	<u>1060,36</u> 323,39	80	16	<u>64</u> 19	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>0,24</u> 0,23
14	КБ27-45-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.34 парковка	км лінії	0,004	<u>1325,77</u> 265,41	<u>1060,36</u> 323,39	5	1	<u>4</u> 1	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>0,02</u> 0,02
15	КБ27-45-1 т ех.ч. т абл.1 п.3 κ(ЕММ)=2	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 /під час нанесення розмітки т ипу ліній 1.3, 1.9, 1.11 фарбою за два проходи маркірувальної машини/ т ип 1.3	км лінії	0,253	<u>2386,13</u> 265,41	<u>2120,72</u> 646,78	604	67	<u>537</u> 164	<u>3,9900</u> 7,6468	<u>1,01</u> 1,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-45-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.5	км лінії	0,308	<u>1325,77</u> 265,41	<u>1060,36</u> 323,39	408	82	<u>326</u> 100	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>1,23</u> 1,18
17	КБ27-45-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.6	км лінії	0,174	<u>1325,77</u> 265,41	<u>1060,36</u> 323,39	231	46	<u>185</u> 56	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>0,69</u> 0,67
18	КБ27-45-1	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.7	км лінії	0,01	<u>1325,77</u> 265,41	<u>1060,36</u> 323,39	13	3	<u>10</u> 3	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>0,04</u> 0,04
19	КБ27-45-3	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.22	10 м2	3,2	<u>1258,51</u> 241,47	<u>1017,04</u> 340,85	4027	773	<u>3254</u> 1091	<u>3,6300</u> 3,9393	<u>11,62</u> 12,61
20	КБ27-45-2	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.14.1	10 м2	3,5	<u>1029,83</u> 197,56	<u>832,27</u> 278,89	3604	691	<u>2913</u> 976	<u>2,9700</u> 3,2233	<u>10,4</u> 11,28
21	КБ27-45-3	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.16.1	10 м2	0,5	<u>1258,51</u> 241,47	<u>1017,04</u> 340,85	629	121	<u>508</u> 170	<u>3,6300</u> 3,9393	<u>1,82</u> 1,97
22	КБ27-45-3	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, т ип лінії 1.13	10 м2	0,09	<u>1258,51</u> 241,47	<u>1017,04</u> 340,85	113	22	<u>91</u> 31	<u>3,6300</u> 3,9393	<u>0,33</u> 0,35
23	КБ27-44-9	Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, т ип лінії 2.6	10 м2	1,076	<u>993,41</u> 319,29	<u>674,12</u> 219,11	1069	344	<u>725</u> 236	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>5,1</u> 3,21
24	КБ27-44-9	Нанесення горизонт альної дорожньої розмітки фарбою вручну по т рафарет у, т ип лінії 1.35	10 м2	0,06	<u>993,41</u> 319,29	<u>674,12</u> 219,11	60	19	<u>41</u> 13	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>0,28</u> 0,18
25	С1546-28 варіант 4	Фарба для дорожньої розмітки біла матова	т	0,16058	<u>102530,39</u> -	-	16464	-	-	-	-
26	С1546-28 варіант 7	Фарба для дорожньої розмітки матова чорна	т	0,00554	<u>73235,99</u> -	-	406	-	-	-	-
27	С1633-17ВД	Скляні кульки імпорнтні	т	0,05	<u>44497,21</u> -	-	2225	-	-	-	-
28	С111-2014-1 варіант 1	Розчинник РК-007	л	8,3	<u>71,88</u> -	-	597	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Облаштування посадкових майданчиків засобами ОДР, доступність об'єкту для маломобільних груп населення									
		Влаштування обмежувальних стовпчиків -----									
29	КБ27-51-2	Уст ановлення обмежувальних стовпчиків	10ст овп.	1,6	<u>5141,75</u> 668,53	<u>1937,82</u> 416,49	8227	1070	<u>3101</u> 666	<u>10,0500</u> 4,6610	<u>16,08</u> 7,46
30	С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,016	<u>1319,96</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
31	& С1545-323-1 ТОВ "ПАСС+КО ЮА"	Стовпчики обмежувальні	шт	16	<u>2545,77</u> -	- -	40732	-	- -	- -	- -
		Улаштування тактильної плитки -----									
32	ДУ2-38-5	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, по конт уру влаштування т акт ильних плит	100 м2	0,2325	<u>6198,59</u> -	<u>1462,78</u> 670,24	1441	-	<u>340</u> 156	- 8,1788	- 1,9
33	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну товщиною 5см	100м3	0,011625	<u>18507,19</u> 18507,19	- -	215	215	- -	<u>305,5000</u> -	<u>3,55</u> -
34	КБ1-164-2	Розбирання дорожніх основ щебеневи товщиною 3см	100м3	0,006975	<u>15506,41</u> 15506,41	- -	108	108	- -	<u>261,8000</u> -	<u>1,83</u> -
35	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,348	<u>98,75</u> 98,75	- -	331	331	- -	<u>1,6300</u> -	<u>5,46</u> -
36	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	3,348	<u>88,17</u> -	<u>88,17</u> 10,30	295	-	<u>295</u> 34	- 0,1240	- 0,42
37	КБ8-2-1	Улаштування цементно-піщаної основи під плити 0,05м	1 м3	1,1625	<u>5122,44</u> 146,17	<u>99,93</u> 25,78	5955	170	<u>116</u> 30	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>2,67</u> 0,4
38	КБ27-64-2	Улаштування т акт ильних плит 50х50см т а 30х30см з заповненням швів цементно-піщаною сумішю	100 м2	0,2325	<u>3962,77</u> 2810,18	<u>931,07</u> 117,44	921	653	<u>216</u> 27	<u>44,2200</u> 1,2802	<u>10,28</u> 0,3
39	& С1426-11784-2 варіант 3 ТКФ "Сальдо" м.Львів	Плити бетонні тактильні 50х50см попереджуючі (з вкрапленням)	шт	89	<u>189,49</u> -	- -	16865	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1426-11784-2 варіант 4 ТКФ "Сальдо" м.Львів	Плити тактильні бетонні 30х30см направляючі	шт	2	<u>124,00</u> -	- -	248	-	- -	- -	- -
41	ДУЗ-28-1	Наклеювання світ лоповерт альної плівки на опори конт акт ної мережі	10 ст .	0,9	<u>35,92</u> 35,92	- -	32	32	- -	<u>0,5400</u> -	<u>0,49</u> -
42	С111-1579 варіант 1	Плівка червоно-жовта з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю Влаштування бортового каменю БР50.20.6 - 56шт	1000м2	0,009	<u>366334,50</u> -	- -	3297	-	- -	- -	- -
43	КБ27-66-4	Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній його част ині до 100 мм	100 м	0,28	<u>6285,79</u> 5404,75	<u>625,79</u> 140,46	1760	1513	<u>175</u> 39	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>22,75</u> 0,41
44	& С1426-11709-1 варіант 1 ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств "	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	56	<u>96,80</u> -	- -	5421	-	- -	- -	- -
45	С1424-11621 ТОВ "БК "Комбінат виробничих підприємств"	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,344	<u>2876,97</u> -	- -	3867	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					89736	4092	<u>4243</u> 952		<u>63,11</u> 10,89
		Разом будівельні роботи, грн.					89736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81401				
		всього заробітна плата, грн.					5044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1118				
		Всього будівельні роботи, грн.					92945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					92945				
		Разом прямі витрати по кошторису					160905	7500	<u>14122</u>		<u>114,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					160905		4035		47,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					139283				
		всього заробітна плата, грн.					11535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2468				
		Всього будівельні роботи, грн.					168100				

		Всього по кошторису					168100				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					183,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14003				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м.Горішні Плавні Полтавської області». Коригування. 2 черга будівництва

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04//К
на влаштування технічних засобів організації дорожнього руху

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	114,66	65,42			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	46,93	85,29			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,42	83,06			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	21,22	116,33			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	183,23				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	11,77634	284,44			
8	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	1,42523	79,27			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,24413	331,36			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,44003	645,14			
11	КБМ212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	8,26418	639,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	3,86	581,48			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,19845	817,34			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,093	379,29			
15	КБМ212-1303-ДР	Нарізувачі поздовжніх та поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	0,74865	454,28			
16	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	3,348	88,17			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,48825				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
18	+С1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі	т	0,05	44497,21	43100,00	524,72	872,49
19	+С142-10-2	Вода	м3	0,32783	11,82	11,82	-	-
20	С111-1907-П2 варіант 1	Диски з алмазної напайкою діаметр 380 мм	шт	0,2325	4733,92	4640,77	0,33	92,82
21	+С115-126 варіант 15	Дорожній знак 1.11, 2.1	100шт	0,05	61733,24	60417,00	105,78	1210,46
22	+С115-126 варіант 16	Дорожній знак 2.3, 2.4, 5.38.1, 5.38.2, 5.42.1	100шт	0,09	122507,90	120000,00	105,78	2402,12
23	+С115-126 варіант 17	Дорожній знак 3.29, 4.7, 4.10, 4.2	100шт	0,04	122507,90	120000,00	105,78	2402,12
24	+С115-126 варіант 1	Дорожній знак 5.62	100шт	0,01	61307,90	60000,00	105,78	1202,12
25	+С115-126 варіант 7	Дорожній знак 7.17	100шт	0,01	61307,90	60000,00	105,78	1202,12
26	+С115-126 варіант 10	Дорожній знак 7.6.1	100шт	0,01	61307,90	60000,00	105,78	1202,12
27	+С115-126 варіант 18	Дорожній знак 5.43, 5.45.1, 5.45.2	100шт	0,03	86807,90	85000,00	105,78	1702,12
28	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0168	2994,47	2703,23	232,52	58,72
29	+&С1426-11709-1 варіант 1	Камені бетонні бортові БР50.20.6	шт	56	96,80	85,50	9,40	1,90
30	С1546-52	Нітроемаль	т	0,00159	117238,85	114344,42	595,63	2298,80
31	С111-1579 варіант 1	Плівка червоно-жовта з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю	1000м2	0,009	366334,50	358809,13	342,34	7183,03
32	+&С1426-11784-2 варіант 3	Плити бетонні тактильні 50х50см попереджуючі (з крапленням)	шт	89	189,49	184,20	1,57	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+&C1426-11784-2 варіант 4	Плити тактильні бетонні 30x30см направляючі	шт	2	124,00	120,00	1,57	2,43
34	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,007	2224,80	1429,00	752,18	43,62
35	+C111-2014-1 варіант 1	Розчинник РК-007	л	8,3	71,88	70,00	0,47	1,41
36	+&C1545-323-1	Стовпчики обмежувальні	шт	16	2545,77	2490,00	5,85	49,92
37	+&C121-620-1 варіант 1	Стояки дорожніх знаків Ду 57мм 4м	шт	10	1283,65	1266,70	7,39	9,56
38	+C1421-9656-4 варіант 1	Суміш цементно-піщана 1:3	м3	1,290375	4430,35	3853,80	489,68	86,87
39	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,344	2876,97	2000,00	820,56	56,41
40	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,622	2613,81	1742,00	820,56	51,25
41	+C115-126 варіант 14	Таблички дл знаку 2.3	100шт	0,01	86807,90	85000,00	105,78	1702,12
42	+C1546-28 варіант 4	Фарба для дорожньої розмітки біла матова	т	0,16058	102530,39	100000,00	519,99	2010,40
43	+C1546-28 варіант 7	Фарба для дорожньої розмітки матова чорна	т	0,00554	73235,99	71280,00	519,99	1436,00
44	+C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00028	19964,04	19219,99	352,60	391,45
45	+C1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	0,516	1319,96	683,79	610,29	25,88

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]