

Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення відділень КНП “Міська клінічна лікарня №11”
Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г.
253.10.06.2023-ЕП

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Монтажні роботи ДГУ

Капітальний ремонт внутрішніх мереж електропостачання зі встановленням джерел резервного живлення відділень КНП “Міська клінічна лікарня
№11” Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Воробйова,5-Г.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість25350,303 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість38,42644 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата3151,206 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “31 липня” 2023 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-25-2	Розділ 1. Монтаж КТП Підстанція комплект на напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 1000 кВА	підст.	1	22469,890	13110,750	22470	5335	13111	71,04000	71,040
					5335,10	2897,97			2898	31,1903	31,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					22470	5335	13111		71,040
									2898		31,19
		Разом будівельні роботи, грн.					22470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4024				
		всього заробітна плата, грн.					8233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1154				
		Всього будівельні роботи, грн.					26596				

		Всього по розділу 1					26596				
2	КМ8-84-1	Розділ 2. Монтаж устаткування РУ-10 кВ РП "Грушевський"									
		Монтаж камери масляного вимикача збірного розподільного пристрою серії КСО	шт	1	6107,090 3172,22	1849,740 454,36	6107	3172	1850 454	42,24000 5,2894	42,240 5,29
		Разом прямі витрати по розділу 2					6107	3172	1850 454		42,240 5,29
		Разом будівельні роботи, грн.					6107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1085				
		всього заробітна плата, грн.					3626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					537				
		Всього будівельні роботи, грн.					7979				

		Всього по розділу 2					7979				
3	КМ8-84-1	Розділ 3. Монтаж устаткування РУ-10 кВ РП "Грушевський"									
		Монтаж камери масляного вимикача збірного розподільного пристрою серії КСО	шт	1	6107,090 3172,22	1849,740 454,36	6107	3172	1850 454	42,24000 5,2894	42,240 5,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					6107	3172	1850 454		42,240 5,29
		Разом будівельні роботи, грн.					6107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1085				
		всього заробітна плата, грн.					3626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					537				
		Всього будівельні роботи, грн.					7979				

Всього по розділу 3			7979								
		Розділ 4. Улаштування кабельної лінії відкритим способом в землі									
4	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,63	<u>21874,230</u>	<u>0</u>	13781	13781	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>227,480</u>
					21874,23	0			0	0	0
5	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,21	<u>13346,990</u>	<u>0</u>	2803	2803	<u>0</u>	<u>220,32000</u>	<u>46,270</u>
					13346,99	0			0	0	0
6	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	36,75	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	9674	0	<u>9674</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	34,14			1255	0,4110	15,1
7	KP16-40-1	Улашт ування піщаної основи під т рубопроводи	м3	3,5	<u>285,010</u>	<u>158,420</u>	998	443	<u>555</u>	<u>1,99200</u>	<u>6,970</u>
					126,59	42,34			148	0,5166	1,81
8	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,85	<u>647,580</u>	<u>0</u>	2493	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ34-103-2	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, більше 2-х каналів	км	0,3	<u>17628,410</u>	<u>0</u>	5289	4912	<u>0</u>	<u>248,40000</u>	<u>74,520</u>
					16372,04	0			0	0	0
10	C113-1439-4 варіант 3	Труби ПЄ-63 SDR 17,6-110х6,3	м	300	<u>297,150</u>	<u>0</u>	89145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	3	<u>3958,410</u>	<u>938,410</u>	11875	6339	<u>2815</u>	<u>28,80000</u>	<u>86,40</u>
					2113,06	232,50			698	2,7060	8,12
12	& C151-23-9- B33 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, ізоляцією з зшитого поліетилену, поздовжньою і поперечною герметизацією екрана і посиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену напругою 20 кВ, марки АПвЕгаПу-20, перерізом 1х240(Г)/70 мм2	1000м	0,3	#####	<u>0</u>	329310	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9979,850</u>	<u>9134,630</u>	4990	423	<u>4567</u>	<u>11,52000</u>	<u>5,760</u>
					845,22	2304,84			1152	26,7546	13,38
14	KM8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,5	<u>2905,920</u>	<u>2624,180</u>	7265	704	<u>6561</u>	<u>3,84000</u>	<u>9,60</u>
					281,74	662,13			1655	7,6860	19,22
15	KM8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	3	<u>4742,340</u>	<u>1011,460</u>	14227	5071	<u>3034</u>	<u>23,04000</u>	<u>69,120</u>
					1690,44	239,81			719	2,7749	8,32
16	& C151-23-9- B33 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, ізоляцією з зшитого поліетилену, поздовжньою і поперечною герметизацією екрана і посиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену напругою 20 кВ, марки АПвЕгаПу-20, перерізом 1х240(Г)/70 мм2	1000м	0,3	#####	<u>0</u>	329310	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при проході кабелів у трубі	прохід	6	<u>206,650</u>	<u>0</u>	1240	491	<u>0</u>	<u>1,11600</u>	<u>6,70</u>
					81,88	0			0	0	0
18	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	<u>336,840</u>	<u>37,490</u>	337	299	<u>38</u>	<u>4,08000</u>	<u>4,080</u>
					299,35	9,46			9	0,1098	0,11

19	C111-1721-11A варіант 3	Стрічка сигнальна	м	100	<u>5,200</u>	<u>0</u>	520	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,14	<u>12605,490</u>	<u>0</u>	1765	1765	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>29,130</u>
					12605,49	0			0	0	0
21	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>647,580</u>	<u>0</u>	9973	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,42	<u>13841,320</u>	<u>0</u>	5813	5813	<u>0</u>	<u>228,48000</u>	<u>95,960</u>
					13841,32	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							840808	42844	<u>27244</u>		<u>661,990</u>
									5636		66,06
Разом будівельні роботи, грн.							840808				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							770720				
всього заробітна плата, грн.							48480				
Загальновиробничі витрати, грн.							28539				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							81,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9523				
Всього будівельні роботи, грн.							869347				

-											
Всього по розділу 4							869347				
Розділ 5. Розбирання тротуарного покриття											
23	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,06	<u>8706,660</u>	<u>6822,380</u>	522	113	<u>409</u>	<u>31,10400</u>	<u>1,870</u>
					1884,28	961,68			58	10,3249	0,62
24	KP7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,4	<u>4748,010</u>	<u>1363,470</u>	1899	1354	<u>545</u>	<u>50,88000</u>	<u>20,350</u>
					3384,54	341,27			137	4,6073	1,84
Разом прямі витрати по розділу 5							2421	1467	<u>954</u>		<u>22,220</u>
									195		2,46
Разом будівельні роботи, грн.							2421				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							1662				
Загальновиробничі витрати, грн.							998				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							345				
Всього будівельні роботи, грн.							3419				

-											

		Всього по розділу 5					3419				
		Розділ 6. Улаштування кабельної лінії методом ГНБ									
25	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,8	<u>21874,230</u>	<u>0</u>	17499	17499	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>288,860</u>
					21874,23	0			0	0	0
26	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,8	<u>13346,990</u>	<u>0</u>	10678	10678	<u>0</u>	<u>220,32000</u>	<u>176,260</u>
					13346,99	0			0	0	0
27	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	140	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	36855	0	<u>36855</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	34,14			4780	0,4110	57,54
28	КБ22-51-5	Буріння пілот ної свердловини діаметр ром до 110 мм уст ановками горизонт ально спрямованого буріння, сила прот яжки до 11000 кг, група ґрунт у 2	10 м	720	<u>4462,390</u>	<u>2887,070</u>	3212921	257832	<u>2078690</u>	<u>4,56000</u>	<u>3283,20</u>
					358,10	460,57			331610	5,4227	3904,33
29	КБ22-53-6	Розширення свердловини уст ановками горизонт ально спрямованого буріння, сила прот яжки до 11000 кг, група ґрунт у 2, діаметр р розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	720	<u>6960,930</u>	<u>3486,870</u>	5011870	482112	<u>2510546</u>	<u>8,78400</u>	<u>6324,480</u>
					669,60	562,94			405317	6,6344	4776,8
30	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	720	<u>215,230</u>	<u>136,490</u>	154966	56642	<u>98273</u>	<u>1,03200</u>	<u>743,040</u>
					78,67	37,14			26741	0,5105	367,55
31	КБ22-57-3	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	720	<u>1149,850</u>	<u>1005,230</u>	827892	102744	<u>723766</u>	<u>1,87200</u>	<u>1347,840</u>
					142,70	159,67			114962	1,8814	1354,58
32	С113-1439-4 варіант 3	Труби ПЕ-63 SDR 17,6-110x6,3	м	7200	<u>297,150</u>	<u>0</u>	2139480	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	54	<u>3958,410</u>	<u>938,410</u>	213754	114105	<u>50674</u>	<u>28,80000</u>	<u>1555,20</u>
					2113,06	232,50			12555	2,7060	146,12
34	& С151-23-9- В33 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими СПЖ, ізоляцією з зшитого поліетилену, поздовжньою і поперечною герметизацією екрана і посиленою зовнішньою оболонкою з поліетилену напругою 20 кВ, марки АПвЕгаПпу-20, перерізом 1x240(Г)/70 мм2	1000м	5,4	#####	<u>0</u>	5927582	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,8	<u>12605,490</u>	<u>0</u>	10084	10084	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>166,460</u>
					12605,49	0			0	0	0
36	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	88	<u>647,580</u>	<u>0</u>	56987	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					17620568	1051696	5498804		13885,340
									895965		10606,92

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					17620568 11070068 1947661 960751 2325,3 270646 18581319				
		Всього по розділу 6					18581319				
37	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	6	<u>2556,140</u> 439,03	<u>578,570</u> 143,28	15337 2634	3471 860	<u>6,60000</u> 1,9268	<u>39,60</u> 11,56	
38	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальт обет онних покрит тів доріжок т а т рот уарів із дрібнозернист ої асфальт обет онної суміші т овщиною 3 см	100м2	0,4	<u>33753,850</u> 2262,62	<u>0</u> 0	13502 8718	905 583	<u>0</u> 0	<u>31,20000</u> 20,11200	<u>12,480</u> 8,040
39	KP18-46-2 K=4	На кожні 0,5 см зміни т овщини шару додават и або виключат и до норми 18-46-1	100м2	0,4	<u>21794,600</u> 1458,52	<u>0</u> 0	8718 0	583 0	<u>0</u> 0	<u>20,11200</u> 0	<u>8,040</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 7					37557	4122	3471		60,120
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					37557 29964 4982 2933 8,61 1001 40490		860		11,56
		Всього по розділу 7					40490				
40	KM8-177-2	Монтаж муфти сполучної [комплект - 3 фази] або стопорної для кабелів напругою	комплект	4	<u>11603,850</u>	<u>296,040</u>	46415	27898	<u>1184</u>	<u>80,64000</u>	<u>322,560</u>

		фазний каб. ступеня для кабелів напругою 35 кВ			6974,55	70,19			281	0,8122	3,25
41	C1545-115 варіант 34	Муфта сполучна POLJ-24/1x120-240-CEE 01	шт	12	<u>20153,400</u>	0	241841	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	KM8-177-1	Монтаж муфти кінцевої [комплект - 3 фази] для кабелів напругою 35 кВ	комплект	4	<u>4578,150</u>	<u>172,690</u>	18313	9964	<u>691</u>	<u>28,80000</u>	<u>115,20</u>
					2490,91	40,94			164	0,4738	1,9
43	C1545-115 варіант 32	Муфта кінцева POLT-24E/1XI-L16	шт	12	<u>17736,650</u>	0	212840	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 8							519409	37862	<u>1875</u>		<u>437,760</u>
									445		5,15
Разом будівельні роботи, грн.							519409				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							479672				
всього заробітна плата, грн.							38307				
Загальновиробничі витрати, грн.							18495				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5000				
Всього будівельні роботи, грн.							537904				

-											
Всього по розділу 8							537904				
Розділ 9. Улаштування кабельної лінії відкритим способом в землі											
44	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,63	<u>21874,230</u>	0	13781	13781	0	<u>361,08000</u>	<u>227,480</u>
					21874,23	0			0	0	0
45	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,21	<u>13346,990</u>	0	2803	2803	0	<u>220,32000</u>	<u>46,270</u>
					13346,99	0			0	0	0
46	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	36,75	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	9674	0	<u>9674</u>	0	0
					0	34,14			1255	0,4110	15,1
47	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під т рубопроводи	м3	3,5	<u>285,010</u>	<u>158,420</u>	998	443	<u>555</u>	<u>1,99200</u>	<u>6,970</u>
					126,59	42,34			148	0,5166	1,81
48	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,85	<u>647,580</u>	0	2493	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	KБ34-103-2	Улаштування т рубопроводів із поліет иленових т руб, більше 2-х каналів	км	0,2	<u>17628,410</u>	0	3526	3274	0	<u>248,40000</u>	<u>49,680</u>
					16372,04	0			0	0	0
50	C113-1439-4 варіант 3	Труби ПЕ-63 SDR 17,6-110x6,3	м	200	<u>297,150</u>	0	59430	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	2	<u>7111,030</u>	<u>2723,680</u>	14222	6762	<u>5447</u>	<u>46,08000</u>	<u>92,160</u>
					3380,89	674,82			1350	7,8540	15,71
52	& C151-23-9- R10	Кабель силовий з ізоляцією ПВХ пластикату броньований з алюмінієвими жилами 1000В	1000м	0,2	<u>687488,110</u>	0	137498	0	0	0	0

		Острівський з алюмінієвими жилами 1000В АВББШв перерізом 4х240мм2			0	0			0	0	0
53	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9979,850</u>	<u>9134,630</u>	4990	423	<u>4567</u>	<u>11,52000</u>	<u>5,760</u>
					845,22	2304,84			1152	26,7546	13,38
54	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2	<u>2905,920</u>	<u>2624,180</u>	5812	563	<u>5249</u>	<u>3,84000</u>	<u>7,680</u>
					281,74	662,13			1324	7,6860	15,37
55	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	2	<u>7617,040</u>	<u>2985,050</u>	15234	5071	<u>5970</u>	<u>34,56000</u>	<u>69,120</u>
					2535,67	707,73			1415	8,1893	16,38
56	& C151-23-9-B10	Кабель силовий з ізоляцією ПВХ пластикату броньований з алюмінієвими жилами 1000В АВББШв перерізом 4х240мм2	1000м	0,2	<u>687488,110</u>	<u>0</u>	137498	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2	<u>336,840</u>	<u>37,490</u>	674	599	<u>75</u>	<u>4,08000</u>	<u>8,160</u>
					299,35	9,46			19	0,1098	0,22
58	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	200	<u>5,200</u>	<u>0</u>	1040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
59	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,14	<u>12605,490</u>	<u>0</u>	1765	1765	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>29,130</u>
					12605,49	0			0	0	0
60	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	<u>647,580</u>	<u>0</u>	9973	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,42	<u>13841,320</u>	<u>0</u>	5813	5813	<u>0</u>	<u>228,48000</u>	<u>95,960</u>
					13841,32	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							427224	41297	31537		638,370
									6663		77,97
Разом будівельні роботи, грн.							427224				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							354390				
всього заробітна плата, грн.							47960				
Загальновиробничі витрати, грн.							28085				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9325				
Всього будівельні роботи, грн.							455309				

-											
Всього по розділу 9							455309				
Розділ 10. Розбирання тротуарного покриття											
62	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,036	<u>8706,660</u>	<u>6822,380</u>	313	68	<u>245</u>	<u>31,10400</u>	<u>1,120</u>
					1884,28	961,68			35	10,3249	0,37
63	КР18-48-2	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із	100м2	0,24	<u>4784,340</u>	<u>1489,680</u>	1148	791	<u>357</u>	<u>49,52880</u>	<u>11,890</u>

	к дем.=0,6	бетонних плит із заповненням швів піском			3294,66	327,51			79	3,5585	0,85
		Разом прямі витрати по розділу 10					1461	859	602		13,010
									114		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1461				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					199				
		Всього будівельні роботи, грн.					2039				

		—									
		Всього по розділу 10					2039				
		Розділ 11. Улаштування кабельної лінії методом ГНБ									
64	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,48	<u>21874,230</u>	<u>0</u>	10500	10500	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>173,320</u>
					21874,23	0			0	0	0
65	КБ22-51-5	Буріння пілот ної свердловини діаметр ром до 110 мм уст ановками горизонт ально спрямованого буріння, сила прот яжки до 11000 кг, група ґрунт у 2	10 м	160	<u>4462,390</u>	<u>2887,070</u>	713982	57296	<u>461931</u>	<u>4,56000</u>	<u>729,60</u>
					358,10	460,57			73691	5,4227	867,63
66	КБ22-53-6	Розширення свердловини уст ановками горизонт ально спрямованого буріння, сила прот яжки до 11000 кг, група ґрунт у 2, діаметр р розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	160	<u>6960,930</u>	<u>3486,870</u>	1113749	107136	<u>557899</u>	<u>8,78400</u>	<u>1405,440</u>
					669,60	562,94			90070	6,6344	1061,51
67	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	160	<u>215,230</u>	<u>136,490</u>	34437	12587	<u>21838</u>	<u>1,03200</u>	<u>165,120</u>
					78,67	37,14			5942	0,5105	81,68
68	КБ22-57-3	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	160	<u>1149,850</u>	<u>1005,230</u>	183976	22832	<u>160837</u>	<u>1,87200</u>	<u>299,520</u>
					142,70	159,67			25547	1,8814	301,02
69	С113-1439-4 варіант 3	Труби ПС-63 SDR 17,6-110x6,3	м	1600	<u>297,150</u>	<u>0</u>	475440	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	16	<u>7111,030</u>	<u>2723,680</u>	113776	54094	<u>43579</u>	<u>46,08000</u>	<u>737,280</u>
					3380,89	674,82			10797	7,8540	125,66
71	& С151-23-9- Р10	Кабель силовий з ізоляцією ПВХ пластикату броньований з алюмінієвими жилами 1000В	1000м	1,6	<u>687488,110</u>	<u>0</u>	1099981	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

75	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	8	<u>8626,050</u>	<u>6685,250</u>	69008	9228	<u>53482</u>	<u>15,36000</u>	<u>122,880</u>
					1153,54	1211,52			9692	16,5066	132,05
76	& 2403-16052-B5 варіант 2	Кінцева кабельна муфта 0,4 кВ ЕРКТ-0063-L12-CEE01	шт	8	<u>4478,470</u>	<u>0</u>	35828	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							104836	9228	<u>53482</u>		<u>122,880</u>
									9692		132,05
Разом будівельні роботи, грн.							104836				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42126				
всього заробітна плата, грн.							18920				
Загальновиробничі витрати, грн.							9916				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2878				
Всього будівельні роботи, грн.							114752				

-											
Всього по розділу 13							114752				
Розділ 14. Будівництво фундаменту дизель-генератора											
77	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,03978	<u>21874,230</u>	<u>0</u>	870	870	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>14,360</u>
					21874,23	0			0	0	0
78	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,03978	<u>13346,990</u>	<u>0</u>	531	531	<u>0</u>	<u>220,32000</u>	<u>8,760</u>
					13346,99	0			0	0	0
79	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6,9615	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	1833	0	<u>1833</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	34,14			238	0,4110	2,86
80	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,03978	<u>9808,910</u>	<u>8126,220</u>	390	67	<u>323</u>	<u>25,29600</u>	<u>1,010</u>
					1682,69	2082,59			83	28,3866	1,13
81	КБ34-103-1	Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів	км	0,006	<u>18853,330</u>	<u>0</u>	113	105	<u>0</u>	<u>266,40000</u>	<u>1,60</u>
					17558,42	0			0	0	0
82	С113-2327 варіант 12	Поліетиленова труба діам. 110 мм	м	3	<u>269,370</u>	<u>0</u>	808	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	С113-2327 варіант 13	Поліетиленова труба діам. 40 мм	м	3	<u>35,690</u>	<u>0</u>	107	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,7	<u>2556,140</u>	<u>578,570</u>	6902	1185	<u>1562</u>	<u>6,60000</u>	<u>17,820</u>
					439,03	143,28			387	1,9268	5,2
85	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,04	<u>511873,340</u>	<u>59723,540</u>	20475	2137	<u>2389</u>	<u>810,40800</u>	<u>32,420</u>
					53413,99	12579,36			503	130,3744	5,21
86	С147-4-12	Стрижнева арматура А-III, діаметр 12 мм	100кг	2,798	<u>5341,670</u>	<u>0</u>	14946	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

89	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,02	<u>66157,430</u>	<u>2413,260</u>	1323	157	<u>48</u>	<u>109,22400</u>	<u>2,180</u>
					7829,18	478,96			10	6,2724	0,13
90	C130-894 варіант 1	Труба металева Ду=76 мм, товщ. 2мм, L=1000мм	м	2	<u>551,760</u>	<u>0</u>	1104	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КР19-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм шнурами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,02	<u>6989,940</u>	<u>411,900</u>	140	132	<u>8</u>	<u>86,29200</u>	<u>1,730</u>
					6578,04	130,91			3	1,7842	0,04
92	C114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,0199704	<u>1388,640</u>	<u>0</u>	28	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
93	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,005024	<u>1204,800</u>	<u>0</u>	6	1	<u>0</u>	<u>1,94400</u>	<u>0,010</u>
					142,63	0			0	0	0
94	C130-296 варіант 1	Вентиляційний зонт Ду=80 мм	шт	1	<u>210,290</u>	<u>0</u>	210	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
95	& C1550-38- П2 варіант 1	Герметик, MasterSeal 591	балон	1	<u>1031,560</u>	<u>0</u>	1032	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	& C1550-38- П1 варіант 4	Піна протипожежна поліуретанова, 750мл. Soudafoam FR-B1	балон	1	<u>491,870</u>	<u>0</u>	492	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 16							4335	290	<u>56</u>		<u>3,920</u>
									13		0,17
Разом будівельні роботи, грн.							4335				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3989				
всього заробітна плата, грн.							303				
Загальновиробничі витрати, грн.							161				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							47				
Всього будівельні роботи, грн.							4496				

-											
Всього по розділу 16							4496				
Розділ 17. Встановлення огорожі дизель-генератора											
97	КБ9-35-1	Монт аж захисної огорожі уст ат кування	т	0,9	<u>13245,580</u>	<u>427,990</u>	11921	10329	<u>385</u>	<u>166,08000</u>	<u>149,470</u>
					11476,13	115,87			104	1,5254	1,37
98	& C1545- 112-П варіант 10	Анкер-гвинт М12/120	шт	26	<u>50,490</u>	<u>0</u>	1313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 17					13234	10329	385		149,470
									104		1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					13234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2520				
		всього заробітна плата, грн.					10433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2107				
		Всього будівельні роботи, грн.					19395				

		—									
		Всього по розділу 17					19395				
99	КМ39-50-10	Розділ 18. Встановлення щитового обладнання									
		Монтаж станції та підключення кабелів або пристрій	1		7751,820	863,440	7752	3513	863	47,88000	47,880
		проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для			3512,96	192,56			193	2,2646	2,26
		автоматичного перемикачання на резерв АВР									
		Разом прямі витрати по розділу 18					7752	3513	863		47,880
									193		2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					7752				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3376				
		всього заробітна плата, грн.					3706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					566				
		Всього будівельні роботи, грн.					9698				

		—									
		Всього по розділу 18					9698				
		Розділ 19. Монтаж кабельних конструкцій									
100	КМ8-396-6	Короби мет алеві по ст інах і ст елях,	100 м	0,12	14382,990	9486,450	1726	423	1138	48,00000	5,760
		довжина короба до 3 м			3521,76	1763,77			212	23,1360	2,78
101	& C111-1844-П5	Лоток перфорований 300x80, L=3000 мм	шт	4	1025,550	0	4102	0	0	0	0

	1034-П5 варіант 7				0	0			0	0	0
102	& C111-1844-П9-4 варіант 3	Кришка лотка 300, L=3000 мм	м	12	<u>257,090</u>	<u>0</u>	3085	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
103	& C111-1844-П5 варіант 8	Кут горизонтальний СРО-90; а=300мм, Н=80мм	шт	1	<u>509,370</u>	<u>0</u>	509	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	& C111-1844-П5 варіант 9	Кришка для кута горизонтального СРО-90; а=100мм, Н=80мм	шт	1	<u>368,480</u>	<u>0</u>	368	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	& C111-1844-П5 варіант 10	Накладка з'єднувальна CGC	шт	2	<u>46,340</u>	<u>0</u>	93	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
106	& C111-1844-П5 варіант 11	Пластина РТСЕ, мідна, для організації заземлення на стиках лотків	шт	4	<u>29,800</u>	<u>0</u>	119	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	& C1545-112-П варіант 9	Стандартний анкер з болтом М12	шт	72	<u>44,370</u>	<u>0</u>	3195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	& 2405-1364-В17 варіант 2	Хомут кабельний нейлоновий 2,5х250мм	уп.	1	<u>157,990</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	& C1550-38-П1 варіант 3	Герметик вогнезахисний 15 кг	балон	1	<u>491,870</u>	<u>0</u>	492	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							13847	423	<u>1138</u>		<u>5,760</u>
									212		2,78
Разом будівельні роботи, грн.							13847				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12286				
всього заробітна плата, грн.							635				
Загальновиробничі витрати, грн.							333				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							96				
Всього будівельні роботи, грн.							14180				

-											
Всього по розділу 19							14180				
Розділ 20. Улаштування проходів через перекриття											
110	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	2	<u>1826,030</u>	<u>0</u>	3652	1694	<u>0</u>	<u>12,96000</u>	<u>25,920</u>

Всього по розділу 21							938				
Розділ 22. Улаштування кабельної лінії відкритим способом в землі											
116	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,027	<u>10054,310</u>	<u>9657,980</u>	271	11	<u>261</u>	<u>6,34800</u>	<u>0,170</u>
					392,05	2130,89			58	26,5069	0,72
117	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	4,725	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	1244	0	<u>1244</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	34,14			161	0,4110	1,94
118	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0432	<u>21874,230</u>	<u>0</u>	945	945	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>15,60</u>
					21874,23	0			0	0	0
119	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0432	<u>13346,990</u>	<u>0</u>	577	577	<u>0</u>	<u>220,32000</u>	<u>9,520</u>
					13346,99	0			0	0	0
120	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7,56	<u>263,250</u>	<u>263,250</u>	1990	0	<u>1990</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	34,14			258	0,4110	3,11
121	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під т рубопроводи	м3	0,66	<u>285,010</u>	<u>158,420</u>	188	84	<u>104</u>	<u>1,99200</u>	<u>1,310</u>
					126,59	42,34			28	0,5166	0,34
122	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,88	<u>726,610</u>	<u>0</u>	639	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
123	KБ34-103-2	Улаштування т рубопроводів із поліетиленових т руб, більше 2-х каналів	км	0,023	<u>17628,410</u>	<u>0</u>	405	377	<u>0</u>	<u>248,40000</u>	<u>5,710</u>
					16372,04	0			0	0	0
124	C113-2327 варіант 12	Поліетиленова труба діам. 110 мм	м	12	<u>269,370</u>	<u>0</u>	3232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
125	C113-2327 варіант 13	Поліетиленова труба діам. 40 мм	м	11	<u>35,690</u>	<u>0</u>	393	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
126	KM8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,12	<u>7111,030</u>	<u>2723,680</u>	853	406	<u>327</u>	<u>46,08000</u>	<u>5,530</u>
					3380,89	674,82			81	7,8540	0,94
127	& C151-23-9- B10	Кабель силовий з ізоляцією ПВХ пластикату броньований з алюмінієвими жилами 1000в АВББШв перерізом 4х240мм2	1000м	0,01248	<u>687488,110</u>	<u>0</u>	8580	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
128	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,11	<u>2917,340</u>	<u>640,870</u>	321	155	<u>70</u>	<u>19,20000</u>	<u>2,110</u>
					1408,70	158,78			17	1,8480	0,2
129	& C151-23- 21-B21 варіант 2	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ-композицій що не підтримують горіння, з малим димо- та газовиділенням, екранований, 0,66 кВ, марки КВВГЕнг, перерізом 7х2,5 мм2	1000м	0,01144	<u>112196,470</u>	<u>0</u>	1284	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
130	KM8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	<u>7617,040</u>	<u>2985,050</u>	762	254	<u>299</u>	<u>34,56000</u>	<u>3,460</u>
					2535,67	707,73			71	8,1893	0,82
131	& C151-23-9- B10	Кабель силовий з ізоляцією ПВХ пластикату броньований з алюмінієвими жилами 1000в АВББШв перерізом 4х240мм2	1000м	0,0104	<u>687488,110</u>	<u>0</u>	7150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

132	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,11	<u>336,840</u>	<u>37,490</u>	37	33	<u>4</u>	<u>4,08000</u>	<u>0,450</u>
					299,35	9,46			1	0,1098	0,01
133	C111-1721-11A варіант 3	Стрічка сигнальна	м	11	<u>5,200</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
134	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0636	<u>12605,490</u>	<u>0</u>	802	802	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>13,230</u>
					12605,49	0			0	0	0
135	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	6,996	<u>726,610</u>	<u>0</u>	5083	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 22							34813	3644	<u>4299</u>		<u>57,090</u>
									675		8,08
Разом будівельні роботи, грн.							34813				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26870				
всього заробітна плата, грн.							4319				
Загальновиробничі витрати, грн.							2567				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							868				
Всього будівельні роботи, грн.							37380				

-											
Всього по розділу 22							37380				
Розділ 23. Відновлення тротуарного покриття											
136	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,54	<u>2556,140</u>	<u>578,570</u>	1380	237	<u>312</u>	<u>6,60000</u>	<u>3,560</u>
					439,03	143,28			77	1,9268	1,04
137	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальт обетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальт обетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,036	<u>33753,850</u>	<u>0</u>	1215	81	<u>0</u>	<u>31,20000</u>	<u>1,120</u>
					2262,62	0			0	0	0
138	КР18-46-2 К=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	100м2	0,036	<u>21794,600</u>	<u>0</u>	785	53	<u>0</u>	<u>20,11200</u>	<u>0,720</u>
					1458,52	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 23							3380	371	<u>312</u>		<u>5,40</u>
									77		1,04
Разом будівельні роботи, грн.							3380				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2697				
всього заробітна плата, грн.							448				
Загальновиробничі витрати, грн.							263				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,77				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90 3643				
		----- -									
		Всього по розділу 23					3643				
		Розділ 24. Улаштування кабельної лінії по конструкціям									
139	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,5	<u>11509,760</u>	<u>4966,310</u>	5755	2183	<u>2483</u>	<u>59,52000</u>	<u>29,760</u>
					4366,98	1024,44			512	12,8729	6,44
140	& С151-23-9-В10	Кабель силовий з ізоляцією ПВХ пластикату броньований з алюмінієвими жилами 1000в АВБШв перерізом 4х240мм2	1000м	0,02888	<u>687488,110</u>	<u>0</u>	19855	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
141	& С151-23-9-В45	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій що не підтримують горіння, з малим димо- та газовиділенням 0,66/1 кВ, марки ВВГнгд перерізом 5х120 мм2	1000м	0,021	<u>#####</u>	<u>0</u>	55646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
142	КМ8-744-8	Кабель контрольний, що прокладається з кріпленням в місцях зміни траси, маса одного метра до 1 кг	100 м	0,15	<u>4827,140</u>	<u>98,680</u>	724	649	<u>15</u>	<u>57,60000</u>	<u>8,640</u>
					4325,76	23,40			4	0,2707	0,04
143	& С151-23-21-В21 варіант 2	Кабель контрольний з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з ПВХ-композицій що не підтримують горіння, з малим димо- та газовиділенням, екранований, 0,66 кВ, марки КВВГЕнг, перерізом 7х2,5 мм2	1000м	0,0156	<u>112196,470</u>	<u>0</u>	1750	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 24					83730	2832	<u>2498</u>		<u>38,40</u>
									516		6,48
		Разом будівельні роботи, грн.					83730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78400				
		всього заробітна плата, грн.					3348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515				
		Всього будівельні роботи, грн.					85493				
		----- -									
		Всього по розділу 24					85493				

Розділ 25. Приєднання											
144	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	6	8626,050	6685,250	51756	6921	40112	15,36000	92,160
					1153,54	1211,52			7269	16,5066	99,04
145	& 2403-16052-B5 варіант 2	Кінцева кабельна муфта 0,4 кВ ЕРКТ-0063-L12-CEE01	шт	6	4478,470	0	26871	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
146	КМ8-574-9	Розведення по прист роях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків зат искачів і до зат искачів апарат ів і приладів, уст ановлених на прист роях, переріз жили до 240 мм2	100 жил	0,24	13047,310	415,390	3131	2610	100	125,76000	30,180
					10876,98	73,42			18	0,9368	0,22
147	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	7370,730	5476,050	29483	3985	21904	11,52000	46,080
					996,36	994,05			3976	13,5313	54,13
148	& 2403-16052-B7 варіант 3	Кінцева муфта для багатожильного кабелю на напругу до 1 кВ, марки POLT-01/5X 70-120-L12	шт	4	4687,350	0	18749	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
149	КМ8-574-6	Розведення по прист роях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків зат искачів і до зат искачів апарат ів і приладів, уст ановлених на прист роях, переріз жили до 120 мм2	100 жил	0,2	8450,880	256,660	1690	1384	51	89,40000	17,880
					6919,56	42,79			9	0,5561	0,11
150	КМ8-165-5	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	2	5391,540	3730,590	10783	1661	7461	9,60000	19,20
					830,30	677,93			1356	9,2228	18,45
151	& 2403-16052-B7 варіант 4	Кінцева муфта для багатожильного кабелю з пластиковою ізоляцією на напругу до 1 кВ, марки 4 ПКВТпН-1(25/50)	шт	2	568,670	0	1137	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
152	КМ8-574-3	Розведення по прист роях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків зат искачів і до зат искачів апарат ів і приладів, уст ановлених на прист роях, переріз жили до 35 мм2	100 жил	0,16	4632,360	158,950	741	577	25	46,56000	7,450
					3603,74	25,60			4	0,3364	0,05
Разом прямі витрати по розділу 25							144341	17138	69653		212,950
									12632		172
Разом будівельні роботи, грн.							144341				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57550				
всього заробітна плата, грн.							29770				
Загальновиробничі витрати, грн.							15254				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							37,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4346				

		Всього будівельні роботи, грн.					159595				

		Всього по розділу 25					159595				
		Розділ 26. Компенсація реактивної потужності									
153	КМ8-67-8	Уст ановка [шафа] комплект на конденсат орна на уст ановлених конст рукціях, маса до 500 кг	шафа	1	<u>2147,130</u>	<u>1351,420</u>	2147	577	<u>1351</u>	<u>7,68000</u>	<u>7,680</u>
					576,77	332,21			332	3,8672	3,87
154	КМ8-409-2	Труба вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діамет р до 32 мм	100 м	0,2	<u>29126,030</u>	<u>22197,280</u>	5825	773	<u>4439</u>	<u>57,36000</u>	<u>11,470</u>
					3863,77	3988,40			798	54,0838	10,82
155	C1545-241 варіант 1	Настінне кріплення гофротруби, Ду 32мм	100шт	0,4	<u>533,770</u>	<u>0</u>	214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
156	C113-2327 варіант 9	Труби гофровані діам. 32 мм	м	20	<u>40,970</u>	<u>0</u>	819	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
157	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,22	<u>2917,340</u>	<u>640,870</u>	642	310	<u>141</u>	<u>19,20000</u>	<u>4,220</u>
					1408,70	158,78			35	1,8480	0,41
158	& C151-23-9- B52	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій що не підтримують горіння, з малим димо- та газовиділенням 0,66/1 кВ, марки ВВГнгд перерізом 2х6 мм2	1000м	0,011	<u>69112,050</u>	<u>0</u>	760	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
159	& C151-23-9- B8	Кабель силовий з мідними жилами, з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлоридних композицій що не підтримують горіння, з малим димо- та газовиділенням 0,66/1 кВ, марки ВВГнгд перерізом 4х16 мм2	1000м	0,011	<u>290358,560</u>	<u>0</u>	3194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
160	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2	100 шт	0,08	<u>2604,220</u>	<u>60,480</u>	208	173	<u>5</u>	<u>28,80000</u>	<u>2,30</u>
					2162,88	8,29			1	0,1152	0,01
161	& C1545- 153-3 варіант 1	Накінецьник мідний луджений 16мм2	шт	8	<u>13,850</u>	<u>0</u>	111	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
162	КМ8-144-2	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2	100 шт	0,04	<u>2063,270</u>	<u>0</u>	83	75	<u>0</u>	<u>24,96000</u>	<u>1</u>
					1874,50	0			0	0	0
163	& C1545- 153-3 варіант 2	Накінецьник мідний луджений 6мм2	шт	4	<u>6,510</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 26					14029	1908	<u>5936</u>		<u>26,670</u>
									1166		15,11
		Разом будівельні роботи, грн.					14029				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				6185					
		всього заробітна плата, грн.				3074					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1618					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,05					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				471					
		Всього будівельні роботи, грн.				15647					

		—									
		Всього по розділу 26				15647					
		Розділ 27. Заземлення									
164	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,1	<u>4964,360</u>	<u>516,720</u>	496	254	<u>52</u>	<u>34,56000</u>	<u>3,460</u>
					2535,67	72,21			7	0,7729	0,08
165	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0126	<u>54460,920</u>	<u>0</u>	686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
166	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,042	<u>21874,230</u>	<u>0</u>	919	919	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>15,170</u>
					21874,23	0			0	0	0
167	КМ8-472-2	Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2	100 м	0,15	<u>2716,480</u>	<u>573,310</u>	407	296	<u>86</u>	<u>26,88000</u>	<u>4,030</u>
					1972,19	98,51			15	1,1597	0,17
168	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0189	<u>54460,920</u>	<u>0</u>	1029	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
169	КМ8-471-4	Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм	10 шт	0,6	<u>5423,140</u>	<u>4406,830</u>	3254	592	<u>2644</u>	<u>13,44000</u>	<u>8,060</u>
					986,09	572,40			343	7,1123	4,27
170	С111-1809 варіант 2	Сталь кругла Ду 20 мм	т	0,08892	<u>51037,340</u>	<u>0</u>	4538	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
171	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,042	<u>13841,320</u>	<u>0</u>	581	581	<u>0</u>	<u>228,48000</u>	<u>9,60</u>
					13841,32	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 27					11910	2642	<u>2782</u>		<u>40,320</u>
									365		4,52
		Разом будівельні роботи, грн.					11910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				6486					
		всього заробітна плата, грн.				3007					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1745					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,92					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				572					
		Всього будівельні роботи, грн.				13655					

		----- -					
		Всього по розділу 27	13655				
		Разом прямі витрати по кошторису	23975954	1599346	7016718		21303,20
					1161073		13765,68
		Разом будівельні роботи, грн.	23975954				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	15359890				
		всього заробітна плата, грн.	2760419				
		Загальновиробничі витрати, грн.	1374349				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	3357,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	390787				
		Всього будівельні роботи, грн.	25350303				
		----- -					
		Всього по кошторису	25350303				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	38426,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	3151206				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]