

Капітальний ремонт дороги по вул. Сергія Сенчева (від вул. Родникової до будинку №67 по вул. Сергія Сенчева) у м. Кропивницький (коригування)
№307

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовлення території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,854 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39471 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,960 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-3-1	Розділ 1. Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,244	<u>32875,00</u> 333,72	<u>32385,51</u> 3494,42	8022	81	<u>7902</u> 853	<u>4,6700</u> 26,8193	<u>1,14</u> 6,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					8022	81	<u>7902</u> 853		<u>1,14</u> 6,54
		Разом будівельні роботи, грн.					8022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39				
		всього заробітна плата, грн.					934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8480				

		Всього по розділу 1					8480				
2	KP18-2-1	Розділ 2. Розбирання бортових каменів Розбирання бортових каменів	100м	2,87	8675,69	1385,34	24899	20923	3976	102,0200	292,8
					7290,35	366,45			1052	3,9000	11,19
3	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,664	116,48	-	2407	2407	-	1,6300	33,68
					116,48	-			-	-	-
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	20,664	128,19	128,19	2649	-	2649	-	-
					-	15,78			326	0,1610	3,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					29955	23330	6625		326,48
									1378		14,52
		Разом будівельні роботи, грн.					29955				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16419				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6179				
		Всього будівельні роботи, грн.					46374				

		Всього по розділу 2					46374				
		Разом прямі витрати по кошторису					37977	23411	14527		327,62
									2231		21,06
		Разом будівельні роботи, грн.					37977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39				
		всього заробітна плата, грн.					25642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16877				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6318				
		Всього будівельні роботи, грн.					54854				

		Всього по кошторису					54854				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					394,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31960				

Склав _____ Пуриш А.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Якубенко С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]