

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт житлового будинку у зв'язку з бойовими діями внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, за адресою: Київська область, Бучанський район, місто Ірпінь, вул. Університетська, 2к

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтно-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Очищення приміщень від сміття	т	60	
2	Навантаження сміття вручну	т	48	
3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	12	
4	Перевезення сміття до 25 км	т	60	
5	Розбирання кам'яної кладки стін із газоблоків	м3	8,78	
6	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,26	
7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	66,674	
8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	117,527	
9	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,152	
10	(Демонтаж) дверних блоків металевих	т	2,34	
11	Розбирання кам'яної кладки вентканалів із цегли	м3	0,9	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	190	
13	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	458	
14	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /козирків металевих/ зі збереженням придатності	т	0,12	
15	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі /накриття козирків з профлиста/	м2	9,45	
16	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т /балкон 1го поверху/ зі збереженням придатності	т	0,055	
17	Улаштування огорож тимчасових із сітки	м	80	
18	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	178,86	
19	Навантаження сміття вручну	т	28,7623	
20	Перевезення сміття до 25 км	т	207,62227	
	<u>Розділ 2. Монолітний пояс</u>			
21	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних /опалубки монолітного поясу/	м2	6,489	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Стіни та перегородки</u>			
22	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	6,5	
23	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	1,56	
24	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,023205	
25	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	179,84	
26	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,293	
27	Посилення несучих конструкцій балкону	т	0,10556	
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,6	
29	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	5,6	
30	Мурування вентканалів із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3	0,9	
31	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,2012	
32	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,038	
	<u>Розділ 4. Дверні блоки</u>			
33	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,152	
34	Встановлення дверних блоків металевих	т	2,34	
35	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	47,67	
36	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	29	
37	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,81	
	<u>Розділ 5. Віконні блоки</u>			
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,26	
39	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	66,674	
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	117,527	
41	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	140,7	
42	Установлення віконних зливів	м	140,7	
43	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням пінополістирольними плитами	м2	23	
44	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	173	
45	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23	
46	Безпіддане фінішне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (к=2)	м2	23	
47	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі	м2	30,85	
	<u>Розділ 6. Покриття з металочерепиці (274 м2+37,511 м2)</u>			
48	Улаштування крокв з дощок	м3	4,62	
49	Установлення елементів каркаса даху	м3	3,08	

1	2	3	4	5
50	Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах кам'яних з накатом із щитів	м2	194,92	
51	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	194,92	
52	Улаштування контробрешітки	м2	304	
53	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	12,12	
54	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	311,511	
55	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар /з урахуванням лобових планок/	м2	361,511	
56	Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці "Монтерей"	м2	311,511	
57	Підшивання карнизів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	62	
58	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін /повітроводи/	м	72	
59	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	3	
60	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 / 15 каналів/	колпак	2	
61	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1 / 23 канали/	колпак	1	
62	Навішування водостічних труб, жолобів, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	152	
63	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	76	
64	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	64	
65	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін./перила/	т	0,399543	
66	Огородження покрівель перилами	м	63,6	
67	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,56	
68	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	29,56	
<u>Розділ 7. Опорядження фасадів</u>				
69	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	683,2	
70	(Демонтаж) Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	25,6	
71	Установлення профілів зовнішніх стін	м	73,6	
72	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з подальшим кріпленням дюбелями	м2	683,2	
73	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з подальшим кріпленням дюбелями /додаткові шари/	м2	140,88	
74	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	477	
75	Штукатурення фасаду по поліетиленовій сітці	м2	683,2	
76	Декоративне штукатурення фасадів	м2	504,2	
77	Улаштування погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 300 мм	м	144	
78	Утеплення укосів шириною до 300 мм теплоізоляційними плитами з мінеральної вати, товщина утеплювача 50 мм, з риштувань з використанням клей-шпаклівної суміші	м2	53,4	
79	Штукатурення укосів фасаду по поліетиленовій сітці / з урахуванням декоративних елементів/	м2	67,8	
80	Декоративне штукатурення фасадів /укосів/	м2	67,8	

1	2	3	4	5
81	Облицювання стін фасадів будівель плиткою типу "кабанчик" по бетонній і цегляній поверхні	м2	179	
82	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	184,254	
83	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	184,254	
84	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	184,254	
85	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з подальшим кріпленням дюбелями	м2	98,868	
86	Штукатурення фасаду по поліетиленовій сітці	м2	98,868	
87	Декоративне штукатурення фасадів	м2	98,868	
88	Установлення зливів над шаром вати	м	87	
89	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з подальшим кріпленням дюбелями	м2	20,37	
90	Штукатурення фасаду по поліетиленовій сітці	м2	103,467	
91	Декоративне штукатурення фасадів	м2	98,868	
92	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям профлистом	м2	9	
93	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,18	
94	Огородження покрівель перилами	м	9,8	
95	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	29,56	
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	29,56	
<u>Розділ 8. Внутрішнє опорядження місць загального користування та вхідних груп</u>				
97	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	315,2	
98	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	315,12	
99	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	30	
100	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	315,12	
101	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	315,12	
102	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	315,12	
103	Безпіщане накриття стін /ефект американка /	м2	315,12	
104	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	68,4	
105	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	68,4	
106	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	68,4	
107	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	68,4	

1	2	3	4	5
108	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	68,4	
109	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21	
110	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вологостійкими	м2	21	
111	Шпаклювання стель полімерною шпаклівкою	м2	21	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	89,4	
113	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	67	
114	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20	
115	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	67	
116	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	67	
117	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	65	
118	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,4	
<u>Розділ 9. Внутрішнє опорядження квартир</u>				
119	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	570	
120	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу /зашивка стояків/	м2	18	
121	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	200,8	
122	Розбирання брущатих непоштукатурених стін	м2	45,6	
123	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	63	
124	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу /зашивка стояків/	м2	28,8	
125	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	661,9	
126	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	168,5	
127	Високоякісне штукатурення стін по бетону гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	168,5	
128	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	60	
129	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1141,8	
130	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1141,8	
131	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	1141,8	
132	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	69,6	
133	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	86,76	

1	2	3	4	5
134	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,75	
135	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	330,33	
136	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами вологостійкими	м2	367,76	
137	Обклеювання склосіткою стель	м2	367,76	
138	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	367,76	
139	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	367,76	
140	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	367,76	
141	Улаштування каркаса натяжної стелі	м2	44,6	
142	Натягування тканини стелі	м2	48,86	
143	Штучне сушіння стелі	м2	44,6	
144	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	45	
145	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	165	
146	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	271	
147	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 60 мм	м2	271	
148	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	м3	13,83	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Водопровід</u>			
	<u>Розділ 1. Водопровід</u>			
149	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	15	
150	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	17	
151	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	36	
152	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	32	
153	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,09	
154	(Демонтаж) лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	19	
155	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	36	
156	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	32	
157	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	90	
158	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	13,58	
159	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	19	

1	2	3	4	5
160	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	19	
161	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	19	
162	Установлення кранів повітряних <u>Розділ 2. Ізоляційні роботи</u>	комплект	3	
163	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену <u>Розділ 3. Водомірний вузол</u>	м	68	
164	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	
165	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	4	
166	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
167	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	
168	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм <u>Розділ 4. Водопостачання квартир № 10,12,13,14,15</u>	фільтр	1	
169	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	60	
170	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	отв.	9	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	65,4	
172	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	65,4	
173	Установлення муфтових кранів	шт	24	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	42	
175	Установлення муфтових кранів <u>Розділ 5. Водопостачання квартир № 1-9</u>	шт	18	
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Каналізація</u> <u>Розділ 1. Каналізація</u>	м	31,5	
177	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	66	
178	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,005	
179	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	66	
180	Установлення муфтових кранів	шт	19	
181	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм <u>Розділ 2. Каналізація квартир № 10,12,13,14,15</u>	шт	3	

1	2	3	4	5
182	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см ²	м	12	
183	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм <u>Розділ 3. Каналізація квартир № 1-9</u>	м	42	
184	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм <u>Розділ 4. Сандехнічне обладнання</u>	м	18	
185	Установлення мийок на одне відділення	к-т	8	
186	Установлення змішувачів	шт	8	
187	Установлення ванн купальних сталевих	к-т	9	
188	Установлення змішувачів	шт	9	
189	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	9	
190	Установлення змішувачів	шт	9	
191	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція</u> <u>Розділ 1. Опалення</u>	к-т	9	
192	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.]	котел	7	
193	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 380 мм	шт	7	
194	Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром понад 25 до 50 мм	вузол	16	
195	Установлення колін	коліно	16	
196	Установлення ґрат вентиляційних	ґрати	16	
197	Установлення муфтових кранів	шт	32	
198	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	8	
199	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	120	
200	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	420	
201	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	420	
202	Установлення Н-подібного клапану	шт	24	
203	Установлення муфтових кранів	шт	24	
204	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	27,51	
205	Установлення висувачів для рушників <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	шт	7	
206	Прочищення вентиляційних каналів (14+14+22 шт)	м	397,2	
207	Очищення поверхні вентканалів металевими щітками	м ²	190,656	
208	Ручне очищення труб діаметром до 500 мм і дрібних виробів	м ²	67,82	
209	Заміна частин повітроводу	шт	4	
210	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням розміром 140x140 мм	ґрати	9	
211	Установлення ґрат вентиляційних з вивірянням і закріпленням розміром 140x300 мм	ґрати	8	
212	Установлення ґрат вентиляційних для дверей <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Електротехнічні роботи</u>	ґрати	9	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
213	Демонтаж схованої електропроводки	м	307	
214	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених в борозні	м	337	
215	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	13	
216	Демонтаж електролічильників	шт	19	
217	Демонтаж групових щитків	шт	19	
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>			
218	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
219	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
220	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	297	
221	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	110	
222	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	м	207	
223	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	м	1	
224	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	4	
225	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	275	
226	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	22	
227	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	4	
228	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1	
229	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	1	
230	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	13	
231	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
232	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	19	
233	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	5	
	<u>Розділ 3. Додаткові роботи /поквартирно/</u>			
234	Пробивання гнізд розміром 250x250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
235	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	60	
236	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	123	
237	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	100	
238	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	18	
239	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	10	
240	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
241	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
242	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	20	
243	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	12	
244	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	4	

1	2	3	4	5
245	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	шт	4	
246	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
247	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	3	
248	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	90	
249	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	189	
250	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	210	
251	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	12	
252	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	57	
253	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12	
254	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
255	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	42	
256	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	18	
257	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	6	
258	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	шт	6	
259	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
260	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
261	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	30	
262	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	63	
263	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм ² до 10 мм ² на скобах	м	70	
264	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	
265	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	отв.	57	
266	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
267	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
268	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12	
269	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6	
270	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	шт	2	
271	Монтаж люстри з 5 лампами для ламп розжарювання	шт	2	
272	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Газопостачання</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
273	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³	0,6	
274	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м ³	0,6	
275	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	м	1	
276	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	4	
277	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	30	

1	2	3	4	5
278	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	32	
279	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
280	Установлення гільз зі сталених труб діаметром 100 мм	шт	8	
281	Установлення регуляторів тиску газу діаметром 50 мм	шт	2	
282	Улаштування установки для редукування тиску газу <u>Розділ 2. Надземний газопровід</u>	шт	1	
283	Улаштування установки для редукування тиску газу	шт	1	
284	Установлення регуляторів тиску газу діаметром 50 мм (матеріал - раніше демонтовані регулятори)	шт	2	
285	Установлення гільз зі сталених труб діаметром 100 мм	шт	8	
286	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	8	
287	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	4	
288	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	30	
289	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	32	
290	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м	2	
291	Пневматичне випробування газопроводів	м	1	
292	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
293	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	5	
294	Установлення муфтових кранів	шт	12	
295	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 250 мм	т	0,009	
296	Установлення квартирної газової лічильника на існуючому газопроводі	лічильн	4	
297	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	4	
298	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	4	
299	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	48	
300	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,005	
301	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,31	
302	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,31	

Склав Інженер з проектно-кошторисної роботи О.В.Чайчевський
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]