

Капітальний ремонт під'їзної дороги та тротуару до Орининського будинку культури в селі Оринин, Орининської територіальної громади, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області

144 - 2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Капітальний ремонт під'їзної дороги та тротуару
Капітальний ремонт під'їзної дороги та тротуару

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 262,382 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6971 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,414 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,077	<u>35032.51</u> 13104,89	<u>21927.62</u> 5336,86	2698	1009	<u>1689</u> 411	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>14.75</u> 4,79
2	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,168	<u>46334.92</u> 998,49	<u>42000.05</u> 6512,33	7784	168	<u>7056</u> 1094	<u>14.6000</u> 62,2815	<u>2.45</u> 10,46
3	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів за товщини шару 12 см (товщ.10см)	100м2	1,6	<u>21407.21</u> 1860,00	<u>1015.48</u> 263,85	34252	2976	<u>1625</u> 422	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>40</u> 4,43
4	КБ27-17-2 к=2	Улаштування основи тротуарів, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (к=2)	100м2	-1,6	<u>3199.09</u> -	<u>110.75</u> 29,58	-5119	-	<u>-177</u> -47	<u>-</u> 0,3212	<u>-</u> -0,51
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 20-40 за товщини шару 12 см (товщ. 5см)	100м2	1,6	<u>3606.44</u> 2154,62	<u>1367.62</u> 342,99	5770	3447	<u>2188</u> 549	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>46.34</u> 5,76
6	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (к=7)	100м2	-1,6	<u>578.24</u> -	<u>528.14</u> 135,38	-925	-	<u>-845</u> -217	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-9459 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	10	<u>1044.23</u> -	<u>-</u> -	10442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-20 за товщини шару 12 см (товщ. 5см)	100м2	1,6	<u>3606.44</u> 2154,62	<u>1367.62</u> 342,99	5770	3447	<u>2188</u> 549	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>46.34</u> 5,76
9	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню фр. 10-20, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (к=7)	100м2	-1,6	<u>578.24</u> -	<u>528.14</u> 135,38	-925	-	<u>-845</u> -217	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -2,36
10	C1421-9458	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	10	<u>1050.86</u> -	<u>-</u> -	10509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,16	<u>205989.16</u> 87099,04	<u>16022.20</u> 4512,01	32958	13936	<u>2564</u> 722	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>170.22</u> 9,06
12	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	150	<u>319.79</u> -	<u>-</u> -	47969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	10	<u>375.89</u> -	<u>-</u> -	3759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	164	<u>257.42</u> 97,38	<u>-</u> -	42217	15970	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>216.48</u> -
15	C188888-35 варіант 1	Бордюр тротуарний 50x20x6	шт	328	<u>95.12</u> -	<u>-</u> -	31199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різь	80	<u>61.43</u> 48,86	<u>-</u> -	4914	3909	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>47.2</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					233272	44862	<u>15443</u> 3266		<u>583.78</u> 35,03
		Разом будівельні роботи, грн.					233272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172967				
		всього заробітна плата, грн.					48128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10286				
		Всього будівельні роботи, грн.					262382				

		Всього по кошторису					262382				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					697,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58414				

Склав _____ Шлопко З.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Шлопко З.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]