

Капітальний ремонт будівлі Майстерні літера "Г1" інвентарний № 101310002 за адресою просп. Миру, 15, м. Ізмаїл, Ізмаїльський район,
Одеської області

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи № 02-005

на

Пуско-налагоджувальні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	48,356 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37057 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	37,346 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 23 листопада 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ № 1 Пуско-налагоджувальні роботи						
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1,0	8 461,75	8 462	85,0000	85,00
2	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1,0	2 787,40	2 787	28,0000	28,00
3	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1,0	9 656,35	9 656	97,0000	97,00
4	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1,0	2 289,65	2 290	23,0000	23,00
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий Обсяг = 25,0 + 31,0	шт	56,0	179,19	10 035	1,8000	100,80
6	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	10,0	70,68	707	0,7100	7,10
Разом прямих витрат по розділу № 1						33 937	340,90	
Разом прямих витрат по кошторису						33 937	340,90	
Разом прямі витрати			грн.			33 937		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			33 937		
Загальновиробничі витрати			грн.			14 419		
трудомісткість в загальновиробничих витратах			люд-г				29,67	
заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.			3 409		
Всього по кошторису			грн.			48 356		
Кошторисна трудомісткість			люд-г				370,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кошторисна заробітна плата			грн.		37 346			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]