

·
·

**Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за
адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

_____ - ЗК

Том 7

2023 р.

·
·

**Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за
адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

_____ - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

Дячишин Н.М

2023 р.

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Кошторис на вишукувальні роботи	-----
9. Кошторис на проектні роботи	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСІС" для безнапірної каналізації. СОУ Б Д.2.2-33090871-001: 2012;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
3.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	7,28743	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	6,557	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	631,549	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	14800,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

5195,164 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

4151,366 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

195,254 тис.грн.

податок на додану вартість -

848,544 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Стадник Р.А.

Перевірив:

Дячишин Н.М.

Комунальне некомерційне підприємство львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний перинатальний центр»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5195,164 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6	3488,898	-	-	3488,898
		Разом по главі 6:	3488,898	-	-	3488,898
		Разом по главах 1-7:	3488,898	-	-	3488,898
		Разом по главах 1-8:	3488,898	-	-	3488,898
		Разом по главах 1-9:	3488,898	-	-	3488,898
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	52,333	52,333

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	52,333	52,333
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	95,000	95,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,400	7,400
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	111,300	111,300
		Разом по главах 1-12:	3488,898	-	163,633	3652,531
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	55,749	-	-	55,749
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	28,348	28,348
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	69,778	-	3,273	73,051
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	536,941	-	-	536,941
		Разом	4151,366	-	195,254	4346,620
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	848,544	848,544
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4151,366	-	1043,798	5195,164

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____ Дячиши Н.М.
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	5195,16400
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн	4151,36600
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	1043,79800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	5195,16400
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	5195,16400
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	4346,62000
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	4346,62000
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	4346,62000
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	3652,53100
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	3488,89800
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	163,63300
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	95,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	4151,36600
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	3488,89800
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	3488,89800
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	3488,89800
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3488,89800
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3193,35400
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3193,35400

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	523,66500
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	6,91200
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	10,98867
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	170,01172
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	28,01253
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	12,57493
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,95102
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	108,95900
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	631,54900
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	422,41200
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	108,95900
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	531,37100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	100,17800
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	100,17800
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	32,17100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	137,16000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	86,46000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчаних), тис. грн.	2247,27700
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчаних), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	404,09100
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	618,51930
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	41,36988
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	55,74900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	55,74900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	28,34800
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	69,77800
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	3,27300
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	536,94100
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	848,54400
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	295,54400

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	295,54400
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	7,28743
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	6,55704
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	7,28743
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	7,28743
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,73039
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,43340
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,12364
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,12364
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,73039
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
ССР86	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П10М	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,32862
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	147,31700
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	138,94600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	6,01000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	48,04900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	2,36100
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	214,42867
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	103,90000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00457
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,46930
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00126
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,13273
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	14800,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1801,15226
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	404,09063
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	41,36988
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= П23+П23Г+П713+П6 = 3488,898$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $П713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) \times п.1.1 \times 0,01 \times ИНП116 = (3488,898 - 0,000) \times 1,50 \times 0,001 \times 1,00 = 52,333$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23=3488,898$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $П26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $П62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $П248=0$;
- п1.6 Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $П23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $П713=0$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $П234=0$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,322$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,322$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=5,7$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,383$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=3$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" (10.12.2021) $КС145МП = (12-1) + 10/30 = 11,33$ міс.
 $КС145МП=8$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,057$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(M(p1.16-p1.11)-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(M(8-5,7)-(8-5,7))=1$;
- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так: 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;

- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердотій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V(M(p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V(M(p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V(M(8+3-12)+(8+3-12))+V(M(8+3-24)+(8+3-24))=0$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(8+3)*W(0)+12*V(0)=11$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(8+3-12)*W(0-1)+12*W(0-2)=0$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W(M(36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(8+3-24-1*W(8+3-37))*W(0-2)*V(M(36-8-3)+(36-8-3))+12*W(M(36-8-3)+(36-8-3))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,383-1)*((1*(12-5,7+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,233$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,233+(1-1)=1,233$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,233+V(1-2)*(1+(1,383-1)*(8-(5,7*1+0*0))/12)=1,0734083$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,0734083+W(1-2)*(1,233+(1,322-1)*8/12)=1,0734$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0734+(1,322-1)*(11-8)/12=1,1539$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(0)*1,1539=0$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(0)*(0+(1,322-1)*0/12)=0$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(0-2)*0=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(0-2)*(0+(1,057-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=11-8=3$;
- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*3/3=1$;

- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(0-1)*(1-1)+W(0-2)*(1-1)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*3/3=0;$
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8)))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(0-1)*(1-0)+W(0-2)*(1-0)*(1-0/(0+0)))=0;$
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.19=(3488,898-V(0)*(0+0+0))*1=3488,898;$
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5)*p2.20=(3488,898-V(0)*(0+0+0))*0=0;$
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1))*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((3488,898-V(0)*(0+0+0))-0-3488,898)*W(0-2)=0;$
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.21=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))*p2.22=(0*W(0)+0xV(0))*0=0;$
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8xV(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((0*W(0)+0xV(0))-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*1=0;$
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0=0;$
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(0-2)=0;$
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,322-0,1)*W(1-1)=1;$
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*Ц(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*Ц(1,057-0,1)*W(1-1)=0,5;$
- п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)
 Гірничі роботи
 $(p2.32*p2.29*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.30*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.31*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,1539-1)+(1,0734-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$
 Будівельні роботи
 $(p2.32*p2.23*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.24*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.25*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*3488,898*((1,1539-1)+(1,0734-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 536,941;$
 Устаткування
 $(p2.32*p2.26*((p2.13-1)+(p2.12-1)*V(p2.32-1))+p2.33*p2.27*((p2.15-1)+(p2.14-1)*V(p2.33-1))+p2.34*p2.28*((p2.17-1)+(p2.16-1)*V(p2.34-1))) * p2.4 * p2.1 = (1*0*((1,1539-1)+(1,0734-1)*V(1-1))+1*0*((0-1)+(0-1)*V(1-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1))) * 1 * 1 = 0;$

Склад _____ Стадник Р.А.

Перевірив _____ Дячиши Н.М.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 7,28743;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. .:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (7,28743 + 0) X 1 = 55,749;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 7,28743;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (7,28743 + 0) \times 1 = 28,348.$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)**1. Вихідні дані**

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
 $C1541 = 20$;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
 $C1621 = 7$;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
 $P13 = 4346,62$;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
 $P249001 = 0$;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
 $P235002 = 0$;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
 $P154001 = 103,9$;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт (не оподатковується ПДВ) (П122) = 95
- Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) (П102) = 8,9

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
 $= p1.3 - p1.4 - p1.5 - p1.6 = 4346,62 - 0 - 0 - 103,9 = 4242,72$;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
 $= p2.1 \times p1.1 : 100 + p1.5 \times p.1.2 : 100 = 4242,72 \times 20 : 100 + 0 \times 7 : 100 = 848,544$;

Будова - Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5352,81	77,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	80,59	86,46			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	795,02	96,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	328,62	97,90			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	730,39	137,16			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7287,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	321,63958	346,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	109,73913	673,25			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	52,68873	657,62			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,52086	811,56			
13	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	20,0022	632,27			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	18,71341	611,93			
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,295489	374,65			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	15,9901	605,38			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,64754	397,27			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,05589	461,65			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,59894	343,94			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,99514	691,87			
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,0861	480,53			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,535785	1089,83			
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,99514	300,93			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,7437	835,31			
25	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,34673	581,66			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	37,76992	5,76			
27	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,371	519,11			
28	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,13764	913,26			
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12932	670,98			
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00095	118,28			
31	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	818,07	227,08			
32	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	115,5	248,15			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	51,87375				
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	18,57438				
35	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	18,57438				
36	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,6053				
37	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1482				
38	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	283,8696642				
39	КБМ270-150	Кикувальник	маш. год	1,34673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
40	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	554,3619	1081,72	570,83	489,68	21,21
41	+C123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	336,6	677,57	658,00	6,28	13,29
42	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі, що застосовуються у	т	33,6	6477,61	6000,00	350,60	127,01
	варіант 1	верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті						
43	+&C1424-11599-20-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10 (М-150)	м3	70,22437	3046,97	2166,67	820,56	59,74
44	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,	м	198,7	796,77	788,00	2,84	5,93
	варіант 1	зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм в ізоляції "надто посилена"						
45	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	66,15	1551,40	870,00	650,98	30,42
46	+&C113-753-1	Люк для колодязів тип "Л" (легкий)	шт	21	4011,34	3910,00	22,69	78,65
47	+&C113-2311-1-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 110 мм SN8	м	630	127,06	123,90	0,67	2,49
48	+&C113-2313-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.200 мм SN8	м	180	336,01	327,70	1,72	6,59
49	+&C113-2314-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.250 мм SN8	м	90	507,99	495,31	2,72	9,96
50	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2553	174169,70	172500,00	373,15	1296,55
51	+&C113-2315-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.300 мм SN8	м	20	1515,87	1482,29	3,86	29,72
52	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	1340,32	1220,00	94,04	26,28
53	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	1345,16	1260,00	58,78	26,38
54	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	1342,12	1210,00	105,80	26,32
55	+&C113-1484-1	Перехідник ПВХ/сталь (для ринви)	шт	61	357,23	350,00	0,23	7,00
56	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1796,29	1620,00	141,07	35,22
57	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3324	57117,07	55462,96	534,17	1119,94
58	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	399,60	380,00	11,76	7,84
59	+&C113-1451-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN4	м	65	250,29	243,11	2,27	4,91
60	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,1683	90043,45	89000,00	373,15	670,30
61	+C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	28,8	454,23	445,13	0,19	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&C113-1454-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм SN4	м	15	709,17	692,23	3,03	13,91
63	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,25235	40400,66	39000,00	608,49	792,17
64	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,245	40400,66	39000,00	608,49	792,17
65	+&C113-2426-11	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 нижня частина	шт	1	9452,84	8996,73	270,76	185,35
66	+&C113-2426-9	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 середня частина	шт	1	9325,26	8871,65	270,76	182,85
67	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,62	5580,05	5200,00	270,64	109,41
68	+&C113-2426-12	Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний важкий магістральний з замком С250	шт	1	8492,89	8288,54	37,82	166,53
69	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,25	1571,80	890,00	650,98	30,82
70	+&C113-2426-10	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 верхня частина	шт	1	8231,75	7799,58	270,76	161,41
71	+C1545-119-5	Муфти із поліетилену діаметром 250 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	14,4	541,45	530,53	0,30	10,62
72	+&C113-1456-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 300 мм SN4	м	4	1744,82	1706,60	4,01	34,21
73	+C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	100,8	54,97	53,86	0,03	1,08
74	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,1305	40324,85	39000,00	534,17	790,68
75	+C113-1465	Трійник ПВХ діам. 315х315/90	шт	1	5236,36	5133,08	0,61	102,67
76	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,495	9417,17	9000,00	232,52	184,65
77	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2,94704	1530,30	890,00	610,29	30,01
78	+&C113-2339-1	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 110 мм.	шт	201,6	22,25	21,80	0,01	0,44
79	+C113-1463	Трійник ПВХ діам. 200х200/90	шт	6	703,27	689,10	0,38	13,79
80	+&C113-2339-2	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм.	шт	57,6	70,34	68,95	0,01	1,38
81	+&C113-1455-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250 мм SN4	м	3,5	1117,09	1091,41	3,78	21,90
82	+&C113-2339-3	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 250 мм.	шт	28,8	115,13	112,86	0,01	2,26
83	+C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	3,2	963,97	944,60	0,47	18,90
84	+C113-1464	Трійник ПВХ діам. 250х250/90	шт	1	2740,12	2685,86	0,53	53,73
85	+C113-1457	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	22	118,51	115,96	0,23	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0855	26847,63	26045,83	275,38	526,42
87	+С113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	6	293,16	287,03	0,38	5,75
88	С142-10-2	Вода	м3	38,6961	42,10	42,10	-	-
89	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	759,28	715,00	29,39	14,89
90	+&С113-2339-4	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 300 мм.	шт	6,4	231,55	227,00	0,01	4,54
91	+С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	22	65,55	64,03	0,23	1,29
92	+С113-1471	Коліно ПВХ діам. 315/45	шт	1	1317,95	1291,66	0,45	25,84
93	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,5648	716,67	695,00	7,62	14,05
94	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,10764	9417,17	9000,00	232,52	184,65
95	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,882	1050,51	570,83	459,08	20,60
96	+С113-1470	Коліно ПВХ діам. 250/45	шт	1	849,90	832,79	0,45	16,66
97	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,128	632,88	620,00	0,47	12,41
98	С1546-83	Тавот	кг	18,3546	33,62	32,42	0,54	0,66
99	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2114	2730,72	1925,00	752,18	53,54
100	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00099	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
101	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0081	64060,32	62500,00	304,24	1256,08
102	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,006732	74996,07	73166,67	358,89	1470,51
103	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06525	5541,17	5200,00	232,52	108,65
104	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001584	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
105	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021777	117835,21	115000,00	524,72	2310,49
106	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,029	4523,04	4033,33	401,02	88,69
107	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0010562	64109,65	62500,00	352,60	1257,05
108	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,029748	1530,30	890,00	610,29	30,01
109	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000241	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
110	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00715	2308,90	1511,45	752,18	45,27
111	С111-1608	Дрантя	кг	0,88578	12,11	11,10	0,77	0,24
112	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08078	125,24	122,67	0,11	2,46
113	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00104	9417,17	9000,00	232,52	184,65
114	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01901	454,98	445,62	0,44	8,92
115	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0792	96,76	94,62	0,24	1,90
116	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000792	95556,05	93333,33	349,07	1873,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,16474	15,60	15,10	0,19	0,31
118	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000179	87235,21	85000,00	524,72	1710,49
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						
119	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,6864	4,9416	4,9416		
120	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8902	184,55	184,55		
121	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,9018	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 червня 2023 р.

Склав _____ Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дячишин Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5352,81	77,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	80,59	86,46			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	795,02	96,59			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	328,62	97,90			
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	730,39	137,16			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7287,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	321,63958	346,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	109,73913	673,25			
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	52,68873	657,62			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,52086	811,56			
13	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	20,0022	632,27			
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	18,71341	611,93			
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,295489	374,65			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	15,9901	605,38			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,64754	397,27			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,05589	461,65			
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,59894	343,94			
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,99514	691,87			
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,0861	480,53			
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,535785	1089,83			
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,99514	300,93			
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,7437	835,31			
25	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,34673	581,66			
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	37,76992	5,76			
27	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,371	519,11			
28	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,13764	913,26			
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12932	670,98			
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00095	118,28			
31	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	818,07	227,08			
32	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	115,5	248,15			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	51,87375				
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	18,57438				
35	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	18,57438				
36	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,6053				
37	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1482				
38	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	283,8696642				
39	КБМ270-150	Кикувальник	маш. год	1,34673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
40	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	554,3619	1081,72	570,83	489,68	21,21
41	+C123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	336,6	677,57	658,00	6,28	13,29
42	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі, що застосовуються у	т	33,6	6477,61	6000,00	350,60	127,01
	варіант 1	верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті						
43	+&C1424-11599-20-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10 (М-150)	м3	70,22437	3046,97	2166,67	820,56	59,74
44	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20,	м	198,7	796,77	788,00	2,84	5,93
	варіант 1	зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм в ізоляції "надто посилена"						
45	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	66,15	1551,40	870,00	650,98	30,42
46	+&C113-753-1	Люк для колодязів тип "Л" (легкий)	шт	21	4011,34	3910,00	22,69	78,65
47	+&C113-2311-1-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 110 мм SN8	м	630	127,06	123,90	0,67	2,49
48	+&C113-2313-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.200 мм SN8	м	180	336,01	327,70	1,72	6,59
49	+&C113-2314-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.250 мм SN8	м	90	507,99	495,31	2,72	9,96
50	+C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2553	174169,70	172500,00	373,15	1296,55
51	+&C113-2315-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.300 мм SN8	м	20	1515,87	1482,29	3,86	29,72
52	+K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	1340,32	1220,00	94,04	26,28
53	+K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	1345,16	1260,00	58,78	26,38
54	+K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	1342,12	1210,00	105,80	26,32
55	+&C113-1484-1	Перехідник ПВХ/сталь (для ринви)	шт	61	357,23	350,00	0,23	7,00
56	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1796,29	1620,00	141,07	35,22
57	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3324	57117,07	55462,96	534,17	1119,94
58	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	399,60	380,00	11,76	7,84
59	+&C113-1451-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN4	м	65	250,29	243,11	2,27	4,91
60	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,1683	90043,45	89000,00	373,15	670,30
61	+C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	28,8	454,23	445,13	0,19	8,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+&C113-1454-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм SN4	м	15	709,17	692,23	3,03	13,91
63	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,25235	40400,66	39000,00	608,49	792,17
64	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,245	40400,66	39000,00	608,49	792,17
65	+&C113-2426-11	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 нижня частина	шт	1	9452,84	8996,73	270,76	185,35
66	+&C113-2426-9	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 середня частина	шт	1	9325,26	8871,65	270,76	182,85
67	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,62	5580,05	5200,00	270,64	109,41
68	+&C113-2426-12	Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний важкий магістральний з замком С250	шт	1	8492,89	8288,54	37,82	166,53
69	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,25	1571,80	890,00	650,98	30,82
70	+&C113-2426-10	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 верхня частина	шт	1	8231,75	7799,58	270,76	161,41
71	+C1545-119-5	Муфти із поліетилену діаметром 250 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	14,4	541,45	530,53	0,30	10,62
72	+&C113-1456-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 300 мм SN4	м	4	1744,82	1706,60	4,01	34,21
73	+C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	100,8	54,97	53,86	0,03	1,08
74	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,1305	40324,85	39000,00	534,17	790,68
75	+C113-1465	Трійник ПВХ діам. 315х315/90	шт	1	5236,36	5133,08	0,61	102,67
76	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,495	9417,17	9000,00	232,52	184,65
77	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2,94704	1530,30	890,00	610,29	30,01
78	+&C113-2339-1	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 110 мм.	шт	201,6	22,25	21,80	0,01	0,44
79	+C113-1463	Трійник ПВХ діам. 200х200/90	шт	6	703,27	689,10	0,38	13,79
80	+&C113-2339-2	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм.	шт	57,6	70,34	68,95	0,01	1,38
81	+&C113-1455-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250 мм SN4	м	3,5	1117,09	1091,41	3,78	21,90
82	+&C113-2339-3	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 250 мм.	шт	28,8	115,13	112,86	0,01	2,26
83	+C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	3,2	963,97	944,60	0,47	18,90
84	+C113-1464	Трійник ПВХ діам. 250х250/90	шт	1	2740,12	2685,86	0,53	53,73
85	+C113-1457	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	22	118,51	115,96	0,23	2,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0855	26847,63	26045,83	275,38	526,42
87	+С113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	6	293,16	287,03	0,38	5,75
88	С142-10-2	Вода	м3	38,6961	42,10	42,10	-	-
89	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	759,28	715,00	29,39	14,89
90	+&С113-2339-4	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 300 мм.	шт	6,4	231,55	227,00	0,01	4,54
91	+С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	22	65,55	64,03	0,23	1,29
92	+С113-1471	Коліно ПВХ діам. 315/45	шт	1	1317,95	1291,66	0,45	25,84
93	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,5648	716,67	695,00	7,62	14,05
94	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,10764	9417,17	9000,00	232,52	184,65
95	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,882	1050,51	570,83	459,08	20,60
96	+С113-1470	Коліно ПВХ діам. 250/45	шт	1	849,90	832,79	0,45	16,66
97	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,128	632,88	620,00	0,47	12,41
98	С1546-83	Тавот	кг	18,3546	33,62	32,42	0,54	0,66
99	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2114	2730,72	1925,00	752,18	53,54
100	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00099	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
101	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0081	64060,32	62500,00	304,24	1256,08
102	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,006732	74996,07	73166,67	358,89	1470,51
103	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06525	5541,17	5200,00	232,52	108,65
104	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,001584	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
105	+С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021777	117835,21	115000,00	524,72	2310,49
106	+С111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,029	4523,04	4033,33	401,02	88,69
107	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0010562	64109,65	62500,00	352,60	1257,05
108	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,029748	1530,30	890,00	610,29	30,01
109	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000241	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
110	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00715	2308,90	1511,45	752,18	45,27
111	С111-1608	Дрантя	кг	0,88578	12,11	11,10	0,77	0,24
112	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08078	125,24	122,67	0,11	2,46
113	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00104	9417,17	9000,00	232,52	184,65
114	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01901	454,98	445,62	0,44	8,92
115	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0792	96,76	94,62	0,24	1,90
116	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000792	95556,05	93333,33	349,07	1873,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,16474	15,60	15,10	0,19	0,31
118	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000179	87235,21	85000,00	524,72	1710,49
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
119	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,6864	4,9416	4,9416		
120	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8902	184,55	184,55		
121	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,9018	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 червня 2023 р.

Склав _____ Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дячишин Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ремонтні роботи мереж зовнішньої каналізації на території Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6 (в межах ділянки)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : **Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6**

Кошторисна вартість об'єкта	3488,898 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,28743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	631,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на зовнішні мережі дощової каналізації	3488,898	-	3488,898	7,28743	631,549	-
		Всього:	3488,898	-	3488,898	7,28743	631,549	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дячишин Н.М.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стадник Р.А.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Дячишин Н.М.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	зовнішні мережі дощової каналізації	<u>5,35281</u> 415,444	<u>0,08059</u> 6,968	<u>0,79502</u> 76,788	<u>0,32862</u> 32,171	<u>-</u> -	<u>6,55704</u> 531,371	<u>0,73039</u> 100,178	<u>7,28743</u> 631,549
	Разом :	<u>5,35281</u> 415,444	<u>0,08059</u> 6,968	<u>0,79502</u> 76,788	<u>0,32862</u> 32,171	<u>-</u> -	<u>6,55704</u> 531,371	<u>0,73039</u> 100,178	<u>7,28743</u> 631,549

Склад _____

Стадник Р.А.

Перевірів _____

Дячишин Н.М.

Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01
на зовнішні мережі дощової каналізації**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP1-8-2	11,91	<u>10,8459</u> 129,18	0,12	<u>1,3015</u> 15,5	137,16	<u>178,51</u> 2126	<u>1093,44</u> 13023	<u>279,83</u> 3333	7,48	<u>81,13</u> 966	<u>539,47</u> 6425
2	KP1-9-2	4,958	<u>15,3677</u> 76,19	0,12	<u>1,8441</u> 9,14	137,16	<u>252,94</u> 1254	<u>1594,15</u> 7903	<u>406,36</u> 2015	7,48	<u>114,95</u> 570	<u>774,25</u> 3839
3	C311-25	818,07	<u>0,3520</u> 287,96	0,12	<u>0,0422</u> 34,56	137,16	<u>5,79</u> 4737	<u>34,46</u> 28191	<u>8,86</u> 7247	7,48	<u>2,63</u> 2152	<u>17,28</u> 14136
4	KP1-10-1	4,958	<u>1,4013</u> 6,95	0,12	<u>0,1682</u> 0,83	137,16	<u>23,06</u> 114	<u>137,41</u> 681	<u>35,30</u> 175	7,48	<u>10,48</u> 52	<u>68,84</u> 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР1-18-2	0,7654	<u>382,7448</u>	0,12	<u>45,9294</u>	137,16	<u>6299,67</u>	<u>27324,15</u>	<u>7397,24</u>	7,48	<u>2862,93</u>	<u>16559,84</u>
			292,95		35,15		4822	20914	5662		2191	12675
6	КР16-40-1	58,3	<u>2,2159</u>	0,094	<u>0,2083</u>	137,16	<u>28,57</u>	<u>175,85</u>	<u>44,97</u>	6,99	<u>15,49</u>	<u>89,03</u>
			129,18		12,14		1666	10252	2621		903	5190
7	КР1-20-1	4,219	<u>183,8040</u>	0,12	<u>22,0565</u>	137,16	<u>3025,27</u>	<u>13121,77</u>	<u>3552,35</u>	7,48	<u>1374,85</u>	<u>7952,47</u>
			775,47		93,06		12764	55361	14987		5800	33551
9	КР1-24-2	15,3	<u>41,8594</u>	0,12	<u>5,0231</u>	137,16	<u>688,97</u>	<u>3251,22</u>	<u>866,84</u>	7,48	<u>313,11</u>	<u>1868,92</u>
			640,45		76,85		10541	49744	13262		4791	28594
10	КР1-12-1	12,981	<u>1,8597</u>	0,12	<u>0,2232</u>	137,16	<u>30,61</u>	<u>182,05</u>	<u>46,79</u>	7,48	<u>13,91</u>	<u>91,31</u>
			24,14		2,9		397	2363	607		181	1185
11	КР1-14-1	12,981	<u>47,4196</u>	0,12	<u>5,6904</u>	137,16	<u>780,49</u>	<u>3919,60</u>	<u>1034,02</u>	7,48	<u>354,70</u>	<u>2169,21</u>
			615,56		73,87		10132	50881	13423		4604	28159
12	КГ23-1-1	6,3	<u>8,3198</u>	0,094	<u>0,7821</u>	137,16	<u>107,27</u>	<u>677,61</u>	<u>172,67</u>	6,99	<u>58,16</u>	<u>338,10</u>
			52,42		4,93		676	4269	1088		366	2130
14	КГ23-1-4	1,8	<u>17,3279</u>	0,094	<u>1,6288</u>	137,16	<u>223,41</u>	<u>1410,32</u>	<u>359,42</u>	6,99	<u>121,12</u>	<u>703,95</u>
			31,2		2,93		402	2538	647		218	1267
16	КГ23-1-5	0,9	<u>27,1950</u>	0,094	<u>2,5563</u>	137,16	<u>350,63</u>	<u>2219,32</u>	<u>565,39</u>	6,99	<u>190,09</u>	<u>1106,11</u>
			24,48		2,3		316	1998	508		171	995
18	КГ23-1-6	0,2	<u>39,3190</u>	0,094	<u>3,6960</u>	137,16	<u>506,94</u>	<u>3207,95</u>	<u>817,28</u>	6,99	<u>274,84</u>	<u>1599,06</u>
			7,86		0,74		101	641	164		55	320
20	КР16-8-3	0,65	<u>37,9266</u>	0,094	<u>3,5651</u>	137,16	<u>488,99</u>	<u>3241,85</u>	<u>820,78</u>	6,99	<u>265,11</u>	<u>1574,88</u>
			24,65		2,32		318	2107	534		172	1024
24	КР16-8-5	0,225	<u>48,5521</u>	0,094	<u>4,5639</u>	137,16	<u>625,98</u>	<u>4154,31</u>	<u>1051,66</u>	6,99	<u>339,38</u>	<u>2017,02</u>
			10,92		1,03		141	934	237		76	454
34	КР16-52-1	29	<u>33,2450</u>	0,094	<u>3,1250</u>	137,16	<u>428,63</u>	<u>2781,89</u>	<u>706,31</u>	6,99	<u>232,38</u>	<u>1367,32</u>
			964,11		90,63		12430	80675	20483		6739	39652
35	КР16-24-1	6,1	<u>30,0474</u>	0,094	<u>2,8245</u>	137,16	<u>387,40</u>	<u>2699,88</u>	<u>679,20</u>	6,99	<u>210,03</u>	<u>1276,63</u>
			183,29		17,23		2363	16469	4143		1281	7787
37	КР2-1-3	6,8	<u>16,1413</u>	0,12	<u>1,9370</u>	137,16	<u>265,67</u>	<u>1323,49</u>	<u>349,62</u>	7,48	<u>120,74</u>	<u>736,03</u>
			109,76		13,17		1807	9000	2377		821	5005
38	КР7-16-4	60	<u>6,8052</u>	0,12	<u>0,8166</u>	137,16	<u>112,01</u>	<u>533,46</u>	<u>142,00</u>	7,48	<u>50,90</u>	<u>304,91</u>
			408,31		49		6721	32008	8520		3054	18295
39	КР1-18-2	0,999	<u>414,6402</u>	0,12	<u>49,7568</u>	137,16	<u>6824,65</u>	<u>29601,16</u>	<u>8013,68</u>	7,48	<u>3101,51</u>	<u>17939,84</u>
			414,23		49,71		6818	29572	8006		3098	17922
40	КР16-38-1	45	<u>1,9935</u>	0,094	<u>0,1874</u>	137,16	<u>25,70</u>	<u>165,62</u>	<u>42,09</u>	6,99	<u>13,93</u>	<u>81,72</u>
			89,71		8,43		1157	7453	1893		627	3677
41	КР1-20-1	0,999	<u>183,8040</u>	0,12	<u>22,0565</u>	137,16	<u>3025,27</u>	<u>13121,77</u>	<u>3552,35</u>	7,48	<u>1374,85</u>	<u>7952,47</u>
			183,62		22,03		3022	13109	3550		1373	7945
42	КР16-4-2	1,98	<u>52,8506</u>	0,094	<u>4,9680</u>	137,16	<u>681,40</u>	<u>4959,00</u>	<u>1240,89</u>	6,99	<u>369,43</u>	<u>2291,72</u>
			104,65		9,84		1349	9819	2458		731	4538
44	КМ8-148-4	1,98	<u>47,6417</u>	0,097	<u>4,6212</u>	137,16	<u>633,85</u>	<u>4221,72</u>	<u>1068,23</u>	7,66	<u>364,94</u>	<u>2067,02</u>
			94,33		9,15		1255	8359	2115		723	4093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	KP16-31-1	13,04	<u>22,9651</u>	0,094	<u>2,1587</u>	137,16	<u>296,09</u>	<u>1991,03</u>	<u>503,17</u>	6,99	<u>160,53</u>	<u>959,79</u>
			299,46		28,15		3861	25963	6562		2093	12516
54	KP12-54-4	0,08925	<u>129,5438</u>	0,12	<u>15,5453</u>	137,16	<u>2132,19</u>	<u>10814,40</u>	<u>2848,25</u>	7,48	<u>968,99</u>	<u>5949,43</u>
			11,56		1,39		190	965	255		86	531
55	KP16-51-1	0,65	<u>24,4345</u>	0,094	<u>2,2968</u>	137,16	<u>315,03</u>	<u>2105,13</u>	<u>532,44</u>	6,99	<u>170,80</u>	<u>1018,27</u>
			15,88		1,49		205	1368	346		111	662
60	KP2-6-7	1,385	<u>51,4948</u>	0,12	<u>6,1794</u>	137,16	<u>847,56</u>	<u>4506,82</u>	<u>1177,96</u>	7,48	<u>385,18</u>	<u>2410,70</u>
			71,32		8,56		1174	6242	1632		533	3339
61	KP7-16-4	5,25	<u>6,8052</u>	0,12	<u>0,8166</u>	137,16	<u>112,01</u>	<u>533,46</u>	<u>142,00</u>	7,48	<u>50,90</u>	<u>304,91</u>
			35,73		4,29		588	2801	746		267	1601
62	KP18-35-2	4,25	<u>22,2905</u>	0,12	<u>2,6749</u>	137,16	<u>366,88</u>	<u>1853,63</u>	<u>488,51</u>	7,48	<u>166,73</u>	<u>1022,12</u>
			94,73		11,37		1559	7878	2076		709	4344
63	KP18-1-6	0,175	<u>323,8300</u>	0,12	<u>38,8596</u>	137,16	<u>5329,98</u>	<u>23118,22</u>	<u>6258,60</u>	7,48	<u>2422,25</u>	<u>14010,83</u>
			56,67		6,8		933	4046	1095		424	2452
64	KP18-1-3	0,525	<u>36,5955</u>	0,12	<u>4,3915</u>	137,16	<u>602,33</u>	<u>2962,54</u>	<u>784,27</u>	7,48	<u>273,73</u>	<u>1660,33</u>
			19,21		2,31		316	1556	412		144	872
65	KP20-41-1	1,155	<u>12,5758</u>	0,12	<u>1,5091</u>	137,16	<u>206,99</u>	<u>1101,55</u>	<u>287,88</u>	7,48	<u>94,07</u>	<u>588,94</u>
			14,52		1,74		239	1272	332		109	680
66	C311-25-M	115,5	<u>0,3520</u>	0,12	<u>0,0422</u>	137,16	<u>5,79</u>	<u>34,46</u>	<u>8,86</u>	7,48	<u>2,63</u>	<u>17,28</u>
			40,66		4,88		669	3980	1023		304	1996
67	KP18-23-1	3,5	<u>15,5746</u>	0,12	<u>1,8690</u>	137,16	<u>256,35</u>	<u>1476,90</u>	<u>381,32</u>	7,48	<u>116,50</u>	<u>754,17</u>
			54,51		6,54		897	5169	1335		408	2640
68	KP18-58-1	0,245	<u>1,1742</u>	0,12	<u>0,1409</u>	137,16	<u>19,33</u>	<u>107,11</u>	<u>27,82</u>	7,48	<u>8,78</u>	<u>55,93</u>
			0,29		0,03		5	26	7		2	14
69	KP18-42-3	3,5	<u>11,1300</u>	0,12	<u>1,3356</u>	137,16	<u>183,19</u>	<u>895,30</u>	<u>237,27</u>	7,48	<u>83,25</u>	<u>503,71</u>
			38,96		4,67		641	3134	831		291	1763
70	KP18-79-2	6,25	<u>19,5146</u>	0,088	<u>1,7173</u>	137,16	<u>235,54</u>	<u>1393,15</u>	<u>358,31</u>	6,99	<u>136,41</u>	<u>730,26</u>
			121,97		10,73		1472	8707	2239		853	4564
Разом:			6557,04		730,39		100178	531371	138946		48049	287173

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (100178 + 531371 * 1) * 0,0078 = \mathbf{4926 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (100178 + 531371 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{1084 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (100178 + 531371 * 1) * 0,003739 = \mathbf{2361 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 287173 + 4926 + 1084 + 2361 = 295544 грн.

Склав _____ Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дячишин Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на зовнішні мережі дощової каналізації

Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК, ЗВК.С

Кошторисна вартість 3488,898 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,28743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 631,549 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06									
		Розділ 1. Земляні роботи									
		К-2									
1	KP1-8-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	11,91	<u>4397,59</u> 172,81	<u>4224,78</u> 920,63	52375	2058	<u>50317</u> 10965	<u>2,3744</u> 8,4715	<u>28,28</u> 100,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	4,958	<u>6882,68</u> 196,72	<u>6679,84</u> 1397,43	34124	975	<u>33119</u> 6928	<u>2,7030</u> 12,6647	<u>13,4</u> 62,79
3	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	818,07	<u>227,08</u> -	<u>227,08</u> 34,46	185767	-	<u>185767</u> 28191	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 287,96
4	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	4,958	<u>559,73</u> 40,52	<u>516,15</u> 96,89	2775	201	<u>2559</u> 480	<u>0,5618</u> 0,8395	<u>2,79</u> 4,16
5	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,7654	<u>27324,15</u> 27324,15	<u>-</u> -	20914	20914	<u>-</u> -	<u>382,7448</u> -	<u>292,95</u> -
6	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	58,3	<u>1469,06</u> 131,78	<u>147,39</u> 44,07	85646	7683	<u>8593</u> 2569	<u>1,7596</u> 0,4563	<u>102,58</u> 26,6
7	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок на 30см вище рівня труби)	100 м3	4,219	<u>13121,77</u> 13121,77	<u>-</u> -	55361	55361	<u>-</u> -	<u>183,8040</u> -	<u>775,47</u> -
8	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	464,09	<u>1081,72</u> -	<u>-</u> -	502015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP1-24-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	15,3	<u>19148,24</u> 3251,22	<u>-</u> -	292968	49744	<u>-</u> -	<u>41,8594</u> -	<u>640,45</u> -
10	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	12,981	<u>882,16</u> -	<u>882,16</u> 182,05	11451	-	<u>11451</u> 2363	<u>-</u> 1,8597	<u>-</u> 24,14
11	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	12,981	<u>9305,02</u> 1751,61	<u>7553,41</u> 2167,99	120788	22738	<u>98050</u> 28143	<u>22,3448</u> 25,0748	<u>290,06</u> 325,5
		Разом прямі витрати по розділу 1					1364184	159674	<u>389856</u> 79639		<u>2145,98</u> 832,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1364184 814654 239313 137910 354 48553 1502094				

		Всього по розділу 1					1502094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Трубопровід									
12	КГ23-1-1 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	100 м	6,3	<u>2504,57</u> 621,00	<u>230,45</u> 56,61	15779	3912	<u>1452</u> 357	<u>7,8222</u> 0,4976	<u>49,28</u> 3,14
13	& C113-2311-1-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 110 мм SN8	м	630	<u>127,06</u> -	- -	80048	-	- -	- -	- -
14	КГ23-1-4 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	1,8	<u>11383,98</u> 1295,61	<u>466,97</u> 114,71	20491	2332	<u>841</u> 206	<u>16,3195</u> 1,0083	<u>29,38</u> 1,82
15	& C113-2313-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.200 мм SN8	м	180	<u>336,01</u> -	- -	60482	-	- -	- -	- -
16	КГ23-1-5 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	100 м	0,9	<u>15313,29</u> 2019,70	<u>812,65</u> 199,62	13782	1818	<u>731</u> 180	<u>25,4402</u> 1,7548	<u>22,9</u> 1,58
17	& C113-2314-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.250 мм SN8	м	90	<u>507,99</u> -	- -	45719	-	- -	- -	- -
18	КГ23-1-6 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	100 м	0,2	<u>27073,75</u> 2921,92	<u>1164,40</u> 286,03	5415	584	<u>233</u> 57	<u>36,8047</u> 2,5143	<u>7,36</u> 0,5
19	& C113-2315-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.300 мм SN8	м	20	<u>1515,87</u> -	- -	30317	-	- -	- -	- -
20	КР16-8-3	Укладання труб труб каналізаційних діаметром 110 мм	100м	0,65	<u>3368,00</u> 3234,36	<u>23,83</u> 7,49	2189	2102	<u>15</u> 5	<u>37,8420</u> 0,0846	<u>24,6</u> 0,05
21	& C113-1451-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN4	м	65	<u>250,29</u> -	- -	16269	-	- -	- -	- -
22	C113-1457	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	22	<u>118,51</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
23	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	22	<u>65,55</u> -	- -	1442	-	- -	- -	- -
24	КР16-8-5	Укладання труб каналізаційних діаметром від 200 до 300 мм	100м	0,225	<u>4490,85</u> 4117,69	<u>130,25</u> 36,62	1010	926	<u>29</u> 8	<u>48,1770</u> 0,3751	<u>10,84</u> 0,08
25	& C113-1454-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм SN4	м	15	<u>709,17</u> -	- -	10638	-	- -	- -	- -
26	& C113-1455-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250 мм SN4	м	3,5	<u>1117,09</u> -	- -	3910	-	- -	- -	- -
27	& C113-1456-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 300 мм SN4	м	4	<u>1744,82</u> -	- -	6979	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-1463	Трійник ПВХ діам. 200x200/90	шт	6	<u>703,27</u>	-	4220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C113-1464	Трійник ПВХ діам. 250x250/90	шт	1	<u>2740,12</u>	-	2740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C113-1465	Трійник ПВХ діам. 315x315/90	шт	1	<u>5236,36</u>	-	5236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	6	<u>293,16</u>	-	1759	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C113-1470	Коліно ПВХ діам. 250/45	шт	1	<u>849,90</u>	-	850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1471	Коліно ПВХ діам. 315/45	шт	1	<u>1317,95</u>	-	1318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	29	<u>3310,22</u>	<u>147,19</u>	95996	79500	<u>4269</u>	<u>32,8388</u>	<u>952,33</u>
					<u>2741,38</u>	<u>40,51</u>			<u>1175</u>	<u>0,4062</u>	<u>11,78</u>
35	KP16-24-1	Установлення ПВХ переходів	10шт	6,1	<u>2715,94</u>	<u>22,17</u>	16567	16432	<u>135</u>	<u>29,9874</u>	<u>182,92</u>
					<u>2693,77</u>	<u>6,11</u>			<u>37</u>	<u>0,0600</u>	<u>0,37</u>
36 & C113-1484-1	Перехідник ПВХ/сталь (для ринви)	шт	61	<u>357,23</u>	-	-	21791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних упорів	1 м3	6,8	<u>2796,97</u>	<u>2074,06</u>	19019	4916	<u>14103</u>	<u>9,2220</u>	<u>62,71</u>
					<u>722,91</u>	<u>600,58</u>			<u>4084</u>	<u>6,9193</u>	<u>47,05</u>
38	KP7-16-4	Улаштування бетонних упорів	м3	60	<u>4081,33</u>	-	244880	32008	-	<u>6,8052</u>	<u>408,31</u>
					<u>533,46</u>	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							731453	144530	<u>21808</u>		<u>1750,63</u>
									<u>6109</u>		<u>66,37</u>
Разом будівельні роботи, грн.							731453				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							565115				
всього заробітна плата, грн.							150639				
Загальновиробничі витрати, грн.							79261				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							184,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25275				
Всього будівельні роботи, грн.							810714				

Всього по розділу 2							810714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Футляри									
39	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.5 к=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100 м3	0,999	<u>29601,16</u> 29601,16	- -	29572	29572	- -	<u>414,6402</u> -	<u>414,23</u> -
40	КР16-38-1	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу коробка до 0,1 м2	м коробка	45	<u>662,36</u> 122,15	<u>158,13</u> 43,47	29806	5497	<u>7116</u> 1956	<u>1,5582</u> 0,4353	<u>70,12</u> 19,59
41	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,999	<u>13121,77</u> 13121,77	- -	13109	13109	- -	<u>183,8040</u> -	<u>183,62</u> -
42	КР16-4-2	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	100м	1,98	<u>7306,46</u> 4932,79	<u>1849,05</u> 26,21	14467	9767	<u>3661</u> 52	<u>52,5548</u> 0,2958	<u>104,06</u> 0,59
43	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм в ізоляції "надто посилена"	м	198,7	<u>796,77</u> -	- -	158318	-	- -	- -	- -
44	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,98	<u>6984,83</u> 3519,27	<u>2504,64</u> 702,45	13830	6968	<u>4959</u> 1391	<u>40,7040</u> 6,9377	<u>80,59</u> 13,74
		Разом прямі витрати по розділу 3					259102	64913	<u>15736</u> 3399		<u>852,62</u> 33,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					259102 178453 68312 39261 99,16 13601 298363				

		Всього по розділу 3					298363				
		Розділ 4. Колодязі									
45	КР16-31-1	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	13,04	<u>4565,21</u> 1390,69	<u>2304,99</u> 600,34	59530	18135	<u>30057</u> 7828	<u>17,2886</u> 5,6765	<u>225,44</u> 74,02
46	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>759,28</u> -	- -	1519	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	<u>1340,32</u>	-	29487	-	-	-	-
48	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1796,29</u>	-	19759	-	-	-	-
49	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	<u>1345,16</u>	-	28248	-	-	-	-
50	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	<u>1342,12</u>	-	28185	-	-	-	-
51	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	<u>399,60</u>	-	17982	-	-	-	-
52	& C113-753-1	Люк для колодязів тип "Л" (легкий)	шт	21	<u>4011,34</u>	-	84238	-	-	-	-
53	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2553	<u>174169,70</u>	-	44466	-	-	-	-
54	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,08925	<u>14025,03</u> <u>10813,33</u>	<u>1,25</u> <u>1,07</u>	1252	965	-	<u>129,5320</u> <u>0,0118</u>	<u>11,56</u> -
55	KP16-51-1	Улаштування колодязів дощоприймальних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,65	<u>4501,40</u> <u>1540,01</u>	<u>2276,19</u> <u>565,12</u>	2926	1001	<u>1480</u> <u>367</u>	<u>19,3980</u> <u>5,0365</u>	<u>12,61</u> <u>3,27</u>
56	& C113-2426-10	Дощоприймач бетонний Mega 1010x530 Н640 верхня частина	шт	1	<u>8231,75</u>	-	8232	-	-	-	-
57	& C113-2426-11	Дощоприймач бетонний Mega 1010x530 Н640 нижня частина	шт	1	<u>9452,84</u>	-	9453	-	-	-	-
58	& C113-2426-9	Дощоприймач бетонний Mega 1010x530 Н640 середня частина	шт	1	<u>9325,26</u>	-	9325	-	-	-	-
59	& C113-2426-12	Дощоприймач чавунний 540x940 прямокутний важкий магістральний з замком С250	шт	1	<u>8492,89</u>	-	8493	-	-	-	-
60	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції колодязів бітумною мастикою	100 м2	1,385	<u>18214,92</u> <u>4506,82</u>	-	25228	6242	-	<u>51,4948</u> -	<u>71,32</u> -
61	KP7-16-4	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	5,25	<u>4081,33</u> <u>533,46</u>	-	21427	2801	-	<u>6,8052</u> -	<u>35,73</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							399750	29144	<u>31537</u> <u>8195</u>		<u>356,66</u> <u>77,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							399750				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							339069				
всього заробітна плата, грн.							37339				
Загальновиробничі витрати, грн.							19223				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					418973				

		Всього по розділу 4					418973				
		Розділ 5. Благоустрій, відновлювальні роботи									
62	KP18-35-2	Нарізування швів у а/б покритті	100м шва	4,25	<u>4220,11</u> 1244,39	<u>2975,72</u> 609,24	17935	5289	<u>12646</u> 2589	<u>16,3134</u> 5,9771	<u>69,33</u> 25,4
63	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,175	<u>23118,22</u> 23118,22	<u>-</u> -	4046	4046	<u>-</u> -	<u>323,8300</u> -	<u>56,67</u> -
64	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,525	<u>8178,37</u> 1961,45	<u>6216,92</u> 1001,09	4294	1030	<u>3264</u> 526	<u>27,4752</u> 9,1203	<u>14,42</u> 4,79
65	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,155	<u>3470,40</u> 250,48	<u>3219,92</u> 851,07	4008	289	<u>3719</u> 983	<u>3,5086</u> 9,0672	<u>4,05</u> 10,47
66	C311-25-M	Перевезення сміття до 25 км	т	115,5	<u>248,15</u> -	<u>248,15</u> 34,46	28661	-	<u>28661</u> 3980	<u>-</u> 0,3520	<u>-</u> 40,66
67	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	3,5	<u>36939,16</u> 473,13	<u>4660,57</u> 1003,77	129287	1656	<u>16312</u> 3513	<u>6,3176</u> 9,2570	<u>22,11</u> 32,4
68	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів 0,7 кг/м2	1т	0,245	<u>42125,75</u> -	<u>513,07</u> 107,11	10321	-	<u>126</u> 26	<u>-</u> 1,1742	<u>-</u> 0,29
69	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	3,5	<u>66173,13</u> 895,30	<u>-</u> -	231606	3134	<u>-</u> -	<u>11,1300</u> -	<u>38,96</u> -
70	KP18-79-2	Планування ділянки під озеленення вручну	100м2	6,25	<u>1393,15</u> 1393,15	<u>-</u> -	8707	8707	<u>-</u> -	<u>19,5146</u> -	<u>121,97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					438865	24151	<u>64728</u> 11617		<u>327,51</u> 114,01
		Разом будівельні роботи, грн.					438865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349986				
		всього заробітна плата, грн.					35768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6731				
		Всього будівельні роботи, грн.					458753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					458753				
		Разом прямі витрати по кошторису					3193354	422412	<u>523665</u>		<u>5433,4</u>
									<u>108959</u>		<u>1123,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3193354				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2247277				
		всього заробітна плата, грн.					531371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					730,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100178				
		Всього будівельні роботи, грн.					3488898				

		Всього по кошторису					3488898				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7287,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					631549				

Склав _____ Стадник Р.А.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дячишин Н.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт аварійних зовнішніх мереж каналізації Львівського обласного клінічного перинатального центру за адресою: м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5352,81	77,61				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	80,59	86,46				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,8					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	795,02	96,59				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	328,62	97,90				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
8.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	730,39	137,16				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7287,43					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	321,6395842	<u>346,42</u> 111422,38				
10	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	109,7391288	<u>673,25</u> 73881,87				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	52,688731	<u>657,62</u> 34649,16				
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	16,5208632	<u>811,56</u> 13407,67				
13	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	20,0022	<u>632,27</u> 12646,79				
14	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	18,7134096	<u>611,93</u> 11451,30				
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,295489	<u>374,65</u> 11350,20				
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	15,9901	<u>605,38</u> 9680,09				
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,64754	<u>397,27</u> 9394,46				
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,055894	<u>461,65</u> 3719,00				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	10,59894	<u>343,94</u> 3645,40				
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,995144	<u>691,87</u> 3455,99				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	7,0861	<u>480,53</u> 3405,08				
22	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,535785	<u>1089,83</u> 2763,57				
23	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,995144	<u>300,93</u> 1503,19				
24	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,7437	<u>835,31</u> 1456,53				
25	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,34673	<u>581,66</u> 783,34				
26	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	37,76992	<u>5,76</u> 217,55				
27	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,371	<u>519,11</u> 192,59				
28	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,137641	<u>913,26</u> 125,70				
29	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,12932	<u>670,98</u> 86,77				
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00094605	<u>118,28</u> 0,11				
31	С311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	818,07	<u>227,08</u> 185767,34				
32	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	115,5	<u>248,15</u> 28661,33				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		523667,41				
		Бензин	кг	478,115					
		Дизельне паливо	кг	2429,046					
		Стиснене повітря	м3	2617,455					
		Мастильні матеріали	кг	151,785					
		Гідравлічна рідина	кг	18,402					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	51,87375					
34	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	18,57438					
35	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	18,57438					
36	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,6053					
37	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1482					
38	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	283,8696642					
39	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	1,34673					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
40	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	554,3619	<u>1081,72</u> 599664,35	<u>570,83</u> 316446,40	<u>489,68</u> 271459,94	<u>21,21</u> 11758,01	30 км.
41	+С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	336,6	<u>677,57</u> 228070,06	<u>658,00</u> 221482,80	<u>6,28</u> 2113,85	<u>13,29</u> 4473,41	30 км.
42	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті	т	33,6	<u>6477,61</u> 217647,70	<u>6000,00</u> 201600,00	<u>350,6</u> 11780,16	<u>127,01</u> 4267,54	30 км.
43	&С1424- 11599-20-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 (М-150)	м3	70,22437	<u>3046,97</u> 213971,55	<u>2166,67</u> 152153,04	<u>820,56</u> 57623,31	<u>59,74</u> 4195,20	30 км.
44	+С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм в ізоляції "надто посилена"	м	198,7	<u>796,77</u> 158318,20	<u>788,00</u> 156575,60	<u>2,84</u> 564,31	<u>5,93</u> 1178,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	66,15	<u>1551,4</u> 102625,11	<u>870,00</u> 57550,50	<u>650,98</u> 43062,33	<u>30,42</u> 2012,28	30 км.
46	&С113-753-1	Люк для колодязів тип "Л" (легкий)	шт	21	<u>4011,34</u> 84238,14	<u>3910,00</u> 82110,00	<u>22,69</u> 476,49	<u>78,65</u> 1651,65	30 км.
47	&С113-2311-1-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 110 мм SN8	м	630	<u>127,06</u> 80047,80	<u>123,90</u> 78057,00	<u>0,67</u> 422,10	<u>2,49</u> 1568,70	30 км.
48	&С113-2313-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.200 мм SN8	м	180	<u>336,01</u> 60481,80	<u>327,70</u> 58986,00	<u>1,72</u> 309,60	<u>6,59</u> 1186,20	30 км.
49	&С113-2314-1	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.250 мм SN8	м	90	<u>507,99</u> 45719,10	<u>495,31</u> 44577,90	<u>2,72</u> 244,80	<u>9,96</u> 896,40	30 км.
50	+С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,2553	<u>174169,7</u> 44465,52	<u>172500,00</u> 44039,25	<u>373,15</u> 95,27	<u>1296,55</u> 331,00	30 км.
51	&С113-2315-2	Труба каналізаційна безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам.300 мм SN8	м	20	<u>1515,87</u> 30317,40	<u>1482,29</u> 29645,80	<u>3,86</u> 77,20	<u>29,72</u> 594,40	30 км.
52	+К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	<u>1340,32</u> 29487,04	<u>1220,00</u> 26840,00	<u>94,04</u> 2068,88	<u>26,28</u> 578,16	30 км.
53	+К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	<u>1345,16</u> 28248,36	<u>1260,00</u> 26460,00	<u>58,78</u> 1234,38	<u>26,38</u> 553,98	30 км.
54	+К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	<u>1342,12</u> 28184,52	<u>1210,00</u> 25410,00	<u>105,8</u> 2221,80	<u>26,32</u> 552,72	30 км.
55	&С113-1484-1	Перехідник ПВХ/сталь (для ринви)	шт	61	<u>357,23</u> 21791,03	<u>350,00</u> 21350,00	<u>0,23</u> 14,03	<u>7</u> 427,00	30 км.
56	+К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1796,29</u> 19759,19	<u>1620,00</u> 17820,00	<u>141,07</u> 1551,77	<u>35,22</u> 387,42	30 км.
57	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,3324	<u>57117,07</u> 18985,71	<u>55462,96</u> 18435,89	<u>534,17</u> 177,56	<u>1119,94</u> 372,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	45	<u>399,6</u> 17982,00	<u>380,00</u> 17100,00	<u>11,76</u> 529,20	<u>7,84</u> 352,80	30 км.
59	&C113-1451-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм SN4	м	65	<u>250,29</u> 16268,85	<u>243,11</u> 15802,15	<u>2,27</u> 147,55	<u>4,91</u> 319,15	30 км.
60	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,1683	<u>90043,45</u> 15154,31	<u>89000,00</u> 14978,70	<u>373,15</u> 62,80	<u>670,3</u> 112,81	30 км.
61	+C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	28,8	<u>454,23</u> 13081,82	<u>445,13</u> 12819,74	<u>0,19</u> 5,47	<u>8,91</u> 256,61	30 км.
62	&C113-1454-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200 мм SN4	м	15	<u>709,17</u> 10637,55	<u>692,23</u> 10383,45	<u>3,03</u> 45,45	<u>13,91</u> 208,65	30 км.
63	+C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,25235	<u>40400,66</u> 10195,11	<u>39000,00</u> 9841,65	<u>608,49</u> 153,55	<u>792,17</u> 199,91	30 км.
64	+C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,245	<u>40400,66</u> 9898,16	<u>39000,00</u> 9555,00	<u>608,49</u> 149,08	<u>792,17</u> 194,08	30 км.
65	&C113-2426-11	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 нижня частина	шт	1	<u>9452,84</u> 9452,84	<u>8996,73</u> 8996,73	<u>270,76</u> 270,76	<u>185,35</u> 185,35	30 км.
66	&C113-2426-9	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 середня частина	шт	1	<u>9325,26</u> 9325,26	<u>8871,65</u> 8871,65	<u>270,76</u> 270,76	<u>182,85</u> 182,85	30 км.
67	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,62	<u>5580,05</u> 9039,68	<u>5200,00</u> 8424,00	<u>270,64</u> 438,44	<u>109,41</u> 177,24	30 км.
68	&C113-2426-12	Дощоприймач чавунний 540х940 прямокутний важкий магістральний з замком С250	шт	1	<u>8492,89</u> 8492,89	<u>8288,54</u> 8288,54	<u>37,82</u> 37,82	<u>166,53</u> 166,53	30 км.
69	+C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	5,25	<u>1571,8</u> 8251,95	<u>890,00</u> 4672,50	<u>650,98</u> 3417,65	<u>30,82</u> 161,80	30 км.
70	&C113-2426-10	Дощоприймач бетонний Мега 1010х530 Н640 верхня частина	шт	1	<u>8231,75</u> 8231,75	<u>7799,58</u> 7799,58	<u>270,76</u> 270,76	<u>161,41</u> 161,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C1545-119-5	Муфти із поліетилену діаметром 250 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	14,4	<u>541,45</u> 7796,88	<u>530,53</u> 7639,63	<u>0,3</u> 4,32	<u>10,62</u> 152,93	30 км.
72	&C113-1456-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 300 мм SN4	м	4	<u>1744,82</u> 6979,28	<u>1706,60</u> 6826,40	<u>4,01</u> 16,04	<u>34,21</u> 136,84	30 км.
73	+C1545-119-1	Муфти із поліетилену діаметром 110 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	100,8	<u>54,97</u> 5540,98	<u>53,86</u> 5429,09	<u>0,03</u> 3,02	<u>1,08</u> 108,87	30 км.
74	+C111-1702	Мастика бітумна	т	0,1305	<u>40324,85</u> 5262,39	<u>39000,00</u> 5089,50	<u>534,17</u> 69,71	<u>790,68</u> 103,18	30 км.
75	+C113-1465	Трійник ПВХ діам. 315x315/90	шт	1	<u>5236,36</u> 5236,36	<u>5133,08</u> 5133,08	<u>0,61</u> 0,61	<u>102,67</u> 102,67	30 км.
76	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,495	<u>9417,17</u> 4661,50	<u>9000,00</u> 4455,00	<u>232,52</u> 115,10	<u>184,65</u> 91,40	30 км.
77	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	2,94704	<u>1530,3</u> 4509,86	<u>890,00</u> 2622,87	<u>610,29</u> 1798,55	<u>30,01</u> 88,44	30 км.
78	&C113-2339-1	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 110 мм.	шт	201,6	<u>22,25</u> 4485,60	<u>21,80</u> 4394,88	<u>0,01</u> 2,02	<u>0,44</u> 88,70	30 км.
79	+C113-1463	Трійник ПВХ діам. 200x200/90	шт	6	<u>703,27</u> 4219,62	<u>689,10</u> 4134,60	<u>0,38</u> 2,28	<u>13,79</u> 82,74	30 км.
80	&C113-2339-2	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 200 мм.	шт	57,6	<u>70,34</u> 4051,58	<u>68,95</u> 3971,52	<u>0,01</u> 0,58	<u>1,38</u> 79,48	30 км.
81	&C113-1455-4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250 мм SN4	м	3,5	<u>1117,09</u> 3909,82	<u>1091,41</u> 3819,94	<u>3,78</u> 13,23	<u>21,9</u> 76,65	30 км.
82	&C113-2339-3	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 250 мм.	шт	28,8	<u>115,13</u> 3315,74	<u>112,86</u> 3250,37	<u>0,01</u> 0,29	<u>2,26</u> 65,08	30 км.
83	+C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	3,2	<u>963,97</u> 3084,70	<u>944,60</u> 3022,72	<u>0,47</u> 1,50	<u>18,9</u> 60,48	30 км.
84	+C113-1464	Трійник ПВХ діам. 250x250/90	шт	1	<u>2740,12</u> 2740,12	<u>2685,86</u> 2685,86	<u>0,53</u> 0,53	<u>53,73</u> 53,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	+C113-1457	Трійник ПВХ діам. 110x110/90	шт	22	<u>118,51</u> 2607,22	<u>115,96</u> 2551,12	<u>0,23</u> 5,06	<u>2,32</u> 51,04	30 км.
86	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0855	<u>26847,63</u> 2295,47	<u>26045,83</u> 2226,92	<u>275,38</u> 23,54	<u>526,42</u> 45,01	30 км.
87	+C113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	6	<u>293,16</u> 1758,96	<u>287,03</u> 1722,18	<u>0,38</u> 2,28	<u>5,75</u> 34,50	30 км.
88	C142-10-2	Вода	м3	38,6961	<u>42,1</u> 1629,11	<u>42,10</u> 1629,11	- -	- -	
89	+K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>759,28</u> 1518,56	<u>715,00</u> 1430,00	<u>29,39</u> 58,78	<u>14,89</u> 29,78	30 км.
90	&C113-2339-4	Кільця гумові ущільнювальні діаметром 300 мм.	шт	6,4	<u>231,55</u> 1481,92	<u>227,00</u> 1452,80	<u>0,01</u> 0,06	<u>4,54</u> 29,06	30 км.
91	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	22	<u>65,55</u> 1442,10	<u>64,03</u> 1408,66	<u>0,23</u> 5,06	<u>1,29</u> 28,38	30 км.
92	+C113-1471	Коліно ПВХ діам. 315/45	шт	1	<u>1317,95</u> 1317,95	<u>1291,66</u> 1291,66	<u>0,45</u> 0,45	<u>25,84</u> 25,84	30 км.
93	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,5648	<u>716,67</u> 1121,45	<u>695,00</u> 1087,54	<u>7,62</u> 11,92	<u>14,05</u> 21,99	30 км.
94	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,10764	<u>9417,17</u> 1013,66	<u>9000,00</u> 968,76	<u>232,52</u> 25,03	<u>184,65</u> 19,87	30 км.
95	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,882	<u>1050,51</u> 926,55	<u>570,83</u> 503,47	<u>459,08</u> 404,91	<u>20,6</u> 18,17	30 км.
96	+C113-1470	Коліно ПВХ діам. 250/45	шт	1	<u>849,9</u> 849,90	<u>832,79</u> 832,79	<u>0,45</u> 0,45	<u>16,66</u> 16,66	30 км.
97	+C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	1,128	<u>632,88</u> 713,89	<u>620,00</u> 699,36	<u>0,47</u> 0,53	<u>12,41</u> 14,00	30 км.
98	C1546-83	Тавот	кг	18,3546	<u>33,62</u> 617,08	<u>32,42</u> 595,06	<u>0,54</u> 9,91	<u>0,66</u> 12,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2114	<u>2730,72</u> 577,27	<u>1925,00</u> 406,95	<u>752,18</u> 159,01	<u>53,54</u> 11,31	30 км.
100	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00099	<u>570150,89</u> 564,45	<u>558498,74</u> 552,91	<u>472,72</u> 0,47	<u>11179,43</u> 11,07	30 км.
101	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0081	<u>64060,32</u> 518,89	<u>62500,00</u> 506,25	<u>304,24</u> 2,46	<u>1256,08</u> 10,18	30 км.
102	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,006732	<u>74996,07</u> 504,87	<u>73166,67</u> 492,56	<u>358,89</u> 2,42	<u>1470,51</u> 9,89	30 км.
103	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06525	<u>5541,17</u> 361,56	<u>5200,00</u> 339,30	<u>232,52</u> 15,17	<u>108,65</u> 7,09	30 км.
104	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001584	<u>226301,71</u> 358,46	<u>221589,04</u> 351,00	<u>275,38</u> 0,44	<u>4437,29</u> 7,02	30 км.
105	+C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021777	<u>117835,21</u> 256,61	<u>115000,00</u> 250,44	<u>524,72</u> 1,14	<u>2310,49</u> 5,03	30 км.
106	+C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,029	<u>4523,04</u> 131,17	<u>4033,33</u> 116,97	<u>401,02</u> 11,63	<u>88,69</u> 2,57	30 км.
107	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0010562	<u>64109,65</u> 67,71	<u>62500,00</u> 66,01	<u>352,6</u> 0,37	<u>1257,05</u> 1,33	30 км.
108	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,029748	<u>1530,3</u> 45,52	<u>890,00</u> 26,48	<u>610,29</u> 18,15	<u>30,01</u> 0,89	30 км.
109	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000241	<u>116366,68</u> 28,04	<u>113541,35</u> 27,36	<u>543,63</u> 0,13	<u>2281,7</u> 0,55	30 км.
110	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00715	<u>2308,9</u> 16,51	<u>1511,45</u> 10,81	<u>752,18</u> 5,38	<u>45,27</u> 0,32	30 км.
111	C111-1608	Дрантя	кг	0,88578	<u>12,11</u> 10,73	<u>11,10</u> 9,83	<u>0,77</u> 0,68	<u>0,24</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08078	<u>125,24</u> 10,12	<u>122,67</u> 9,91	<u>0,11</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,20	30 км.
113	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00104	<u>9417,17</u> 9,79	<u>9000,00</u> 9,36	<u>232,52</u> 0,24	<u>184,65</u> 0,19	30 км.
114	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01901	<u>454,98</u> 8,65	<u>445,62</u> 8,47	<u>0,44</u> 0,01	<u>8,92</u> 0,17	30 км.
115	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0792	<u>96,76</u> 7,66	<u>94,62</u> 7,49	<u>0,24</u> 0,02	<u>1,9</u> 0,15	30 км.
116	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000792	<u>95556,05</u> 7,57	<u>93333,33</u> 7,39	<u>349,07</u> 0,03	<u>1873,65</u> 0,15	30 км.
117	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,16474	<u>15,6</u> 2,57	<u>15,10</u> 2,49	<u>0,19</u> 0,03	<u>0,31</u> 0,05	30 км.
118	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000179	<u>87235,21</u> 1,56	<u>85000,00</u> 1,52	<u>524,72</u> 0,01	<u>1710,49</u> 0,03	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
119	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,6864	<u>4,9416</u> 334,48	<u>4,9416</u> 334,48			
120	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8902	<u>184,55</u> 164,29	<u>184,55</u> 164,29			
121	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,9018	<u>186,09</u> 167,81	<u>186,09</u> 167,81			
		Разом	грн.		666,58	666,58			
		Разом по розділу III	грн.		2247279,29	1801818,84	404090,63	41369,82	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	67,687					
		Стиснене повітря	м3	2617,455					
		Мастильні матеріали	кг	152,675					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	19,304					
		Бензин	л	646,101					
		Дизельне паливо	л	2857,701					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	136,195					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 червня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дячишин Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство львівської
обласної ради «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт зовнішні мережі дощової каналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	K-2			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	1191	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	495,8	
3	Перевезення ґрунту до 25 км	т	818,07	
4	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	495,8	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	76,54	
	[добробка вручну, розробленого механізованим способом]			
6	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	58,3	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (пісок на 30см вище рівня труби)	м3	421,9	
8	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	м3	1530	
9	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	1298,1	
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1298,1	
11	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 100 мм	м	630	
12	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	м	180	
13	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 250 мм	м	90	
14	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	м	20	
15	Укладання труб каналізаційних діаметром 110 мм	м	65	
16	Укладання труб каналізаційних діаметром від 200 до 300 мм	м	22,5	
17	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	29	
18	Установлення ПВХ переходів	шт	61	
19	Розбирання монолітних бетонних упорів	м3	6,8	

1	2	3	4	5
20	Улаштування бетонних упорів	м3	60	
21	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	99,9	
22	Підвішування підземних комунікацій при перетині їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	м короба	45	
23	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	99,9	
24	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	м	198	
25	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	м	198	
26	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	13,04	
27	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,925	
28	Улаштування колодязів дощоприймальних із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,65	
29	Улаштування вертикальної гідроізоляції колодязів бітумною мастикою	м2	138,5	
30	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	5,25	
31	Нарізування швів у а/б покритті	м шва	425	
32	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	17,5	
33	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	52,5	
34	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	115,5	
35	Перевезення сміття до 25 км	т	115,5	
36	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	350	
37	Розливання в'язучих матеріалів 0,7 кг/м2	т	0,245	
38	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними катками	м2	350	
39	Планування ділянки під озеленення вручну	м2	625	

Склав Стадник Р.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Дячишин Н.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]