

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради
Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Корикування
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на водопостачання та каналізація
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10,558 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05704 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,440 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,214	<u>1620,810</u>	0	347	346	0	<u>22,07200</u>	<u>4,720</u>
					1618,98	0			0	0	0
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,025	<u>4000,000</u>	0	100	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ16-27-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	шт	1	<u>727,890</u>	<u>15,610</u>	728	643	16	<u>8,40650</u>	<u>8,410</u>
					642,68	0,58			1	0,0078	0,01
4	С113-2154 варіант 1	Кран запірний кульовий різьба/різьба ду15 PN=25МПа	шт	1	<u>771,190</u>	0	771	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	С1534-256 варіант 1	Переход-хомут ПЕ/ст ф40/15	шт	1	<u>63,300</u>	0	63	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	КБ46-26-5	Свердління в залізобетонних фундаментах горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,02	<u>26266,900</u>	<u>4867,510</u>	525	158	97	<u>100,32000</u>	<u>2,010</u>
					7892,17	4019,51			80	57,4424	1,15

7	КБ46-26-21 К=20	Додавати на кожні 10 мм (до 400мм) зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 45 мм	100шт	0,02	<u>18691,390</u>	<u>1979,800</u>	374	65	<u>40</u>	<u>41,00000</u>	<u>0,820</u>
					3225,47	1634,89			33	23,3640	0,47
8	КР15-83-5	Прокладання футлярів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (2шт.х0,8м)	100м	0,016	<u>5038,060</u>	<u>0</u>	81	81	<u>0</u>	<u>68,60000</u>	<u>1,10</u>
					5031,81	0			0	0	0
9	С113-5 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ду40мм	м	1,6	<u>227,610</u>	<u>0</u>	364	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в стінах	100шт	0,02	<u>6907,840</u>	<u>0</u>	138	138	<u>0</u>	<u>110,05000</u>	<u>2,20</u>
					6907,84	0			0	0	0
11	С111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	10	<u>15,880</u>	<u>0</u>	159	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,273	<u>4062,600</u>	<u>0</u>	1109	1094	<u>0</u>	<u>54,61000</u>	<u>14,910</u>
					4005,64	0			0	0	0
13	С113-1 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна ГОСТ 3262-75 ду15х2,5	м	27,3	<u>61,780</u>	<u>0</u>	1687	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	С1534-7 варіант 1	Відвод 90-21х2,3	шт	3	<u>15,410</u>	<u>0</u>	46	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>3675,860</u>	<u>0</u>	74	73	<u>0</u>	<u>49,50000</u>	<u>0,990</u>
					3671,91	0			0	0	0
16	С1630-1601 варіант 1	Кран для умивальника 1/2" метелик	шт	2	<u>136,010</u>	<u>0</u>	272	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	С1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 15 мм	шт	3	<u>76,700</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,273	<u>1063,590</u>	<u>0</u>	290	274	<u>0</u>	<u>11,18000</u>	<u>3,050</u>
					1002,73	0			0	0	0
19	КБ13-16-6 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0172	<u>4375,860</u>	<u>168,010</u>	75	16	<u>3</u>	<u>10,99400</u>	<u>0,190</u>
					902,06	7,52			0	0,1030	0
20	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0172	<u>11412,060</u>	<u>0</u>	196	147	<u>0</u>	<u>122,20000</u>	<u>2,10</u>
					8550,33	0			0	0	0
21	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,1043	<u>8806,310</u>	<u>0</u>	918	639	<u>0</u>	<u>88,65000</u>	<u>9,250</u>
					6123,94	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					8447	3674	<u>156</u>		<u>49,750</u>
									114		1,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8447				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	4617			
	всього заробітна плата, грн.	3788			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2111			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	5,66			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	652			
	Всього будівельні роботи, грн.	10558			

	Вартість зворотних матеріалів, грн.	100			

	Всього по кошторису	10558			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	57,04			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	4440			

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
водопостачання та каналізація

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	49,75	73,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,63	70,00				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,66	114,96				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	57,04					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0443072	11,64 0,52				

7	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0443072	<u>53,58</u> 2,37					
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,391	<u>39,93</u> 15,61					
9	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,3696	<u>99,99</u> 136,95					
	Разом по розділу II		грн.		155,45					
	в тому числі енергоносії:									
	Електроенергія		кВт-год	4,459						
	Мастильні матеріали		кг	0,038						
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>									
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,325546						
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0007912						
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	1,13022						
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,66355						
14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,305088						
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
15	+С1534-7 варіант 1	Відвод 90-21х2,3	шт	3	<u>15,41</u> 46,23	<u>15,00</u> 45,00	<u>0,11</u> 0,33	<u>0,3</u> 0,90	30 км.	
16	+С142-10-2	Вода	м3	0,39845	<u>17,3</u> 6,89	<u>17,30</u> 6,89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		
	в тому числі витрати замовника		м3	0,39845	<u>17,3</u> 6,89	<u>17,3</u> 6,89	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		
17	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0003096	<u>164827,54</u> 51,03	<u>161000,00</u> 49,85	<u>595,63</u> 0,18	<u>3231,91</u> 1,00	30 км.	

18	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0002457	<u>36146,35</u> 8,88	<u>35162,22</u> 8,64	<u>275,38</u> 0,07	<u>708,75</u> 0,17	30 км.
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,03645	<u>12,11</u> 0,44	<u>11,10</u> 0,40	<u>0,77</u> 0,03	<u>0,24</u> 0,01	30 км.
20	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	<u>137046,07</u> 54,82	<u>134000,00</u> 53,60	<u>358,89</u> 0,14	<u>2687,18</u> 1,08	30 км.
21	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 (зелений колір)	т	0,00208848	<u>104647,54</u> 218,55	<u>102000,00</u> 213,02	<u>595,63</u> 1,24	<u>2051,91</u> 4,29	30 км.
22	+C1630-126 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр 15 мм	шт	3	<u>76,7</u> 230,10	<u>75,00</u> 225,00	<u>0,2</u> 0,60	<u>1,5</u> 4,50	30 км.
23	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,22	<u>67,18</u> 14,78	<u>60,00</u> 13,20	<u>5,86</u> 1,29	<u>1,32</u> 0,29	30 км.
24	+C1630-1601 варіант 1	Кран для умивальника 1/2" метелик	шт	2	<u>136,01</u> 272,02	<u>133,00</u> 266,00	<u>0,34</u> 0,68	<u>2,67</u> 5,34	30 км.
25	+C113-2154 варіант 1	Кран запірний кульовий різьба/різьба ду15 PN=25МПа	шт	1	<u>771,19</u> 771,19	<u>756,00</u> 756,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>15,12</u> 15,12	30 км.
26	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02184	<u>225,42</u> 4,92	<u>220,46</u> 4,81	<u>0,54</u> 0,01	<u>4,42</u> 0,10	30 км.
27	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0000258	<u>26360,34</u> 0,68	<u>25438,55</u> 0,66	<u>404,92</u> 0,01	<u>516,87</u> 0,01	30 км.
28	C1534-256 варіант 1	Переход-хомут ПЕ/ст ф40/15	шт	1	<u>63,3</u> 63,30	<u>61,99</u> 61,99	<u>0,07</u> 0,07	<u>1,24</u> 1,24	30 км.
29	C111-1764	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм	шт	0,0832	<u>6476,89</u> 538,88	<u>6349,73</u> 528,30	<u>0,16</u> 0,01	<u>127</u> 10,57	30 км.
30	+C111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	10	<u>15,88</u> 158,80	<u>15,00</u> 150,00	<u>0,57</u> 5,70	<u>0,31</u> 3,10	30 км.
31	+C113-1 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна ГОСТ 3262- 75 ду15х2,5	м	27,3	<u>61,78</u> 1686,59	<u>61,00</u> 1665,30	<u>0,32</u> 8,74	<u>0,46</u> 12,55	30 км.

32	+С113-5 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ду40мм	м	1,6	<u>227,61</u> 364,18	<u>225,00</u> 360,00	<u>0,92</u> 1,47	<u>1,69</u> 2,71	30 км.
33	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0010263	<u>112850,93</u> 115,82	<u>110000,00</u> 112,89	<u>638,17</u> 0,65	<u>2212,76</u> 2,28	30 км.
34	+С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,025	<u>4000</u> 100,00	<u>4000</u> 100,00			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3711	<u>4,9416</u> 1,83	<u>4,9416</u> 1,83			
36	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0565	<u>186,09</u> 10,52	<u>186,09</u> 10,52			
		Разом	грн.		12,35	12,35			
		Разом по розділу III в тому числі поставка замовника	грн. грн.		4620,45 6,89	4533,90 6,89	21,29 0	65,26 0	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,83					
		Мастильні матеріали	кг	0,038					
		Гідравлічна рідина	кг	0,057					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семешко Т.І.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на водопостачання та каналізація**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-83-2	0,214	<u>22,07200</u>	0,105	<u>2,31760</u>	114,96	<u>266,430</u>	<u>1618,980</u>	<u>414,790</u>	8,7	<u>192,030</u>	<u>873,250</u>
			4,72		0,5		57	346	89		41	187
3	КБ16-27-1	1	<u>8,41430</u>	0,105	<u>0,88350</u>	114,96	<u>101,570</u>	<u>643,260</u>	<u>163,860</u>	8,7	<u>73,200</u>	<u>338,630</u>
			8,42		0,88		102	644	164		73	339
6	КБ46-26-5	0,02	<u>157,76240</u>	0,12	<u>18,93150</u>	114,96	<u>2176,360</u>	<u>11911,680</u>	<u>3099,370</u>	7,48	<u>1180,060</u>	<u>6455,790</u>
			3,16		0,38		44	238	61		24	129
7	КБ46-26-21	0,02	<u>64,36400</u>	0,12	<u>7,72370</u>	114,96	<u>887,910</u>	<u>4860,360</u>	<u>1264,620</u>	7,48	<u>481,440</u>	<u>2633,970</u>

8	КР15-83-5	0,016	1,29 68,60000	0,105	0,15 7,20300	114,96	18 828,060	98 5031,810	25 1289,170	8,7	10 596,820	53 2714,050
10	КР20-31-1	0,02	1,1 110,05000	0,12	0,12 13,20600	114,96	13 1518,160	81 6907,840	20 1853,720	7,48	10 823,170	43 4195,050
12	КР15-83-1	0,273	2,2 54,61000	0,105	0,26 5,73410	114,96	30 659,190	138 4005,640	38 1026,260	8,7	16 475,110	84 2160,560
15	КР15-22-1	0,02	14,91 49,50000	0,105	1,57 5,19750	114,96	180 597,500	1094 3671,910	280 939,270	8,7	130 430,650	590 1967,420
18	КР15-30-1	0,273	0,99 11,18000	0,105	0,1 1,17390	114,96	12 134,950	73 1002,730	18 250,290	8,7	9 97,270	39 482,510
19	КБ13-16-6	0,0172	3,05 11,09700	0,087	0,32 0,96540	114,96	37 110,990	274 909,580	68 224,530	6,83	27 75,790	132 411,310
20	КР12-54-4	0,0172	0,19 122,20000	0,12	0,02 14,66400	114,96	2 1685,770	16 8550,330	4 2251,940	7,48	1 914,060	7 4851,770
21	КР12-31-11	0,1043	2,1 88,65000	0,12	0,25 10,63800	114,96	29 1222,940	147 6123,940	38 1616,310	7,48	16 663,100	83 3502,350
			9,25		1,11		128	639	168		69	365
Разом:			51,38		5,66		652	3788	973		426	2051

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (652 + 3788 * 1) * 0,0078 = 35 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (652 + 3788 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 8 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (652 + 3788 * 1) * 0,003739 = 17 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $2051 + 35 + 8 + 17 = 2111$ грн.

Склад



Семешко Т.І

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електричне освітлення (внутрішнє)
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 169,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,376 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-593-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Світильник для ламп розжарювання	100 шт	0,34	<u>3192,550</u>	0	1085	1085	0	<u>41,76000</u>	<u>14,20</u>
					3192,55	0			0	0	0
2	КМ8-403-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провід дво-, трижильний по перекриттях	100 м	5	<u>524,160</u>	0	2621	2621	0	<u>7,68000</u>	<u>38,40</u>
					524,16	0			0	0	0
3	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>294,650</u>	<u>39,130</u>	295	245	<u>39</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
					244,64	1,45			1	0,0196	0,02
4	& 1517-1309-B2 варіант 1	Щит розподільний навісний 385х328х95 IP40	шт	1	<u>878,870</u>	0	879	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КМ8-593-4	Світильник для ламп розжарювання	100 шт	0,36	<u>11254,420</u>	0	4052	3831	0	<u>139,20000</u>	<u>50,110</u>
					10641,84	0			0	0	0
6	& С1547-7-B4 варіант 1	Світильник захищений з світлодіодною лампою 35W в комплекті з кріпленням	шт	34	<u>663,460</u>	0	22558	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	& С1547-7-B4 варіант 3	Аварійний світильник з показчиком "ВИХІД" в комплекті з світлодіодною лампою 5W в та акумулятором	шт	2	<u>604,300</u>	0	1209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

8	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,24	<u>4458,440</u>	<u>54,920</u>	1070	1057	<u>13</u>	<u>57,60000</u>	<u>13,820</u>
					4403,52	5,83			1	0,0883	0,02
9	& 1504-17085-B2-10	Розетка відкритого типу з контактом заземлення	шт	24	<u>80,770</u>	<u>0</u>	1938	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
10	КМ8-591-4	Вимикач двоклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,04	<u>4580,760</u>	<u>54,920</u>	183	181	<u>2</u>	<u>59,20000</u>	<u>2,370</u>
					4525,84	5,83			0	0,0883	0
11	& 1504-17085-B2-10	Вимикач двоклавішний	шт	4	<u>77,560</u>	<u>0</u>	310	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	<u>122,700</u>	<u>0,250</u>	1227	1187	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>16</u>
					118,69	0,03			0	0,0004	0
13	& 1504-1062-B5	Вимикач автоматичний однополюсний 25А	шт	4	<u>388,390</u>	<u>0</u>	1554	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
14	& 1504-1062-B5	Вимикач автоматичний однополюсний 3А	шт	4	<u>359,660</u>	<u>0</u>	1439	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
15	& 1504-1062-B5	Вимикач автоматичний триполюсний 16А	шт	2	<u>966,730</u>	<u>0</u>	1933	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
16	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>211,710</u>	<u>0,250</u>	212	208	<u>0</u>	<u>2,80000</u>	<u>2,80</u>
					207,70	0,03			0	0,0004	0
17	& 1504-1062-B5	Вимикач автоматичний триполюсний 50А	шт	1	<u>1367,590</u>	<u>0</u>	1368	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
18	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	<u>1762,090</u>	<u>0</u>	3524	3086	<u>0</u>	<u>20,80000</u>	<u>41,60</u>
					1542,94	0			0	0	0
19	1517-1973-7	Шафа з монтажною панеллю 600х600(н)х350	шт	2	<u>7007,400</u>	<u>0</u>	14015	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
20	КМ10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>118,690</u>	<u>0</u>	237	237	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,20</u>
					118,69	0			0	0	0
21	& С1545-70-B5	Кнопка подвійна "СТАРТ/СТОП"	шт	2	<u>104,060</u>	<u>0</u>	208	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
22	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>361,950</u>	<u>0,250</u>	724	712	<u>1</u>	<u>4,80000</u>	<u>9,60</u>
					356,06	0,03			0	0,0004	0

23	& 1504-4001-B2 варіант 1	Пускач КМИ 9А 230В	шт	2	<u>347,000</u>	<u>0</u>	694	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КМ11-31-1	Приборы, устанавливаемые на конструкциях, масса до 5 кг (0,005)	шт	8	<u>68,340</u>	<u>0</u>	547	489	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>6,40</u>
					61,16	0			0	0	0
25	& 1517-1481-B3 варіант 2	Світлосигнальна арматура зелена	шт	4	<u>40,900</u>	<u>0</u>	164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	& 1517-1481-B3 варіант 3	Індикатор роботи двигуна	шт	2	<u>40,900</u>	<u>0</u>	82	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& 1503-7042-B1 варіант 1	Реле теплове РТИ-1308 (2,5-4А)	шт	2	<u>276,570</u>	<u>0</u>	553	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,61	<u>2399,220</u>	<u>185,280</u>	1464	1273	<u>113</u>	<u>28,80000</u>	<u>17,570</u>
					2086,85	6,87			4	0,0928	0,06
29	& С1545-201-1-П	Дріт оцинкований ф10мм	м	61	<u>76,860</u>	<u>0</u>	4688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	КБ46-26-5	Свердління в залізобетонних фундаментах горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 45 мм	100шт	0,02	<u>26266,900</u>	<u>4867,510</u>	525	158	<u>97</u>	<u>100,32000</u>	<u>2,010</u>
					7892,17	4019,51			80	57,4424	1,15
31	КБ46-26-21 К=20	Додавати на кожні 10 мм (до 400мм) зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 45 мм	100шт	0,02	<u>18691,390</u>	<u>1979,800</u>	374	65	<u>40</u>	<u>41,00000</u>	<u>0,820</u>
					3225,47	1634,89			33	23,3640	0,47
32	КР15-83-5	Прокладання футлярів зі сталевих труб діаметром 40 мм (2шт.х0,8м)	100м	0,016	<u>5038,060</u>	<u>0</u>	81	81	<u>0</u>	<u>68,60000</u>	<u>1,10</u>
					5031,81	0			0	0	0
33	С113-5 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ду40мм	м	1,6	<u>227,610</u>	<u>0</u>	364	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в стінах	100шт	0,02	<u>6907,840</u>	<u>0</u>	138	138	<u>0</u>	<u>110,05000</u>	<u>2,20</u>
					6907,84	0			0	0	0
35	С111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	10	<u>15,880</u>	<u>0</u>	159	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	КБ46-26-9	Свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,02	<u>32197,190</u>	<u>6352,360</u>	644	206	<u>127</u>	<u>131,18000</u>	<u>2,620</u>
					10319,93	5245,67			105	74,9654	1,5
37	КБ46-26-25 К=20	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 70 мм	100шт	0,02	<u>23177,880</u>	<u>2939,710</u>	464	95	<u>59</u>	<u>60,40000</u>	<u>1,210</u>
					4751,67	2427,56			49	34,6920	0,69
38	КР15-85-3	Прокладання футлярів зі сталевих труб діаметром 65 мм	100м	0,016	<u>10185,750</u>	<u>870,870</u>	163	149	<u>14</u>	<u>123,72000</u>	<u>1,980</u>
					9314,88	32,28			1	0,4362	0,01
39	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходів 65 мм	м	1,6	<u>293,760</u>	<u>0</u>	470	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

40	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в стінах	100шт	0,02	6907,840	0	138	138	0	110,05000	2,20
41	С111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	10	6907,84	0	159	0	0	0	0
42	КБ16-30-1	Зароблення сальників	сальник	5	15,880	0	2496	1032	0	2,95000	14,750
43	КМ8-399-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,18	499,130	0	97	88	0	6,72000	1,210
44	15096-11211 варіант 2	Провід мідний гнучкий з ПВХ ізоляцією та оболонкою ПВС 4х10мм	1000м	0,018	206,41	0	4167	0	0	0	0
45	КМ8-399-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,564	538,630	0	232	206	0	5,04000	2,840
46	15096-11392 варіант 2	Провід мідний гнучкий з ПВХ ізоляцією та оболонкою ПВС 4х2,5мм	1000м	0,0564	486,93	0	3425	0	0	0	0
47	КМ8-402-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	5,05	231507,530	0	11995	7992	752	21,84000	110,290
48	15096-11421 варіант 2	Кабель ВВГнг 3х2,5мм	1000м	0,092	2375,310	148,940	4103	0	0	0	0
49	15096-11111 варіант 2	Кабель ВВГнг 3х1,0мм	1000м	0,413	1582,53	5,52	8224	0	0	0	0
50	КМ8-545-2	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 20	шт	9	484,400	0,250	4360	4273	2	6,40000	57,60
51	& С1515-25-В1 варіант 1	Коробка розподільна IP44	шт	9	474,75	0,03	754	0	0	0,0004	0
52	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,27	83,740	0	874	799	40	44,44650	12
53	С113-3 варіант 1	Труба електромонтажна пластикова гофрована ф16мм	м	27	2957,47	5,52	155	0	1	0,0746	0,02
54	КБ21-12-2 Ку.п.=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	5,08	5,750	0	13619	13567	0	37,72000	191,620

	(п.2.4 КНУ РЕКНр)				2670,58	0			0	0	0
55	C113-1897 варіант 1	Кабельний міні-канал з ПВХ пластика 16х16мм	м	496	15,960	0	7916	0	0	0	0
56	C113-1898 варіант 1	Кабельний канал з ПВХ пластика 60х40мм	м	12	67,550	0	811	0	0	0	0
57	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,454	4632,210	1021,820	2103	1574	464	47,84000	21,720
58	C113-5 варіант 1	Металорукав оцинкований 42мм з протяжкою	м	45,4	3466,49	40,49	4866	0	18	0,5538	0,25
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					144709	46773	1766		645,440
		Разом будівельні роботи, грн.					144709		321		4,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96170				
		всього заробітна плата, грн.					47094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24948				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7282				
		Всього будівельні роботи, грн.					169657				

		Всього по кошторису					169657				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					713,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54376				

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ 10309

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
електричне освітлення (внутрішнє)**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28,89	71,37				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	616,55	72,51				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,57	70,56				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	63,36	114,95				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	713,37					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,1218	6,22 38,08				

9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,18952	<u>39,93</u> 1405,12				
10	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	3,2282	<u>99,99</u> 322,79				
		Разом по розділу II	грн.		1765,99				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	192,591					
		Мастильні матеріали	кг	1,562					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,21792					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	25,35428					
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,2806					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	10,90616					
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	23,9875					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,336					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	&1517-1481-В3 варіант 3	Індикатор роботи двигуна	шт	2	<u>40,9</u> 81,80	<u>40,00</u> 80,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>0,8</u> 1,60	30 км.
18	&C1547-7-В4 варіант 3	Аварійний світильник з покажчиком "ВИХІД" в комплекті з світлодіодною лампою 5W в та акумулятором	шт	2	<u>604,3</u> 1208,60	<u>592,00</u> 1184,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>11,85</u> 23,70	30 км.
19	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,8226	<u>184,3</u> 151,61	<u>180,58</u> 148,55	<u>0,11</u> 0,09	<u>3,61</u> 2,97	30 км.

20	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00486	<u>102565,32</u> 498,47	<u>100250,00</u> 487,22	<u>304,24</u> 1,48	<u>2011,08</u> 9,77	30 км.
21	&1504-1062- B5 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 25A	шт	4	<u>388,39</u> 1553,56	<u>380,00</u> 1520,00	<u>0,77</u> 3,08	<u>7,62</u> 30,48	30 км.
22	&1504-1062- B5 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 3A	шт	4	<u>359,66</u> 1438,64	<u>351,84</u> 1407,36	<u>0,77</u> 3,08	<u>7,05</u> 28,20	30 км.
23	&1504-1062- B5 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний 16A	шт	2	<u>966,73</u> 1933,46	<u>947,00</u> 1894,00	<u>0,77</u> 1,54	<u>18,96</u> 37,92	30 км.
24	&1504-1062- B5 варіант 4	Вимикач автоматичний триполюсний 50A	шт	1	<u>1367,59</u> 1367,59	<u>1340,00</u> 1340,00	<u>0,77</u> 0,77	<u>26,82</u> 26,82	30 км.
25	&1504-17085- B2-10 варіант 2	Вимикач двоклавішний	шт	4	<u>77,56</u> 310,24	<u>76,00</u> 304,00	<u>0,04</u> 0,16	<u>1,52</u> 6,08	30 км.
26	+C142-10-2	Вода	м3	0,1776	<u>17,3</u> 3,07	<u>17,30</u> 3,07	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
		в тому числі витрати замовника	м3	0,1776	<u>17,3</u> 3,07	<u>17,3</u> 3,07	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
27	&C1545-201-1- Л	Дріт оцинкований ф10мм	м	61	<u>76,86</u> 4688,46	<u>75,00</u> 4575,00	<u>0,35</u> 21,35	<u>1,51</u> 92,11	30 км.
28	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0043149	<u>137046,07</u> 591,34	<u>134000,00</u> 578,20	<u>358,89</u> 1,55	<u>2687,18</u> 11,59	30 км.
29	+15096-11111 варіант 2	Кабель ВВГнг 3х1,0мм	1000м	0,413	<u>19913,23</u> 8224,16	<u>19488,00</u> 8048,54	<u>34,77</u> 14,36	<u>390,46</u> 161,26	30 км.
30	+15096-11421 варіант 2	Кабель ВВГнг 3х2,5мм	1000м	0,092	<u>44598,24</u> 4103,04	<u>43596,00</u> 4010,83	<u>127,76</u> 11,75	<u>874,48</u> 80,46	30 км.
31	+C113-1898 варіант 1	Кабельний канал з ПВХ пластика 60х40мм	м	12	<u>67,55</u> 810,60	<u>66,00</u> 792,00	<u>0,23</u> 2,76	<u>1,32</u> 15,84	30 км.

32	+C113-1897 варіант 1	Кабельний міні-канал з ПВХ пластика 16х16мм	м	496	<u>15,96</u> 7916,16	<u>15,50</u> 7688,00	<u>0,15</u> 74,40	<u>0,31</u> 153,76	30 км.
33	+C111-1708	Ключчя просочене	кг	9	<u>153,54</u> 1381,86	<u>150,00</u> 1350,00	<u>0,53</u> 4,77	<u>3,01</u> 27,09	30 км.
34	&C1545-70-B5 варіант 5	Кнопка подвійна "СТАРТ/СТОП"	шт	2	<u>104,06</u> 208,12	<u>102,00</u> 204,00	<u>0,02</u> 0,04	<u>2,04</u> 4,08	30 км.
35	&C1515-25-B1 варіант 1	Коробка розподільна IP44	шт	9	<u>83,74</u> 753,66	<u>81,40</u> 732,60	<u>0,7</u> 6,30	<u>1,64</u> 14,76	30 км.
36	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00245	<u>16048,85</u> 39,32	<u>15200,00</u> 37,24	<u>534,17</u> 1,31	<u>314,68</u> 0,77	30 км.
37	+C113-5 варіант 1	Металорукав оцинкований 42мм з протяжкою	м	45,4	<u>107,18</u> 4865,97	<u>105,46</u> 4787,88	<u>0,92</u> 41,77	<u>0,8</u> 36,32	30 км.
38	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000001	<u>26360,34</u> 0,03	<u>25438,55</u> 0,03	<u>404,92</u> 0	<u>516,87</u> 0	30 км.
39	C1545-180	Полоски К-404	100шт	1,71282	<u>16,7</u> 28,60	<u>16,18</u> 27,71	<u>0,19</u> 0,33	<u>0,33</u> 0,56	30 км.
40	+15096-11211 варіант 2	Провід мідний гнучкий з ПВХ ізоляцією та оболонкою ПВС 4х10мм	1000м	0,018	<u>231507,53</u> 4167,14	<u>226920,00</u> 4084,56	<u>48,17</u> 0,87	<u>4539,36</u> 81,71	30 км.
41	+15096-11392 варіант 2	Провід мідний гнучкий з ПВХ ізоляцією та оболонкою ПВС 4х2,5мм	1000м	0,0564	<u>60721,12</u> 3424,67	<u>59364,00</u> 3348,13	<u>166,51</u> 9,39	<u>1190,61</u> 67,15	30 км.
42	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,71282	<u>41,49</u> 71,06	<u>40,54</u> 69,44	<u>0,14</u> 0,24	<u>0,81</u> 1,38	30 км.
43	&1504-4001- B2 варіант 1	Пускач КМИ 9А 230В	шт	2	<u>347</u> 694,00	<u>340,00</u> 680,00	<u>0,2</u> 0,40	<u>6,8</u> 13,60	30 км.
44	&1503-7042- B1 варіант 1	Реле теплове РТИ-1308 (2,5-4А)	шт	2	<u>276,57</u> 553,14	<u>270,00</u> 540,00	<u>1,15</u> 2,30	<u>5,42</u> 10,84	30 км.

45	&1504-17085-B2-10 варіант 1	Розетка відкритого типу з контактом заземлення	шт	24	<u>80,77</u> 1938,48	<u>79,15</u> 1899,60	<u>0,04</u> 0,96	<u>1,58</u> 37,92	30 км.
46	&C1547-7-B4 варіант 1	Світильник захищений з світлодіодною лампою 35W в комплекті з кріпленням	шт	34	<u>663,46</u> 22557,64	<u>650,00</u> 22100,00	<u>0,45</u> 15,30	<u>13,01</u> 442,34	30 км.
47	&1517-1481-B3 варіант 2	Світлосигнальна арматура зелена	шт	4	<u>40,9</u> 163,60	<u>40,00</u> 160,00	<u>0,1</u> 0,40	<u>0,8</u> 3,20	30 км.
48	C111-1764	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 45 мм	шт	0,0832	<u>6476,89</u> 538,88	<u>6349,73</u> 528,30	<u>0,16</u> 0,01	<u>127</u> 10,57	30 км.
49	+C111-1768	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 70 мм	шт	0,0808	<u>7650,31</u> 618,15	<u>7500,00</u> 606,00	<u>0,3</u> 0,02	<u>150,01</u> 12,13	30 км.
50	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,808	<u>1055,17</u> 852,58	<u>1032,73</u> 834,45	<u>1,75</u> 1,41	<u>20,69</u> 16,72	30 км.
51	+C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,108	<u>2041,94</u> 220,53	<u>2001,51</u> 216,16	<u>0,39</u> 0,04	<u>40,04</u> 4,33	30 км.
52	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06588	<u>454,98</u> 29,97	<u>445,62</u> 29,36	<u>0,44</u> 0,03	<u>8,92</u> 0,58	30 км.
53	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	3,131	<u>566,61</u> 1774,06	<u>554,73</u> 1736,86	<u>0,77</u> 2,41	<u>11,11</u> 34,79	30 км.
54	+C111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	20	<u>15,88</u> 317,60	<u>15,00</u> 300,00	<u>0,57</u> 11,40	<u>0,31</u> 6,20	30 км.
55	+C113-3 варіант 1	Труба електромонтажна пластикова гофрована ф16мм	м	27	<u>5,75</u> 155,25	<u>5,13</u> 138,51	<u>0,58</u> 15,66	<u>0,04</u> 1,08	30 км.
56	+C113-5 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна ду40мм	м	1,6	<u>227,61</u> 364,18	<u>225,00</u> 360,00	<u>0,92</u> 1,47	<u>1,69</u> 2,71	30 км.
57	+C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 65 мм	м	1,6	<u>293,76</u> 470,02	<u>290,00</u> 464,00	<u>1,57</u> 2,51	<u>2,19</u> 3,51	30 км.
58	+C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0032	<u>13261,04</u> 42,44	<u>12600,00</u> 40,32	<u>401,02</u> 1,28	<u>260,02</u> 0,84	30 км.

59	+1517-1973-7 варіант 2	Шафа з монтажною панеллю 600x600(н)x350	шт	2	<u>7007,4</u> 14014,80	<u>6870,00</u> 13740,00	<u>0</u> 0	<u>137,4</u> 274,80	
60	&1517-1309- B2 варіант 1	Щит розподільний навісний 385x328x95 IP40	шт	1	<u>878,87</u> 878,87	<u>860,00</u> 860,00	<u>1,64</u> 1,64	<u>17,23</u> 17,23	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
61	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,1203	<u>4,9416</u> 74,72	<u>4,9416</u> 74,72			
62	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4854	<u>184,55</u> 89,57	<u>184,55</u> 89,57			
		Разом	грн.		164,29	164,29			
		Разом по розділу III	грн.		96169,71	94100,21	259,73	1809,77	
		в тому числі поставка замовника	грн.		3,07	3,07	0	0	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	207,712					
		Мастильні матеріали	кг	2,048					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем!

Склав

FIN

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на електричне освітлення (внутрішнє)**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-593-4	0,34	41,76000	0,097	4,05070	114,96	465,670	3192,550	804,810	7,66	319,880	1590,360
			14,2		1,38		158	1085	274		109	541
2	КМ8-403-4	5	7,68000	0,097	0,74500	114,96	85,640	524,160	134,160	7,66	58,830	278,630
			38,4		3,72		428	2621	671		294	1393
3	КМ8-573-4	1	3,21960	0,097	0,31230	114,96	35,900	246,090	62,040	7,66	24,660	122,600
			3,22		0,31		36	246	62		25	123
5	КМ8-593-4	0,36	139,20000	0,097	13,50240	114,96	1552,240	10641,840	2682,700	7,66	1066,270	5301,210

			50,11		4,86		559	3831	965		384	1908
8	КМ8-591-8	0,24	<u>57,68830</u>	0,097	<u>5,59580</u>	114,96	<u>643,290</u>	<u>4409,350</u>	<u>1111,580</u>	7,66	<u>441,890</u>	<u>2196,760</u>
			13,84		1,34		154	1058	267		106	527
10	КМ8-591-4	0,04	<u>59,28830</u>	0,097	<u>5,75100</u>	114,96	<u>661,130</u>	<u>4531,670</u>	<u>1142,420</u>	7,66	<u>454,150</u>	<u>2257,700</u>
			2,37		0,23		26	181	46		18	90
12	КМ8-526-1	10	<u>1,60040</u>	0,097	<u>0,15520</u>	114,96	<u>17,850</u>	<u>118,720</u>	<u>30,050</u>	7,66	<u>12,260</u>	<u>60,160</u>
			16		1,55		179	1187	300		123	602
16	КМ8-526-2	1	<u>2,80040</u>	0,097	<u>0,27160</u>	114,96	<u>31,230</u>	<u>207,730</u>	<u>52,570</u>	7,66	<u>21,450</u>	<u>105,250</u>
			2,8		0,27		31	208	53		21	105
18	КМ8-102-1	2	<u>20,80000</u>	0,097	<u>2,01760</u>	114,96	<u>231,940</u>	<u>1542,940</u>	<u>390,470</u>	7,66	<u>159,330</u>	<u>781,740</u>
			41,6		4,04		464	3086	780		319	1563
20	КМ10-309-3	2	<u>1,60000</u>	0,077	<u>0,12320</u>	114,96	<u>14,160</u>	<u>118,690</u>	<u>29,230</u>	6,17	<u>9,870</u>	<u>53,260</u>
			3,2		0,25		28	237	59		20	107
22	КМ8-530-4	2	<u>4,80040</u>	0,097	<u>0,46560</u>	114,96	<u>53,530</u>	<u>356,090</u>	<u>90,120</u>	7,66	<u>36,770</u>	<u>180,420</u>
			9,6		0,93		107	712	180		74	361
24	КМ11-31-1	8	<u>0,80000</u>	0,079	<u>0,06320</u>	114,96	<u>7,270</u>	<u>61,160</u>	<u>15,050</u>	6,23	<u>4,980</u>	<u>27,300</u>
			6,4		0,51		58	489	120		40	218
28	КМ8-472-9	0,61	<u>28,89280</u>	0,097	<u>2,80260</u>	114,96	<u>322,190</u>	<u>2093,720</u>	<u>531,500</u>	7,66	<u>221,320</u>	<u>1075,010</u>
			17,63		1,71		197	1277	324		135	656
30	КБ46-26-5	0,02	<u>157,76240</u>	0,12	<u>18,93150</u>	114,96	<u>2176,360</u>	<u>11911,680</u>	<u>3099,370</u>	7,48	<u>1180,060</u>	<u>6455,790</u>
			3,16		0,38		44	238	61		24	129
31	КБ46-26-21	0,02	<u>64,36400</u>	0,12	<u>7,72370</u>	114,96	<u>887,910</u>	<u>4860,360</u>	<u>1264,620</u>	7,48	<u>481,440</u>	<u>2633,970</u>
			1,29		0,15		18	98	25		10	53
32	КР15-83-5	0,016	<u>68,60000</u>	0,105	<u>7,20300</u>	114,96	<u>828,060</u>	<u>5031,810</u>	<u>1289,170</u>	8,7	<u>596,820</u>	<u>2714,050</u>
			1,1		0,12		13	81	20		10	43
34	КР20-31-1	0,02	<u>110,05000</u>	0,12	<u>13,20600</u>	114,96	<u>1518,160</u>	<u>6907,840</u>	<u>1853,720</u>	7,48	<u>823,170</u>	<u>4195,050</u>
			2,2		0,26		30	138	38		16	84
36	КБ46-26-9	0,02	<u>206,14540</u>	0,12	<u>24,73740</u>	114,96	<u>2843,820</u>	<u>15565,600</u>	<u>4050,070</u>	7,48	<u>1541,970</u>	<u>8435,860</u>
			4,12		0,49		57	311	81		31	169
37	КБ46-26-25	0,02	<u>95,09200</u>	0,12	<u>11,41100</u>	114,96	<u>1311,810</u>	<u>7179,230</u>	<u>1868,030</u>	7,48	<u>711,290</u>	<u>3891,130</u>
			1,9		0,23		26	144	38		14	78
38	КР15-85-3	0,016	<u>124,15620</u>	0,105	<u>13,03640</u>	114,96	<u>1498,660</u>	<u>9347,160</u>	<u>2386,080</u>	8,7	<u>1080,160</u>	<u>4964,900</u>
			1,99		0,21		24	150	38		17	79
40	КР20-31-1	0,02	<u>110,05000</u>	0,12	<u>13,20600</u>	114,96	<u>1518,160</u>	<u>6907,840</u>	<u>1853,720</u>	7,48	<u>823,170</u>	<u>4195,050</u>
			2,2		0,26		30	138	38		16	84
42	КБ16-30-1	5	<u>2,95000</u>	0,105	<u>0,30980</u>	114,96	<u>35,610</u>	<u>206,410</u>	<u>53,240</u>	8,7	<u>25,670</u>	<u>114,520</u>
			14,75		1,55		178	1032	267		128	573
43	КМ8-399-2	0,18	<u>6,72000</u>	0,097	<u>0,65180</u>	114,96	<u>74,940</u>	<u>486,930</u>	<u>123,610</u>	7,66	<u>51,480</u>	<u>250,030</u>
			1,21		0,12		13	88	23		9	45
45	КМ8-399-1	0,564	<u>5,04000</u>	0,097	<u>0,48890</u>	114,96	<u>56,200</u>	<u>365,200</u>	<u>92,710</u>	7,66	<u>38,610</u>	<u>187,520</u>
			2,84		0,28		32	206	52		22	106
47	КМ8-402-1	5,05	<u>21,91460</u>	0,097	<u>2,12570</u>	114,96	<u>244,370</u>	<u>1588,050</u>	<u>403,130</u>	7,66	<u>167,870</u>	<u>815,370</u>
			110,67		10,73		1234	8020	2036		848	4118

50	КМ8-545-2	9	6,40040	0,097	0,62080	114,96	71,370	474,780	120,150	7,66	49,030	240,550
			57,6		5,59		642	4273	1082		441	2165
52	КМ8-409-1	0,27	44,52110	0,097	4,31850	114,96	496,460	2962,990	761,080	7,66	341,030	1598,570
			12,02		1,17		134	800	206		92	432
54	КБ21-12-2	5,08	37,72000	0,097	3,65880	114,96	420,620	2670,580	680,060	7,66	288,940	1389,620
			191,62		18,59		2137	13567	3454		1468	7059
57	КМ8-411-1	0,454	48,39380	0,097	4,69420	114,96	539,650	3506,980	890,260	7,66	370,700	1800,610
			21,97		2,13		245	1592	404		168	817
Разом:			650,01		63,36		7282	47094	11964		4982	24228

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7282 + 47094 * 1) * 0,0078 = \mathbf{424 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7282 + 47094 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{93 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7282 + 47094 * 1) * 0,003739 = \mathbf{203 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничі витрати: 24228 + 424 + 93 + 203 = 24948 грн.

Склав



Семешко Т.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на архітектурно-будівельні рішення
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	773,451 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,96718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	293,353 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкцій захисту світильників стельових, коробки кулеуловлювача та ін)	1т	0,917	<u>5503,930</u>	<u>339,940</u>	5047	4735	<u>312</u>	<u>62,09700</u>	<u>56,940</u>
					5163,99	10,31			9	0,1389	0,13
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,9165	<u>4000,000</u>	<u>0</u>	3666	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КР3-10-1	Забивання тріщин у стінах цементним розчином	10 м	0,7	<u>447,640</u>	<u>0</u>	313	313	<u>0</u>	<u>6,48000</u>	<u>4,540</u>
					447,64	0			0	0	0
4	С111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	6	<u>15,880</u>	<u>0</u>	95	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ15-66-1 К=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,076	<u>8748,850</u>	<u>0</u>	9414	9371	<u>0</u>	<u>109,09600</u>	<u>117,390</u>
					8709,13	0			0	0	0
6	КБ34-57-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	1,076	<u>1937,640</u>	<u>0</u>	2085	2085	<u>0</u>	<u>29,12000</u>	<u>31,330</u>
					1937,64	0			0	0	0

7	КБ15-64-1 K=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,076	<u>8697,850</u>	<u>0</u>	9359	9318	<u>0</u>	<u>115,02400</u>	<u>123,770</u>
					8660,16	0			0	0	0
8	КБ15-66-1	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель з ДСП	100 м2	0,506	<u>8748,850</u>	<u>0</u>	4427	4407	<u>0</u>	<u>109,09600</u>	<u>55,20</u>
					8709,13	0			0	0	0
9	КБ34-56-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування каркасів конструкцій стель металевих	100м2	0,506	<u>8247,940</u>	<u>0</u>	4173	4172	<u>0</u>	<u>123,90000</u>	<u>62,690</u>
					8244,31	0			0	0	0
10	КБ9-73-2 K=1,45 (т.ч. п.1.1.37 - робота вручну)	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,5	<u>27835,360</u>	<u>4868,710</u>	13918	10326	<u>2434</u>	<u>278,40000</u>	<u>139,20</u>
					20651,71	162,69			81	2,2300	1,12
11	& С111-986-1	Кутник рівнополічний 75х5мм	м	3,8	<u>252,480</u>	<u>0</u>	959	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С111-986-2 варіант 2	Кутник рівнополічний 100х6.5мм	м	1,3	<u>447,100</u>	<u>0</u>	581	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	45,1	<u>269,180</u>	<u>0</u>	12140	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С111-967-22	Труба квадратна 40х40х2мм	м	2,2	<u>129,600</u>	<u>0</u>	285	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С111-967-223	Труба квадратна 30х30х2мм	м	50,9	<u>93,160</u>	<u>0</u>	4742	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С111-1804-10	Сталь листова товщ.10мм	м2	0,15	<u>3470,450</u>	<u>0</u>	521	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С111-1804-100	Лист просічно-втяжний товщ.5мм	м2	7	<u>822,230</u>	<u>0</u>	5756	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,5	<u>5032,580</u>	<u>349,540</u>	2516	1996	<u>175</u>	<u>48,00000</u>	<u>24</u>
					3991,68	10,60			5	0,1428	0,07
19	& С111-1846-2 варіант 1	Анкер 20х150/М16/60	шт	39	<u>82,890</u>	<u>0</u>	3233	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КБ46-27-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (ф400, L=400мм) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	м3	0,05	<u>6507,070</u>	<u>3523,020</u>	325	149	<u>176</u>	<u>43,19700</u>	<u>2,160</u>
					2984,05	901,41			45	12,4981	0,62
21	КБ46-26-2	Свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,17	<u>21639,000</u>	<u>3629,640</u>	3679	1000	<u>617</u>	<u>74,75000</u>	<u>12,710</u>
					5880,58	2997,29			510	42,8340	7,28
22	КБ46-26-18 K=20	Додавати на кожні 10 мм (до 400мм) зміни глибини свердління в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм	100шт	0,17	<u>15852,620</u>	<u>1419,860</u>	2695	393	<u>241</u>	<u>29,40000</u>	<u>5</u>
					2312,90	1172,49			199	16,7560	2,85

23	КБ46-27-2 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (2100х1000) (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	м3	0,84	<u>6507,070</u>	<u>3523,020</u>	5466	2507	<u>2959</u>	<u>43,19700</u>	<u>36,290</u>
					2984,05	901,41			757	12,4981	10,5
24	КБ46-32-3 тех.ч. п.1.3.4 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 100 см2 (при пробиванні отворів і борозен у залізобетонних конструкціях)	100м	0,032	<u>16361,090</u>	<u>6715,870</u>	524	309	<u>215</u>	<u>133,11100</u>	<u>4,260</u>
					9645,22	1718,35			55	23,8249	0,76
25	КБ9-72-1 К=1,45 (м.ч. п1.1.37 вручну)	Рама Р1 Виготовлення рами	т	0,253	<u>21462,380</u>	<u>2672,940</u>	5430	3962	<u>676</u>	<u>211,12000</u>	<u>53,410</u>
					15660,88	81,08			21	1,0920	0,28
26	& С111-1022-1	Швелери N 18	м	12,6	<u>1192,740</u>	<u>0</u>	15029	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-986-2 варіант 1	Кутник рівнополічний 125х8мм	м	0,8	<u>647,590</u>	<u>0</u>	518	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& С111-1804-10 варіант 2	Сталь листова товщ.8мм	м2	0,5	<u>2842,780</u>	<u>0</u>	1421	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& С1545-291-1 варіант 1	Шпилька різьбова М24	м	8	<u>612,140</u>	<u>0</u>	4897	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С111-123-1 варіант 1	Гайка М24	шт	34	<u>33,030</u>	<u>0</u>	1123	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,253	<u>8128,330</u>	<u>485,630</u>	2056	1866	<u>123</u>	<u>88,71000</u>	<u>22,440</u>
					7377,12	14,73			4	0,1984	0,05
32	КБ9-53-1	Монтаж конструкцій дверей металевих	т	1,08	<u>8887,680</u>	<u>48,710</u>	9599	9321	<u>53</u>	<u>131,36000</u>	<u>141,870</u>
					8630,35	1,81			2	0,0244	0,03
33	& С122-41-2 варіант 1	Вхідні двері металеві 1650х870	шт	1	<u>17698,250</u>	<u>0</u>	17698	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	& С122-41-1 варіант 1	Вхідні двері металеві 2100х900	шт	6	<u>19422,160</u>	<u>0</u>	116533	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	3,57	<u>7786,510</u>	<u>0</u>	27798	27798	<u>0</u>	<u>117,02000</u>	<u>417,760</u>
					7786,51	0			0	0	0
36	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,57	<u>2231,660</u>	<u>0</u>	7967	7967	<u>0</u>	<u>37,30000</u>	<u>133,160</u>
					2231,66	0			0	0	0
37	КР11-50-1	Відбивання дефектних ділянок швів між з/б плитами	100м2	0,153	<u>3646,040</u>	<u>0</u>	558	558	<u>0</u>	<u>60,94000</u>	<u>9,320</u>
					3646,04	0			0	0	0

38	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,75	<u>2109,690</u>	0	5802	5802	0	<u>33,00000</u>	<u>90,750</u>
					2109,69	0			0	0	0
39	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (довжина швів, які мають глибину більш, ніж 20мм)	100м	1,48	<u>383,580</u>	0	568	568	0	<u>6,00000</u>	<u>8,880</u>
					383,58	0			0	0	0
40	С111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	729,4	<u>15,880</u>	0	11583	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	КБ15-182-2 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	3,57	<u>9090,230</u>	0	32452	28847	0	<u>115,48300</u>	<u>412,270</u>
					8080,35	0			0	0	0
42	& С1555-101-1-К варіант 1	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ 29	кг	642,6	<u>15,790</u>	0	10147	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,57	<u>5781,600</u>	0	20640	7299	0	<u>29,22000</u>	<u>104,320</u>
					2044,52	0			0	0	0
44	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	5,395	<u>1757,210</u>	0	9480	9480	0	<u>29,37000</u>	<u>158,450</u>
					1757,21	0			0	0	0
45	КР11-50-1	Відбивання дефектних ділянок швів між з/б фундаментами блоками	100м2	0,45	<u>3646,040</u>	0	1641	1641	0	<u>60,94000</u>	<u>27,420</u>
					3646,04	0			0	0	0
46	КР20-37-1	Забивання глибоких щілин між з/б блоками монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	2,45	<u>1119,170</u>	0	2742	2742	0	<u>16,60000</u>	<u>40,670</u>
					1119,17	0			0	0	0
47	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	12	<u>204,400</u>	0	2453	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
48	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	7,5	<u>1534,320</u>	0	11507	11507	0	<u>24,00000</u>	<u>180</u>
					1534,32	0			0	0	0
49	КР20-33-6	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (довжина швів, які мають глибину більш, ніж 20мм)	100м	2,95	<u>287,690</u>	0	849	849	0	<u>4,50000</u>	<u>13,280</u>
					287,69	0			0	0	0
50	С111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	1877,2	<u>15,880</u>	0	29810	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	КБ10-94-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Улаштування ф/с з обшивкою г/к в два шара (ЛГК демонтовані згідно п.5)	100м2	0,258	<u>18583,140</u>	0	4794	4732	0	<u>256,03600</u>	<u>66,060</u>
					18339,86	0			0	0	0
52	С126-1305 варіант 1	Профілі монтажні CD 60	м	48	<u>42,700</u>	0	2050	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	С126-1305 варіант 2	Профілі монтажні UD 27	м	22	<u>27,950</u>	0	615	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

54	& C111-196-8-ИНБ	Деталь ES 125мм	шт	63	<u>6,900</u>	<u>0</u>	435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	C111-1896	Шпаклівка для швів	кг	15,7	<u>26,080</u>	<u>0</u>	409	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
56	& C111-153-1	Саморіз, 3,5х35 мм	шт	594	<u>0,350</u>	<u>0</u>	208	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& C111-1849-1-Э	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	150	<u>0,360</u>	<u>0</u>	54	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	& C111-153-1	Саморіз, 3,5х45 мм	шт	594	<u>0,360</u>	<u>0</u>	214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
59	& C111-136-3-Р	Дюбель 6х40	шт	114	<u>0,640</u>	<u>0</u>	73	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,48	<u>484,020</u>	<u>0</u>	232	232	<u>0</u>	<u>8,09000</u>	<u>3,880</u>
					484,02	0			0	0	0
61	C111-2004-1	Ceresit CT 99 антимікробна	л	5	<u>238,140</u>	<u>0</u>	1191	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
62	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	5,653	<u>7191,240</u>	<u>0</u>	40652	34943	<u>0</u>	<u>88,34300</u>	<u>499,40</u>
	Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)				6181,36	0			0	0	0
63	& C1555-101-1-К	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	1017,54	<u>15,790</u>	<u>0</u>	16067	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
64	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,653	<u>5554,820</u>	<u>0</u>	31401	10359	<u>0</u>	<u>26,19000</u>	<u>148,050</u>
					1832,51	0			0	0	0
65	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,7	<u>358,450</u>	<u>0</u>	609	606	<u>0</u>	<u>5,29000</u>	<u>8,990</u>
	Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)				356,65	0			0	0	0
66	C1427-11802	Газобетонні блоки 600х300х200	м3	1,683	<u>4294,390</u>	<u>0</u>	7227	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
67	C111-2000-1	Клеюча суміш для газобетону	кг	42,5	<u>12,750</u>	<u>0</u>	542	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
68	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в стіні	т	0,011	<u>5148,970</u>	<u>506,030</u>	57	40	<u>6</u>	<u>49,58800</u>	<u>0,550</u>
	Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)				3678,44	18,76			0	0,2535	0
69	C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,011	<u>35980,890</u>	<u>0</u>	396	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

70	КБ15-182-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	0,173	<u>7191,240</u>	0	1244	1069	0	<u>88,34300</u>	<u>15,280</u>
					6181,36	0			0	0	0
71	& С1555- 101-1-К варіант 1	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	31,2	<u>15,790</u>	0	493	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
72	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування УКОСИ	100м2	0,173	<u>5554,820</u>	0	961	317	0	<u>26,19000</u>	<u>4,530</u>
					1832,51	0			0	0	0
73	КБ10-9-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,048	<u>15904,590</u>	0	763	758	0	<u>220,34000</u>	<u>10,580</u>
					15782,95	0			0	0	0
74	КБ15-63-4 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0624	<u>34046,870</u>	0	2125	2101	0	<u>447,14300</u>	<u>27,90</u>
					33665,40	0			0	0	0
75	С126-1305 варіант 1	Профілі монтажні CD 60	м	27	<u>42,700</u>	0	1153	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
76	С126-1305 варіант 2	Профілі монтажні UD 27	м	24	<u>27,950</u>	0	671	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
77	& С111-196- 8-ИНБ	Деталь ES 125мм	шт	42	<u>6,900</u>	0	290	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
78	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка для швів	кг	3	<u>26,080</u>	0	78	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
79	С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні перфоровані	м	42,5	<u>13,670</u>	0	581	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
80	& С111-153- 1 варіант 1	Саморіз, 3,5х35 мм	шт	280	<u>0,350</u>	0	98	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
81	& С111-136- 3-Р	Дюбель 6х40	шт	60	<u>0,640</u>	0	38	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
82	& С111- 1849-1-Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	260	<u>0,360</u>	0	94	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
83	С111-1844-1 варіант 1	Профіль торцовий з ПВХ	м	18	<u>11,380</u>	0	205	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
84	С111-1844-1 варіант 3	Профіль торцовий для штукатурки	м	18	<u>11,380</u>	0	205	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

85	КБ15-182-2 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Шпаклювання стель (укосів) мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	0,012	9083,420	0	109	97	0	115,48300	1,390
					8080,35	0			0	0	0
86	& C1555-101-1-K варіант 1	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	2,16	15,790	0	34	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
87	КБ15-182-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Шпаклювання стін (укосів) мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	0,0504	7184,430	0	362	312	0	88,34300	4,450
					6181,36	0			0	0	0
88	& C1555-101-1-K варіант 1	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	9	15,790	0	142	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін (укосів) по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0504	5554,820	0	280	92	0	26,19000	1,320
					1832,51	0			0	0	0
90	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель (укосів) по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,012	5781,600	0	69	25	0	29,22000	0,350
					2044,52	0			0	0	0
		Улаштування бетонної площадки під вентилятор									
91	КБ6-3-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,00021	849549,010	0	178	8	0	534,10600	0,110
					36452,73	0			0	0	0
92	КБ6-11-1 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	м	0,000834	26819,150	0	22	22	0	383,29500	0,320
					26819,15	0			0	0	0
93	& C111-1846-2 варіант 2	Анкер REDIBOLT-N 16x110/M12/35	шт	6	42,090	0	253	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	КР12-6-2	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35% ВОГНЕЗАХИСТ	100м2	3,57	5476,940	0	19553	13745	0	57,86000	206,560
					3850,00	0			0	0	0
95	КБ13-74-5 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,33	5548,040	1179,510	1831	919	389	38,87000	12,830
					2784,26	55,73			18	0,7634	0,25

96	КБ13-74-7 К=3 Ку.п.=1, 15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5	100м2	0,33	10144,380	2562,820	3348	1182	846	49,99050	16,50
					3580,82	121,06			40	1,6581	0,55
97	С1113-295 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Дефенс М	кг	174	251,360	0	43737	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
98	С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0066	164827,540	0	1088	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису							629785	242847	9222		3518,530
									1746		24,49
Разом будівельні роботи, грн.							629785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							377716				
всього заробітна плата, грн.							244593				
Загальновиробничі витрати, грн.							143666				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							424,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48760				
Всього будівельні роботи, грн.							773451				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							3666				

Всього по кошторису							773451				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							3967,18				
Кошторисна заробітна плата, грн.							293353				

Склад



Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради
Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
архітектурно-будівельні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3518,53	69,02				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,49	71,35				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	424,16	114,96				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3967,18					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	19,77195	7,77 153,63				

7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,82289	<u>330,32</u> 3244,70				
8	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	20,18181	<u>53,58</u> 1081,34				
9	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19,64578	<u>5,38</u> 105,69				
10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	36,780604	<u>97,91</u> 3601,19				
11	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,3	<u>91,37</u> 118,78				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,457003	<u>39,93</u> 58,18				
13	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	8,585	<u>99,99</u> 858,41				
	Разом по розділу II		грн.		9221,92				
	в тому числі енергоносії:								
	Дизельне паливо	кг		35,166					
	Електроенергія	кВт-год		620,568					
	Стиснене повітря	м3		1361,453					
	Мастильні матеріали	кг		9,469					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	9,769188					
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,007498575					
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,0036225					
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,7261					
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,5283					

19	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,65						
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,3087362						
21	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0391						
22	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	58,71276						
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	82,2320914						
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти										
24	+С111-2004-1 варіант 1	Ceresit CT 99 антимікробна	л	5	<u>238,14</u> 1190,70	<u>233,00</u> 1165,00	<u>0,47</u> 2,35	<u>4,67</u> 23,35	30 км.	
25	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	136,96507	<u>56,88</u> 7790,57	<u>55,00</u> 7533,08	<u>0,76</u> 104,09	<u>1,12</u> 153,40	30 км.	
26	&С111-1846-2 варіант 2	Анкер REDIBOLT-N 16x110/M12/35	шт	6	<u>42,09</u> 252,54	<u>38,00</u> 228,00	<u>3,26</u> 19,56	<u>0,83</u> 4,98	30 км.	
27	&С111-1846-2 варіант 1	Анкер 20x150/M16/60	шт	39	<u>82,89</u> 3232,71	<u>78,00</u> 3042,00	<u>3,26</u> 127,14	<u>1,63</u> 63,57	30 км.	
28	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003	<u>102565,32</u> 307,70	<u>100250,00</u> 300,75	<u>304,24</u> 0,91	<u>2011,08</u> 6,04	30 км.	
29	+С1113-295 варіант 1	Вогнезахисний матеріал Дефенс М	кг	174	<u>251,36</u> 43736,64	<u>245,83</u> 42774,42	<u>0,6</u> 104,40	<u>4,93</u> 857,82	30 км.	
30	+С142-10-2	Вода	м3	0,60279	<u>17,3</u> 10,43	<u>17,30</u> 10,43	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		
		в тому числі витрати замовника	м3	0,60279	<u>17,3</u> 10,43	<u>17,3</u> 10,43	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		
31	&С122-41-2 варіант 1	Вхідні двері металеві 1650x870	шт	1	<u>17698,25</u> 17698,25	<u>17500,00</u> 17500,00	<u>66,5</u> 66,50	<u>131,75</u> 131,75	30 км.	
32	&С122-41-1 варіант 1	Вхідні двері металеві 2100x900	шт	6	<u>19422,16</u> 116532,96	<u>19200,00</u> 115200,00	<u>77,58</u> 465,48	<u>144,58</u> 867,48	30 км.	

33	+С1427-11802 варіант 1	Газобетонні блоки 600х300х200	м3	1,683	<u>4294,39</u> 7227,46	<u>4100,00</u> 6900,30	<u>110,19</u> 185,45	<u>84,2</u> 141,71	30 км.
34	&С111-123-1 варіант 1	Гайка М24	шт	34	<u>33,03</u> 1123,02	<u>32,00</u> 1088,00	<u>0,38</u> 12,92	<u>0,65</u> 22,10	30 км.
35	&С111-1849-1- Э варіант 1	Гвинти самонарізні, 3,5х9,5 мм	шт	410	<u>0,36</u> 147,60	<u>0,34</u> 139,40	<u>0,01</u> 4,10	<u>0,01</u> 4,10	30 км.
36	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0069348	<u>164827,54</u> 1143,05	<u>161000,00</u> 1116,50	<u>595,63</u> 4,13	<u>3231,91</u> 22,42	30 км.
37	&С111-196-8- ИНБ	Деталь ES 125мм	шт	105	<u>6,9</u> 724,50	<u>6,67</u> 700,35	<u>0,09</u> 9,45	<u>0,14</u> 14,70	30 км.
38	С111-1608	Дрантя	кг	7,9073	<u>12,11</u> 95,76	<u>11,10</u> 87,77	<u>0,77</u> 6,09	<u>0,24</u> 1,90	30 км.
39	&С111-136-3-Р	Дюбель 6х40	шт	174	<u>0,64</u> 111,36	<u>0,60</u> 104,40	<u>0,03</u> 5,22	<u>0,01</u> 1,74	30 км.
40	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000432	<u>137046,07</u> 59,20	<u>134000,00</u> 57,89	<u>358,89</u> 0,16	<u>2687,18</u> 1,15	30 км.
41	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0005559	<u>137785,35</u> 76,59	<u>134724,79</u> 74,89	<u>358,89</u> 0,20	<u>2701,67</u> 1,50	30 км.
42	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000756	<u>137046,07</u> 103,61	<u>134000,00</u> 101,30	<u>358,89</u> 0,27	<u>2687,18</u> 2,04	30 км.
43	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0134395	<u>137046,07</u> 1841,83	<u>134000,00</u> 1800,89	<u>358,89</u> 4,82	<u>2687,18</u> 36,12	30 км.
44	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,038556	<u>94574,9</u> 3646,43	<u>92124,86</u> 3551,97	<u>595,63</u> 22,97	<u>1854,41</u> 71,49	30 км.
45	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,5014	<u>67,18</u> 100,86	<u>60,00</u> 90,08	<u>5,86</u> 8,80	<u>1,32</u> 1,98	30 км.
46	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для газобетону	кг	42,5	<u>12,75</u> 541,88	<u>12,00</u> 510,00	<u>0,5</u> 21,25	<u>0,25</u> 10,63	30 км.

47	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05	<u>247,9</u> 12,40	<u>242,78</u> 12,14	<u>0,26</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,25	30 км.
48	+C111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні перфоровані	м	42,5	<u>13,67</u> 580,98	<u>13,33</u> 566,53	<u>0,07</u> 2,98	<u>0,27</u> 11,47	30 км.
49	&C111-986-2 варіант 2	Кутник рівнополичний 100х6.5мм	м	1,3	<u>447,1</u> 581,23	<u>441,00</u> 573,30	<u>2,77</u> 3,60	<u>3,33</u> 4,33	30 км.
50	&C111-986-2 варіант 1	Кутник рівнополичний 125х8мм	м	0,8	<u>647,59</u> 518,07	<u>640,00</u> 512,00	<u>2,77</u> 2,22	<u>4,82</u> 3,85	30 км.
51	&C111-986-1	Кутник рівнополичний 75х5мм	м	3,8	<u>252,48</u> 959,42	<u>249,00</u> 946,20	<u>1,6</u> 6,08	<u>1,88</u> 7,14	30 км.
52	&C111-1804-100	Лист просічно-витяжний товщ.5мм	м2	7	<u>822,23</u> 5755,61	<u>800,00</u> 5600,00	<u>16,11</u> 112,77	<u>6,12</u> 42,84	30 км.
53	+C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	12	<u>204,4</u> 2452,80	<u>200,00</u> 2400,00	<u>0,39</u> 4,68	<u>4,01</u> 48,12	30 км.
54	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,4395	<u>227,87</u> 2834,59	<u>223,35</u> 2778,36	<u>0,05</u> 0,62	<u>4,47</u> 55,61	30 км.
55	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,10183	<u>53,11</u> 5,41	<u>43,30</u> 4,41	<u>8,77</u> 0,89	<u>1,04</u> 0,11	30 км.
56	+C126-1305 варіант 1	Профілі монтажні CD 60	м	75	<u>42,7</u> 3202,50	<u>40,53</u> 3039,75	<u>1,33</u> 99,75	<u>0,84</u> 63,00	30 км.
57	+C126-1305 варіант 2	Профілі монтажні UD 27	м	46	<u>27,95</u> 1285,70	<u>26,07</u> 1199,22	<u>1,33</u> 61,18	<u>0,55</u> 25,30	30 км.
58	+C111-1844-1 варіант 3	Профіль торцовий для штукатурки	м	18	<u>11,38</u> 204,84	<u>11,20</u> 201,60	<u>0,07</u> 1,26	<u>0,11</u> 1,98	30 км.
59	+C111-1844-1 варіант 1	Профіль торцовий з ПВХ	м	18	<u>11,38</u> 204,84	<u>11,20</u> 201,60	<u>0,07</u> 1,26	<u>0,11</u> 1,98	30 км.
60	&C111-153-1 варіант 1	Саморіз, 3,5х35 мм	шт	874	<u>0,35</u> 305,90	<u>0,33</u> 288,42	<u>0,01</u> 8,74	<u>0,01</u> 8,74	30 км.

61	&C111-153-1 варіант 2	Саморіз, 3,5х45 мм	шт	594	<u>0,36</u> 213,84	<u>0,34</u> 201,96	<u>0,01</u> 5,94	<u>0,01</u> 5,94	30 км.
62	C111-1777	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	0,8568	<u>4807,27</u> 4118,87	<u>4712,94</u> 4038,05	<u>0,07</u> 0,06	<u>94,26</u> 80,76	30 км.
63	+C1110-174	Сталь кутова 63х63 мм	т	0,011	<u>35980,89</u> 395,79	<u>35000,00</u> 385,00	<u>275,38</u> 3,03	<u>705,51</u> 7,76	30 км.
64	&C111-1804-10	Сталь листова товщ.10мм	м2	0,15	<u>3470,45</u> 520,57	<u>3423,00</u> 513,45	<u>21,62</u> 3,24	<u>25,83</u> 3,88	30 км.
65	&C111-1804-10 варіант 2	Сталь листова товщ.8мм	м2	0,5	<u>2842,78</u> 1421,39	<u>2800,00</u> 1400,00	<u>21,62</u> 10,81	<u>21,16</u> 10,58	30 км.
66	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,02142	<u>7772,97</u> 166,50	<u>6800,00</u> 145,66	<u>820,56</u> 17,58	<u>152,41</u> 3,26	30 км.
67	+C111-1896 варіант 1	Суша будівельна суміш	кг	2612,6	<u>15,88</u> 41488,09	<u>15,00</u> 39189,00	<u>0,57</u> 1489,18	<u>0,31</u> 809,91	30 км.
68	&C111-967-223	Труба квадратна 30х30х2мм	м	50,9	<u>93,16</u> 4741,84	<u>92,00</u> 4682,80	<u>0,47</u> 23,92	<u>0,69</u> 35,12	30 км.
69	&C111-967-22	Труба квадратна 40х40х2мм	м	2,2	<u>129,6</u> 285,12	<u>128,00</u> 281,60	<u>0,64</u> 1,41	<u>0,96</u> 2,11	30 км.
70	&C111-967-11	Труба квадратна 60х60х3мм	м	45,1	<u>269,18</u> 12140,02	<u>266,00</u> 11996,60	<u>1,18</u> 53,22	<u>2</u> 90,20	30 км.
71	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0292188	<u>112850,93</u> 3297,37	<u>110000,00</u> 3214,07	<u>638,17</u> 18,65	<u>2212,76</u> 64,65	30 км.
72	+C111-2008-3 варіант 1	Фарба Ceresit IN50	л	378,336	<u>89,27</u> 33774,05	<u>87,00</u> 32915,23	<u>0,52</u> 196,73	<u>1,75</u> 662,09	30 км.
73	&C111-1022-1	Швелери N 18	м	12,6	<u>1192,74</u> 15028,52	<u>1180,00</u> 14868,00	<u>3,86</u> 48,64	<u>8,88</u> 111,88	30 км.
74	+C111-1896 варіант 3	Шпаклівка для швів	кг	18,7	<u>26,08</u> 487,70	<u>25,00</u> 467,50	<u>0,57</u> 10,66	<u>0,51</u> 9,54	30 км.
75	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,066219	<u>15878,61</u> 1051,47	<u>15000,00</u> 993,29	<u>567,26</u> 37,56	<u>311,35</u> 20,62	30 км.
76	&C1555-101-1-К	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ 29	кг	1702,5	<u>15,79</u> 26882,48	<u>15,00</u> 25537,50	<u>0,48</u> 817,20	<u>0,31</u> 527,78	30 км.

77	&C1545-291-1 варіант 1	Шпилька різьбова М24	м	8	<u>612,14</u> 4897,12	<u>600,00</u> 4800,00	<u>0,14</u> 1,12	<u>12</u> 96,00	30 км.
78	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,009603	<u>441,14</u> 4,24	<u>427,15</u> 4,10	<u>5,34</u> 0,05	<u>8,65</u> 0,09	30 км.
79	+C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,9165	<u>4000</u> 3666,00	<u>4000</u> 3666,00			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
80	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	39,3255	<u>4,9416</u> 194,33	<u>4,9416</u> 194,33			
81	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0366	<u>184,55</u> 6,75	<u>184,55</u> 6,75			
		Разом	грн.		201,08	201,08			
		Разом по розділу III в тому числі поставка замовника	грн. грн.		377716,00 10,43	368235,84 10,43	4221,30 0	5258,86 0	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	659,894					
		Стиснене повітря	м3	1361,453					
		Мастильні матеріали	кг	9,506					
		Дизельне паливо	л	41,372					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	2,03814					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на архітектурно-будівельні рішення**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-12-1	0,917	<u>62,23590</u>	0,12	<u>7,46830</u>	114,96	<u>858,560</u>	<u>5174,300</u>	<u>1327,230</u>	7,48	<u>465,520</u>	<u>2651,310</u>
			57,07		6,85		787	4744	1217		427	2431
3	КР3-10-1	0,7	<u>6,48000</u>	0,12	<u>0,77760</u>	114,96	<u>89,390</u>	<u>447,640</u>	<u>118,150</u>	7,48	<u>48,470</u>	<u>256,010</u>
			4,54		0,54		63	313	82		34	179
5	КБ15-66-1	1,076	<u>109,09600</u>	0,12	<u>13,09150</u>	114,96	<u>1505,000</u>	<u>8709,130</u>	<u>2247,110</u>	7,48	<u>816,040</u>	<u>4568,150</u>
			117,39		14,09		1619	9371	2418		878	4915
6	КБ34-57-3	1,076	<u>29,12000</u>	0,12	<u>3,49440</u>	114,96	<u>401,720</u>	<u>1937,640</u>	<u>514,660</u>	7,48	<u>217,820</u>	<u>1134,200</u>

			31,33		3,76		432	2085	554		234	1220
7	КБ15-64-1	1,076	<u>115,02400</u>	0,12	<u>13,80290</u>	114,96	<u>1586,780</u>	<u>8660,160</u>	<u>2254,330</u>	7,48	<u>860,380</u>	<u>4701,490</u>
			123,77		14,85		1707	9318	2426		926	5059
8	КБ15-66-1	0,506	<u>109,09600</u>	0,12	<u>13,09150</u>	114,96	<u>1505,000</u>	<u>8709,130</u>	<u>2247,110</u>	7,48	<u>816,040</u>	<u>4568,150</u>
			55,2		6,62		762	4407	1136		413	2311
9	КБ34-56-7	0,506	<u>123,90000</u>	0,12	<u>14,86800</u>	114,96	<u>1709,230</u>	<u>8244,310</u>	<u>2189,780</u>	7,48	<u>926,770</u>	<u>4825,780</u>
			62,69		7,52		865	4172	1108		469	2442
10	КБ9-73-2	0,5	<u>280,63000</u>	0,12	<u>33,67560</u>	114,96	<u>3871,350</u>	<u>20814,400</u>	<u>5430,870</u>	7,48	<u>2099,110</u>	<u>11401,330</u>
			140,32		16,84		1936	10407	2715		1050	5701
18	КР20-12-5	0,5	<u>48,14280</u>	0,12	<u>5,77710</u>	114,96	<u>664,140</u>	<u>4002,280</u>	<u>1026,610</u>	7,48	<u>360,110</u>	<u>2050,860</u>
			24,07		2,89		332	2001	513		180	1025
20	КБ46-27-2	0,05	<u>55,69510</u>	0,12	<u>6,68340</u>	114,96	<u>768,330</u>	<u>3885,460</u>	<u>1023,830</u>	7,48	<u>416,600</u>	<u>2208,760</u>
			2,78		0,33		38	194	51		21	110
21	КБ46-26-2	0,17	<u>117,58400</u>	0,12	<u>14,11010</u>	114,96	<u>1622,090</u>	<u>8877,870</u>	<u>2309,990</u>	7,48	<u>879,530</u>	<u>4811,610</u>
			19,99		2,4		276	1510	392		150	818
22	КБ46-26-18	0,17	<u>46,15600</u>	0,12	<u>5,53870</u>	114,96	<u>636,730</u>	<u>3485,390</u>	<u>906,870</u>	7,48	<u>345,250</u>	<u>1888,850</u>
			7,85		0,94		108	592	154		59	321
23	КБ46-27-2	0,84	<u>55,69510</u>	0,12	<u>6,68340</u>	114,96	<u>768,330</u>	<u>3885,460</u>	<u>1023,830</u>	7,48	<u>416,600</u>	<u>2208,760</u>
			46,79		5,61		645	3264	860		350	1855
24	КБ46-32-3	0,032	<u>156,93590</u>	0,12	<u>18,83230</u>	114,96	<u>2164,960</u>	<u>11363,570</u>	<u>2976,280</u>	7,48	<u>1173,880</u>	<u>6315,120</u>
			5,02		0,6		69	364	95		38	202
25	КБ9-72-1	0,253	<u>212,21200</u>	0,12	<u>25,46540</u>	114,96	<u>2927,510</u>	<u>15741,960</u>	<u>4107,280</u>	7,48	<u>1587,350</u>	<u>8622,140</u>
			53,69		6,44		741	3983	1038		402	2181
31	КР20-12-1	0,253	<u>88,90840</u>	0,12	<u>10,66900</u>	114,96	<u>1226,510</u>	<u>7391,850</u>	<u>1896,040</u>	7,48	<u>665,030</u>	<u>3787,580</u>
			22,49		2,7		310	1870	480		168	958
32	КБ9-53-1	1,08	<u>131,38440</u>	0,12	<u>15,76610</u>	114,96	<u>1812,470</u>	<u>8632,160</u>	<u>2297,820</u>	7,48	<u>982,760</u>	<u>5093,050</u>
			141,9		17,03		1957	9323	2482		1061	5500
35	КР20-5-3	3,57	<u>117,02000</u>	0,12	<u>14,04240</u>	114,96	<u>1614,310</u>	<u>7786,510</u>	<u>2068,180</u>	7,48	<u>875,310</u>	<u>4557,800</u>
			417,76		50,13		5763	27798	7383		3125	16271
36	КР12-65-14	3,57	<u>37,30000</u>	0,12	<u>4,47600</u>	114,96	<u>514,560</u>	<u>2231,660</u>	<u>604,170</u>	7,48	<u>279,000</u>	<u>1397,730</u>
			133,16		15,98		1837	7967	2157		996	4990
37	КР11-50-1	0,153	<u>60,94000</u>	0,12	<u>7,31280</u>	114,96	<u>840,680</u>	<u>3646,040</u>	<u>987,080</u>	7,48	<u>455,830</u>	<u>2283,590</u>
			9,32		1,12		129	558	150		70	349
38	КР20-33-1	2,75	<u>33,00000</u>	0,12	<u>3,96000</u>	114,96	<u>455,240</u>	<u>2109,690</u>	<u>564,280</u>	7,48	<u>246,840</u>	<u>1266,360</u>
			90,75		10,89		1252	5802	1551		679	3482
39	КР20-33-3	1,48	<u>6,00000</u>	0,12	<u>0,72000</u>	114,96	<u>82,770</u>	<u>383,580</u>	<u>102,600</u>	7,48	<u>44,880</u>	<u>230,250</u>
			8,88		1,07		122	568	153		66	341
41	КБ15-182-2	3,57	<u>115,48300</u>	0,12	<u>13,85800</u>	114,96	<u>1593,110</u>	<u>8080,350</u>	<u>2128,160</u>	7,48	<u>863,810</u>	<u>4585,080</u>
			412,27		49,47		5687	28847	7598		3084	16369
43	КР12-49-2	3,57	<u>29,22000</u>	0,12	<u>3,50640</u>	114,96	<u>403,100</u>	<u>2044,520</u>	<u>538,480</u>	7,48	<u>218,570</u>	<u>1160,150</u>
			104,32		12,52		1439	7299	1923		780	4142
44	КР12-65-13	5,395	<u>29,37000</u>	0,12	<u>3,52440</u>	114,96	<u>405,170</u>	<u>1757,210</u>	<u>475,720</u>	7,48	<u>219,690</u>	<u>1100,580</u>
			158,45		19,01		2186	9480	2567		1185	5938

45	КР11-50-1	0,45	<u>60,94000</u>	0,12	<u>7,31280</u>	114,96	<u>840,680</u>	<u>3646,040</u>	<u>987,080</u>	7,48	<u>455,830</u>	<u>2283,590</u>
			27,42		3,29		378	1641	445		205	1028
46	КР20-37-1	2,45	<u>16,60000</u>	0,12	<u>1,99200</u>	114,96	<u>229,000</u>	<u>1119,170</u>	<u>296,600</u>	7,48	<u>124,170</u>	<u>649,770</u>
			40,67		4,88		561	2742	727		304	1592
48	КР20-33-4	7,5	<u>24,00000</u>	0,12	<u>2,88000</u>	114,96	<u>331,080</u>	<u>1534,320</u>	<u>410,390</u>	7,48	<u>179,520</u>	<u>920,990</u>
			180		21,6		2483	11507	3078		1346	6907
49	КР20-33-6	2,95	<u>4,50000</u>	0,12	<u>0,54000</u>	114,96	<u>62,080</u>	<u>287,690</u>	<u>76,950</u>	7,48	<u>33,660</u>	<u>172,690</u>
			13,28		1,59		183	849	227		99	509
51	КБ10-94-1	0,258	<u>256,03600</u>	0,12	<u>30,72430</u>	114,96	<u>3532,070</u>	<u>18339,860</u>	<u>4811,820</u>	7,48	<u>1915,150</u>	<u>10259,040</u>
			66,06		7,93		911	4732	1242		494	2647
60	КР12-66-1	0,48	<u>8,09000</u>	0,12	<u>0,97080</u>	114,96	<u>111,600</u>	<u>484,020</u>	<u>131,040</u>	7,48	<u>60,510</u>	<u>303,150</u>
			3,88		0,47		54	232	63		29	146
62	КБ15-182-1	5,653	<u>88,34300</u>	0,12	<u>10,60120</u>	114,96	<u>1218,710</u>	<u>6181,360</u>	<u>1628,020</u>	7,48	<u>660,810</u>	<u>3507,540</u>
			499,4		59,93		6889	34943	9203		3736	19828
64	КР12-49-1	5,653	<u>26,19000</u>	0,12	<u>3,14280</u>	114,96	<u>361,300</u>	<u>1832,510</u>	<u>482,640</u>	7,48	<u>195,900</u>	<u>1039,840</u>
			148,05		17,77		2042	10359	2729		1107	5878
65	КБ8-22-2	1,7	<u>5,29000</u>	0,12	<u>0,63480</u>	114,96	<u>72,980</u>	<u>356,650</u>	<u>94,520</u>	7,48	<u>39,570</u>	<u>207,070</u>
			8,99		1,08		124	606	161		67	352
68	КБ6-11-6	0,011	<u>49,84150</u>	0,12	<u>5,98100</u>	114,96	<u>687,570</u>	<u>3697,200</u>	<u>964,650</u>	7,48	<u>372,810</u>	<u>2025,030</u>
			0,55		0,07		8	40	10		4	22
70	КБ15-182-1	0,173	<u>88,34300</u>	0,12	<u>10,60120</u>	114,96	<u>1218,710</u>	<u>6181,360</u>	<u>1628,020</u>	7,48	<u>660,810</u>	<u>3507,540</u>
			15,28		1,83		211	1069	282		114	607
72	КР12-49-1	0,173	<u>26,19000</u>	0,12	<u>3,14280</u>	114,96	<u>361,300</u>	<u>1832,510</u>	<u>482,640</u>	7,48	<u>195,900</u>	<u>1039,840</u>
			4,53		0,54		63	317	83		34	180
73	КБ10-9-1	0,048	<u>220,34000</u>	0,12	<u>26,44080</u>	114,96	<u>3039,630</u>	<u>15782,950</u>	<u>4140,970</u>	7,48	<u>1648,140</u>	<u>8828,740</u>
			10,58		1,27		146	758	199		79	424
74	КБ15-63-4	0,0624	<u>447,14300</u>	0,12	<u>53,65720</u>	114,96	<u>6168,430</u>	<u>33665,400</u>	<u>8763,440</u>	7,48	<u>3344,630</u>	<u>18276,500</u>
			27,9		3,35		385	2101	546		209	1140
85	КБ15-182-2	0,012	<u>115,48300</u>	0,12	<u>13,85800</u>	114,96	<u>1593,110</u>	<u>8080,350</u>	<u>2128,160</u>	7,48	<u>863,810</u>	<u>4585,080</u>
			1,39		0,17		19	97	26		10	55
87	КБ15-182-1	0,0504	<u>88,34300</u>	0,12	<u>10,60120</u>	114,96	<u>1218,710</u>	<u>6181,360</u>	<u>1628,020</u>	7,48	<u>660,810</u>	<u>3507,540</u>
			4,45		0,53		61	312	83		33	177
89	КР12-49-1	0,0504	<u>26,19000</u>	0,12	<u>3,14280</u>	114,96	<u>361,300</u>	<u>1832,510</u>	<u>482,640</u>	7,48	<u>195,900</u>	<u>1039,840</u>
			1,32		0,16		18	92	24		10	52
90	КР12-49-2	0,012	<u>29,22000</u>	0,12	<u>3,50640</u>	114,96	<u>403,100</u>	<u>2044,520</u>	<u>538,480</u>	7,48	<u>218,570</u>	<u>1160,150</u>
			0,35		0,04		5	25	6		3	14
91	КБ6-3-1	0,00021	<u>534,10600</u>	0,12	<u>64,09270</u>	114,96	<u>7368,100</u>	<u>36452,730</u>	<u>9640,580</u>	7,48	<u>3995,110</u>	<u>21003,790</u>
			0,11		0,01		2	8	1		1	4
92	КБ6-11-1	0,000834	<u>383,29500</u>	0,12	<u>45,99540</u>	114,96	<u>5287,630</u>	<u>26819,150</u>	<u>7063,490</u>	7,48	<u>2867,050</u>	<u>15218,170</u>
			0,32		0,04		4	22	7		2	13
94	КР12-6-2	3,57	<u>57,86000</u>	0,12	<u>6,94320</u>	114,96	<u>798,190</u>	<u>3850,000</u>	<u>1022,600</u>	7,48	<u>432,790</u>	<u>2253,580</u>
			206,56		24,79		2850	13745	3650		1545	8045
95	КБ13-74-5	0,33	<u>39,63340</u>	0,087	<u>3,44810</u>	114,96	<u>396,390</u>	<u>2839,990</u>	<u>712,000</u>	6,83	<u>270,700</u>	<u>1379,090</u>

96	КБ13-74-7	0,33	13,08 51,64860 17,05	0,087	1,14 4,49340 1,48	114,96	131 516,560 170	937 3701,880 1222	235 928,060 307	6,83	89 352,760 116	455 1797,380 593
Разом:			3543,02		424,16		48760	244593	64537		26481	139778

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (48760 + 244593 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2288 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (48760 + 244593 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{503 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (48760 + 244593 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1097 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 139778 + 2288 + 503 + 1097 = 143666 грн.

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



		Разом будівельні роботи, грн.					3619				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3619				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					2222				
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					6,14				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					5841				

		Всього по розділу 1					5841				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
5	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1073,640</u>	<u>0</u>	2147	2012	<u>0</u>	<u>12,60000</u>	<u>25,20</u>
					1005,86	0			0	0	0
6	С130-66	Вентилятор центробіжний ВЦ 14-46 №3,15	шт	1	<u>16546,220</u>	<u>0</u>	16546	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	ЛО з електродвигуном 4кВт, 1500об/хв			0	0			0	0	0
7	С130-66	Вентилятор центробіжний ВЦ 14-46 №3,15	шт	1	<u>16546,220</u>	<u>0</u>	16546	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	ПрО з електродвигуном 4кВт, 1500об/хв			0	0			0	0	0
8	КБ22-40-8	Приварювання фланців діаметром 300 мм	шт	2	<u>662,050</u>	<u>89,540</u>	1324	770	<u>179</u>	<u>4,50800</u>	<u>9,020</u>
	Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)				385,12	3,32			7	0,0449	0,09
9	С121-248	Фланець ФВЦ 315	шт	2	<u>1114,550</u>	<u>0</u>	2229	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
10	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,805	<u>778,780</u>	<u>0</u>	2184	2127	<u>0</u>	<u>11,24700</u>	<u>31,550</u>
	Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)				758,27	0			0	0	0
11	& С126-1127-10	Гнуча вставка 315	шт	1	<u>428,230</u>	<u>0</u>	428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
12	& С126-1127-10	Гнуча вставка 213x216	шт	1	<u>633,760</u>	<u>0</u>	634	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
13	КР15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,2	<u>593,760</u>	<u>0</u>	119	111	<u>0</u>	<u>7,23000</u>	<u>1,450</u>
					552,73	0			0	0	0
14	С130-144	Віброізолятори гумові ВВЦр26	шт	2	<u>4112,810</u>	<u>0</u>	8226	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КР15-132-2	Установлення фільтрів	м2	0,125	<u>602,400</u>	<u>0</u>	75	54	<u>0</u>	<u>6,23000</u>	<u>0,780</u>
					435,91	0			0	0	0
16	С1630-1623	Фільтр-бокс Ф400 (G4)	шт	1	<u>2990,910</u>	<u>0</u>	2991	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17	варіант 1 КР15-122-15	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих розміром 300х150 мм	ґрати	32	<u>170,480</u> 144,38	<u>7,990</u> 0,30	5455	4620	<u>256</u> 10	<u>2,09000</u> 0,0040	<u>66,880</u> 0,13
18	С111-1756 варіант 1	Решітка однорядна регульована ОРГ 300х150	шт	32	<u>580,980</u> 0	<u>0</u> 0	18591	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	КР15-120-6	Прокладання футляру ф440	100м2	0,0116	<u>19016,960</u> 16080,34	<u>0</u> 0	221	187	<u>0</u> 0	<u>238,51000</u> 0	<u>2,770</u> 0
20	& С111-1797-33	Футляр для прокладки повітропроводу ф440 L=0.8м	шт	1	<u>733,210</u> 0	<u>0</u> 0	733	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
21	КР15-120-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,024	<u>16762,480</u> 12099,87	<u>0</u> 0	402	290	<u>0</u> 0	<u>179,47000</u> 0	<u>4,310</u> 0
22	& С111-1797-33 варіант 1	Футляр для прокладки прямокутного повітропроводу 600х300мм L=0.8м	шт	1	<u>1428,380</u> 0	<u>0</u> 0	1428	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
23	& С111-1797-33 варіант 3	Футляр для прокладки прямокутного повітропроводу 600х300мм L=0.4м	шт	1	<u>718,100</u> 0	<u>0</u> 0	718	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	КР15-120-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0272	<u>19365,910</u> 16080,34	<u>0</u> 0	527	437	<u>0</u> 0	<u>238,51000</u> 0	<u>6,490</u> 0
25	& С111-1797-33 варіант 2	Футляр для прокладки прямокутного повітропроводу 500х250мм L=0.8м	шт	2	<u>1211,770</u> 0	<u>0</u> 0	2424	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,17422	<u>21392,570</u> 16080,34	<u>0</u> 0	3727	2802	<u>0</u> 0	<u>238,51000</u> 0	<u>41,550</u> 0
27	& С111-1797-1	Повітропровід ф400мм товщ.0,5мм L=11.7м	шт	1	<u>7645,560</u> 0	<u>0</u> 0	7646	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	& С111-1797-16	Відвід ф400мм 90град. товщ.0,7мм	шт	2	<u>999,640</u> 0	<u>0</u> 0	1999	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
29	& С111-1797-10 варіант 4	Перехід ф400мм/ф315мм товщ.0,5мм	шт	1	<u>469,580</u> 0	<u>0</u> 0	470	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	С113-2334 варіант 1	Муфта з'єднувальна вентиляційна ф400мм	шт	4	<u>100,450</u> 0	<u>0</u> 0	402	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,2974	<u>21391,410</u> 16080,34	<u>0</u> 0	6362	4782	<u>0</u> 0	<u>238,51000</u> 0	<u>70,930</u> 0
32	& С111-1797-2	Повітропровід ф500мм товщ.0,7мм L=17,5м	шт	1	<u>18164,530</u> 0	<u>0</u> 0	18165	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	& С111-1797-16	Відвід ф500мм 90град. товщ.0,7мм	шт	1	<u>1309,950</u> 0	<u>0</u> 0	1310	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

	варіант 1				0	0			0	0	0
34	& C111-1797-10 варіант 3	Перехід ф500мм/ф315мм товщ.0,5мм	шт	1	<u>504,540</u>	0	505	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	C113-2335 варіант 1	Муфта з'єднувальна вентиляційна ф500мм	шт	3	<u>152,270</u>	0	457	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
36	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,38374	<u>18192,200</u>	0	6981	4643	0	<u>179,47000</u>	<u>68,870</u>
					12099,87	0			0	0	0
37	& C111-1797-3	Повітропровід прямокутний 600x300мм товщ. 0,7мм L=900мм	шт	6	<u>1471,080</u>	0	8826	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	& C111-1797-3 варіант 1	Повітропровід прямокутний 600x300мм товщ. 0,7мм L=1250мм	шт	3	<u>1693,540</u>	0	5081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	& C111-1797-15	Відвід прямокутний 600x300мм 90град. товщ. 0,7мм	шт	2	<u>1282,020</u>	0	2564	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	& C111-1797-10 варіант 2	Перехід прямокутний 600/300x216/213 товщ. 0,7мм	шт	1	<u>605,790</u>	0	606	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	& C111-1797-9	Заглушка прямокутна 600x300 товщ.0,7мм	шт	1	<u>601,050</u>	0	601	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	& C111-1797-3 варіант 2	Повітропровід прямокутний 500x350мм товщ. 0,7мм L=900мм	шт	12	<u>1404,590</u>	0	16855	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	& C111-1797-9 варіант 2	Заглушка прямокутна 500x350 товщ.0,7мм	шт	2	<u>597,830</u>	0	1196	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,81622	<u>21872,200</u>	0	17853	13125	0	<u>238,51000</u>	<u>194,680</u>
					16080,34	0			0	0	0
45	& C111-1797-3 варіант 3	Повітропровід прямокутний 500x250мм товщ. 0,7мм L=680мм	шт	2	<u>986,670</u>	0	1973	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	& C111-1797-3 варіант 4	Повітропровід прямокутний 500x250мм товщ. 0,7мм L=1250мм	шт	38	<u>1424,740</u>	0	54140	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	& C111-1797-15 варіант 1	Відвід прямокутний 500x250мм 90град. товщ. 0,7мм	шт	4	<u>1110,750</u>	0	4443	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
48	& C111-1797-8	Трійник прямокутний 90град.500/250мм товщ.0,7мм	шт	1	<u>1392,720</u>	0	1393	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	& C111-1797-10	Перехід прямокутний 500/250x500/350 товщ. 0,7мм	шт	2	<u>724,670</u>	0	1449	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

50	& C111-1797-10 варіант 1	Перехід прямокутний 500/250x216/213 товщ. 0,5мм	шт	1	<u>532,440</u> 0	0	532	0	0	0	0	0
51	C121-248 варіант 2	Фланець прямокутний 216/213	шт	2	<u>485,460</u> 0	0	971	0	0	0	0	0
52	& C1110-177-1	Ущільнювач для фланців	м	99,6	<u>12,400</u> 0	0	1235	0	0	0	0	0
53	& C111-1797-3 варіант 5	Повітропровід прямокутний 300x250мм товщ. 0,5мм L=1000мм	шт	2	<u>828,300</u> 0	0	1657	0	0	0	0	0
54	& C111-1797-9 варіант 1	Заглушка прямокутна 300x250 товщ.0,5мм	шт	1	<u>301,630</u> 0	0	302	0	0	0	0	0
55	КБ20-19-4 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Установлення зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонти	1	<u>130,250</u> 122,44	<u>7,810</u> 0,29	130	122	<u>8</u> 0	<u>1,79400</u> 0,0039	<u>1,790</u> 0	
56	& C111-1797-11 варіант 1	Зонт даховий прямокутний 600x300мм товщ. 0,7мм	шт	1	<u>946,020</u> 0	0	946	0	0	0	0	0
57	& C111-1797-11 варіант 2	Криза універсальна	шт	1	<u>2207,820</u> 0	0	2208	0	0	0	0	0
58	C1111-8 варіант 1	Зажим з болтом М8	100шт	0,44	<u>1413,490</u> 0	0	622	0	0	0	0	0
59	C118-8 варіант 1	Болт М8 L=30мм з гайкою і шайбою	комплект	176	<u>29,070</u> 0	0	5116	0	0	0	0	0
60	& C113-2042-11	Кутник сталевий рівнополічний 50x50x4,0	м	48,5	<u>106,400</u> 0	0	5160	0	0	0	0	0
61	& C1545-291-1	Шпилька ф8мм	м	12	<u>50,120</u> 0	0	601	0	0	0	0	0
62	C113-1885 варіант 1	Хомут для кріплення повітроводів	шт	27	<u>648,800</u> 0	0	17518	0	0	0	0	0
63	C1632-98 варіант 1	Гумова прокладка шумоізоляційна	м2	4,35	<u>637,010</u> 0	0	2771	0	0	0	0	0
64	C111-1905 варіант 1	Болт анкерний 12мм L=100мм	шт	54	<u>25,550</u> 0	0	1380	0	0	0	0	0
65	КБ13-16-6 Ку.п.=1,15 (п.2.4 КНУ РЕКНр)	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	100м2	0,0534	<u>3898,940</u> 902,06	<u>29,980</u> 3,71	208	48	<u>2</u> 0	<u>10,99400</u> 0,0515	<u>0,590</u> 0	
66	КР12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0534	<u>4805,430</u> 1586,22	0	257	85	0	<u>22,67000</u> 0	<u>1,210</u> 0	

67	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,043	<u>7733,740</u>	0	333	209	0	<u>69,63000</u>	<u>2,990</u>
					4872,01	0			0	0	0
68	КР12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,1516	<u>6503,560</u>	0	986	709	0	<u>67,66000</u>	<u>10,260</u>
					4673,95	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					291885	37133	<u>445</u>		<u>541,320</u>
									17		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					291885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254307				
		всього заробітна плата, грн.					37150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6548				
		Всього будівельні роботи, грн.					313304				

		Всього по розділу 2					313304				
		Разом прямі витрати по кошторису					295504	40752	<u>445</u>		<u>599,80</u>
									17		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					295504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254307				
		всього заробітна плата, грн.					40769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7253				
		Всього будівельні роботи, грн.					319146				

		Всього по кошторису					319146				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					663,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48022				

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
опалення та вентиляція**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	599,8	67,94				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,22	74,56				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиборчих витрат	люд.год	63,11	114,96				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	663,13					
		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
6	КБМ234-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,1375584	11,64 1,60				

7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,0805	<u>39,93</u> 442,44					
		Разом по розділу II	грн.		444,04					
		в тому числі енергоносії:								
		Електроенергія	кВт-год	58,926						
		Мастильні матеріали	кг	0,443						
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
8	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	0,195						
9	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	20,9827978						
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
10	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01657234	<u>348950,4</u> 5782,92	<u>341614,40</u> 5661,35	<u>493,84</u> 8,18	<u>6842,16</u> 113,39	30 км.	
11	+C118-8 варіант 1	Болт М8 L=30мм з гайкою і шайбою	комплект	176	<u>29,07</u> 5116,32	<u>28,00</u> 4928,00	<u>0,5</u> 88,00	<u>0,57</u> 100,32	30 км.	
12	+C111-1905 варіант 1	Болт анкерний 12мм L=100мм	шт	54	<u>25,55</u> 1379,70	<u>25,00</u> 1350,00	<u>0,05</u> 2,70	<u>0,5</u> 27,00	30 км.	
13	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0188854	<u>102565,32</u> 1936,99	<u>100250,00</u> 1893,26	<u>304,24</u> 5,75	<u>2011,08</u> 37,98	30 км.	
14	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00014	<u>33940,29</u> 4,75	<u>32883,83</u> 4,60	<u>390,96</u> 0,05	<u>665,5</u> 0,10	30 км.	
15	+C130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові ВВЦр26	шт	2	<u>4112,81</u> 8225,62	<u>4032,00</u> 8064,00	<u>0,17</u> 0,34	<u>80,64</u> 161,28	30 км.	
16	&C111-1797- 15 варіант 1	Відвід прямокутний 500х250мм 90град. товщ. 0,7мм	шт	4	<u>1110,75</u> 4443,00	<u>1100,00</u> 4400,00	<u>2,48</u> 9,92	<u>8,27</u> 33,08	30 км.	

17	&C111-1797-15	Відвід прямокутний 600х300мм 90град. товщ. 0,7мм	шт	2	<u>1282,02</u> 2564,04	<u>1270,00</u> 2540,00	<u>2,48</u> 4,96	<u>9,54</u> 19,08	30 км.
18	&C111-1797-16	Відвід ф400мм 90град. товщ.0,7мм	шт	2	<u>999,64</u> 1999,28	<u>990,00</u> 1980,00	<u>2,2</u> 4,40	<u>7,44</u> 14,88	30 км.
19	&C111-1797-16 варіант 1	Відвід ф500мм 90град. товщ.0,7мм	шт	1	<u>1309,95</u> 1309,95	<u>1298,00</u> 1298,00	<u>2,2</u> 2,20	<u>9,75</u> 9,75	30 км.
20	+C130-66 варіант 1	Вентилятор центробіжний ВЦ 14-46 №3,15 ЛО з електродвигуном 4кВт, 1500об/хв	шт	1	<u>16546,22</u> 16546,22	<u>16200,00</u> 16200,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>324,44</u> 324,44	30 км.
21	+C130-66 варіант 2	Вентилятор центробіжний ВЦ 14-46 №3,15 ПрО з електродвигуном 4кВт, 1500об/хв	шт	1	<u>16546,22</u> 16546,22	<u>16200,00</u> 16200,00	<u>21,78</u> 21,78	<u>324,44</u> 324,44	30 км.
22	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	14,52466	<u>130,68</u> 1898,08	<u>127,72</u> 1855,09	<u>0,4</u> 5,81	<u>2,56</u> 37,18	30 км.
23	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00256	<u>36754,29</u> 94,09	<u>35681,02</u> 91,34	<u>352,6</u> 0,90	<u>720,67</u> 1,85	30 км.
24	&C126-1127-10 варіант 3	Гнуча вставка 213х216	шт	1	<u>633,76</u> 633,76	<u>612,00</u> 612,00	<u>17,04</u> 17,04	<u>4,72</u> 4,72	30 км.
25	&C126-1127-10 варіант 1	Гнуча вставка 315	шт	1	<u>428,23</u> 428,23	<u>408,00</u> 408,00	<u>17,04</u> 17,04	<u>3,19</u> 3,19	30 км.
26	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0009612	<u>164827,54</u> 158,43	<u>161000,00</u> 154,75	<u>595,63</u> 0,57	<u>3231,91</u> 3,11	30 км.
27	+C1632-98 варіант 1	Гумова прокладка шумоізоляційна	м2	4,35	<u>637,01</u> 2770,99	<u>624,00</u> 2714,40	<u>0,52</u> 2,26	<u>12,49</u> 54,33	30 км.
28	C111-1608	Дрантя	кг	0,06372	<u>12,11</u> 0,77	<u>11,10</u> 0,71	<u>0,77</u> 0,05	<u>0,24</u> 0,01	30 км.
29	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00592	<u>137785,35</u> 815,69	<u>134724,79</u> 797,57	<u>358,89</u> 2,12	<u>2701,67</u> 16,00	30 км.

30	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 (зелений колір)	т	0,00450814	<u>104647,54</u> 471,77	<u>102000,00</u> 459,83	<u>595,63</u> 2,69	<u>2051,91</u> 9,25	30 км.
31	&C111-1797-9 варіант 1	Заглушка прямокутна 300x250 товщ.0,5мм	шт	1	<u>301,63</u> 301,63	<u>298,00</u> 298,00	<u>1,38</u> 1,38	<u>2,25</u> 2,25	30 км.
32	&C111-1797-9 варіант 2	Заглушка прямокутна 500x350 товщ.0,7мм	шт	2	<u>597,83</u> 1195,66	<u>592,00</u> 1184,00	<u>1,38</u> 2,76	<u>4,45</u> 8,90	30 км.
33	&C111-1797-9	Заглушка прямокутна 600x300 товщ.0,7мм	шт	1	<u>601,05</u> 601,05	<u>595,20</u> 595,20	<u>1,38</u> 1,38	<u>4,47</u> 4,47	30 км.
34	+C1111-8 варіант 1	Зажим з болтом М8	100шт	0,44	<u>1413,49</u> 621,94	<u>1376,00</u> 605,44	<u>9,77</u> 4,30	<u>27,72</u> 12,20	30 км.
35	&C111-1797-11 варіант 1	Зонт даховий прямокутний 600x300мм товщ.0,7мм	шт	1	<u>946,02</u> 946,02	<u>937,60</u> 937,60	<u>1,38</u> 1,38	<u>7,04</u> 7,04	30 км.
36	&C111-1797-11 варіант 2	Криза універсальна	шт	1	<u>2207,82</u> 2207,82	<u>2190,00</u> 2190,00	<u>1,38</u> 1,38	<u>16,44</u> 16,44	30 км.
37	&C113-2042-11	Кутник сталевий рівнополичний 50x50x4,0	м	48,5	<u>106,4</u> 5160,40	<u>102,00</u> 4947,00	<u>2,31</u> 112,04	<u>2,09</u> 101,36	30 км.
38	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0076389	<u>50066,13</u> 382,45	<u>48550,27</u> 370,87	<u>534,17</u> 4,08	<u>981,69</u> 7,50	30 км.
39	+C113-2334 варіант 1	Муфта з'єднувальна вентиляційна ф400мм	шт	4	<u>100,45</u> 401,80	<u>98,40</u> 393,60	<u>0,08</u> 0,32	<u>1,97</u> 7,88	30 км.
40	+C113-2335 варіант 1	Муфта з'єднувальна вентиляційна ф500мм	шт	3	<u>152,27</u> 456,81	<u>149,20</u> 447,60	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,99</u> 8,97	30 км.
41	&C111-1797-10 варіант 1	Перехід прямокутний 500/250x216/213 товщ.0,5мм	шт	1	<u>532,44</u> 532,44	<u>526,00</u> 526,00	<u>2,48</u> 2,48	<u>3,96</u> 3,96	30 км.
42	&C111-1797-10	Перехід прямокутний 500/250x500/350 товщ.0,7мм	шт	2	<u>724,67</u> 1449,34	<u>716,80</u> 1433,60	<u>2,48</u> 4,96	<u>5,39</u> 10,78	30 км.

43	&C111-1797-10 варіант 2	Перехід прямокутний 600/300x216/213 товщ. 0,7мм	шт	1	<u>605,79</u> 605,79	<u>598,80</u> 598,80	<u>2,48</u> 2,48	<u>4,51</u> 4,51	30 км.
44	&C111-1797-10 варіант 4	Перехід ф400мм/ф315мм товщ.0,5мм	шт	1	<u>469,58</u> 469,58	<u>463,60</u> 463,60	<u>2,48</u> 2,48	<u>3,5</u> 3,50	30 км.
45	&C111-1797-10 варіант 3	Перехід ф500мм/ф315мм товщ.0,5мм	шт	1	<u>504,54</u> 504,54	<u>498,30</u> 498,30	<u>2,48</u> 2,48	<u>3,76</u> 3,76	30 км.
46	&C111-1797-3 варіант 5	Повітропровід прямокутний 300x250мм товщ. 0,5мм L=1000мм	шт	2	<u>828,3</u> 1656,60	<u>818,00</u> 1636,00	<u>4,13</u> 8,26	<u>6,17</u> 12,34	30 км.
47	&C111-1797-3 варіант 3	Повітропровід прямокутний 500x250мм товщ. 0,7мм L=680мм	шт	2	<u>986,67</u> 1973,34	<u>975,20</u> 1950,40	<u>4,13</u> 8,26	<u>7,34</u> 14,68	30 км.
48	&C111-1797-3 варіант 4	Повітропровід прямокутний 500x250мм товщ. 0,7мм L=1250мм	шт	38	<u>1424,74</u> 54140,12	<u>1410,00</u> 53580,00	<u>4,13</u> 156,94	<u>10,61</u> 403,18	30 км.
49	&C111-1797-3 варіант 2	Повітропровід прямокутний 500x350мм товщ. 0,7мм L=900мм	шт	12	<u>1404,59</u> 16855,08	<u>1390,00</u> 16680,00	<u>4,13</u> 49,56	<u>10,46</u> 125,52	30 км.
50	&C111-1797-3	Повітропровід прямокутний 600x300мм товщ. 0,7мм L=900мм	шт	6	<u>1471,08</u> 8826,48	<u>1456,00</u> 8736,00	<u>4,13</u> 24,78	<u>10,95</u> 65,70	30 км.
51	&C111-1797-3 варіант 1	Повітропровід прямокутний 600x300мм товщ. 0,7мм L=1250мм	шт	3	<u>1693,54</u> 5080,62	<u>1676,80</u> 5030,40	<u>4,13</u> 12,39	<u>12,61</u> 37,83	30 км.
52	&C111-1797-1	Повітропровід ф400мм товщ.0,5мм L=11,7м	шт	1	<u>7645,56</u> 7645,56	<u>7555,60</u> 7555,60	<u>33,05</u> 33,05	<u>56,91</u> 56,91	30 км.
53	&C111-1797-2	Повітропровід ф500мм товщ.0,7мм L=17,5м	шт	1	<u>18164,53</u> 18164,53	<u>17988,00</u> 17988,00	<u>41,31</u> 41,31	<u>135,22</u> 135,22	30 км.
54	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,196	<u>70,73</u> 13,86	<u>68,94</u> 13,51	<u>0,4</u> 0,08	<u>1,39</u> 0,27	30 км.
55	+C111-1756 варіант 1	Решітка однорядна регульована ОРГ 300x150	шт	32	<u>580,98</u> 18591,36	<u>569,00</u> 18208,00	<u>0,59</u> 18,88	<u>11,39</u> 364,48	30 км.

56	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00448	<u>2106,88</u> 9,44	<u>1313,39</u> 5,88	<u>752,18</u> 3,37	<u>41,31</u> 0,19	30 км.
57	&C111-1797-8	Трійник прямокутний 90град.500/250мм товщ.0,7мм	шт	1	<u>1392,72</u> 1392,72	<u>1379,60</u> 1379,60	<u>2,75</u> 2,75	<u>10,37</u> 10,37	30 км.
58	+C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0008843	<u>112850,93</u> 99,79	<u>110000,00</u> 97,27	<u>638,17</u> 0,56	<u>2212,76</u> 1,96	30 км.
59	&C1110-177-1	Ущільнювач для фланців	м	99,6	<u>12,4</u> 1235,04	<u>12,00</u> 1195,20	<u>0,16</u> 15,94	<u>0,24</u> 23,90	30 км.
60	+C1630-1623 варіант 1	Фільтр-бокс Ф400 (G4)	шт	1	<u>2990,91</u> 2990,91	<u>2930,00</u> 2930,00	<u>2,26</u> 2,26	<u>58,65</u> 58,65	30 км.
61	+C121-248 варіант 1	Фланець ФВЦ 315	шт	2	<u>1114,55</u> 2229,10	<u>1106,00</u> 2212,00	<u>0,25</u> 0,50	<u>8,3</u> 16,60	30 км.
62	+C121-248 варіант 2	Фланець прямокутний 216/213	шт	2	<u>485,46</u> 970,92	<u>481,60</u> 963,20	<u>0,25</u> 0,50	<u>3,61</u> 7,22	30 км.
63	&C111-1797-33	Футляр для прокладки повітропроводу ф440 L=0.8м	шт	1	<u>733,21</u> 733,21	<u>725,00</u> 725,00	<u>2,75</u> 2,75	<u>5,46</u> 5,46	30 км.
64	&C111-1797-33 варіант 1	Футляр для прокладки прямокутного повітропроводу 600x300мм L=0.8м	шт	1	<u>1428,38</u> 1428,38	<u>1415,00</u> 1415,00	<u>2,75</u> 2,75	<u>10,63</u> 10,63	30 км.
65	&C111-1797-33 варіант 2	Футляр для прокладки прямокутного повітропроводу 500x250мм L=0.8м	шт	2	<u>1211,77</u> 2423,54	<u>1200,00</u> 2400,00	<u>2,75</u> 5,50	<u>9,02</u> 18,04	30 км.
66	&C111-1797-33 варіант 3	Футляр для прокладки прямокутного повітропроводу 600x300мм L=0.4м	шт	1	<u>718,1</u> 718,10	<u>710,00</u> 710,00	<u>2,75</u> 2,75	<u>5,35</u> 5,35	30 км.
67	+C113-1885 варіант 1	Хомут для кріплення повітроводів	шт	27	<u>648,8</u> 17517,60	<u>636,00</u> 17172,00	<u>0,08</u> 2,16	<u>12,72</u> 343,44	30 км.
68	&C1545-291-1	Шпилька ф8мм	м	12	<u>50,12</u> 601,44	<u>49,00</u> 588,00	<u>0,14</u> 1,68	<u>0,98</u> 11,76	30 км.

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
69	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,8128	<u>4,9416</u> 43,55	<u>4,9416</u> 43,55		
70	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,002	<u>184,55</u> 0,36	<u>184,55</u> 0,36		
		Разом	грн.		43,91	43,91		
		Разом по розділу III	грн.		254305,74	250317,48	759,66	3228,60
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	67,739				
		Мастильні матеріали	кг	0,445				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування

Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на опалення та вентиляція

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямим витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямим витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборни- чих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-114-3	73,8	0,48000 35,42	0,105	0,05040 3,72	114,96	5,790 427	29,570 2182	7,780 575	8,7	4,180 308	17,750 1310
2	KP15-114-4	20,7	0,42000 8,69	0,105	0,04410 0,91	114,96	5,070 105	25,870 536	6,810 140	8,7	3,650 76	15,530 321
3	KP15-114-2	12,92	0,61000 7,88	0,105	0,06410 0,83	114,96	7,360 95	37,580 486	9,890 127	8,7	5,310 69	22,560 291
4	KP15-115-	1	6,49000	0,105	0,68150	114,96	78,340	414,910	108,520	8,7	56,460	243,320

	11		6,49		0,68		78	415	109		56	243
5	КР15-130-2	2	<u>12,60000</u>	0,105	<u>1,32300</u>	114,96	<u>152,090</u>	<u>1005,860</u>	<u>254,750</u>	8,7	<u>109,620</u>	<u>516,460</u>
			25,2		2,65		304	2012	510		219	1033
8	КБ22-40-8	2	<u>4,55290</u>	0,094	<u>0,42800</u>	114,96	<u>49,200</u>	<u>388,440</u>	<u>96,280</u>	6,99	<u>31,820</u>	<u>177,300</u>
			9,11		0,86		98	777	193		64	355
10	КБ20-29-1	2,805	<u>11,24700</u>	0,105	<u>1,18090</u>	114,96	<u>135,760</u>	<u>758,270</u>	<u>196,690</u>	8,7	<u>97,850</u>	<u>430,300</u>
			31,55		3,31		381	2127	552		274	1207
13	КР15-134-1	0,2	<u>7,23000</u>	0,105	<u>0,75920</u>	114,96	<u>87,270</u>	<u>552,730</u>	<u>140,800</u>	8,7	<u>62,900</u>	<u>290,970</u>
			1,45		0,15		17	111	28		13	58
15	КР15-132-2	0,125	<u>6,23000</u>	0,105	<u>0,65420</u>	114,96	<u>75,200</u>	<u>435,910</u>	<u>112,440</u>	8,7	<u>54,200</u>	<u>241,840</u>
			0,78		0,08		9	54	14		7	30
17	КР15-122-15	32	<u>2,09400</u>	0,105	<u>0,21990</u>	114,96	<u>25,280</u>	<u>144,680</u>	<u>37,390</u>	8,7	<u>18,220</u>	<u>80,890</u>
			67,01		7,04		809	4630	1196		583	2588
19	КР15-120-6	0,0116	<u>238,51000</u>	0,105	<u>25,04360</u>	114,96	<u>2879,010</u>	<u>16080,340</u>	<u>4171,060</u>	8,7	<u>2075,040</u>	<u>9125,110</u>
			2,77		0,29		33	187	49		24	106
21	КР15-120-11	0,024	<u>179,47000</u>	0,105	<u>18,84440</u>	114,96	<u>2166,350</u>	<u>12099,870</u>	<u>3138,570</u>	8,7	<u>1561,390</u>	<u>6866,310</u>
			4,31		0,45		52	290	76		37	165
24	КР15-120-10	0,0272	<u>238,51000</u>	0,105	<u>25,04360</u>	114,96	<u>2879,010</u>	<u>16080,340</u>	<u>4171,060</u>	8,7	<u>2075,040</u>	<u>9125,110</u>
			6,49		0,68		78	437	114		56	248
26	КР15-121-6	0,17422	<u>238,51000</u>	0,105	<u>25,04360</u>	114,96	<u>2879,010</u>	<u>16080,340</u>	<u>4171,060</u>	8,7	<u>2075,040</u>	<u>9125,110</u>
			41,55		4,36		502	2802	726		362	1590
31	КР15-121-7	0,2974	<u>238,51000</u>	0,105	<u>25,04360</u>	114,96	<u>2879,010</u>	<u>16080,340</u>	<u>4171,060</u>	8,7	<u>2075,040</u>	<u>9125,110</u>
			70,93		7,45		856	4782	1241		617	2714
36	КР15-121-11	0,38374	<u>179,47000</u>	0,105	<u>18,84440</u>	114,96	<u>2166,350</u>	<u>12099,870</u>	<u>3138,570</u>	8,7	<u>1561,390</u>	<u>6866,310</u>
			68,87		7,23		831	4643	1205		599	2635
44	КР15-121-10	0,81622	<u>238,51000</u>	0,105	<u>25,04360</u>	114,96	<u>2879,010</u>	<u>16080,340</u>	<u>4171,060</u>	8,7	<u>2075,040</u>	<u>9125,110</u>
			194,68		20,44		2350	13125	3404		1694	7448
55	КБ20-19-4	1	<u>1,79790</u>	0,105	<u>0,18880</u>	114,96	<u>21,700</u>	<u>122,730</u>	<u>31,770</u>	8,7	<u>15,640</u>	<u>69,110</u>
			1,79		0,19		22	122	31		16	69
65	КБ13-16-6	0,0534	<u>11,04550</u>	0,087	<u>0,96100</u>	114,96	<u>110,470</u>	<u>905,770</u>	<u>223,570</u>	6,83	<u>75,440</u>	<u>409,480</u>
			0,59		0,05		6	48	12		4	22
66	КР12-54-2	0,0534	<u>22,67000</u>	0,12	<u>2,72040</u>	114,96	<u>312,740</u>	<u>1586,220</u>	<u>417,770</u>	7,48	<u>169,570</u>	<u>900,080</u>
			1,21		0,15		17	85	22		9	48
67	КР12-54-3	0,043	<u>69,63000</u>	0,12	<u>8,35560</u>	114,96	<u>960,560</u>	<u>4872,010</u>	<u>1283,170</u>	7,48	<u>520,830</u>	<u>2764,560</u>
			2,99		0,36		41	209	56		22	119
68	КР12-30-11	0,1516	<u>67,66000</u>	0,12	<u>8,11920</u>	114,96	<u>933,380</u>	<u>4673,950</u>	<u>1233,610</u>	7,48	<u>506,100</u>	<u>2673,090</u>
			10,26		1,23		142	709	186		77	405
Разом:			600,02		63,11		7253	40769	10566		5186	23005

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (7253 + 40769 * 1) * 0,0078 = \mathbf{375 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (7253 + 40769 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{82 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (7253 + 40769 * 1) * 0,003739 = \mathbf{180 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 23005 + 375 + 82 + 180 = 23642 грн.

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на системи пожежної сигналізації, керування евакуюванням, передавання тривожних сповіщень
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 160,385 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55019 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	1273,080	1,310	1273	1201	1	17,60000	17,60
					1201,20	0,14			0	0,0021	0
2	С121-384 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	10210,230	0	10210	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С121-384-1	Акумулятор 12В, 7А/год	шт	1	510,380	0	510	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КМ10-668-1	Сповіщувач пожежний ручний	шт	5	111,400	6,280	557	526	31	1,60000	8
					105,12	0,67			3	0,0101	0,05
5	С1547-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний	шт	5	194,910	0	975	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	С1547-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний (резерв 10%)	шт	1	194,910	0	195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	18	212,110	1,870	3818	3784	34	3,20000	57,60
					210,24	0,20			4	0,0030	0,05
8	& С1547-200	Сповіщувач пожежний димовий	шт	18	1597,620	0	28757	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

9	& C1547-200 варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий (резерв 10%)	шт	2	1597,620	0	3195	0	0	0	0
10	KM10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	111,400	6,280	223	210	13	1,60000	3,20
					105,12	0,67			1	0,0101	0,02
11	C1547-1 варіант 3	Сповіслювач пожежний тепловий	шт	2	172,270	0	345	0	0	0	0
12	C1547-1 варіант 4	Сповіслювач пожежний тепловий (резерв 10%)	шт	1	172,270	0	172	0	0	0	0
13	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	630,300	0	630	593	0	8,00000	8
					593,44	0			0	0	0
14	& C130-188-1	Виносна панель контролю та індикації	шт	1	6452,270	0	6452	0	0	0	0
15	KM10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	191,590	0	19	19	0	2,40000	0,240
					191,59	0			0	0	0
16	1504-15225 варіант 1	Релейний модуль "Тірас"	шт	1	620,610	0	621	0	0	0	0
17	KM20-22-8 заст.	Монтаж розгалужувача	шт	1	2730,110	0	2730	2730	0	35,20000	35,20
					2730,11	0			0	0	0
18	C1547-12 варіант 1	Розгалужувач Т-подібний	шт	1	154,940	0	155	0	0	0	0
19	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,8	2275,750	0	13199	10086	0	24,00000	139,20
					1739,04	0			0	0	0
20	15096-11421 варіант 3	Провід КСВВнг1х2х0,8	1000м	0,48	5475,120	0	2628	0	0	0	0
21	15096-11421 варіант 4	Кабель FRHF FE180/E30 3х1.5	1000м	0,1	51171,120	0	5117	0	0	0	0
22	KM10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	1230,190	0	1230	1230	0	14,40000	14,40
					1230,19	0			0	0	0
23	& C121-384-1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	5875,580	0	5876	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	68,340	0	68	61	0	0,80000	0,80
					61,16	0			0	0	0
25	& C121-384-1	Акумулятор 12В, 7А/год	шт	1	510,380	0	510	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	KM8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	3097,140	148,940	929	845	45	42,33000	12,70
					2816,64	5,52			2	0,0746	0,02
27	C113-3 варіант 2	Труба ПВХ Д16	м	30	14,690	0	441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

28	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,6	2331,250	0	6061	6038	0	32,80000	85,280
					2322,24	0			0	0	0
29	C113-1897	Кабельний міні-канал з ПВХ пластика	м	140	15,960	0	2234	0	0	0	0
	варіант 1	16х16мм			0	0			0	0	0
30	C113-1898	Кабельний канал з ПВХ пластика 40х20мм	м	120	56,330	0	6760	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
31	C111-1867	Кріплення у комплекті	шт	70	59,330	0	4153	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
32	C113-1288	Резистор 1кОм-3кОм	шт	40	1,330	0	53	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	КМ10-668-1	Оповіщувач світлозвуковий	шт	6	111,400	6,280	668	631	37	1,60000	9,60
					105,12	0,67			4	0,0101	0,06
34	& C1547-200	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа"	шт	5	716,340	0	3582	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	& C1547-200	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1"	шт	1	1022,340	0	1022	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
36	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	9	34,400	0	310	310	0	0,45000	4,050
					34,40	0			0	0	0
37	C1630-1046	Показчик знаку пожежної безпеки "Вихід"	шт	7	718,390	0	5029	0	0	0	0
	варіант 1	ОС-1			0	0			0	0	0
38	C1630-1046	Показчик знаку пожежної безпеки "Вихід"	шт	2	718,390	0	1437	0	0	0	0
	варіант 2	ОС-6.1			0	0			0	0	0
39	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	2275,750	0	10241	7826	0	24,00000	108
					1739,04	0			0	0	0
40	C1545-64	Кабель 180/Е30 1х2х0,8	1000м	0,42	19520,710	0	8199	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
41	C1545-64	Кабель CAT.5E 4х2х24AWG	1000м	0,03	40043,110	0	1201	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					141785	36090	161		503,870
									14		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					141785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105534				
		всього заробітна плата, грн.					36104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5303				
		Всього будівельні роботи, грн.					160385				

		Всього по кошторису	160385				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	550,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	41407				

Склад

ПП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
системи пожежної сигналізації, керування евакууванням, передавання тривожних сповіщень**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год розряд люд.год	503,87 3,7 0,2 3,1 46,12	71,63 67,24 114,97				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	550,19					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
6	КБМ233-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Машини свердлильні електричні	маш. год	18,74	<u>6,22</u> 116,56				
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,119	<u>39,93</u> 44,68				

		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	161,24					
		Електроенергія	кВт-год	8,554					
		Мастильні матеріали	кг	0,42					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,284					
9	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	3,784					
10	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А	маш. год	6,386					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
11	&C121-384-1	Акумулятор 12В, 7А/год	шт	2	<u>510,38</u> 1020,76	<u>500,00</u> 1000,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>10,01</u> 20,02	30 км.
12	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,2506	<u>184,3</u> 230,49	<u>180,58</u> 225,83	<u>0,11</u> 0,14	<u>3,61</u> 4,52	30 км.
13	&C121-384-1 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>5875,58</u> 5875,58	<u>5760,00</u> 5760,00	<u>0,37</u> 0,37	<u>115,21</u> 115,21	30 км.
14	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007	<u>102565,32</u> 7,18	<u>100250,00</u> 7,02	<u>304,24</u> 0,02	<u>2011,08</u> 0,14	30 км.
15	&C130-188-1	Виносна панель контролю та індикації	шт	1	<u>6452,27</u> 6452,27	<u>6324,00</u> 6324,00	<u>1,75</u> 1,75	<u>126,52</u> 126,52	30 км.
16	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03	<u>933,93</u> 28,02	<u>915,20</u> 27,46	<u>0,42</u> 0,01	<u>18,31</u> 0,55	30 км.
17	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000288	<u>137046,07</u> 39,47	<u>134000,00</u> 38,59	<u>358,89</u> 0,10	<u>2687,18</u> 0,78	30 км.

18	+C1545-64 варіант 1	Кабель 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,42	<u>19520,71</u> 8198,70	<u>19080,00</u> 8013,60	<u>57,95</u> 24,34	<u>382,76</u> 160,76	30 км.
19	+C1545-64 варіант 2	Кабель CAT.5E 4x2x24AWG	1000м	0,03	<u>40043,11</u> 1201,29	<u>39200,00</u> 1176,00	<u>57,95</u> 1,74	<u>785,16</u> 23,55	30 км.
20	+15096-11421 варіант 4	Кабель FRHF FE180/E30 3x1.5	1000м	0,1	<u>51171,12</u> 5117,11	<u>50040,00</u> 5004,00	<u>127,76</u> 12,78	<u>1003,36</u> 100,33	30 км.
21	+C113-1898 варіант 2	Кабельний канал з ПВХ пластика 40x20мм	м	120	<u>56,33</u> 6759,60	<u>55,00</u> 6600,00	<u>0,23</u> 27,60	<u>1,1</u> 132,00	30 км.
22	+C113-1897 варіант 1	Кабельний міні-канал з ПВХ пластика 16x16мм	м	140	<u>15,96</u> 2234,40	<u>15,50</u> 2170,00	<u>0,15</u> 21,00	<u>0,31</u> 43,40	30 км.
23	+C111-1867 варіант 1	Кріплення у комплекті	шт	70	<u>59,33</u> 4153,10	<u>58,00</u> 4060,00	<u>0,17</u> 11,90	<u>1,16</u> 81,20	30 км.
24	&C1547-200 варіант 3	Оповіщувач світлозвуковий "Джміль-1"	шт	1	<u>1022,34</u> 1022,34	<u>1002,00</u> 1002,00	<u>0,29</u> 0,29	<u>20,05</u> 20,05	30 км.
25	&C1547-200 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа"	шт	5	<u>716,34</u> 3581,70	<u>702,00</u> 3510,00	<u>0,29</u> 1,45	<u>14,05</u> 70,25	30 км.
26	+C1630-1046 варіант 1	Показчик знаку пожежної безпеки "Вихід" ОС-1	шт	7	<u>718,39</u> 5028,73	<u>702,00</u> 4914,00	<u>2,3</u> 16,10	<u>14,09</u> 98,63	30 км.
27	+C1630-1046 варіант 2	Показчик знаку пожежної безпеки "Вихід" ОС-6.1	шт	2	<u>718,39</u> 1436,78	<u>702,00</u> 1404,00	<u>2,3</u> 4,60	<u>14,09</u> 28,18	30 км.
28	+C121-384 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний	шт	1	<u>10210,23</u> 10210,23	<u>10134,00</u> 10134,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>76,01</u> 76,01	30 км.
29	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	<u>777816,44</u> 23,33	<u>762289,76</u> 22,87	<u>275,38</u> 0,01	<u>15251,3</u> 0,45	30 км.
30	+15096-11421 варіант 3	Провід КСВВнг1x2x0,8	1000м	0,48	<u>5475,12</u> 2628,06	<u>5240,00</u> 2515,20	<u>127,76</u> 61,32	<u>107,36</u> 51,54	30 км.
31	+C113-1288 варіант 1	Резистор 1кОм-3кОм	шт	40	<u>1,33</u> 53,20	<u>1,00</u> 40,00	<u>0,3</u> 12,00	<u>0,03</u> 1,20	30 км.

32	+1504-15225 варіант 1	Релейний модуль "Тірас"	шт	1	<u>620,61</u> 620,61	<u>606,00</u> 606,00	<u>2,44</u> 2,44	<u>12,17</u> 12,17	30 км.
33	+C1547-12 варіант 1	Розгалуджувач Т-подібний	шт	1	<u>154,94</u> 154,94	<u>151,20</u> 151,20	<u>0,7</u> 0,70	<u>3,04</u> 3,04	30 км.
34	+C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	10,506	<u>491,24</u> 5160,97	<u>481,41</u> 5057,69	<u>0,2</u> 2,10	<u>9,63</u> 101,18	30 км.
35	&C1547-200	Сповіщувач пожежний димовий	шт	18	<u>1597,62</u> 28757,16	<u>1566,00</u> 28188,00	<u>0,29</u> 5,22	<u>31,33</u> 563,94	30 км.
36	&C1547-200 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий (резерв 10%)	шт	2	<u>1597,62</u> 3195,24	<u>1566,00</u> 3132,00	<u>0,29</u> 0,58	<u>31,33</u> 62,66	30 км.
37	+C1547-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний	шт	5	<u>194,91</u> 974,55	<u>190,80</u> 954,00	<u>0,29</u> 1,45	<u>3,82</u> 19,10	30 км.
38	+C1547-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний (резерв 10%)	шт	1	<u>194,91</u> 194,91	<u>190,80</u> 190,80	<u>0,29</u> 0,29	<u>3,82</u> 3,82	30 км.
39	+C1547-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий	шт	2	<u>172,27</u> 344,54	<u>168,60</u> 337,20	<u>0,29</u> 0,58	<u>3,38</u> 6,76	30 км.
40	+C1547-1 варіант 4	Сповіщувач пожежний тепловий (резерв 10%)	шт	1	<u>172,27</u> 172,27	<u>168,60</u> 168,60	<u>0,29</u> 0,29	<u>3,38</u> 3,38	30 км.
41	+C113-3 варіант 2	Труба ПВХ Д16	м	30	<u>14,69</u> 440,70	<u>14,00</u> 420,00	<u>0,58</u> 17,40	<u>0,11</u> 3,30	30 км.
42	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,09	<u>213,53</u> 19,22	<u>208,96</u> 18,81	<u>0,38</u> 0,03	<u>4,19</u> 0,38	30 км.
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат									
43	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	39,8623	<u>4,9416</u> 196,98	<u>4,9416</u> 196,98			
		Разом	грн.		196,98	196,98			
		Разом по розділу III	грн.		105534,43	103369,85	229,56	1935,02	

		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	48,417				
		Мастильні матеріали	кг	0,42				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світло» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Корикування

**Розрахунок загальновиборничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на системи пожежної сигналізації, керування евакууванням, передавання тривожних сповіщень**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- борничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виборни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виборничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виборничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виборничих витрат	Загально- виборничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-4	1	17,60210	0,079	1,39060	114,96	159,860	1201,340	299,460	6,23	109,660	568,980
			17,6		1,39		160	1201	299		110	569
4	КМ10-668-1	5	1,61010	0,079	0,12720	114,96	14,620	105,790	26,490	6,23	10,030	51,140
			8,05		0,64		73	529	133		50	256
7	КМ10-668-3	18	3,20300	0,079	0,25300	114,96	29,090	210,440	52,700	6,23	19,950	101,740
			57,65		4,55		524	3788	948		359	1831
10	КМ10-668-1	2	1,61010	0,079	0,12720	114,96	14,620	105,790	26,490	6,23	10,030	51,140

			3,22		0,25		29	211	53		20	102
13	KM10-398-1	1	8,00000	0,077	0,61600	114,96	70,820	593,440	146,140	6,17	49,360	266,320
			8		0,62		71	593	146		49	266
15	KM10-3-6	0,1	2,40000	0,079	0,18960	114,96	21,800	191,590	46,950	6,23	14,950	83,700
			0,24		0,02		2	19	5		1	8
17	KM20-22-8	1	35,20000	0,082	2,88640	114,96	331,820	2730,110	673,620	6,42	225,980	1231,420
			35,2		2,89		332	2730	673		226	1231
19	KM8-147-10	5,8	24,00000	0,097	2,32800	114,96	267,630	1739,040	441,470	7,66	183,840	892,940
			139,2		13,5		1552	10086	2561		1066	5179
22	KM10-99-6	1	14,40000	0,079	1,13760	114,96	130,780	1230,190	299,410	6,23	89,710	519,900
			14,4		1,14		131	1230	299		90	520
24	KM11-31-1	1	0,80000	0,079	0,06320	114,96	7,270	61,160	15,050	6,23	4,980	27,300
			0,8		0,06		7	61	15		5	27
26	KM8-409-1	0,3	42,40460	0,097	4,11320	114,96	472,860	2822,160	724,900	7,66	324,820	1522,580
			12,72		1,23		142	847	218		97	457
28	КБ21-12-2	2,6	32,80000	0,097	3,18160	114,96	365,760	2322,240	591,360	7,66	251,250	1208,370
			85,28		8,27		951	6038	1538		653	3142
33	KM10-668-1	6	1,61010	0,079	0,12720	114,96	14,620	105,790	26,490	6,23	10,030	51,140
			9,66		0,76		88	635	159		60	307
36	KM11-30-1	9	0,45000	0,079	0,03560	114,96	4,090	34,400	8,470	6,23	2,800	15,360
			4,05		0,32		37	310	76		25	138
39	KM8-147-10	4,5	24,00000	0,097	2,32800	114,96	267,630	1739,040	441,470	7,66	183,840	892,940
			108		10,48		1204	7826	1987		827	4018
Разом:			504,07		46,12		5303	36104	9110		3638	18051

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (5303 + 36104 * 1) * 0,0078 = \mathbf{323 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (5303 + 36104 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{71 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (5303 + 36104 * 1) * 0,003739 = 155 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 18051 + 323 + 71 + 155 = 18600 грн.

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради
Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування
076/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на пуско-налагоджувальні роботи
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,518 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05762 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,806 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий]	пристр.	2	1194,480	0	2389	2389	0	12,00000	24
					1194,48	0			0	0	0
2	КП1-40-2	Пристрої живлення. Випрямний блок живлення [струмовий або напруги] для живлення кін захисту, управління і сигналізації, потужність до 1 кВА без стабілізації вихідної напруги	пристрій	1	1393,560	0	1394	1394	0	14,00000	14
					1393,56	0			0	0	0
3	КП1-54-3	Елементи систем автоматичного управління і регулювання	шт	1	1493,100	0	1493	1493	0	15,00000	15
					1493,10	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					5276	5276	0		53
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					5276				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					530				

	Всього будівельні роботи, грн.	7518				

	Всього по кошторису	7518				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	57,62				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	5806				

Склав

П.П.

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світоч» Вільнянської міської ради
Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування
фонд захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
пуско-налагоджувальні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	53	99,54				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	4,62	114,70				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	57,62					
		Середній розряд робіт	розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 листопада" 2023 р.

Склав  ГП _____ Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт об'єкту фонду захисних споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Вільнянського ліцею «Світло» Вільнянської міської ради Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький р-н, місто Вільнянськ, вул. Бочарова, буд. 14» Коригування

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на пуско-налагоджувальні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розра- хункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновироб- ничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-2-13	2	<u>12,00000</u> 24	0,087	<u>1,04400</u> 2,09	114,93	<u>119,990</u> 240	<u>1194,480</u> 2389	<u>289,180</u> 578	6,74	<u>80,880</u> 162	<u>490,050</u> 980
2	КП1-40-2	1	<u>14,00000</u> 14	0,087	<u>1,21800</u> 1,22	114,93	<u>139,980</u> 140	<u>1393,560</u> 1394	<u>337,380</u> 338	6,74	<u>94,360</u> 94	<u>571,720</u> 572
3	КП1-54-3	1	<u>15,00000</u> 15	0,087	<u>1,30500</u> 1,31	114,93	<u>149,980</u> 150	<u>1493,100</u> 1493	<u>361,480</u> 362	6,74	<u>101,100</u> 101	<u>612,560</u> 613

Разом:	53	4,62	530	5276	1278	357	2165
--------	----	------	-----	------	------	-----	------

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (530 + 5276 * 1) * 0,0078 = \mathbf{45 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (530 + 5276 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{10 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (530 + 5276 * 1) * 0,003739 = \mathbf{22 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 2165 + 45 + 10 + 22 = 2242 грн.

Склав

ГП

Семешко Т.І

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

