

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на дорожнє покриття

Дорожнє покриття

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4003,334	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,8099057	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	365,401	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дорожнє покриття із асфальтобетону											
1	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100 м2	0,048	<u>3043,59</u> 222,19	<u>2821,40</u> 649,37	146	11	<u>135</u> 31	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>0,1776</u> 0,3940
2	KP18-58-1-ИН	Розливання в'язучих матеріалів	1т	4,382	<u>23938,24</u> -	<u>467,97</u> 84,99	104897	-	<u>2051</u> 372	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 4,8539
3	KP18-43-1-ИН	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, дрібнозернистий	100 м2	4,34	<u>42057,42</u> 451,91	<u>1616,43</u> 345,65	182529	1961	<u>7015</u> 1500	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>26,3438</u> 16,3019
4	KP18-43-2-ИН к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1, до т.5 см, дрібнозернистий	100 м2	4,34	<u>9972,82</u> 2,98	<u>-</u> -	43282	13	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,1736</u> -
5	KP18-21-1-ИН	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 т	1,96455	<u>435620,94</u> 2606,06	<u>18819,22</u> 3913,91	855799	5120	<u>36971</u> 7689	<u>34,4900</u> 42,5958	<u>67,7573</u> 83,6816
6	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	1,553	<u>28196,28</u> 8233,54	<u>695,16</u> 149,47	43789	12787	<u>1080</u> 232	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>195,7246</u> 2,4258
7	K589921-A001-2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)	шт	132	<u>371,65</u> -	<u>-</u> -	49058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	K589921-A001-1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150) (без вартості)	шт	23,3	-	-	-	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					1279500	19892	47252 9824		290.1769 107.6572
		Розділ 2. Покриття з тротуарної плитки									
9	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2	21,25	<u>1761.00</u> 222,19	<u>1538.81</u> 351,72	37421	4722	<u>32700</u> 7474	<u>3.7000</u> 4,4380	<u>78.6250</u> 94,3075
10	KP18-47-1-ИН	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебенево-піщаної суміші	100 м2	21,25	<u>33195.93</u> 2866,03	<u>1776.50</u> 332,29	705414	60903	<u>37751</u> 7061	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>932.2375</u> 81,9081
11	KP18-47-2-ИН к=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1, до т.18 см	100 м2	21,25	<u>15153.14</u> 384,14	-	322004	8163	-	<u>5.8800</u> -	<u>124.9500</u> -
12	KP18-49-1-ИН	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	21,25	<u>69480.85</u> 8714,51	<u>212.40</u> 53,56	1476468	185183	<u>4514</u> 1138	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>2546.1750</u> 14,0314
13	KP18-30-2-ИН	Установлення бетонних поребриків на щебенеу основу	м	15,5	<u>217.59</u> 102,34	-	3373	1586	-	<u>1.5800</u> -	<u>24.4900</u> -
14	K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74	шт	15,5	<u>151.23</u> -	-	2344	-	-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 2					2547024	260557	74965 15673 122217		3706.4775 190.2470 3996.6544
		Разом прямі витрати					3826524	280449	25497		297,9042
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					3423858				
		всього заробітна плата						305946			
		Загальновиробничі витрати					176810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									515,3471
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						59455			
		Всього по кошторису					4003334				
		Кошторисна трудомісткість									4809,9057
		Кошторисна заробітна плата						365401			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Об'єктний кошторис № 02-02на Організація дорожнього руху

[найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість 3699,886 тис. грн..

Кошторисна трудомісткість 3,1046385 тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата 249,120 тис. грн..

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн..			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис. грн..	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Л. кошторис 02-02-01	на організацію дорожнього руху	3668,855	-	3668,855	2,8676725	225,150	
2	Л. кошторис 02-02-02	на пусконаладжувальні роботи	31,031	-	31,031	0,2369660	23,970	
		Разом	3699,886	-	3699,886	3,1046385	249,120	

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Бинда В.В.

Керівник

відділу

[найменування]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Козьмич З.В.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-02-01

на організацію дорожнього руху

Організація дорожнього руху

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3668,855	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,8676725	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	225,150	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дорожня розмітка									
		Розхід: пластик 6 кг/м2, кульки 0,3кг/м2, затверджувач в комплекті з пластиком									
1	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення самохідною та причіпною маркірувальною машиною, тип лінії: 1.1(1.2), 1.5, 1.6, 1.7, 1.8	1 км	5,992	<u>2696,27</u> 411,47	<u>2283,99</u> 646,49	16156	2466	<u>13686</u> 3874	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>37,3901</u> 45,1000
2	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	3,594	<u>184135,21</u> -	= -	661782	-	= -	= -	= -
3	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,1797	<u>58840,39</u> -	= -	10574	-	= -	= -	= -
4	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,01	<u>75278,12</u> -	= -	753	-	= -	= -	= -
5	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії: 1.11	10 м2	0,15	<u>339,07</u> 121,99	<u>213,93</u> 102,64	51	18	<u>32</u> 15	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>0,2775</u> 0,1800
6	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	0,009	<u>184135,21</u> -	= -	1657	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00045	<u>58840.39</u> -	= -	26	-	= -	= -	= -
8	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00005	<u>75278.12</u> -	= -	4	-	= -	= -	= -
9	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії: 1.12	10 м2	1,05	<u>339.07</u> 121,99	<u>213.93</u> 102,64	356	128	<u>225</u> 108	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>1,9425</u> 1,2597
10	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	0,063	<u>184135.21</u> -	= -	11601	-	= -	= -	= -
11	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00315	<u>58840.39</u> -	= -	185	-	= -	= -	= -
12	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00033	<u>75278.12</u> -	= -	25	-	= -	= -	= -
13	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії: 1.13	10 м2	0,2	<u>1742.69</u> 148,37	<u>1590.94</u> 393,17	349	30	<u>318</u> 79	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>0,4500</u> 0,9108
14	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	0,012	<u>184135.21</u> -	= -	2210	-	= -	= -	= -
15	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0006	<u>58840.39</u> -	= -	35	-	= -	= -	= -
16	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,000064	<u>75278.12</u> -	= -	5	-	= -	= -	= -
17	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії: 1.14.1	10 м2	17,1	<u>339.07</u> 121,99	<u>213.93</u> 102,64	5798	2086	<u>3658</u> 1755	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>31,6350</u> 20,5149
18	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	1,026	<u>184135.21</u> -	= -	188923	-	= -	= -	= -
19	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0513	<u>58840.39</u> -	= -	3019	-	= -	= -	= -
20	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,003	<u>75278.12</u> -	= -	226	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії: 1.15 (червоний)	10 м2	8,3	<u>339,07</u> 121,99	<u>213,93</u> 102,64	2814	1013	<u>1776</u> 852	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>15,3550</u> 9,9575
22	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, червоний (+ затверджувач)	т	0,498	<u>184135,21</u> -	= -	91699	-	= -	= -	= -
23	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0249	<u>58840,39</u> -	= -	1465	-	= -	= -	= -
24	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0015	<u>75278,12</u> -	= -	113	-	= -	= -	= -
25	ДБЗ-13-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету ручною маркірувальною машиною, тип лінії: 1.15 (білий)	10 м2	1,4	<u>339,07</u> 121,99	<u>213,93</u> 102,64	475	171	<u>300</u> 144	<u>1,8500</u> 1,1997	<u>2,5900</u> 1,6796
26	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	0,084	<u>184135,21</u> -	= -	15467	-	= -	= -	= -
27	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0042	<u>58840,39</u> -	= -	247	-	= -	= -	= -
28	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00031	<u>75278,12</u> -	= -	23	-	= -	= -	= -
29	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії: 1.16.1	10 м2	5,8	<u>1742,69</u> 148,37	<u>1590,94</u> 393,17	10108	861	<u>9227</u> 2280	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>13,0500</u> 26,4132
30	С1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	0,348	<u>184135,21</u> -	= -	64079	-	= -	= -	= -
31	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0174	<u>58840,39</u> -	= -	1024	-	= -	= -	= -
32	С111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00186	<u>75278,12</u> -	= -	140	-	= -	= -	= -
33	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії: 1.17.1 (жовтий)	10 м2	1,3	<u>1742,69</u> 148,37	<u>1590,94</u> 393,17	2265	193	<u>2068</u> 511	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>2,9250</u> 5,9202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, жовтий (+ затверджувач)	т	0,078	<u>184135,21</u> -	= -	14363	-	= -	= -	= -
35	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0039	<u>58840,39</u> -	= -	229	-	= -	= -	= -
36	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0003	<u>75278,12</u> -	= -	23	-	= -	= -	= -
37	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії: 1.18 і 1.19	10 м2	1,4	<u>1742,69</u> 148,37	<u>1590,94</u> 393,17	2440	208	<u>2227</u> 550	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>3,1500</u> 6,3756
38	C1633-63ВД	Холодний пластик для дорожньої розмітки, білий (+ затверджувач)	т	0,084	<u>184135,21</u> -	= -	15467	-	= -	= -	= -
39	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0042	<u>58840,39</u> -	= -	247	-	= -	= -	= -
40	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00031	<u>75278,12</u> -	= -	23	-	= -	= -	= -
Розмітка №1.36 (фарба 400 г/м2, розчинник 8%, кульки 300г/м2)											
41	ДБЗ-9-7	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії: 1.36	1 м2	7,5	<u>142,16</u> 44,09	<u>98,07</u> 16,01	1066	331	<u>736</u> 120	<u>0,7000</u> 0,2199	<u>5,2500</u> 1,6493
42	C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111 біла	т	0,003	<u>106544,63</u> -	= -	320	-	= -	= -	= -
43	C111-837	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,00024	<u>75278,12</u> -	= -	18	-	= -	= -	= -
44	C1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00225	<u>58840,39</u> -	= -	132	-	= -	= -	= -
Всього прями витрати по розділу 1							1127982	7505	<u>34253</u> 10288		<u>114,0151</u> 119,9608
Розділ 2. Дорожні знаки											
45	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 знаків	0,43	<u>62060,64</u> 33128,26	<u>18853,49</u> 1922,32	26686	14245	<u>8107</u> 827	<u>502,4000</u> 24,6961	<u>216,0320</u> 10,6193
46	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100 знаків	0,38	<u>8795,61</u> 5990,65	= -	3342	2276	= -	<u>90,8500</u> -	<u>34,5230</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1416-8670	Опори дорожніх знаків, 1 ОЖ.40-12.1	шт	43	<u>690.04</u> -	= -	29672	-	= -	= -	= -
48	C111-1867	Кріплення для дорожніх знаків	шт	81	<u>81.77</u> -	= -	6623	-	= -	= -	= -
49	C115-126	Шляхові знаки 2.1	1шт	6	<u>1174.08</u> -	= -	7044	-	= -	= -	= -
50	C115-126	Шляхові знаки 4.14	1шт	2	<u>1174.08</u> -	= -	2348	-	= -	= -	= -
51	C115-126	Шляхові знаки 4.15	1шт	3	<u>1174.08</u> -	= -	3522	-	= -	= -	= -
52	C115-126	Шляхові знаки 4.18	1шт	5	<u>1174.08</u> -	= -	5870	-	= -	= -	= -
53	C115-126	Шляхові знаки 5.16	1шт	2	<u>1622.88</u> -	= -	3246	-	= -	= -	= -
54	C115-126	Шляхові знаки 5.17.1	1шт	1	<u>1622.88</u> -	= -	1623	-	= -	= -	= -
55	C115-126	Шляхові знаки 5.17.2	1шт	1	<u>1622.88</u> -	= -	1623	-	= -	= -	= -
56	C115-126	Шляхові знаки 5.20.1	1шт	1	<u>1174.08</u> -	= -	1174	-	= -	= -	= -
57	C115-126	Шляхові знаки 5.20.2	1шт	2	<u>1174.08</u> -	= -	2348	-	= -	= -	= -
58	C115-126	Шляхові знаки 5.21.1	1шт	1	<u>1174.08</u> -	= -	1174	-	= -	= -	= -
59	C115-126	Шляхові знаки 5.21.2	1шт	2	<u>1174.08</u> -	= -	2348	-	= -	= -	= -
60	C115-126	Шляхові знаки 5.38.1	1шт	12	<u>1174.08</u> -	= -	14089	-	= -	= -	= -
61	C115-126	Шляхові знаки 5.38.2	1шт	12	<u>1174.08</u> -	= -	14089	-	= -	= -	= -
62	C115-126	Шляхові знаки 5.45.1	1шт	4	<u>1174.08</u> -	= -	4696	-	= -	= -	= -
63	C115-126	Шляхові знаки 5.92.1	1шт	2	<u>1174.08</u> -	= -	2348	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C115-126	Шляхові знаки 5.92.2	1шт	2	<u>1174.08</u> -	= -	2348	-	= -	= -	= -
65	C115-126	Шляхові знаки 5.93.1	1шт	6	<u>1174.08</u> -	= -	7044	-	= -	= -	= -
66	C115-126	Шляхові знаки 5.93.2	1шт	6	<u>1174.08</u> -	= -	7044	-	= -	= -	= -
67	C115-126	Шляхові знаки 7.2.2	1шт	4	<u>490.68</u> -	= -	1963	-	= -	= -	= -
68	C115-126	Шляхові знаки 7.9	1шт	7	<u>490.68</u> -	= -	3435	-	= -	= -	= -
Всього прямі витрати по розділу 2							155699	16521	<u>8107</u> 827		<u>250,5550</u> 10,6193
Розділ 3. Світлофори Рівенська - Сторожинецька											
69	ДБ3-49-1	Встановлення світлофора на опорі	1 шт	13	<u>1442.53</u> 352,39	<u>1052.75</u> 179,52	18753	4581	<u>13686</u> 2334	<u>4,1100</u> 2,4684	<u>53,4300</u> 32,0892
70	1507-5067	Світлофор пішохідний П.1.1	шт	4	<u>12852.59</u> -	= -	51410	-	= -	= -	= -
71	1507-5067	Світлофор транспортний Т.1.3	шт	6	<u>21930.59</u> -	= -	131584	-	= -	= -	= -
72	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.9	шт	1	<u>17034.59</u> -	= -	17035	-	= -	= -	= -
73	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.12	шт	2	<u>21930.59</u> -	= -	43861	-	= -	= -	= -
74	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,25	<u>21055.34</u> 1629,15	<u>10094.42</u> 1897,56	47375	3666	<u>22712</u> 4270	<u>22,4000</u> 25,8280	<u>50,4000</u> 58,1130
75	C1537-91	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 3,3 мм	10м	22,5	<u>269,36</u> -	= -	6061	-	= -	= -	= -
76	C153-15	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14x1 мм2	1000м	0,1	<u>73160.06</u> -	= -	7316	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C153-14	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10x1 мм2	1000м	0,05	<u>55655,74</u> -	= -	2783	-	= -	= -	= -
78	C153-13	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7x1 мм2	1000м	0,055	<u>41773,25</u> -	= -	2298	-	= -	= -	= -
79	C153-11	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1 мм2	1000м	0,02	<u>26319,21</u> -	= -	526	-	= -	= -	= -
80	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	4	<u>660,44</u> 95,50	<u>377,96</u> 60,50	2642	382	<u>1512</u> 242	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>5,4400</u> 2,8672
81	2403-10065	Опора під світлофор (4,0 м)	шт	4	<u>2691,78</u> -	= -	10767	-	= -	= -	= -
82	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	1	<u>1233,37</u> 169,93	<u>613,22</u> 102,71	1233	170	<u>613</u> 103	<u>2,4200</u> 1,1974	<u>2,4200</u> 1,1974
83	2403-10065	Опора-консоль під світлофор (7м+7м) ОКС-6	шт	1	<u>30639,78</u> -	= -	30640	-	= -	= -	= -
84	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,35	<u>2685,06</u> -	= -	3625	-	= -	= -	= -
85	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	<u>708,33</u> 357,36	<u>19,72</u> 2,75	708	357	<u>20</u> 3	<u>4,8000</u> 0,0329	<u>4,8000</u> 0,0329
86	КМ10-361-11	Монтаж пульта службового зв'язку та контролю	пульт	1	<u>9376,85</u> 8460,67	<u>426,86</u> 105,40	9377	8461	<u>427</u> 105	<u>105,6000</u> 1,2375	<u>105,6000</u> 1,2375
87	1504-7091	Контролер дорожній з GPS та GPRS	шт	1	<u>204016,02</u> -	= -	204016	-	= -	= -	= -
88	КМ8-317-11	Сигналізація автоматична безпеки руху із світлофорами тричочковими	шт	4	<u>15779,52</u> 4305,62	<u>6406,14</u> 1203,16	63118	17222	<u>25625</u> 4813	<u>59,2000</u> 14,5950	<u>236,8000</u> 58,3800
89	1503-8206	Пристрій звукового оповіщення	шт	4	<u>9212,75</u> -	= -	36851	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	2405-1365	Коробки відгалужувальні КОР-7Ч-У3	шт	2	<u>26.65</u> -	= -	53	-	= -	= -	= -
91	КМ8-158-9	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 19	шт	2	<u>373.36</u> 197,20	= -	747	394	= -	<u>2.3000</u> -	<u>4.6000</u> -
92	КМ8-158-8	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 14	шт	4	<u>325.33</u> 150,90	= -	1301	604	= -	<u>1.7600</u> -	<u>7.0400</u> -
93	КМ8-158-7	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	2	<u>285.89</u> 111,46	= -	572	223	= -	<u>1.3000</u> -	<u>2.6000</u> -
94	КМ8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	8	<u>247.79</u> 82,31	= -	1982	658	= -	<u>0.9600</u> -	<u>7.6800</u> -
95	КМ8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	2	<u>234.07</u> 68,59	= -	468	137	= -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6000</u> -
		Всього прямі витрати по розділу 3					697102	36855	<u>64595</u> 11870		<u>482.4100</u> 153,9172
		Розділ 4. Світлофори Рівенська - Науки									
96	ДБ3-49-1	Встановлення світлофора на опорі	1 шт	14	<u>1442.53</u> 352,39	<u>1052.75</u> 179,52	20195	4933	<u>14739</u> 2513	<u>4.1100</u> 2,4684	<u>57.5400</u> 34,5576
97	1507-5067	Світлофор пішохідний П.1.1	шт	4	<u>12852.59</u> -	= -	51410	-	= -	= -	= -
98	1507-5067	Світлофор транспортний Т.1.3	шт	2	<u>21930.59</u> -	= -	43861	-	= -	= -	= -
99	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.3	шт	2	<u>21930.59</u> -	= -	43861	-	= -	= -	= -
100	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.6	шт	2	<u>21930.59</u> -	= -	43861	-	= -	= -	= -
101	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.9	шт	1	<u>21930.59</u> -	= -	21931	-	= -	= -	= -
102	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.12	шт	2	<u>21930.59</u> -	= -	43861	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1507-5067	Світлофор транспортний Т.2.15	шт	1	<u>21930,59</u> -	= -	21931	-	= -	= -	= -
104	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,15	<u>21055,34</u> 1629,15	<u>10094,42</u> 1897,56	87380	6761	<u>41892</u> 7875	<u>22,4000</u> 25,8280	<u>92,9600</u> 107,1862
105	С1537-91	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 3,3 мм	10м	41,5	<u>269,36</u> -	= -	11178	-	= -	= -	= -
106	С153-15	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1 мм2	1000м	0,2	<u>73160,06</u> -	= -	14632	-	= -	= -	= -
107	С153-14	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1 мм2	1000м	0,11	<u>55655,74</u> -	= -	6122	-	= -	= -	= -
108	С153-13	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1 мм2	1000м	0,075	<u>41773,25</u> -	= -	3133	-	= -	= -	= -
109	С153-11	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1 мм2	1000м	0,03	<u>26319,21</u> -	= -	790	-	= -	= -	= -
110	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	2	<u>660,44</u> 95,50	<u>377,96</u> 60,50	1321	191	<u>756</u> 121	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>2,7200</u> 1,4336
111	2403-10065	Опора під світлофор (4,0 м)	шт	2	<u>2691,78</u> -	= -	5384	-	= -	= -	= -
112	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	3	<u>1233,37</u> 169,93	<u>613,22</u> 102,71	3700	510	<u>1840</u> 308	<u>2,4200</u> 1,1974	<u>7,2600</u> 3,5922
113	2403-10065	Опора-консоль під світлофор (7м+7м) ОКС-6	шт	1	<u>30639,78</u> -	= -	30640	-	= -	= -	= -
114	2403-10065	Опора-консоль під світлофор (7м+5м) ОКС-6	шт	1	<u>30639,78</u> -	= -	30640	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2403-10065	Опора-консоль під світлофор (7м+3м) ОКС-6	шт	1	<u>30639.78</u> -	= -	30640	-	= -	= -	= -
116	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,55	<u>2685.06</u> -	= -	4162	-	= -	= -	= -
117	KM8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1	<u>708.33</u> 357,36	<u>19.72</u> 2,75	708	357	<u>20</u> 3	<u>4.8000</u> 0,0329	<u>4.8000</u> 0,0329
118	KM10-361-11	Монтаж пульта службового зв'язку та контролю	пульт	1	<u>9376.85</u> 8460,67	<u>426.86</u> 105,40	9377	8461	<u>427</u> 105	<u>105.6000</u> 1,2375	<u>105.6000</u> 1,2375
119	1504-7091	Контролер дорожній з GPS та GPRS	шт	1	<u>204016.02</u> -	= -	204016	-	= -	= -	= -
120	KM8-317-11	Сигналізація автоматична безпеки руху із світлофорами тричочковими	шт	4	<u>15779.52</u> 4305,62	<u>6406.14</u> 1203,16	63118	17222	<u>25625</u> 4813	<u>59.2000</u> 14,5950	<u>236.8000</u> 58,3800
121	1503-8206	Пристрій звукового оповіщення	шт	4	<u>9212.75</u> -	= -	36851	-	= -	= -	= -
122	2405-1365	Коробки відгалужувальні KOP-7Ч-У3	шт	2	<u>26.65</u> -	= -	53	-	= -	= -	= -
123	KM8-158-9	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 19	шт	2	<u>373.36</u> 197,20	= -	747	394	= -	<u>2.3000</u> -	<u>4.6000</u> -
124	KM8-158-8	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 14	шт	4	<u>325.33</u> 150,90	= -	1301	604	= -	<u>1.7600</u> -	<u>7.0400</u> -
125	KM8-158-7	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	2	<u>285.89</u> 111,46	= -	572	223	= -	<u>1.3000</u> -	<u>2.6000</u> -
126	KM8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	8	<u>247.79</u> 82,31	= -	1982	658	= -	<u>0.9600</u> -	<u>7.6800</u> -
127	KM8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	2	<u>234.07</u> 68,59	= -	468	137	= -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6000</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього прямі витрати по розділу 4					839826	40451	85299		531,2000
		Розділ 5. Електроживлення світлофорів							15738		206,4200
128	KM8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,2	<u>21055,34</u> 1629,15	<u>10094,42</u> 1897,56	151598	11730	<u>72680</u> 13662	<u>22,4000</u> 25,8280	<u>161,2800</u> 185,9616
129	C153-26	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 19х1,5 мм2	1000м	0,08	<u>121533,29</u> -	= -	9723	-	= -	= -	= -
130	C153-25	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 14х1,5 мм2	1000м	0,3	<u>92234,44</u> -	= -	27670	-	= -	= -	= -
131	C153-24	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,16	<u>68140,66</u> -	= -	10903	-	= -	= -	= -
132	C153-23	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 7х1,5 мм2	1000м	0,13	<u>51279,42</u> -	= -	6666	-	= -	= -	= -
133	C153-21	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4х1,5 мм2	1000м	0,05	<u>33688,53</u> -	= -	1684	-	= -	= -	= -
134	KM8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4	шт	8	<u>234,07</u> 68,59	= -	1873	549	= -	<u>0,8000</u> -	<u>6,4000</u> -
135	KM8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7	шт	12	<u>247,79</u> 82,31	= -	2973	988	= -	<u>0,9600</u> -	<u>11,5200</u> -
136	KM8-158-7	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 10	шт	2	<u>285,89</u> 111,46	= -	572	223	= -	<u>1,3000</u> -	<u>2,6000</u> -
137	KM8-158-8	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 14	шт	6	<u>325,33</u> 150,90	= -	1952	905	= -	<u>1,7600</u> -	<u>10,5600</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	KM8-158-9	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 19	шт	6	<u>373,36</u> 197,20	= -	2240	1183	= -	<u>2,3000</u> -	<u>13,8000</u> -
139	C1537-79	Канат подвійного звивання, тип ТК, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 3,3 мм	10м	18	<u>232,66</u> -	= -	4188	-	= -	= -	= -
140	KM8-545-1	Монтаж коробки розпайки	шт	2	<u>708,33</u> 357,36	<u>19,72</u> 2,75	1417	715	<u>39</u> 6	<u>4,8000</u> 0,0329	<u>9,6000</u> 0,0658
141	2405-1365	Коробки розпайки	шт	2	<u>26,65</u> -	= -	53	-	= -	= -	= -
142	KM8-317-11	Монтаж контролера	шт	2	<u>15779,52</u> 4305,62	<u>6406,14</u> 1203,16	31559	8611	<u>12812</u> 2406	<u>59,2000</u> 14,5950	<u>118,4000</u> 29,1900
143	1504-7091	Контролер	шт	2	<u>224416,02</u> -	= -	448832	-	= -	= -	= -
144	KM10-345-1	Монтаж апаратури зв'язку	шт	2	<u>11951,93</u> 6551,60	<u>2354,71</u> 457,38	23904	13103	<u>4709</u> 915	<u>88,0000</u> 6,1438	<u>176,0000</u> 12,2876
145	1602-20022	Апаратура зв'язку	компл	2	<u>9291,80</u> -	= -	18584	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 5					746391	38007	<u>90240</u>		<u>510,1800</u>
		Разом прямі витрати					3567000	139339	<u>16989</u> <u>262494</u>		<u>227,5050</u> <u>1888,3401</u>
		у тому числі:							55712		718,4223
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					3145167				
		всього заробітна плата						195051			
		Загальновиробничі витрати					101855				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									260,9101
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						30099			
		Всього по кошторису					3668855				
		Кошторисна трудомісткість									2867,6725
		Кошторисна заробітна плата						225150			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)[найменування об'єкта будівництва]**Локальний кошторис на пусконаладжувальні роботи №02-02-02**

на пусконаладжувальні роботи

Організація дорожнього руху[найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Кошторисна вартість

31,031

тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,2369660

тис. люд.год

Кошторисна заробітна плата

23,970

тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконаладжувального персоналу, люд.год	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-33-4	Пристрій синхронізації автоматичний	пристрій	2	2497,75	4996	25,0000	50,0000
2	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	2	2797,47	5595	28,0000	56,0000
3	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	2	199,82	400	2,0000	4,0000
4	КП2-9-2	Блок регулюючий пропорційно-інтегральний	шт	2	2198,02	4396	22,0000	44,0000
5	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	2	2297,93	4596	23,0000	46,0000
6	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	2	899,20	1798	9,0000	18,0000
		Разом прямі витрати у тому числі:				21781		218,0000
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				-		
		заробітна плата				21781		
		Загальновиробничі витрати				9250		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах						18,9660
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				2189		
		Всього по кошторису				31031		
		Кошторисна трудомісткість						236,9660
		Кошторисна заробітна плата				23970		

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-03-01

на улаштування автопавільонів

Улаштування автопавільонів

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	201,727	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0624924	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	4,733	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування автопавільйону									
1	РН1-19-2-ИН	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0065	<u>32871,37</u> 32871,37	= -	214	214	= -	<u>547,4000</u> -	<u>3,5581</u> -
2	ЕН6-1-13-ИН	Улаштування фундаментів-стовпів бетонних	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0065	<u>441103,82</u> 40975,33	<u>9615,87</u> 1146,27	2867	266	<u>63</u> 7	<u>598,1800</u> 11,6343	<u>3,8882</u> 0,0756
3	Е9-17-1-ИН	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т (конструкції автобусних зупинок)	т	2,79	<u>3237,69</u> 1063,06	<u>2124,34</u> 182,25	9033	2966	<u>5927</u> 508	<u>14,9600</u> 2,3428	<u>41,7384</u> 6,5364
4	С121-763-1	Автобусна зупинка	шт	4	<u>46829,79</u> -	= -	187319	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					199433	3446	5990		49,1847
		Разом прямі витрати у тому числі:					199433	3446	515		6,6120
									5990		49,1847
									515		6,6120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					189997	3961			
		Загальновиробничі витрати					2294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах									6,6957
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						772			
		Всього по кошторису					201727				
		Кошторисна трудоємність									62,4924
		Кошторисна заробітна плата						4733			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-01

на зовнішні електричні мережі

Зовнішні електричні мережі

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	125,313	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0940645	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,132	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	1	<u>7811,31</u> 1830,51	<u>5784,50</u> 882,83	7811	1831	<u>5785</u> 883	<u>25,7600</u> 10,9274	<u>25,7600</u> 10,9274
2	С157-406	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-5нг, переріз 4х25 мм2	1000м	1	<u>83497,60</u> -	= -	83498	-	= -	= -	= -
3	С157-406	Провід AsXSn 2х16 мм2	1000м	0,02	<u>27834,74</u> -	= -	557	-	= -	= -	= -
4	КБ33-118-2-ИН	Монтаж заземлювача електроди із сталі d=16 мм	шт	36	<u>295,37</u> 47,37	<u>126,15</u> 32,09	10633	1705	<u>4541</u> 1155	<u>0,7000</u> 0,4406	<u>25,2000</u> 15,8616
Кріплення для опори											
5	С1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	34	<u>76,23</u> -	= -	2592	-	= -	= -	= -
6	С1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків СOT 37	м	60	<u>49,85</u> -	= -	2991	-	= -	= -	= -
7	С1545-489	Пряжка [скріпка] СOT 36	шт	80	<u>10,50</u> -	= -	840	-	= -	= -	= -
8	С1545-409	Затискач підвісний 2х[25-120]+2х35 4х[25-120]+2х35 SO 130	шт	30	<u>125,93</u> -	= -	3778	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1545-419	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SL 9.21	шт	36	<u>123,26</u> -	= -	4437	-	= -	= -	= -
10	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4x25-35] SO 118.425	шт	1	<u>361,92</u> -	= -	362	-	= -	= -	= -
Відгалуження від опори											
11	C1545-476	Гак бандажний SOT 29	шт	1	<u>76,23</u> -	= -	76	-	= -	= -	= -
12	C1545-488	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків SOT 37	м	1	<u>49,85</u> -	= -	50	-	= -	= -	= -
13	C1545-489	Пряжка [скріпка] SOT 36	шт	1	<u>10,50</u> -	= -	11	-	= -	= -	= -
14	C1545-400	Затискач анкерний [натяжний] [4x25-35] SO 118.425	шт	1	<u>361,92</u> -	= -	362	-	= -	= -	= -
15	KM8-523-1	Монтаж обмежувача	шт	6	<u>175,83</u> 96,79	<u>12,53</u> 2,74	1055	581	<u>75</u> 16	<u>1,3000</u> 0,0330	<u>7,8000</u> 0,1980
16	C1545-494	Обмежувач перенапруги для СІП ВОР-R 500В/10кА	шт	6	<u>484,45</u> -	= -	2907	-	= -	= -	= -
17	C1545-429	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі SM 2.11	шт	1	<u>70,81</u> -	= -	71	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					122031	4117	<u>10401</u> 2054		<u>58,7600</u> 26,9870
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					107513				
		всього заробітна плата						6171			
		Загальновиробничі витрати					3282				8,31/5
		трудоємність в загальновиробничих витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						961			
		Всього по кошторису					125313				
		Кошторисна трудоємність									94,0645
		Кошторисна заробітна плата						7132			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01

на зовнішній водопровід

Зовнішній водопровід

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	134,490	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0101990	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	0,720	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування пожегидрантів									
1	KP16-27-3-ИН	Установлення пожежних гідрантів	1 шт	2	<u>452,14</u> 220,90	<u>60,13</u> 13,81	904	442	<u>120</u> 28	<u>3,3500</u> 0,1857	<u>6,7000</u> 0,3714
2	C1630-3	Гідранти пожежні "Vostok" чавунний фланцевий з епоксидним покриттям DN100 RN10 висотою RD2,25 м (Нфакт.=2 м)	шт	1	<u>66345,83</u> -	= -	66346	-	= -	= -	= -
3	C1630-3	Гідранти пожежні "Vostok" чавунний фланцевий з епоксидним покриттям DN100 RN10 висотою RD1,75 м (Нфакт.=1,5 м)	шт	1	<u>64116,67</u> -	= -	64117	-	= -	= -	= -
4	KP16-23-1-ИН	Монтаж чавунних відводів DN100/90 град.	1 т частин	0,0284	<u>8202,34</u> 5107,71	<u>484,09</u> 134,67	233	145	<u>14</u> 4	<u>77,4600</u> 1,8088	<u>2,1999</u> 0,0514
5	C130-922	Чавунні відводи DN100/90 град. з упором	шт	2	<u>196,67</u> -	= -	393	-	= -	= -	= -
6	C1110-75	Прокладки DN100 з меткордом	шт	4	<u>184,83</u> -	= -	739	-	= -	= -	= -
7	C1110-10	Болт з гайкою та шайбою M16x70 оцинковані	шт	32	<u>44,50</u> -	= -	1424	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					134156	587	134		8,8999
		у тому числі:							32		0,4228
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					133435				
		всього заробітна плата						619			
		Загальновиробничі витрати					334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									0,8763
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						101			
		Всього по кошторису					134490				
		Кошторисна трудомісткість									10,1990
		Кошторисна заробітна плата						720			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)

[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01

на зовнішні каналізаційні мережі

Зовнішні каналізаційні мережі

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	96,644	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1169652	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	8,350	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дошоприймальні колодязі Ø=1000 мм									
1	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	1 м3	0,221	<u>6297,83</u> 1886,11	<u>2282,77</u> 500,50	1392	417	<u>504</u> 111	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>5,9361</u> 1,1840
2	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	<u>431,28</u> -	= -	1294	-	= -	= -	= -
3	K585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1153,85</u> -	= -	1154	-	= -	= -	= -
4	KP16-77-4	Заміна чавунних люків	1 люк	9	<u>3586,61</u> 287,50	<u>24,92</u> 6,93	32279	2588	<u>224</u> 62	<u>4,3600</u> 0,0931	<u>39,2400</u> 0,8379
5	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>6014,02</u> -	= -	6014	-	= -	= -	= -
6	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий (без вартості)	шт	8	= -	= -	-	-	= -	= -	= -
7	KP16-53-1-ИН	Установлення люка	1 шт	23	<u>222,39</u> 161,61	<u>39,71</u> 12,83	5115	3717	<u>913</u> 295	<u>2,4200</u> 0,1764	<u>55,6600</u> 4,0572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	7	<u>6505,80</u> -	= -	45541	-	= -	= -	= -
9	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР (без вартості)	шт	16	= -	= -	-	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					92789	6722	<u>1641</u> 468		<u>100,8361</u> 6,0791
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					84426				
		Загальновиробничі витрати трудоємність в загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах					3855	7190			10,0500
		Всього по кошторису					96644	1160			
		Кошторисна трудоємність Кошторисна заробітна плата						8350			116,9652

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на зовнішнє освітлення

Зовнішнє освітлення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1930,509	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6777428	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	53,999	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	68	<u>1333,85</u> 223,24	<u>1070,47</u> 184,21	90702	15180	<u>72792</u> 12526	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>218,9600</u> 138,1352
2	1507-4034-2	Світильник світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-65W/740-IW 18	шт	36	<u>14294,90</u> -	= -	514616	-	= -	= -	= -
3	1507-4034-1	Світильник світлодіодний ITW SYSTEMS PARK LED-30W/740-IW 28	шт	32	<u>13784,90</u> -	= -	441117	-	= -	= -	= -
4	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	34	<u>660,44</u> 95,50	<u>377,96</u> 60,50	22455	3247	<u>12851</u> 2057	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>46,2400</u> 24,3712
5	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,73	<u>2449,13</u> -	= -	21381	-	= -	= -	= -
6	C1545-544-2	Арматура фундаменту (закладна) М24 220 300 2 мм h=1000 мм	м	33	<u>1818,13</u> -	= -	59998	-	= -	= -	= -
7	C1545-544-1	Арматура М24 220 300	м	1	<u>1650,00</u> -	= -	1650	-	= -	= -	= -
8	C1110-120-2	Опора металева BAS 62/191-IF (4)	шт	33	<u>16161,17</u> -	= -	533319	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1110-120-1	Опора металева BAS 62/191-IF (4)	шт	1	<u>13545.14</u> -	-	13545	-	-	-	-
10	2405-1448-3	Кронштейн (однорожковий) ВКГ1-1-1	шт	4	<u>1906.71</u> -	-	7627	-	-	-	-
11	2405-1448-4	Кронштейн (дворожковий) ВКГ1-1-2/180	шт	32	<u>2454.77</u> -	-	78553	-	-	-	-
12	2405-1448-2	Кронштейн SG1-1	шт	1	<u>1305.87</u> -	-	1306	-	-	-	-
13	2405-1448-1	Адаптер для зміни нахилу світильника	шт	36	<u>374.58</u> -	-	13485	-	-	-	-
14	C1545-547	Заземлюючий провідник ЗП2	м	40	<u>126.00</u> -	-	5040	-	-	-	-
15	KM8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	10	<u>776.44</u> 581,84	<u>18.97</u> 4,68	7764	5818	<u>190</u> 47	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>80,0000</u> 0,5500
16	C1545-544	Провід мідний ізолюваний ПРГЛ 1,5	м	1000	<u>35.97</u> -	-	35970	-	-	-	-
17	C1545-415	Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі проколюючі ізоляцію SLIP 22.1	шт	93	<u>163.24</u> -	-	15181	-	-	-	-
18	KM8-523-1	Монтаж запобіжника	шт	23	<u>175.83</u> 96,79	<u>12.53</u> 2,74	4044	2226	<u>288</u> 63	<u>1,3000</u> 0,0330	<u>29,9000</u> 0,7590
19	C1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	23	<u>55.05</u> -	-	1266	-	-	-	-
Розділ 1. Підключення пульта керування зовнішнім освітленням											
20	KM39-1-1	Монтаж пульта зовнішнього освітлення	пристрій	1	<u>7479.54</u> 2368,25	<u>679.62</u> 150,89	7480	2368	<u>680</u> 151	<u>31,8100</u> 1,7893	<u>31,8100</u> 1,7893
21	1517-2021-1	Пульт зовнішнього освітлення I-710	шт	1	<u>18600.00</u> -	-	18600	-	-	-	-
22	KM8-407-2	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,2	<u>39082.48</u> 5231,47	<u>24077.18</u> 4976,09	7816	1046	<u>4815</u> 995	<u>71,9300</u> 67,1686	<u>14,3860</u> 13,4337
23	C113-17	Труба гофрована двушарова д50/41,5 червона	м	20	<u>40.50</u> -	-	810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KM8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	10	<u>161.61</u> 119,12	= -	1616	1191	= -	<u>1.6000</u> -	<u>16.0000</u> -
25	15093-38063	Кабель АBBГ перерізом 4 25мм2	1000м	0,01	<u>78186.46</u> -	= -	782	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					37104	4605	5495		62,1960
		Разом прямі витрати					1906123	31076	1146		15,2230
		у тому числі:							91616		437,2960
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1783431				
		всього заробітна плата						46915			
		Загальновиробничі витрати					24386				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									61,4084
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						7084			
		Всього по кошторису					1930509				
		Кошторисна трудомісткість									677,7428
		Кошторисна заробітна плата						53999			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги на вул. Рівненській від пологового будинку №2 до вул. Сторожинецької в м. Чернівці (коригування)
 [найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01

на благоустрій

Благоустрій

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14,017	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1001513	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	6,949	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 06.11.2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування газону									
1	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100 м2	9,71	1114,16	-	10818	6014	-	9,4800	92,0508
					619,33	-			-	-	-
		Всього прямі витрати по розділу 1					10818	6014	-		92,0508
		Разом прямі витрати					10818	6014	-		92,0508
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					4804				
		всього заробітна плата						6014			
		Загальновиробничі витрати					3199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									8,1005
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						935			
		Всього по кошторису					14017				
		Кошторисна трудомісткість									100,1513
		Кошторисна заробітна плата						6949			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]