

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементів благоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)» (коригування)
х/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Тротуари, посадковий майданчик та в'їзди у подвір'я
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2101,79069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,05636 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 301,26439 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (1000х300х150 мм)	1 м	12	448,53 107,78	-	5382,36	1293,36	-	1,1300	-	13,56
2	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (1000х200х80 мм)	1 м	1900	356,20 107,78	-	676780,00	204782,00	-	1,1300	-	2147
3	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	22,78	21700,90 2405,00	1606,83	494346,50	54785,90	36603,59	25,0000	-	569,5
4	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (дрібнозерниста щільна тип В-10 марка І)	100 м2	22,78	36107,82 887,16	237,02	822536,14	20209,50	5399,32	8,6900	-	197,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перевлаштування існуючого автопавільйону									
5	КБ7-16-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж існуючого АП	100шт	0,01	159994,89	96415,92	1599,95	635,79	964,16	571,4450	5,71
6	КБ7-16-1	Монтаж існуючого АП	100шт	0,01	63578,97	-	2285,64	908,27	1377,37	816,3500	8,16
7	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплення	100м3	0,00788	228564,13	137737,03	179,71	179,71	-	261,8000	2,06
8	ДБ3-20-1	Влаштування анкерів (труба Д=50мм, 1,0м)	1 стояк	4	90827,10	-	2429,04	753,20	-	2,0300	8,12
9	С113-66 варіант 2	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	4	22805,40	-	1244,44	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			607,26	-	7738,78	2476,97	2341,53	-	24,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			188,30	-	7738,78	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			311,11	-	2920,28 2476,97 1394,60 2,99 507,05 9133,38				
		- - - - -			-	-	-	-	-	-	-
		Всього по розділу 1			-	-	9133,38				
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	2006783,78	283547,73	44344,44	-	2952,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			-	-	2006783,78	-	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			-	-	1678891,61 283547,73 95006,91 104,29 17716,66 2101790,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					2101790, 69				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3056,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					301264,39				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]