

Будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття в НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 73 (коригування)
72-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на контроль сдг
Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,219 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,728 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ11-60-1 к=0,75	Установлення приладів (сигналізатор)	комплект	1	572,63	156,37	573	361	156	4,8000	4,8
					361,39	38,50			39	0,4538	0,45
2	& 1602-30125 варіант 2	Сповіщувач витоку газу побутовий Лелека-1 СЗМ-ІР-12В	шт	1	1527,08	-	1527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор монтаж	шт	1	66,83	5,67	67	45	6	0,6400	0,64
					44,78	1,83			2	0,0252	0,03
4	& 1602-30046-1 варіант 2	Акумулятор GP 12В, 7 А/ч	шт	1	402,00	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-683-10	Пульт керування виносний	шт	1	483,80	-	484	237	-	3,2000	3,2
					237,38	-			-	-	-
6	& 1602-30125 варіант 28	Пульт контролю Сигнал-31/4	шт	1	6416,00	-	6416	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-668-2	Сповіщувач світло-звуковий	шт	22	250,64	1,62	5514	4625	36	3,2000	70,4
					210,24	0,17			4	0,0026	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	& 1602-30125	Оповіщувач ОСЗ-11	шт	1	<u>1050.00</u>	<u>-</u>	1050	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	варіант 30				-	-			-	-	-	
9	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1,1	<u>2031.11</u>	<u>28.43</u>	2234	1914	<u>31</u>	<u>25.5000</u>	<u>28.05</u>	
					1740,38	7,00			8	0,0825	0,09	
10	С152-152	Кабель ПСВВ 4Х0,4	1000м	0,11	<u>5404.57</u>	<u>-</u>	595	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
11	КБ21-14-1	Прокладання кабель каналів	100м	0,8	<u>4909.25</u>	<u>922.12</u>	3927	2737	<u>738</u>	<u>47.2100</u>	<u>37.77</u>	
					3420,84	326,67			261	4,0070	3,21	
12	2405-1262	Кабель канал з аксесуарами 15х12х2000	шт	40	<u>46.63</u>	<u>-</u>	1865	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	варіант 12				-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по кошторису					24654	9919	<u>967</u>		<u>144.86</u>	
									314		3,84	
		Разом устаткування, грн.					7868					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					309					
		Всього устаткування, грн.					8177					
		Разом будівельні роботи, грн.					16786					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5900					
		всього заробітна плата, грн.					10233					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5256					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1495					
		Всього будівельні роботи, грн.					22042					

		Всього по кошторису					30219					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					161,7					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11728					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]