

Будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття в НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 73 (коригування)  
72-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01**  
**на мережі водопроводу**  
**Зовнішні мережі водопроводу**

Основа:  
креслення (специфікації ) № ЗВК СО1

Кошторисна вартість 9,819 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,05249 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,632 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Водопровід</b>											
1	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0285	<u>11735.10</u> 11735,10	<u>-</u> -	334	334	<u>-</u> -	<u>200.6000</u> -	<u>5.72</u> -
2	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,022	<u>50528.31</u> 17162,55	<u>1020.72</u> 95,29	1112	378	<u>22</u> 2	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>5.27</u> 0,03
3	С130-465 варіант 1	Кран кульовий Ду25мм	шт	1	<u>430.89</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,16	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	1387	1387	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>24.07</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0022	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	6	3	<u>3</u> 1	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.04</u> 0,01
6	КМ8-143-5 застос.	Покрівання ттрубопроводу, сигнальною стрічкою	100 м	0,19	<u>277.66</u> 246,36	<u>31.30</u> 7,79	53	47	<u>6</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.65</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна з сталевим дротом	м	19	<u>9,11</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	шт	1	<u>890,37</u> 264,20	<u>497,36</u> 55,63	890	264	<u>497</u> 56	<u>3,2200</u> 0,7499	<u>3,22</u> 0,75
9	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>4786,31</u> 1852,13	<u>2934,18</u> 814,23	479	185	<u>294</u> 81	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>2,46</u> 1,15
10	С113-1121-11Г варіант 2	Сіделка із накруткою діам. 100/25 мм	шт	1	<u>1827,33</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм, / футляр /	100м	0,03	<u>44162,97</u> 8951,98	<u>3465,36</u> 680,14	1325	269	<u>104</u> 20	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>3,57</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					8017	2867	<u>926</u> 161		<u>45</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8017 4224 3028 1802 5,26 604 <b>9819</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>9819</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					8017	2867	<u>926</u> 161		<u>45</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8017 4224 3028 1802 5,26 604 <b>9819</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>9819</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>52,49</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>3632</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]