

Будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття в НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 73 (коригування)
72-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Вертикальне планування
Вертикальне планування

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-5

Кошторисна вартість 38,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06572 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,805 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (в насип, крім ґрунту над укриттям)	1000м3	0,392	<u>7357.52</u> -	<u>7357.52</u> 1193,81	2884	-	<u>2884</u> 468	-	<u>-</u> 12,3420	<u>-</u> 4,84
2	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,392	<u>6366.02</u> -	<u>6366.02</u> 1032,93	2495	-	<u>2495</u> 405	-	<u>-</u> 10,6788	<u>-</u> 4,19
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,392	<u>4311.86</u> 276,41	<u>4014.43</u> 657,89	1690	108	<u>1574</u> 258	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>1.81</u> 2,68	
4	КБ1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1 (надлишок ґрунту)	1000м3	0,135	<u>36618.39</u> 1078,14	<u>35508.72</u> 6929,19	4943	146	<u>4794</u> 935	<u>18.0200</u> 75,0057	<u>2.43</u> 10,13	
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	202,5	<u>117.08</u> -	<u>117.08</u> 13,21	23709	-	<u>23709</u> 2675	-	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 32,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					35721	254	<u>35456</u>		<u>4.24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35721		4741		54,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					4995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		Всього будівельні роботи, грн.					38322				

		Всього по кошторису					38322				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5805				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]