

Будівництво захисної споруди – протирадіаційного укриття в НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів №3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 73 (коригування)
72-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК СО1

Кошторисна вартість 25,479 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04731 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,536 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Каналізація											
1	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.176 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,018	<u>12908.61</u> 12908,61	<u>-</u> -	232	232	<u>-</u> -	<u>220.6600</u> -	<u>3.97</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,016	<u>8668.93</u> 8668,93	<u>-</u> -	139	139	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>2.41</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0016	<u>2676.17</u> 1206,25	<u>1469.92</u> 370,82	4	2	<u>2</u> 1	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.03</u> 0,01
4	КБ23-2-1 застос.	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,012	<u>47381.56</u> 46244,33	<u>-</u> -	569	555	<u>-</u> -	<u>645.6000</u> -	<u>7.75</u> -
5	С113-1451-2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм	м	11,976	<u>163.08</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,098	<u>47582.40</u> 14105,95	<u>18636.68</u> 4209,04	4663	1382	<u>1826</u> 412	<u>201.6000</u> 45,1454	<u>19.76</u> 4,42
7	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ КЦД-10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3114.63</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>3350.54</u> -	<u>-</u> -	3351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття КЦП07-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф320)	шт	1	<u>2403.94</u> -	<u>-</u> -	2404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	К585521-Л052 варіант 2	Горловина КЦО1	шт	1	<u>827.69</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С113-750 варіант 2	Гаситель напору ст.4мм	шт	1	<u>1104.11</u> -	<u>-</u> -	1104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-750 варіант 1	Люк тип Композит	шт	1	<u>3062.51</u> -	<u>-</u> -	3063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4168.66</u> 366,61	<u>5.32</u> 1,03	1292	114	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.73</u> -
14	КМ8-143-5 застос.	Покривання ттрупроводу, сигнальною стрічкою	100 м	0,115	<u>277.66</u> 246,36	<u>31.30</u> 7,79	32	28	<u>4</u> 1	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>0.39</u> 0,01
15	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна з сталевим дротом	м	11,5	<u>9.11</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ22-1-1	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 100 мм	1000м	0,006	<u>168501.42</u> 30585,60	<u>945.87</u> 262,44	1011	184	<u>6</u> 2	<u>432.0000</u> 3,5378	<u>2.59</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					23865	2636	<u>1840</u> 416		<u>38.63</u> 4,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23865				25479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						25479				
		Разом прямі витрати по кошторису						23865	2636	<u>1840</u>		<u>38.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						23865		416		4,46
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						19389				
		всього заробітна плата, грн.						3052				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1614				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						484				
		Всього будівельні роботи, грн.						25479				

		Всього по кошторису						25479				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						47,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3536				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]