

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту розташованої на території ліцею №6 Подільської міської ради Подільського району Одеської області, за адресою: бульвар Бірзульський, 48-А, м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішнє водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК-С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,838 тис. грн.
0,02572 тис.люд.год.
1,711 тис. грн.
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0116	<u>26381,67</u> 859,76	<u>25521,91</u> 6728,34	306	10	<u>296</u> 78	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,17</u> 0,99
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008	<u>14082,12</u> 14082,12	- -	113	113	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1,93</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,019	<u>2470,50</u> 1206,25	<u>1264,25</u> 370,82	47	23	<u>24</u> 7	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>0,35</u> 0,1
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,02	<u>13643,28</u> 1024,41	- -	273	20	- -	<u>16,3200</u> -	<u>0,33</u> -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,096	<u>9521,13</u> 9521,13	- -	914	914	- -	<u>165,2400</u> -	<u>15,86</u> -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0138	<u>18574,94</u> 17162,55	<u>922,75</u> 95,29	256	237	<u>13</u> 1	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>3,31</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м	13,938	<u>37,89</u> -	- -	528	-	- -	- -	- -
8	C113-993-11В	Коліна з поліетилену діам. 32 мм /90 град. терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>525,43</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2962	1317	<u>333</u> 86		<u>21,95</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2962 1312 1403 876 2,66 308 3838				
		----- Всього по кошторису					3838				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					25,72 1711				

Склав _____ Л.Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.Слободянюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]