

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва на вул. Гоголівській,31. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Кошторисна вартість об'єкта	3023,624 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,75528 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	716,705 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	м2
Будівельні обсяги	331,170 м2

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи (АР,КБ)	2898,808	0	2898,808	6,45312	682,735	8,753
2	02-01-02	на внутрішні інженерні системи	118,724	0	118,724	0,26912	29,197	0,358
3	02-01-03	на придбання устаткування Устаткування	0	0	0	0	0	0
4	02-01-04	на пусконаладжувальні роботи	6,092	0	6,092	0,03304	4,773	0,018
---	-----	Всього:	3023,624	0	3023,624	6,75528	716,705	9,129

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи (АР, КБ)	<u>5,49720</u> 540,668	<u>0</u> 0	<u>0,23991</u> 25,29	<u>0,02526</u> 2,971	<u>0</u> 0	<u>5,76237</u> 568,929	<u>0,69075</u> 113,806	<u>6,45312</u> 682,735
02-01-02	внутрішні інженерні системи	<u>0,21534</u> 22,03	<u>0,02360</u> 2,419	<u>0,00360</u> 0,386	<u>0,00033</u> 0,039	<u>0</u> 0	<u>0,24287</u> 24,874	<u>0,02625</u> 4,323	<u>0,26912</u> 29,197
02-01-03	придбання устаткування	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-01-04	пусконалагоджувальні роботи	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,03040</u> 0	<u>0,03040</u> 4,338	<u>0,00264</u> 0,435	<u>0,03304</u> 4,773
	Разом :	<u>5,71254</u> 562,698	<u>0,02360</u> 2,419	<u>0,24351</u> 25,676	<u>0,02559</u> 3,01	<u>0,03040</u> 0	<u>6,03564</u> 598,141	<u>0,71964</u> 118,564	<u>6,75528</u> 716,705

Склав _____

Перевірив  _____

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва на вул. Гоголівській,31. Коригування
ВИХІД_залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи (АР,КБ)
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2898,808 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,45312 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 682,735 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні та земляні роботи розділу КБ									
1	KP1-21-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях та котлованах глибиною більше 3 м з кріпленнями з підніманням краном, група ґрунту 2	100 м3	0,6875	<u>73386,310</u>	<u>20763,040</u>	50453	36178	<u>14275</u>	<u>579,36000</u>	<u>398,310</u>
					52623,27	18953,80			13031	191,4336	131,61
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5418	<u>17842,860</u>	<u>0</u>	9667	9667	<u>0</u>	<u>208,08000</u>	<u>112,740</u>
					17842,86	0			0	0	0
3	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1457	<u>18892,440</u>	<u>0</u>	2753	2753	<u>0</u>	<u>220,32000</u>	<u>32,10</u>
					18892,44	0			0	0	0
4	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	23,31	<u>277,740</u>	<u>277,740</u>	6474	0	<u>6474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	48,33			1127	0,4110	9,58
5	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0133	<u>31435,950</u>	<u>0</u>	418	418	<u>0</u>	<u>366,60000</u>	<u>4,880</u>
					31435,95	0			0	0	0
6	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,0089	<u>9933,190</u>	<u>7266,020</u>	88	24	<u>64</u>	<u>31,10400</u>	<u>0,280</u>
					2667,17	1361,31			12	10,3249	0,09
		Разом прямі витрати по розділу 1					69853	49040	<u>20813</u>		<u>548,310</u>
									14170		141,28

		Разом будівельні роботи, грн.					69853				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13634				
		Всього будівельні роботи, грн.					106569				

		Всього по розділу 1					106569				
		Розділ 2. Вимощення									
7	KP18-20-1	Улаштування підстильних та	100м3	0,01486	<u>87332,720</u>	<u>9229,870</u>	1298	41	<u>137</u>	<u>31,20000</u>	<u>0,460</u>
		вирівнювальних шарів основи з піску			2754,65	1807,58			27	13,6652	0,2
8	KP18-50-1	Улаштування вимощення з	1м2	2,86	<u>163,990</u>	<u>0</u>	469	361	<u>0</u>	<u>1,30800</u>	<u>3,740</u>
		асфальтобетонної суміші товщиною			126,39	0			0	0	0
		покриття 5 см									
9	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для	м3	0,58	<u>1187,610</u>	<u>0</u>	689	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка			0	0			0	0	0
		M1000 і більше									
10	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі	т	0,34	<u>4201,670</u>	<u>0</u>	1429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		[асфальтобетон щільний]									
		(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у			0	0			0	0	0
		верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип									
		A, марка 1									
		Разом прямі витрати по розділу 2					3885	402	<u>137</u>		<u>4,20</u>
									27		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					3885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3346				
		всього заробітна плата, грн.					429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					4126				

		Всього по розділу 2					4126				
		Розділ 3. Розділ КБ									
11	KP4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах	1 м3	0,88	<u>23404,810</u>	<u>578,960</u>	20596	16859	<u>509</u>	<u>191,04000</u>	<u>168,120</u>

12	K582821-558 варіант 1	існуючих будівель підймачем будівельним Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	4	19157,49 <u>155,380</u>	507,89 0	622	0	447	4,6354	4,08
	C1412-859	Відпускна ціна: 108,24х1,29			0	0			0	0	0
13	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями	1 т	0,3567	27577,010 <u>25117,62</u>	1104,090 302,57	9837	8959	394 108	244,66800 2,2464	87,270 0,8
14	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,042	3970,570 0	0	167	0	0	0	0
15	C111-1837 варіант 1	Швелери N14У	т	0,0732	39509,650 0	0	2892	0	0	0	0
16	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х6 мм	т	0,0115	35942,950 0	0	413	0	0	0	0
17	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 50х6 мм	т	0,0369	35942,950 0	0	1326	0	0	0	0
18	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,2279	36984,460 0	0	8429	0	0	0	0
19	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф12мм	т	0,0072	43632,910 0	0	314	0	0	0	0
20	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями	1 т	0,2071	27577,010 <u>25117,62</u>	1104,090 302,57	5711	5202	229 63	244,66800 2,2464	50,670 0,47
21	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,028	3970,570 0	0	111	0	0	0	0
22	C111-1837 варіант 1	Швелери N14У	т	0,0381	39509,650 0	0	1505	0	0	0	0
23	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х6 мм	т	0,0058	35942,950 0	0	208	0	0	0	0
24	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 50х6 мм	т	0,0214	35942,950 0	0	769	0	0	0	0
25	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,1346	36984,460 0	0	4978	0	0	0	0
26	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф12мм	т	0,0072	43632,910 0	0	314	0	0	0	0
27	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями	1 т	0,0429	27577,010 <u>25117,62</u>	1104,090 302,57	1183	1078	47 13	244,66800 2,2464	10,50 0,1
28	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,021	3970,570 0	0	83	0	0	0	0
29	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х6 мм	т	0,0077	35942,950 0	0	277	0	0	0	0
30	C111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,0334	36984,460 0	0	1235	0	0	0	0
31	C124-3	Шпильки Ф12мм	т	0,0018	43632,910 0	0	79	0	0	0	0

32	варіант 1 КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями	1 т	0,0791	<u>27577,010</u>	<u>1104,090</u>	2181	1987	<u>87</u>	<u>244,66800</u>	<u>19,350</u>
					25117,62	302,57			24	2,2464	0,18
33	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,08	<u>3970,570</u>	<u>0</u>	318	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	C111-1837 варіант 1	Швелери N14У	т	0,0425	<u>39509,650</u>	<u>0</u>	1679	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х6 мм	т	0,0022	<u>35942,950</u>	<u>0</u>	79	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	C111-1088 варіант 1	Кутовий горячекатаний прокат 100х7мм	т	0,0334	<u>36984,460</u>	<u>0</u>	1235	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,001	<u>33634,890</u>	<u>0</u>	34	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КБ13-16-6 Н2,5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,2584	<u>1797,040</u>	<u>14,450</u>	464	200	<u>4</u>	<u>6,59640</u>	<u>1,70</u>
					775,67	1,11			0	0,0106	0
39	КБ13-26-6 Н2,5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,2584	<u>2997,370</u>	<u>75,580</u>	775	150	<u>20</u>	<u>4,99560</u>	<u>1,290</u>
					579,49	7,85			2	0,0742	0,02
		СХОДИ СХ-1									
40	КБ6-19-1 Н2,5=1,15	Улаштування монолітних залізобетонних сходів і площадок /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,02	<u>712120,940</u>	<u>49267,200</u>	14242	2846	<u>985</u>	<u>1402,49400</u>	<u>28,050</u>
					142311,07	11895,05			238	88,8232	1,78
41	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0225	<u>38083,150</u>	<u>0</u>	857	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1									
42	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,77	<u>1518,620</u>	<u>231,390</u>	1169	399	<u>178</u>	<u>5,49600</u>	<u>4,230</u>
					517,56	70,92			55	0,6644	0,51
43	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,77	<u>2808,720</u>	<u>641,810</u>	2163	479	<u>494</u>	<u>6,60000</u>	<u>5,080</u>
					621,52	202,81			156	1,9268	1,48
44	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002	<u>398515,950</u>	<u>3921,570</u>	797	37	<u>8</u>	<u>207,96600</u>	<u>0,420</u>
					18708,62	1139,69			2	8,3400	0,02
45	КБ6-13-6 Н2,3,5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,041	<u>708599,950</u>	<u>43586,320</u>	29053	6264	<u>1787</u>	<u>1561,96680</u>	<u>64,040</u>
					152791,59	11537,84			473	85,5745	3,51
46	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0956	<u>39760,970</u>	<u>0</u>	3801	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,27	<u>33634,890</u>	<u>0</u>	9081	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ОПОРА ПІД ЄМНІСТЬ									
48	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>4174,270</u>	<u>1864,290</u>	167	92	<u>75</u>	<u>22,84800</u>	<u>0,910</u>
					2291,20	607,61			24	5,8512	0,23
49	& C111-88-4- R3	Анкер, шайба, гайка М12	шт	4	<u>91,340</u>	<u>0</u>	365	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1			0	0			0	0		
50	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0931	<u>30004,530</u>	<u>8572,360</u>	2793	1729	<u>798</u>	<u>174,72000</u>	<u>16,270</u>
					18576,23	1617,57			151	12,1694	1,13
51	С111-1133	Листовий прокат із сталі,полоса 20х4 мм	т	0,0044	<u>35942,950</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
52	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,0761	<u>36984,460</u>	0	2815	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
53	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 40х4мм	т	0,0085	<u>36984,460</u>	0	314	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
54	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0071	<u>36984,460</u>	0	263	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
55	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0931	<u>19951,610</u>	<u>5008,890</u>	1857	1181	<u>466</u>	<u>106,45200</u>	<u>9,910</u>
					12686,95	862,92			80	6,3809	0,59
56	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0394	<u>1797,040</u>	<u>14,450</u>	71	31	<u>1</u>	<u>6,59640</u>	<u>0,260</u>
	Н2,5=1,15				775,67	1,11			0	0,0106	0
57	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0394	<u>2997,370</u>	<u>75,580</u>	118	23	<u>3</u>	<u>4,99560</u>	<u>0,20</u>
	Н2,5=1,15				579,49	7,85			0	0,0742	0
58	КР8-28-1	Улаштування покриття з азбоцементних листів, товщина 6 мм	100м2	0,013	<u>25239,740</u>	<u>116,830</u>	328	92	<u>2</u>	<u>74,08800</u>	<u>0,960</u>
	ВХІД В ПІДВАЛ				7065,03	106,65			1	1,0771	0,01
59	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0375	<u>720177,470</u>	<u>8805,860</u>	27007	3963	<u>330</u>	<u>1067,44800</u>	<u>40,030</u>
					105688,03	7724,82			290	70,5028	2,64
60	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,7111	<u>30004,530</u>	<u>8572,360</u>	21336	13210	<u>6096</u>	<u>174,72000</u>	<u>124,240</u>
					18576,23	1617,57			1150	12,1694	8,65
61	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,094	<u>36984,460</u>	0	3477	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
62	С111-1088	Кутовий гарячекатаний прокат 50х4мм	т	0,053	<u>36984,460</u>	0	1960	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
63	С111-964	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 40х4 мм	т	0,5751	<u>30366,100</u>	0	17464	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
64	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0124	<u>33634,890</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
65	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,7111	<u>13823,650</u>	<u>3154,550</u>	9830	6495	<u>2243</u>	<u>76,64400</u>	<u>54,50</u>
					9134,43	614,25			437	4,5281	3,22
66	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,52	<u>1021,430</u>	0	531	521	0	<u>10,64400</u>	<u>5,530</u>
					1002,35	0			0	0	0
67	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,31	<u>1797,040</u>	<u>14,450</u>	557	240	<u>4</u>	<u>6,59640</u>	<u>2,040</u>
	Н2,5=1,15				775,67	1,11			0	0,0106	0
68	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,31	<u>5994,740</u>	<u>151,150</u>	1858	359	<u>47</u>	<u>9,99120</u>	<u>3,10</u>
	Н2,5=1,15;Н1=2 (за 2рази)				1158,98	15,69			5	0,1485	0,05
Разом прямі витрати по розділу 3							222663	72396	14807		698,670

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					222663 135460 76115 40893 87,1 14350 263556 263556		3719		29,47
69	KP5-3-1	Розділ 4. Демонтажні роботи розділу АР Розбирання цегляних перегородок Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4	1 м3	2,8	<u>914,780</u> 829,37	<u>85,410</u> 50,44	2561 2561 2463 1478 3,4 560 4039 4039	2322 2322	<u>239</u> 141 <u>239</u> 141	<u>9,67200</u> 0,4525 <u>27,080</u> 1,27	<u>27,080</u> 1,27
70	KP3-55-1	Розділ 5. Прорізи ПРИЯМОК Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою з прокладанням рулонного ізоляційного матеріалу	100 м2	0,067	<u>63751,130</u> 16546,20	<u>0</u> 0	4271 4271	1109 1109	<u>0</u> 0	<u>165,00000</u> 0	<u>11,060</u> 0
71	KP2-14-3	РОЗШИРЕННЯ СХОДІВ Улаштування залізобетонних монолітних ділянок - розширення сходів [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм]	100 м3	0,0163	<u>824617,920</u> 173827,32	<u>70407,650</u> 19209,29	13441 13441	2833 2833	<u>1148</u> 313	<u>1798,89600</u> 140,9657	<u>29,320</u> 2,3
72	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,014344	<u>38083,150</u> 0	<u>0</u> 0	546 546	0 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

73	& C111-959A варіант 1	Доводчик дверний	шт	3	<u>1887,050</u> 0	<u>0</u> 0	5661	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	& C111-959A варіант 2	Система "Антипаніка"	шт	5	<u>1479,050</u> 0	<u>0</u> 0	7395	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	KP9-20-4	Установлення металевих поручнів	100м	0,42	<u>11001,860</u> 8624,95	<u>406,020</u> 21,22	4621	3622	<u>171</u> 9	<u>83,05200</u> 0,2002	<u>34,880</u> 0,08
76	& C171-921П-1 варіант 1	Металеві поручні одинарних (готовий виріб)	мп	42	<u>3035,150</u> 0	<u>0</u> 0	127476	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
77	KP9-20-4	Установлення металевого пандусу відкидного	100м	0,063	<u>11001,860</u> 8624,95	<u>406,020</u> 21,22	693	543	<u>26</u> 1	<u>83,05200</u> 0,2002	<u>5,230</u> 0,01
78	& C171-921П-1 варіант 2	Пандус відкидний (готовий виріб інд. виготовлення)	мп	6,3	<u>52484,750</u> 0	<u>0</u> 0	330654	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,04	<u>4174,270</u> 2291,20	<u>1864,290</u> 607,61	167	92	<u>75</u> 24	<u>22,84800</u> 5,8512	<u>0,910</u> 0,23
80	& C111-88-4- В3 варіант 2	Анкер розпірний М12х100мм	шт	5	<u>85,830</u> 0	<u>0</u> 0	429	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 5							495354	8199	<u>1420</u> 347		<u>81,40</u> 2,62
Разом будівельні роботи, грн.							495354				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							485735				
всього заробітна плата, грн.							8546				
Загальновиробничі витрати, грн.							4672				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1662				
Всього будівельні роботи, грн.							500026				

Всього по розділу 5							500026				
Розділ 6. Опоряджувальні роботи розділу АР											
81	KP5-8-11	СТІНИ Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,126	<u>102607,150</u> 26690,78	<u>623,880</u> 547,29	12929	3363	<u>79</u> 69	<u>259,99200</u> 4,9950	<u>32,760</u> 0,63
82	KB15-182-1 H2,3,5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Шпарування швів та тріщин Ceresit Cm-29)	100м2	2,6045	<u>13428,990</u> 10630,84	<u>7,650</u> 6,71	34976	27688	<u>20</u> 17	<u>106,01160</u> 0,0613	<u>276,110</u> 0,16

83	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,541	<u>37366,270</u>	<u>0</u>	20215	19596	<u>0</u>	<u>352,82460</u>	<u>190,880</u>
					36220,97	0			0	0	0
84	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	54,64	<u>654,020</u>	<u>0</u>	35736	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 12	кг	281,3	<u>14,030</u>	<u>0</u>	3947	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24,5	<u>102,890</u>	<u>0</u>	2521	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	& С123-350- 1 варіант 1	Пластмасові хрестики для керамічної плитки	шт	391	<u>0,130</u>	<u>0</u>	51	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КР11-2-3	Ремонт внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	3,5	<u>29582,490</u>	<u>728,720</u>	103539	100786	<u>2551</u>	<u>283,78800</u>	<u>993,260</u>
					28795,97	350,78			1228	3,1097	10,88
89	КР11-2-4	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті стін, площа до 5 м2	100м2	3,5	<u>8280,240</u>	<u>364,360</u>	28981	27706	<u>1275</u>	<u>78,01200</u>	<u>273,040</u>
					7915,88	175,39			614	1,5548	5,44
90	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонт RS 88	кг	15750	<u>51,870</u>	<u>0</u>	816953	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	С1421-9551- 1	Пісок кварцевий	т	4,725	<u>15333,010</u>	<u>0</u>	72448	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	КР3-46-1	Розшивання швів існуючих стінових блоків розчином М100	100 м2	7,47	<u>11391,940</u>	<u>0</u>	85098	74487	<u>0</u>	<u>105,88800</u>	<u>790,980</u>
					9971,47	0			0	0	0
93	КР3-55-1	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою з прокладанням рулонного ізоляційного матеріалу	100 м2	0,445	<u>63751,130</u>	<u>0</u>	28369	7363	<u>0</u>	<u>165,00000</u>	<u>73,430</u>
					16546,20	0			0	0	0
		СТЕЛІ									
94	КБ15-182-2 Н2,3,5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (Шпарування швів та тріщин Ceresit Cm-29)	100м2	2,0749	<u>16694,910</u>	<u>7,650</u>	34640	28834	<u>16</u>	<u>138,57960</u>	<u>287,540</u>
					13896,76	6,71			14	0,0613	0,13
		УКОСИ									
95	КР11-2-3	Ремонт внутрішніх стін по каменю та бетону, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,275	<u>29582,490</u>	<u>728,720</u>	8135	7919	<u>200</u>	<u>283,78800</u>	<u>78,040</u>
					28795,97	350,78			96	3,1097	0,86
96	КР11-2-4	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті стін, площа до 5 м2	100м2	0,275	<u>8280,240</u>	<u>364,360</u>	2277	2177	<u>100</u>	<u>78,01200</u>	<u>21,450</u>
					7915,88	175,39			48	1,5548	0,43
97	С111-2005-8 варіант 1	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонт RS 88	кг	1237,5	<u>51,870</u>	<u>0</u>	64189	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	С1421-9551- 1	Пісок кварцевий	т	0,37125	<u>15333,010</u>	<u>0</u>	5692	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
99	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,085	<u>52850,780</u>	<u>402,610</u>	4492	3456	<u>34</u>	<u>360,66000</u>	<u>30,660</u>
					40664,42	353,18			30	3,2234	0,27

100	КБ15-25-2 Н2,3,5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,085	<u>37366,270</u>	<u>0</u>	3176	3079	<u>0</u>	<u>352,82460</u>	<u>29,990</u>
					36220,97	0			0	0	0
101	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	8,59	<u>654,020</u>	<u>0</u>	5618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 12	кг	44,2	<u>14,030</u>	<u>0</u>	620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
103	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,9	<u>102,890</u>	<u>0</u>	401	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	& С123-350- 1 варіант 1	Пластмасові хрестики для керамічної плитки	шт	61	<u>0,130</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ПІДЛОГА									
105	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (товщ. 100мм)	100м2	0,48	<u>7460,270</u>	<u>1710,630</u>	3581	2760	<u>821</u>	<u>61,05600</u>	<u>29,310</u>
					5749,64	551,05			265	5,2783	2,53
106	КБ11-11-18 Н2,5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,48	<u>2293,970</u>	<u>97,570</u>	1101	965	<u>47</u>	<u>22,35600</u>	<u>10,730</u>
					2011,15	85,60			41	0,7812	0,37
107	& С171- 2154П	Фіксатори пластмасові	шт	216	<u>0,240</u>	<u>0</u>	52	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С111-1782 варіант 1	Сітка зварна 150х150х5 мм	м2	52,8	<u>190,230</u>	<u>0</u>	10044	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,48	<u>14502,580</u>	<u>178,010</u>	6961	3486	<u>85</u>	<u>77,12400</u>	<u>37,020</u>
					7262,77	156,16			75	1,4252	0,68
110	КР7-17-9 Н1=16 (до 100мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,48	<u>32792,960</u>	<u>745,330</u>	15741	1875	<u>358</u>	<u>41,47200</u>	<u>19,910</u>
					3905,42	653,83			314	5,9674	2,86
111	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,5	<u>2698,940</u>	<u>532,030</u>	1349	311	<u>266</u>	<u>6,60000</u>	<u>3,30</u>
					621,52	173,40			87	1,6698	0,83
112	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	62,77	<u>1518,620</u>	<u>231,390</u>	95324	32487	<u>14524</u>	<u>5,49600</u>	<u>344,980</u>
					517,56	70,92			4452	0,6644	41,71
113	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,09	<u>344804,180</u>	<u>6219,820</u>	31032	2861	<u>560</u>	<u>370,72800</u>	<u>33,370</u>
					31789,93	5333,59			480	56,6370	5,1
114	& С111- 1678-С варіант 1	Стрічка демпферна HYDROTHERM 150х5 мм (50 м)	м	254,39	<u>6,230</u>	<u>0</u>	1585	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
115	КБ11-11-13 Н2,5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,1352	<u>32021,990</u>	<u>38,260</u>	4329	1119	<u>5</u>	<u>87,90600</u>	<u>11,880</u>
					8278,11	33,57			5	0,3064	0,04
116	КБ11-11-14 Н2,5=1,15; Н1=15 (до 20мм)	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,1352	<u>81516,500</u>	<u>114,790</u>	11021	1399	<u>16</u>	<u>109,91700</u>	<u>14,860</u>
					10350,88	100,70			14	0,9191	0,12
117	С111-2014-7	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	2,7	<u>54,490</u>	<u>0</u>	147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

118	КБ11-29-2 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,832	<u>26596,290</u> 20320,52	<u>59,890</u> 52,54	22128	16907	<u>50</u> 44	<u>197,94000</u> 0,4795	<u>164,690</u> 0,4
119	& С111-284-6 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	84,864	<u>562,710</u> 0	0	47754	0	0	0	0
120	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	432,64	<u>14,030</u> 0	0	6070	0	0	0	0
121	КБ11-20-3 Н2,5=1,15	Улаштування покриттів поліурітанового покриття підлоги	100м2	0,185	<u>13937,950</u> 13432,61	<u>505,340</u> 457,31	2579	2485	<u>94</u> 85	<u>145,21740</u> 4,8214	<u>26,870</u> 0,89
122	& С171-2811П-1	Праймер MicroSealer (Мікросілер) 50	кг	3,7	<u>935,200</u> 0	0	3460	0	0	0	0
123	& С171-2811П-3	Кварцовий пісок фрак. 0,3 – 0,4 мм	кг	12,58	<u>66,770</u> 0	0	840	0	0	0	0
124	& С171-2811П-4	Мастика Hyperdesmo-HAA (Гипердесмо)	кг	11,1	<u>748,950</u> 0	0	8313	0	0	0	0
125	& С171-2811П-2	Лак поліуретановий HYPERDESMO®-ADY-E	кг	5,55	<u>857,760</u> 0	0	4761	0	0	0	0
126	& С171-1187П	Ксилол нафтовий, марка А	кг	7,4	<u>266,330</u> 0	0	1971	0	0	0	0
127	КБ11-42-5 Н2,5=1,15	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,4271	<u>30203,630</u> 4330,62	<u>21,050</u> 18,46	12900	1850	<u>9</u> 8	<u>41,19300</u> 0,1685	<u>17,590</u> 0,07
128	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12	кг	33,28	<u>14,030</u> 0	0	467	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							1668521	374959	<u>21110</u> 7986		<u>3792,650</u> 74,4
Разом будівельні роботи, грн.							1668521				
в тому числі:							1272452				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							382945				
всього заробітна плата, грн.							212538				
Загальновиробничі витрати, грн.							464,06				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76458				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1881059				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							1881059				
Розділ 7. Супутні роботи											
129	КР15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	2	<u>1564,190</u> 1515,70	0	3128	3031	0	<u>14,25600</u> 0	<u>28,510</u> 0

130	& C1-1-7-188 варіант 1	Табличка "Місце для УКРИТТЯ" із зазначенням місця розташування споруди 50х60см	шт	3	<u>2857,110</u> 0	0	8571	0	0	0	0
131	& C1-1-7-188 варіант 2	Табличка інформаційна	шт	17	<u>1000,710</u> 0	0	17012	0	0	0	0
132	KP7-31-2	Улаштування плінтусів цементних	100м	1,2339	<u>2776,110</u> 1760,66	<u>11,650</u> 10,22	3425	2172	14	<u>16,56000</u> 0,0932	<u>20,430</u> 0,12
133	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (існуючі металеві труби та ін.констр.)	м2	130,76	<u>33,010</u> 28,81	0	4316	3767	0	<u>0,33600</u> 0	<u>43,940</u> 0
134	KP12-31-11	Фарбування опійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	1,3076	<u>12260,330</u> 10532,68	0	16032	13773	0	<u>106,38000</u> 0	<u>139,10</u> 0
135	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,3	<u>19996,020</u> 16574,46	<u>53,240</u> 46,70	5999	4972	16	<u>159,60000</u> 0,4262	<u>47,880</u> 0,13
136	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,765	<u>2491,020</u> 0	0	1906	0	0	0	0
137	& C171- 2217П	Піна монтажна	л	6	<u>249,900</u> 0	0	1499	0	0	0	0
138	KP15-33-5	Установлення полицок	10шт	0,2	<u>1518,190</u> 1515,70	0	304	303	0	<u>14,25600</u> 0	<u>2,850</u> 0
139	& C115-140- 200	Щит пожежний відкритий з комплектацією (лом, багор, лопата, 2 відра, сокира)	шт	2	<u>20100,740</u> 0	0	40201	0	0	0	0
140	& C111-11- П-С варіант 1	Кріплення для щиту	шт	16	<u>32,710</u> 0	0	523	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							102916	28018	30		<u>282,710</u>
									27		0,25
Разом будівельні роботи, грн.							102916				
в тому числі:							74868				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28045				
всього заробітна плата, грн.							15500				
Загальновиробничі витрати, грн.							33,48				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5515				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							118416				
Всього будівельні роботи, грн.											


Всього по розділу 7							118416				
Розділ 8. Інші роботи											
141	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	38,14795	<u>139,770</u> 139,77	0	5332	5332	0	<u>1,63000</u> 0	<u>62,180</u> 0
142	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	38,14795	<u>302,250</u>	<u>302,250</u>	11530	0	<u>11530</u>	0	0

				0	48,33			1844	0,4110	15,68
		Разом прямі витрати по розділу 8				16862	5332	11530		62,180
								1844		15,68
		Разом будівельні роботи, грн.				16862				
		в тому числі:								
		всього заробітна плата, грн.				7176				
		Загальновиробничі витрати, грн.				4155				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				9,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1540				
		Всього будівельні роботи, грн.				21017				

		Всього по розділу 8				21017				
		Разом прямі витрати по кошторису				2582615	540668	70086		5497,20
								28261		265,17
		Разом будівельні роботи, грн.				2582615				
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1971861				
		всього заробітна плата, грн.				568929				
		Загальновиробничі витрати, грн.				316193				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				690,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				113806				
		Всього будівельні роботи, грн.				2898808				


		Всього по кошторису				2898808				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				6453,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.				682735				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

6	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,01	<u>21212,660</u>	<u>10,110</u>	212	212	0	<u>219,42000</u>	<u>2,190</u>
					21202,55	3,42			0	0,0295	0
7	KP3-25-5	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,01	<u>21212,660</u>	<u>10,110</u>	212	212	0	<u>219,42000</u>	<u>2,190</u>
					21202,55	3,42			0	0,0295	0
8	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>1021,430</u>	<u>0</u>	10	10	0	<u>10,64400</u>	<u>0,110</u>
					1002,35	0			0	0	0
9	KP20-27-3 H1=0,5 (до 25мм)	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>309,950</u>	<u>0</u>	3	3	0	<u>3,24000</u>	<u>0,030</u>
					305,11	0			0	0	0
		Отвір ф25мм в з/б перекритті товщ.300мм - 1шт.									
10	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>16087,730</u>	<u>437,580</u>	161	157	4	<u>138,80400</u>	<u>1,390</u>
					15650,15	63,28			1	0,6732	0,01
11	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>2949,510</u>	<u>87,910</u>	29	29	0	<u>25,38000</u>	<u>0,250</u>
					2861,60	12,71			0	0,1352	0
12	KP20-27-9 H1=0,875 (до ф25мм)	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,01	<u>4238,650</u>	<u>118,760</u>	-42	-41	-1	<u>36,54000</u>	<u>-0,370</u>
					4119,89	17,17			0	0,1827	0
13	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,05	<u>21821,280</u>	<u>294,960</u>	1091	1049	15	<u>214,45200</u>	<u>10,720</u>
					20977,69	258,75			13	2,3615	0,12
14	& C100-1507-9-1 варіант 4	Світильник пот. 600х600	шт	5	<u>1235,490</u>	<u>0</u>	6177	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3	<u>211,290</u>	<u>0</u>	634	587	0	<u>1,84000</u>	<u>5,520</u>
					195,63	0			0	0	0
16	& C100-1507-9-1 варіант 7	Кнопки визову персоналу	шт	3	<u>1530,270</u>	<u>0</u>	4591	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>947,580</u>	<u>0</u>	948	783	0	<u>7,36000</u>	<u>7,360</u>
					782,52	0			0	0	0
18	& C100-1507-9-1 варіант 6	Пульт-табло	шт	1	<u>3953,790</u>	<u>0</u>	3954	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							20984	6003	19		<u>60,540</u>
									14		0,13
Разом будівельні роботи, грн.							20984				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14962				
всього заробітна плата, грн.							6017				
Загальновиробничі витрати, грн.							3162				

		трудомісткість в загальнови­роб­ни­чих витратах, люд.год. заробітна плата в загальнови­роб­ни­чих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6,48 1070 24146 24146				
		Розділ 2. Госп­пит­ний водо­про­від В1									
19	KP20-27-1	ОТВОРИ ДІАМЕТРОМ 30мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>1021,430</u>	<u>0</u>	51	50	<u>0</u>	<u>10,64400</u>	<u>0,530</u>
					1002,35	0			0	0	0
20	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (доведення діаметру до 30 мм)	100шт	0,05	<u>619,910</u>	<u>0</u>	31	31	<u>0</u>	<u>6,48000</u>	<u>0,320</u>
					610,22	0			0	0	0
21	KP20-27-1	ОТВОРИ ДІАМЕТРОМ 120мм Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	<u>1021,430</u>	<u>0</u>	31	30	<u>0</u>	<u>10,64400</u>	<u>0,320</u>
					1002,35	0			0	0	0
22	KP20-27-3 H1=10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (доведення діаметру до 120 мм)	100шт	0,03	<u>6199,100</u>	<u>0</u>	186	183	<u>0</u>	<u>64,80000</u>	<u>1,940</u>
					6102,22	0			0	0	0
23	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних стінах, товщина стін 1200 мм, діаметр отвору 60 мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>16087,730</u>	<u>437,580</u>	161	157	<u>4</u>	<u>138,80400</u>	<u>1,390</u>
					15650,15	63,28			1	0,6732	0,01
24	KP20-27-8 H1=10	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>29495,010</u>	<u>879,060</u>	295	286	<u>9</u>	<u>253,80000</u>	<u>2,540</u>
					28615,95	127,13			1	1,3524	0,01
25	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних стінах, товщина стін 700 мм, діаметр отвору 160 мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>16087,730</u>	<u>437,580</u>	161	157	<u>4</u>	<u>138,80400</u>	<u>1,390</u>
					15650,15	63,28			1	0,6732	0,01
26	KP20-27-8 H1=5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>14747,510</u>	<u>439,530</u>	147	143	<u>4</u>	<u>126,90000</u>	<u>1,270</u>
					14307,98	63,56			1	0,6762	0,01
27	KP20-27-9 H1=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>12110,400</u>	<u>339,300</u>	121	118	<u>3</u>	<u>104,40000</u>	<u>1,040</u>
					11771,10	49,07			0	0,5220	0,01
28	KP20-27-7	Свердлення отворів в бетонних стінах, товщина стін 1200 мм, діаметр отвору 160 мм Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>16087,730</u>	<u>437,580</u>	161	157	<u>4</u>	<u>138,80400</u>	<u>1,390</u>
					15650,15	63,28			1	0,6732	0,01

29	KP20-27-8 H1=10	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>29495,010</u>	<u>879,060</u>	295	286	<u>9</u>	<u>253,80000</u>	<u>2,540</u>
					28615,95	127,13			1	1,3524	0,01
30	KP20-27-9 H1=2,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>12110,400</u>	<u>339,300</u>	121	118	<u>3</u>	<u>104,40000</u>	<u>1,040</u>
					11771,10	49,07			0	0,5220	0,01
31	& C1-1-6-500	Алмазна коронка по бетону	шт	2	<u>5971,660</u>	<u>0</u>	11943	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	1	<u>131,290</u>	<u>0</u>	131	128	<u>0</u>	<u>1,16400</u>	<u>1,160</u>
					127,54	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							13835	1844	<u>40</u>		<u>16,870</u>
									6		0,08
Разом будівельні роботи, грн.							13835				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11951				
всього заробітна плата, грн.							1850				
Загальновиробничі витрати, грн.							971				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							332				
Всього будівельні роботи, грн.							14806				

Всього по розділу 2							14806				
Розділ 3. Гарячий водопровід (Т3)											
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,035	<u>7459,350</u>	<u>0</u>	261	256	<u>0</u>	<u>67,90800</u>	<u>2,380</u>
					7327,27	0			0	0	0
34	C113-1373 варіант 1	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	3,5	<u>170,800</u>	<u>0</u>	598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							859	256	<u>0</u>		<u>2,380</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							859				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							603				
всього заробітна плата, грн.							256				
Загальновиробничі витрати, грн.							131				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41				
Всього будівельні роботи, грн.							990				

Всього по розділу 3							990				
Розділ 4. Каналізація госппобутова К1											
35	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	0,045	<u>8667,330</u>	<u>0</u>	390	389	<u>0</u>	<u>78,98400</u>	<u>3,550</u>
					8654,28	0			0	0	0
36	С113-1439-1 варіант 1	Труба каналізаційна VSplast D50x2000мм**	м	4	<u>249,430</u>	<u>0</u>	998	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	С113-1439-1 варіант 2	Труба каналізаційна VSplast D50x 500мм**	м	0,5	<u>249,430</u>	<u>0</u>	125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>14607,050</u>	<u>9,980</u>	1461	188	<u>1</u>	<u>17,88000</u>	<u>1,790</u>
					1879,72	8,76			1	0,0799	0,01
		КОЛОДЯЗЬ-гасій напору									
39	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,022	<u>7460,270</u>	<u>1710,630</u>	164	126	<u>38</u>	<u>61,05600</u>	<u>1,340</u>
					5749,64	551,05			12	5,2783	0,12
40	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	0,546	<u>367,490</u>	<u>0</u>	201	197	<u>0</u>	<u>4,02000</u>	<u>2,190</u>
					361,64	0			0	0	0
41	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,68	<u>1518,620</u>	<u>231,390</u>	1033	352	<u>157</u>	<u>5,49600</u>	<u>3,740</u>
					517,56	70,92			48	0,6644	0,45
42	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,032	<u>55823,860</u>	<u>29,950</u>	1786	216	<u>1</u>	<u>63,34800</u>	<u>2,030</u>
					6735,16	26,27			1	0,2398	0,01
43	КР7-17-3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	100м2	0,032	<u>14311,130</u>	<u>178,010</u>	458	233	<u>6</u>	<u>77,30400</u>	<u>2,470</u>
					7279,72	156,16			5	1,4252	0,05
44	КР7-17-9 Н1=2 (до т. 30мм)	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,032	<u>3994,260</u>	<u>93,170</u>	128	16	<u>3</u>	<u>5,18400</u>	<u>0,170</u>
					488,18	81,73			3	0,7459	0,02
Разом прямі витрати по розділу 4							6744	1717	206		17,280
									70		0,66
Разом будівельні роботи, грн.							6744				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4821				
всього заробітна плата, грн.							1787				
Загальновиробничі витрати, грн.							980				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							341				
Всього будівельні роботи, грн.							7724				

Всього по розділу 4							7724				
Розділ 5. Додаткові роботи											

45	КР15-15-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>6804,350</u>	<u>161,710</u>	2041	1992	<u>49</u>	<u>62,46240</u>	<u>18,740</u>
					6641,00	52,37			16	0,4797	0,14
46	КР15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>19316,110</u>	<u>404,260</u>	5795	4981	<u>121</u>	<u>156,15600</u>	<u>46,850</u>
					16602,51	130,93			39	1,1993	0,36
47	С113-46	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	<u>517,900</u>	<u>0</u>	15537	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	КР15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,33	<u>3161,020</u>	<u>15,970</u>	1043	1037	<u>5</u>	<u>29,54400</u>	<u>9,750</u>
					3141,12	14,01			5	0,1279	0,04
49	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,275	<u>7793,440</u>	<u>0</u>	2143	2103	<u>0</u>	<u>70,87200</u>	<u>19,490</u>
					7647,09	0			0	0	0
50	С113-1353 варіант 1	Труба ПВХ РN25 ф25х4,2	м	27,5	<u>51,940</u>	<u>0</u>	1428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	С1630-24 варіант 2	Кран кульовий прохідний 1/2"	шт	11	<u>362,750</u>	<u>0</u>	3990	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
52	С1630-24 варіант 3	Кран кульовий зливний 1/2"	шт	11	<u>363,410</u>	<u>0</u>	3998	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	С113-1196 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою 25х1/2"	шт	11	<u>32,810</u>	<u>0</u>	361	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
54	С113-1196 варіант 2	Трійник латунний 1/2"	шт	11	<u>45,050</u>	<u>0</u>	496	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	С1630-24 варіант 1	Хомут зі шпилькою	шт	22	<u>56,060</u>	<u>0</u>	1233	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							38065	10113	<u>175</u>		<u>94,830</u>
									60		0,54
Разом будівельні роботи, грн.							38065				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27777				
всього заробітна плата, грн.							10173				
Загальновиробничі витрати, грн.							5237				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1650				
Всього будівельні роботи, грн.							43302				

Всього по розділу 5							43302				

Розділ 6. Розділ ОВ											
		ПРОБИВАННЯ ОТВОРІВ									
56	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,078495	<u>19721,670</u>	<u>8639,370</u>	1548	870	<u>678</u>	<u>117,68400</u>	<u>9,240</u>
					11082,30	2864,04			225	26,6694	2,09
57	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>1671,300</u>	<u>9,740</u>	1671	322	<u>10</u>	<u>3,25200</u>	<u>3,250</u>
					321,98	0,51			1	0,0048	0
58	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,051	<u>34095,470</u>	<u>143,750</u>	1739	1410	<u>7</u>	<u>286,21200</u>	<u>14,60</u>
					27656,67	100,02			5	0,9407	0,05
59	C130-1112 варіант 1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	5,1	<u>1183,650</u>	<u>0</u>	6037	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,062	<u>27339,630</u>	<u>70,800</u>	1695	1290	<u>4</u>	<u>215,36400</u>	<u>13,350</u>
					20810,62	49,26			3	0,4633	0,03
61	C130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	6,2	<u>1183,650</u>	<u>0</u>	7339	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,016	<u>135962,790</u>	<u>143,750</u>	2175	511	<u>2</u>	<u>330,79200</u>	<u>5,290</u>
					31964,43	100,02			2	0,9407	0,02
63	& C114-138- У-4 варіант 1	Фасонні частини повітроводів S=0,7мм	м2	1	<u>2184,280</u>	<u>0</u>	2184	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	& C114-138- У-4 варіант 2	Фасонні частини повітроводів S=0,5мм	м2	0,2	<u>1902,760</u>	<u>0</u>	381	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							24769	4403	<u>701</u>		<u>45,730</u>
									236		2,19
Разом будівельні роботи, грн.							24769				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19665				
всього заробітна плата, грн.							4639				
Загальновиробничі витрати, грн.							2542				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							856				
Всього будівельні роботи, грн.							27311				


Всього по розділу 6							27311				

Розділ 7. Інші роботи											
65	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,80612	<u>139,770</u>	<u>0</u>	113	113	<u>0</u>	<u>1,63000</u>	<u>1,310</u>
					139,77	0			0	0	0
66	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,80612	<u>302,250</u>	<u>302,250</u>	244	0	<u>244</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	48,33			39	0,4110	0,33
		Разом прямі витрати по розділу 7					357	113	<u>244</u>		<u>1,310</u>
									39		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					357				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				
		Всього будівельні роботи, грн.					444				

		Всього по розділу 7					444				
		Разом прямі витрати по кошторису					105613	24449	<u>1385</u>		<u>238,940</u>
									425		3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					105613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79779				
		всього заробітна плата, грн.					24874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4323				
		Всього будівельні роботи, грн.					118724				

		Всього по кошторису					118724				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					269,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29197				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи I-II ступенів-ліцей № 38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва на вул. Гоголівській,31. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Устаткування

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 0 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Разом				0
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				0

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту школи І-ІІ ступенів-ліцей № 38 ім.В.М.Молчанова Шевченківського району м. Києва на вул. Гоголівській,31. Коригування
ВИХІД_залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на пусконаладжувальні роботи
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість	6,092 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,773 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.


[illegible]

		Всього по кошторису	6092				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	33,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	4773				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]