

Капітальний ремонт підвальної частини житлової будівлі з метою облаштування у ньому захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), розташованої за адресою: Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Антона Корбе (Пролетарська), буд.36
рп

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопровід, каналізація

Капітальний ремонт підвальної частини житлової будівлі з метою облаштування у ньому захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), розташованої за адресою: Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Антона Корбе (Пролетарська), буд.36

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	34,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07093 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,623 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
		Монтажні роботи									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,14	<u>6276.50</u> 6183,02	- -	879	866	- -	<u>56.5900</u> -	<u>7.92</u> -
2	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 діам. 20мм Ekorplastik	м	14	<u>47.51</u> -	- -	665	-	- -	- -	- -
3	C113-1746 варіант 1	Трійник діам. 25x20 мм	шт	2	<u>25.58</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
4	C113-1209 варіант 1	Перехідна муфта діам. 25/20 мм	шт	1	<u>19.46</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
5	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град., діам. 20 мм	шт	2	<u>16.91</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-32-3	Гільза обтискна	шт	16	<u>78.86</u>	-	1262	-	-	-	-
7	C130-471	Крани кульові ВВ 3/4"	шт	1	<u>396.94</u>	-	397	-	-	-	-
8	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20х3/4"	шт	2	<u>142.88</u>	-	286	-	-	-	-
9	C1111-91	Фіксатори повороту сталеві 90 градусів 20мм	шт	8	<u>74.80</u>	-	598	-	-	-	-
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	<u>411.07</u>	-	575	575	-	<u>4.0480</u>	<u>5.67</u>
11	C113-2147	Термоізоляція K-flex 6х22	м	8,16	<u>31.59</u>	-	258	-	-	-	-
12	& C111-1683-4	Самоклеюча стрічка	м	20	<u>14.29</u>	-	286	-	-	-	-
13	& C111-330-2	Клей для монтажу теплоізоляційних матеріалів	л	0,2	<u>910.33</u>	-	182	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5492	1441	-		<u>13.59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5492				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4051				
		всього заробітна плата, грн.					1441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					724				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					226				
		Всього будівельні роботи, грн.					6216				

		Всього по розділу 1					6216				
		Розділ 2. Каналізація									
14	КБ18-13-1	Монтажні роботи	шт	1	<u>3152.57</u>	<u>179.88</u>	3153	2216	<u>180</u>	<u>21,3200</u>	<u>21.32</u>
15	C130-508	Установлення насосів	шт	1	<u>2216,43</u>	<u>56,12</u>	16482	-	<u>56</u>	<u>0,5002</u>	<u>0,5</u>
16	C1551-18-СП	Насос SOLOLIFT2 WC-3	шт	1	<u>16481.84</u>	-			-	-	-
	варіант 1	Комплект PPR	шт	1	<u>35.70</u>	-	36	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP15-20-2	Установлення клапанів зворотних, діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>40439.71</u> 29145,09	<u>2322.98</u> 190,66	404	291	<u>23</u> 2	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>2.77</u> 0,02
18	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 40 мм	шт	1	<u>822.72</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,0025	<u>7010.93</u> 7010,93	<u>-</u> -	18	18	<u>-</u> -	<u>63.1900</u> -	<u>0.16</u> -
20	& C113- 2227-1 варіант 1	Труба канализационная 110 мм х 0,25 м Ostendorf	шт	1	<u>232.71</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>7302.73</u> 7302,73	<u>-</u> -	365	365	<u>-</u> -	<u>65.8200</u> -	<u>3.29</u> -
22	& C113- 2226-1 варіант 1	Труба канализационная 50 мм х 0,25 м Ostendorf	шт	2	<u>52.58</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113- 2226-2 варіант 1	Труба канализационная 50 мм х 0,50 м Ostendorf	шт	3	<u>71.51</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113- 2226-3	Труба канализационная 50 мм х 1,00м Ostendorf	шт	3	<u>93.95</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1883 варіант 1	Кріплення для труб (хомут), d 50 мм	шт	5	<u>59.24</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C113-1885 варіант 1	Кріплення для труб (хомут), d 110 мм	шт	3	<u>93.92</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	<u>1102.25</u> 1102,25	<u>-</u> -	2205	2205	<u>-</u> -	<u>11.5600</u> -	<u>23.12</u> -
28	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	<u>32.72</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1717 варіант 2	Відведення для каналізації PP 15 град., діам. 50 мм	шт	3	<u>53.14</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-1709 варіант 1	Відведення для каналізації PP 30 град., діам. 50 мм	шт	3	<u>39.86</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C113-1717 варіант 1	Відведення для каналізації PP 45 град., діам. 50 мм	шт	10	<u>40.88</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-2276 варіант 1	Муфта перехідна 110х50 EK Fix	шт	1	<u>112.28</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25764	5095	<u>203</u> 58		<u>50.66</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					25764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20466				
		всього заробітна плата, грн.					5153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2581 4,81 803 28345				

		Всього по розділу 2					28345				
		Разом прямі витрати по кошторису					31256	6536	<u>203</u>		<u>64,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31256 24517 6594 3306 6,16 1029 34562		58		0,52

		Всього по кошторису					34562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					70,93 7623				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]