

Нове будівництво швидкосторуджувальної захисної споруди цивільного захисту розташованої на території ліцею №6 Подільської міської ради Подільського району Одеської області, за адресою: бульвар Бірзульський,48-А, м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішню каналізацію
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК-СО1

Кошторисна вартість 44,064 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23423 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,537 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0457	<u>26381,67</u> 859,76	<u>25521,91</u> 6728,34	1206	39	<u>1167</u> 307	<u>14,3700</u> 85,5270	<u>0,66</u> 3,91
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,041	<u>14082,12</u> 14082,12	- -	577	577	- -	<u>240,7200</u> -	<u>9,87</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,32	<u>13643,28</u> 1024,41	- -	4366	328	- -	<u>16,3200</u> -	<u>5,22</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,425	<u>9521,13</u> 9521,13	- -	4046	4046	- -	<u>165,2400</u> -	<u>70,23</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,068	<u>2470,50</u> 1206,25	<u>1264,25</u> 370,82	168	82	<u>86</u> 25	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,25</u> 0,35
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0484	<u>18574,94</u> 17162,55	<u>922,75</u> 95,29	899	831	<u>45</u> 5	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>11,6</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1375 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х3 мм	м	48,884	<u>47,76</u> -	- -	2335	-	- -	- -	- -
8	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	1	<u>5481,51</u> 2712,77	<u>2768,74</u> 819,47	5482	2713	<u>2769</u> 819	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>39,27</u> 11,36
9	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>309,88</u> 206,41	- -	310	206	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
10	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2437,58</u> 1884,99	<u>103,55</u> 28,11	2438	1885	<u>104</u> 28	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
11	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	<u>309,05</u> 43,57	<u>88,92</u> 1,08	618	87	<u>178</u> 2	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>814,03</u> 174,63	<u>73,55</u> 12,07	814	175	<u>74</u> 12	<u>2,4100</u> 0,1542	<u>2,41</u> 0,15
13	C1534-7	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	шт	1	<u>39,37</u> -	- -	39	-	- -	- -	- -
14	КБ23-1-4	Улаштування бетонної основи	10м3	0,001	<u>40503,72</u> 1520,29	<u>3646,46</u> 915,26	41	2	<u>4</u> 1	<u>24,2200</u> 9,6000	<u>0,02</u> 0,01
15	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи	10м3	0,02	<u>22831,66</u> 1024,41	- -	457	20	- -	<u>16,3200</u> -	<u>0,33</u> -
16	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,27	<u>10655,81</u> 6115,62	<u>26,61</u> 7,89	2877	1651	<u>7</u> 2	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>22,79</u> 0,03
17	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	27	<u>344,12</u> -	- -	9291	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					35964	12642	<u>4434</u> 1201		<u>194,56</u> 16,24
		Разом будівельні роботи, грн.					35964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18888				
		всього заробітна плата, грн.					13843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2694				
		Всього будівельні роботи, грн.					44064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					44064				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					234,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16537				

Склав _____ Л.Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.Слободянюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]