

Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту розташованої на території ліцею №6 Подільської міської ради Подільського району Одеської області, за адресою: бульвар Бірзульський,48-А, м.Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на опалення та вентиляцію
Нове будівництво швидкоспоруджувальної захисної споруди цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 230,239 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16214 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,13	<u>11877,66</u>	<u>1584,35</u>	1544	1313	<u>206</u>	<u>142,6800</u>	<u>18,55</u>
					10101,74	466,51			61	6,2332	0,81
2	& C130-421-1-Я	Конвектор електричний ЕВНА-0,5/230С2М N=500Вт	шт	13	<u>2259,80</u>	-	29377	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	26	<u>774,30</u>	-	20132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					51053	1313	<u>206</u>		<u>18,55</u>
									61		<u>0,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49534				
		всього заробітна плата, грн.					1374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					778 2,03 234 51831 51831				
		Розділ 2. Системи П-1									
4	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	<u>1468,50</u> 958,23	<u>103,58</u> 29,94	1469	958	<u>104</u> 30	<u>14,0400</u> 0,3908	<u>14,04</u> 0,39
5	С130-122 варіант 2	Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном L=2000м3/ч, Р=450Па, N=0,65кВт, n=1250об./хв	шт	1	<u>44347,60</u> -	<u>-</u> -	44348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1220,35</u> 859,61	<u>261,70</u> 74,35	1220	860	<u>262</u> 74	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>12,75</u> 0,97
7	2308-5036 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>3259,23</u> -	<u>-</u> -	3259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-15-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	<u>337,51</u> 187,90	<u>16,63</u> 4,93	338	188	<u>17</u> 5	<u>2,7200</u> 0,0665	<u>2,72</u> 0,07
9	С130-276 варіант 3	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 400х400	шт	1	<u>318,09</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 300х600х1000 мм	шт	1	<u>1578,47</u> 108,41	<u>40,05</u> 10,12	1578	108	<u>40</u> 10	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>1,65</u> 0,14
11	С130-250 варіант 1	Глушник шуму 600х300	шт	1	<u>9941,50</u> -	<u>-</u> -	9942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,56	<u>685,94</u> 659,37	<u>6,65</u> 1,97	384	369	<u>4</u> 1	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>5,48</u> 0,01
13	С1630-41 варіант 4	Гнучка вставка 700х400(н), l=160мм	комплект	2	<u>511,86</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ20-13-10	Установлення клапанів до вентиляторів до 4 номера	клапан	1	<u>887,40</u> 336,56	<u>9,98</u> 2,96	887	337	<u>10</u> 3	<u>4,8100</u> 0,0399	<u>4,81</u> 0,04
15	С130-275 варіант 3	Повітряний клапан 700х400 l=158мм з ел. приводом «Belimo» NF230A	шт	1	<u>7853,77</u> -	<u>-</u> -	7854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-37-1	Установлення фільтрів	м2	0,56	<u>571,87</u> 510,12	<u>46,57</u> 13,81	320	286	<u>26</u> 8	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>3,94</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1630-734 варіант 3	Фільтр карманий 700х400(н), l=800мм	шт	1	<u>3699,70</u>	-	3700	-	-	-	-
18	С1630-734 варіант 4	Фільтр пилевой повітряний, грубой очистки 514х514(н),	шт	1	<u>2238,66</u>	-	2239	-	-	-	-
19	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>233,60</u>	<u>9,98</u>	234	149	<u>10</u>	<u>2,1800</u>	<u>2,18</u>
20	С130-275 варіант 4	Клапан зворотний вогнестримувальний 400х400, L=450мм	шт	1	<u>148,79</u>	<u>2,96</u>	3044	-	3	<u>0,0399</u>	<u>0,04</u>
21	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>185,38</u>	<u>6,65</u>	185	119	<u>7</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
22	С130-382 варіант 1	Клапан зворотний вогнестримувальний 150х150	шт	1	<u>119,44</u>	<u>1,97</u>	1059	-	2	<u>0,0266</u>	<u>0,03</u>
23	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,103	<u>214992,32</u>	<u>525,81</u>	22144	1818	<u>54</u>	<u>261,8000</u>	<u>26,97</u>
					17650,56	154,85			16	2,0876	0,22
24	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,135	<u>252754,70</u>	<u>422,69</u>	34122	1888	<u>57</u>	<u>207,4000</u>	<u>28</u>
					13982,91	124,26			17	1,6753	0,23
25	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,135	<u>250263,84</u>	<u>330,38</u>	33786	1420	<u>45</u>	<u>156,0600</u>	<u>21,07</u>
					10521,57	92,87			13	1,2521	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 2					173454	8500	<u>636</u>		<u>125,36</u>
									182		2,41
		Разом будівельні роботи, грн.					173454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164318				
		всього заробітна плата, грн.					8682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1493				
		Всього будівельні роботи, грн.					178408				

		Всього по розділу 2					178408				
		Разом прямі витрати по кошторису					224507	9813	<u>842</u>		<u>143,91</u>
									243		3,22
		Разом будівельні роботи, грн.					224507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213852				
		всього заробітна плата, грн.					10056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5732 15,01 1727 230239 230239				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					162,14 11783				

Склав _____ Л.Зайкова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.Слободянюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]