

В наступній позиції враховано:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-44-10	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>9542,65</u> 2325,35	<u>7217,30</u> 2554,89	191	47	<u>144</u> 51	<u>29,6148</u> 28,2187	<u>0,59</u> 0,56
15	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>184,50</u> -	-	369	-	-	-	-
16	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00005	<u>355622,51</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	18	1	-	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,02</u> -
17	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,5526	<u>8104,74</u> 8102,55	-	4479	4477	-	<u>105,8880</u> -	<u>58,51</u> -
18	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002210	<u>355622,51</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	786	57	<u>12</u> 10	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,82</u> 0,13
19	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляній перегородці при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,5	<u>5412,81</u> 2216,63	<u>142,78</u> 44,12	2706	1108	<u>71</u> 22	<u>28,9680</u> 0,5107	<u>14,48</u> 0,26
20	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50 В наступній позиції враховано:	100м3	0,0012	<u>408695,58</u> 29687,86	<u>5220,31</u> 4334,08	490	36	<u>6</u> 5	<u>426,0600</u> 56,6370	<u>0,51</u> 0,07
21	КР5-9-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,063	<u>25677,14</u> 17503,00	-	1618	1103	-	<u>222,9114</u> -	<u>14,04</u> -
22	& С111- 1713-1 варіант 1	Панель сантехнічної перегородки з дверима	м2	6,3	<u>2942,62</u> -	-	18539	-	-	-	-
23	& С1550-38- 1 варіант 1	Піна монтажна Металеві двері В наступній позиції враховано:	л	1,16613	<u>326,84</u> -	-	381	-	-	-	-
24	КБ10-96-2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Установлення металевого дверного блоку	100м2	0,04	<u>32631,62</u> 28927,28	<u>2153,55</u> 537,86	1305	1157	<u>86</u> 22	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>13</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,008	<u>5332,13</u> 941,77	<u>21,31</u> 3,01	43	8	- -	<u>9,9912</u> 0,0359	<u>0,08</u> -
35	КБ9-34-1	Монтаж перемички	м	0,016048	<u>17459,85</u> 13242,84	<u>1998,35</u> 213,64	280	213	<u>32</u> 3	<u>162,5088</u> 2,4514	<u>2,61</u> 0,04
36	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,008	<u>42815,05</u> 16489,36	<u>230,77</u> 196,87	343	132	<u>2</u> 2	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>1,6</u> 0,02
37	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м3	0,000248	<u>418165,38</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	104	6	<u>1</u> 1	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,09</u> 0,01
38	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018	<u>20637,26</u> 11425,71	<u>9111,19</u> 2275,54	371	206	<u>164</u> 41	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>2,44</u> 0,37
39	& С1545-44- 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	<u>3,98</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
40	& С1550-38- 1	Піна монтажна	л	0,33318	<u>326,84</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
41	варіант 1 С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові (поставка комплектна) Двері та обладнання для санвузла В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	1,8	<u>6746,75</u> -	- -	12144	-	- -	- -	- -
42	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,038	<u>20637,26</u> 11425,71	<u>9111,19</u> 2275,54	784	434	<u>346</u> 86	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>5,14</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1545-44-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	17	<u>3,98</u>	-	68	-	-	-	-
44	& C1550-38-1	Піна монтажна	л	0,70338	<u>326,84</u>	-	230	-	-	-	-
45	варіант 1 C123-198	Блоки дверні металопластикові (поставка комплектна)	м2	3,8	<u>6746,75</u>	-	25638	-	-	-	-
46	варіант 1 KP15-33-5	Установлення поручнів для маломобільних людей	10шт	0,3	<u>1234,07</u>	-	370	369	-	<u>14,2560</u>	<u>4,28</u>
47	застос. C130-549	Поручень для мийки	шт	1	<u>2333,58</u>	-	2334	-	-	-	-
48	варіант 1 C130-553	Поручень відкидний	шт	1	<u>2204,08</u>	-	2204	-	-	-	-
49	варіант 1 C130-553	Поручень настінний	шт	1	<u>1341,16</u>	-	1341	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					232245	70405	<u>17281</u>		<u>956,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					232245		3121		31,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144559				
		всього заробітна плата, грн.					73526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15864				
		Всього будівельні роботи, грн.					276355				

		Всього по розділу 1					276355				
		Розділ 2. Підлоги									
50	KP7-13-2	ТИП 1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,904	<u>6741,37</u>	<u>542,12</u>	19577	2434	<u>1574</u>	<u>11,1480</u>	<u>32,37</u>
					838,00	133,91			389	1,5131	4,39
51	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,904	<u>84500,95</u>	<u>265,18</u>	245391	35237	<u>770</u>	<u>143,7840</u>	<u>417,55</u>
					12133,93	74,57			217	0,7924	2,3
52	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	82	<u>61,60</u>	-	5051	4900	-	<u>0,7080</u>	<u>58,06</u>
					59,75	-			-	-	-
53	KP7-13-2	ТИП 2 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0864	<u>6741,37</u>	<u>542,12</u>	582	72	<u>47</u>	<u>11,1480</u>	<u>0,96</u>
					838,00	133,91			12	1,5131	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного товщиною товщиною 100 мм (бетон C8/10)	м3	0,864	<u>998,36</u> 589,51	-	863	509	-	<u>7,7040</u>	<u>6,66</u>
55	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B10 В наступній позиції враховано:	100м3	0,008812	<u>346306,98</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	3052	318	<u>36</u> 25	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>4,56</u> 0,33
56	KB11-11-18	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0864	<u>17643,11</u> 1634,22	<u>81,54</u> 69,56	1524	141	<u>7</u> 6	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,93</u> 0,07
57	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0864	<u>18906,72</u> 3461,47	<u>11,12</u> 9,49	1634	299	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,46</u> 0,01
58	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0864	<u>5399,25</u> 1063,63	<u>2,78</u> 2,37	466	92	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,06</u> -
59	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0864	<u>6076,53</u> 5901,53	<u>148,75</u> 126,90	525	510	<u>13</u> 11	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>6,66</u> 0,12
60	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 В наступній позиції враховано:	100м3	0,001762	<u>422100,98</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	744	46	<u>9</u> 8	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,65</u> 0,1
61	KB11-29-2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0864	<u>20252,36</u> 18988,98	<u>57,55</u> 49,10	1750	1641	<u>5</u> 4	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>19,67</u> 0,05
62	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,928	<u>15,07</u> -	-	677	-	-	-	-
63	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,92256	<u>70,79</u> -	-	278	-	-	-	-
64	& C113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	63	<u>0,10</u> -	-	6	-	-	-	-
65	C111-284 варіант 1	Плитка керамічна для підлог (нековзуча)	м2	8,8128	<u>542,31</u> -	-	4779	-	-	-	-
66	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,147	<u>9197,07</u> 3518,96	<u>18,07</u> 15,42	1352	517	<u>3</u> 2	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>6,06</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0004116	<u>422100,98</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	174	11	<u>2</u> 2	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,15</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					288425	46727	<u>2467</u> 677		<u>559,8</u> 7,55
		Разом будівельні роботи, грн.					288425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239231				
		всього заробітна плата, грн.					47404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9116				
		Всього будівельні роботи, грн.					314966				

		Всього по розділу 2					314966				
		Розділ 3. Закриття комунікацій гіпсокартонною перегородкою									
		В наступній позиції враховано:									
68	КБ10-9-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,96	<u>24562,66</u> 22056,92	-	23580	21175	-	<u>264,4080</u> -	<u>253,83</u> -
69	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,96	<u>3208,09</u> 3208,09	-	-3080	-3080	-	<u>41,4000</u> -	<u>-39,74</u> -
70	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	100,8	<u>165,06</u> -	-	16638	-	-	-	-
71	С111-2015-5 варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	30,144	<u>18,28</u> -	-	551	-	-	-	-
72	С1555-145 варіант 1	Стрічка армувальна	п.м.	82,56	<u>4,61</u> -	-	381	-	-	-	-
73	& С111-1849-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1632	<u>0,63</u> -	-	1028	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-829-1 варіант 1	Профіль холодногнутий напрямний	м	83,52	<u>24,32</u>	-	2031	-	-	-	-
75	& C111-829-2 варіант 1	Профіль холодногнутий стійковий	м	172,8	<u>24,38</u>	-	4213	-	-	-	-
76	& C111-150-1 варіант 1	Дюбелі 6x42 мм	шт	295	<u>0,61</u>	-	180	-	-	-	-
В наступній позиції враховано:											
77	КБ15-182-1	Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою	100м2	0,96	<u>9631,23</u> 8638,89	<u>6,39</u> 5,46	9246	8293	<u>6</u> 5	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>101,77</u> 0,06
78	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	1747,2	<u>18,54</u>	-	32393	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							87161	26388	<u>6</u> 5		<u>315,86</u> 0,06
Разом будівельні роботи, грн.							87161				
в тому числі:							60767				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26393				
всього заробітна плата, грн.							14778				
Загальновиробничі витрати, грн.							37,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5075				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							101939				

Всього по розділу 3							101939				
Розділ 4. Оздоблювальні роботи											
79	KP11-52-1	Стелі									
		Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	100м2	2,9904	<u>3684,05</u> 3666,53	<u>2,78</u> 2,37	11017	10964	<u>8</u> 7	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>143,29</u> 0,08
80	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,001016 736	<u>453001,56</u> 30844,27	<u>5220,31</u> 4334,08	461	31	<u>5</u> 4	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>0,45</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці Стіни	100м2	2,9904	<u>43799,32</u> 18184,66	<u>5,56</u> 4,74	130977	54379	<u>17</u> 14	<u>223,1520</u> 0,0533	<u>667,31</u> 0,16
82	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,42	<u>14909,79</u> 13397,15	<u>137,63</u> 117,41	6262	5627	<u>58</u> 49	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>64,17</u> 0,55
83	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,007854	<u>453001,56</u> 30844,27	<u>5220,31</u> 4334,08	3558	242	<u>41</u> 34	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>3,48</u> 0,44
84	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стін	100м2	1,98	<u>3684,05</u> 3666,53	<u>2,78</u> 2,37	7294	7260	<u>6</u> 5	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>94,87</u> 0,05
85	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,000408	<u>453001,56</u> 30844,27	<u>5220,31</u> 4334,08	185	13	<u>2</u> 2	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>0,18</u> 0,02
86	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,988	<u>18968,26</u> 7236,31	<u>2,78</u> 2,37	56677	21622	<u>8</u> 7	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>265,33</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 4							216431	100138	<u>145</u> 122		<u>1239,08</u> 1,44
Разом будівельні роботи, грн.							216431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116148				
всього заробітна плата, грн.							100260				
Загальновиробничі витрати, грн.							57245				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							148,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19929				
Всього будівельні роботи, грн.							273676				

Всього по розділу 4							273676				
Розділ 5. Влаштування входу №1 в укриття											
Демонтажні роботи											
87	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,088	<u>3798,67</u> 3798,67	<u>-</u> -	334	334	<u>-</u> -	<u>54,5160</u> -	<u>4,8</u> -
88	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетононабивних сходинок	1 м3	0,594	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	1781	475	<u>1306</u> 371	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>6,2</u> 4,41
89	KP2-1-3 застос.	Розбирання стінки з фундаментних блоків Сходи	1 м3	3,51	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	10523	2804	<u>7719</u> 2193	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>36,64</u> 26,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,108	<u>6741,37</u> 838,00	<u>542,12</u> 133,91	728	91	<u>59</u> 14	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>1,2</u> 0,16
91	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))	100м3	0,01	<u>24781,49</u> 15202,31	<u>6414,64</u> 1602,07	248	152	<u>64</u> 16	<u>207,9660</u> 14,4279	<u>2,08</u> 0,14
92	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м3	0,0102	<u>346306,98</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	3532	368	<u>41</u> 30	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>5,28</u> 0,39
93	KB6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))	100м3	0,0197	<u>53866,16</u> 27359,33	<u>21107,45</u> 4856,24	1061	539	<u>416</u> 96	<u>344,1858</u> 44,3135	<u>6,78</u> 0,87
94	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,000295 92	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	111	11	<u>1</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,15</u> 0,01
95	C111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм	т	0,047216	<u>51433,62</u> -	- -	2428	-	- -	- -	- -
96	C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	т	0,00684	<u>43831,78</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
97	KB6-17-4	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,0453	<u>247868,02</u> 129499,89	<u>40728,60</u> 14793,02	11228	5866	<u>1845</u> 670	<u>1609,4940</u> 153,5948	<u>72,91</u> 6,96
98	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,045979 5	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	17232	1659	<u>186</u> 133	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>23,81</u> 1,74
99	C111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм В наступній позиції враховано:	т	0,01248	<u>51433,62</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ9-75-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Виготовлення закладних деталей Зд-1 (4 шт)	т	0,01896	<u>22237,21</u> 14852,64	<u>5260,02</u> 399,45	422	282	<u>100</u> 8	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,34</u> 0,08
101	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 10х200 мм	т	0,013062	<u>43657,71</u> -	-	570	-	-	-	-
102	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм В наступній позиції враховано:	т	0,006656	<u>43929,42</u> -	-	292	-	-	-	-
103	КБ6-11-7	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01896	<u>26884,38</u> 25977,38	<u>377,33</u> 94,24	510	493	<u>7</u> 2	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>6,04</u> 0,02
104	КР2-13-1	Улаштування осадкового шва з просмолених дощок	100 м2	0,024	<u>76177,16</u> 14182,39	-	1828	340	-	<u>197,6640</u> -	<u>4,74</u> -
105	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	0,6	<u>30,44</u> 23,41	-	18	14	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,2</u> -
106	КБ13-16-6	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,006	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	10	4	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,04</u> -
107	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,006	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	37	6	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,06</u> -
108	КР2-15-1	Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25	100 м3	0,0035	<u>159466,26</u> 59768,60	<u>59938,73</u> 14460,83	558	209	<u>210</u> 51	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>2,76</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 Огорожа ОГ-1	100м3	0,00357	<u>430011,95</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	1535	129	<u>14</u> 10	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>1,85</u> 0,13
110	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі	т	0,0288	<u>28900,44</u> 19904,26	<u>7132,27</u> 547,84	832	573	<u>205</u> 16	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>6,64</u> 0,17
111	& C113-127-1	Труби сталеві діаметр 16x1,5 мм	т	0,010025	<u>44966,12</u> -	-	451	-	-	-	-
112	& C113-132-11	Труби сталеві діаметр 38x1,5 мм	т	0,00728	<u>44966,12</u> -	-	327	-	-	-	-
113	& C113-136-1	Труби сталеві діаметр 51x1,5 мм	т	0,01092	<u>44865,37</u> -	-	490	-	-	-	-
114	C1110-169 варіант 6	Сталь штабова 4x150x70	т	0,001716	<u>44056,86</u> -	-	76	-	-	-	-
115	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	1	<u>30,44</u> 23,41	-	30	23	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,34</u> -
116	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,01	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	16	6	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -
117	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	62	9	<u>2</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,1</u> -
118	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень Покрівля входу в підвал В наступній позиції враховано:	1т	0,0288	<u>10397,78</u> 5577,98	<u>4336,44</u> 709,15	299	161	<u>125</u> 20	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,66</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2]	т	0,08564	<u>22249,01</u> 12578,38	<u>7076,82</u> 1152,69	1905	1077	<u>606</u> 99	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,47</u> 0,93
120	С111-971 варіант 1	Профільна квадратна труба 100x5 мм	т	0,083449	<u>43447,74</u> 6	-	3626	-	-	-	-
121	С1110-169 варіант 4	Сталь штабова 8x120 мм	т	0,007488	<u>44056,86</u> -	-	330	-	-	-	-
122	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2] В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	1т	0,0288	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	442	297	<u>140</u> 20	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>3,07</u> 0,18
123	КБ9-75-2	Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів	т	0,28711	<u>20509,95</u> 14852,64	<u>4317,50</u> 160,01	5889	4264	<u>1240</u> 46	<u>176,0000</u> 1,8720	<u>50,53</u> 0,54
124	С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N16	т	0,191578	<u>45210,15</u> 4	-	8661	-	-	-	-
125	С111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,079248	<u>44144,15</u> -	-	3498	-	-	-	-
126	С111-970 варіант 1	Профільна квадратна труба 50x3, L=1040 мм	т	0,008944	<u>43447,74</u> -	-	389	-	-	-	-
127	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм, Lзаг.=3,6 м	т	0,013332	<u>43480,41</u> 8	-	580	-	-	-	-
128	С1110-169 варіант 5	Сталь штабова 8x60 мм	т	0,005491	<u>44056,86</u> 2	-	242	-	-	-	-
129	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)	1т	0,28711	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	4403	2960	<u>1392</u> 201	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>30,56</u> 1,83
130	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	10	<u>30,44</u> 23,41	-	304	234	-	<u>0,3360</u> -	<u>3,36</u> -
131	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	160	63	<u>11</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,66</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
132	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази</i> В наступній позиції враховано:	100м2	0,1	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	622	94	<u>17</u> 2	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1</u> 0,02
133	КБ9-42-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м</i>	100м2	0,0961	<u>9343,01</u> 5495,90	<u>3834,20</u> 1000,47	898	528	<u>368</u> 96	<u>69,9936</u> 9,5845	<u>6,73</u> 0,92
134	& С111-32-1 варіант 1	Профнастил пофарбований оцинкований ПН44-0,5	м2	11,0515	<u>404,41</u> -	- -	4469	-	- -	- -	- -
135	& С111- 1850-1-Т варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	77	<u>4,72</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
136	КР8-40-6	<i>Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін</i>	100м	0,018	<u>2196,18</u> 2151,13	- -	40	39	- -	<u>27,3960</u> -	<u>0,49</u> -
137	& С111- 1797-4 варіант 1	Нащільник із сталі листової оцинкованої 0, 8х300, L=5950 мм	м.п.	1,98	<u>267,13</u> -	- -	529	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					95861	24104	<u>16077</u> 4096		<u>296,56</u> 46,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95861 55680 28200 15921 41,09 5496 111782				

		Всього по розділу 5					111782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Влаштування входу №2 в підвал									
		Демонтажні роботи									
138	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,088	<u>3798,67</u> 3798,67	-	334	334	-	<u>54,5160</u>	<u>4,8</u>
139	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетононабивних сходинок	1 м3	0,594	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	1781	475	<u>1306</u> 371	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>6,2</u> 4,41
140	KP2-1-3 застос.	Розбирання стінки з фундаментних блоків	1 м3	3,51	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	10523	2804	<u>7719</u> 2193	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>36,64</u> 26,04
141	KP3-2-1	Перенесення дверного прорізу Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частини дверного прорізу) В наступній позиції враховано:	10 м3	0,025	<u>14490,66</u> 9005,18	<u>5485,48</u> 1558,21	362	225	<u>137</u> 39	<u>117,6840</u> 18,5071	<u>2,94</u> 0,46
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
142	КБ9-72-1	Виготовлення стійки Ст-3 для підсилення прорізу	т	0,14428	<u>22249,01</u> 12578,38	<u>7076,82</u> 1152,69	3210	1815	<u>1021</u> 166	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>21,01</u> 1,56
143	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,141856	<u>44144,15</u> -	-	6262	-	-	-	-
144	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійки Ст-3]	1т	0,14428	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	2212	1487	<u>699</u> 101	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>15,36</u> 0,92
145	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,2	<u>13143,36</u> 12717,22	<u>426,14</u> 51,84	2629	2543	<u>86</u> 10	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>27,76</u> 0,13
146	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,2	<u>2410,93</u> 2325,32	<u>85,61</u> 10,41	482	465	<u>17</u> 2	<u>25,3800</u> 0,1352	<u>5,08</u> 0,03
147	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати В наступній позиції враховано:	100шт	-0,2	<u>3958,22</u> 3826,05	<u>132,17</u> 16,08	-792	-765	<u>-27</u> -3	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-8,35</u> -0,04
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
148	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,2	<u>4206,60</u> 2141,17	<u>2043,83</u> 577,37	841	428	<u>409</u> 115	<u>26,2752</u> 6,8390	<u>5,26</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм, довжина 400 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	кг	7,88	<u>56,24</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
150	KB9-75-2	Виготовлення закладних деталей Зд-2	т	0,00474	<u>22237,21</u> 14852,64	<u>5260,02</u> 399,45	105	70	<u>25</u> 2	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>0,83</u> 0,02
151	C1110-169 варіант 3	Сталь штабова 10x100 мм	т	0,003265	<u>43657,71</u> 6	- -	143	-	- -	- -	- -
152	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	т	0,001664	<u>43929,42</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
153	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00474	<u>26884,38</u> 25977,38	<u>377,33</u> 94,24	127	123	<u>2</u> -	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>1,51</u> -
154	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	5,2	<u>30,44</u> 23,41	- -	158	122	- -	<u>0,3360</u> -	<u>1,75</u> -
155	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,052	<u>1507,10</u> 630,29	<u>18,36</u> 2,60	78	33	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0309	<u>0,34</u> -
156	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	100м2	0,052	<u>5406,06</u> 941,77	<u>21,31</u> 3,01	281	49	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,0359	<u>0,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	KP7-13-2	Сходи Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1188	<u>6741,37</u> 838,00	<u>542,12</u> 133,91	801	100	<u>64</u> 16	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>1,32</u> 0,18
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
158	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))	100м3	0,01	<u>24781,49</u> 15202,31	<u>6414,64</u> 1602,07	248	152	<u>64</u> 16	<u>207,9660</u> 14,4279	<u>2,08</u> 0,14
159	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0102	<u>346306,98</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	3532	368	<u>41</u> 30	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>5,28</u> 0,39
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
160	KB6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))	100м3	0,0197	<u>53866,16</u> 27359,33	<u>21107,45</u> 4856,24	1061	539	<u>416</u> 96	<u>344,1858</u> 44,3135	<u>6,78</u> 0,87
161	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,000295	<u>374770,18</u> 92	<u>4046,47</u> 2892,66	111	11	<u>1</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,15</u> 0,01
162	C111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм	т	0,045666	<u>51433,62</u> 4	-	2349	-	-	-	-
163	C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,007104	<u>43831,78</u> -	-	311	-	-	-	-
164	KP2-14-1	Заливка під стіновою панеллю бетоном	100 м3	0,0065	<u>105276,51</u> 48078,74	<u>19258,67</u> 4649,48	684	313	<u>125</u> 30	<u>612,3120</u> 41,9114	<u>3,98</u> 0,27
165	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00663	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	2485	239	<u>27</u> 19	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>3,43</u> 0,25
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
166	KB6-17-4	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,0453	<u>247868,02</u> 129499,89	<u>40728,60</u> 14793,02	11228	5866	<u>1845</u> 670	<u>1609,4940</u> 153,5948	<u>72,91</u> 6,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,045979	374770,18	4046,47	17232	1659	186	517,7520	23,81
				5	36076,96	2892,66			133	37,8010	1,74
168	С111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм В наступній позиції враховано:	т	0,011232	51433,62	-	578	-	-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1			-	-			-	-	-
169	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей Зд-1 (4 шт)	т	0,01896	22237,21	5260,02	422	282	100	176,0000	3,34
					14852,64	399,45			8	4,1760	0,08
170	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 10х200 мм	т	0,013062	43657,71	-	570	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
171	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм В наступній позиції враховано:	т	0,006656	43929,42	-	292	-	-	-	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15			-	-			-	-	-
172	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01896	26884,38	377,33	510	493	7	318,7800	6,04
					25977,38	94,24			2	0,8487	0,02
173	КР2-13-1	Улаштування осадкового шва з просмоленних дощок	100 м2	0,024	76177,16	-	1828	340	-	197,6640	4,74
					14182,39	-			-	-	-
174	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	0,6	30,44	-	18	14	-	0,3360	0,2
					23,41	-			-	-	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15			-	-			-	-	-
175	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,006	1603,20	114,26	10	4	1	6,5964	0,04
					630,29	8,50			-	0,0994	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
176	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м ²	0,006	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	37	6	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,06</u> -
177	КР2-15-1	Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25	100 м ³	0,003	<u>159466,26</u> 59768,60	<u>59938,73</u> 14460,83	478	179	<u>180</u> 43	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>2,37</u> 0,39
178	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м ³	0,00306	<u>430011,95</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	1316	110	<u>12</u> 9	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>1,58</u> 0,12
179	КБ9-73-2	Огорожа ОГ-1 Виготовлення огорожі	т	0,0279	<u>28900,44</u> 19904,26	<u>7132,27</u> 547,84	806	555	<u>199</u> 15	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>6,43</u> 0,16
180	& С113-127- 1	Труби сталеві діаметр 16x1,5 мм	т	0,010025 6	<u>44966,12</u> -	- -	451	-	- -	- -	- -
181	& С113-132- 11	Труби сталеві діаметр 38x1,5 мм	т	0,00728	<u>44966,12</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
182	& С113-136- 1	Труби сталеві діаметр 51x1,5 мм	т	0,009984	<u>44865,37</u> -	- -	448	-	- -	- -	- -
183	С1110-169 варіант 6	Сталь штабова 4x150x70	т	0,001716	<u>44056,86</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -
184	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевиими щітками В наступній позиції враховано:	м ²	1	<u>30,44</u> 23,41	- -	30	23	- -	<u>0,3360</u> -	<u>0,34</u> -
185	КБ13-16-6	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м ²	0,01	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	16	6	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -
186	КБ13-26-6 κ=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м ²	0,01	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	62	9	<u>2</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,1</u> -
187	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень Покрівля входу в підвал	1т	0,0279	<u>10397,78</u> 5577,98	<u>4336,44</u> 709,15	290	156	<u>121</u> 20	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,61</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ13-16-6	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021</i> В наступній позиції враховано:	100м2	0,1	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	160	63	<u>11</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,66</u> 0,01
201	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази</i> В наступній позиції враховано:	100м2	0,1	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	622	94	<u>17</u> 2	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1</u> 0,02
202	КБ9-42-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м</i>	100м2	0,0952	<u>9343,01</u> 5495,90	<u>3834,20</u> 1000,47	889	523	<u>365</u> 95	<u>69,9936</u> 9,5845	<u>6,66</u> 0,91
203	& С111-32-1 варіант 1	Профнастил пофарбований оцинкований ПН44-0,5	м2	10,948	<u>404,41</u> -	- -	4427	-	- -	- -	- -
204	& С111- 1850-1-Т варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	76	<u>4,72</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
205	КР8-40-6	<i>Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін</i>	100м	0,02	<u>2196,18</u> 2151,13	- -	44	43	- -	<u>27,3960</u> -	<u>0,55</u> -
206	& С111- 1797-4 варіант 1	Нащільник із сталі листової оцинкованої 0, 8х300, L=5950 мм	м.п.	2,2	<u>267,13</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					115070	31137	<u>18540</u> 4567		<u>376,62</u> 51,06
		Разом будівельні роботи, грн.					115070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65393				
		всього заробітна плата, грн.					35704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					19984 51,23 6858 135054 135054				
207	KP15-33-5	Розділ 7. Вивіска Установлення таблички з надписом "Місце для укриття"	10шт	0,2	<u>1234,07</u> 1231,58	-	247	246	-	<u>14,2560</u>	<u>2,85</u>
208	& C111-249-1	Табличка з написом "Місце для укриття"	шт	2	<u>430,43</u> -	-	861	-	-	-	-
209	& C111-140-2 варіант 1	Дюбелі розпірні	шт	8	<u>8,15</u> -	-	65	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					1173 1173 927 246 131 0,3 40 1304 1304	246	- -		<u>2,85</u> -
210	KM3-575-1	Розділ 8. Влаштування підйомної платформи для МГН Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	<u>15648,31</u> 3510,28	<u>11397,05</u> 2761,39	15648	3510	<u>11397</u> 2761	<u>44,1600</u> 25,0426	<u>44,16</u> 25,04
211	2403-11007 варіант 1	Підйомна платформа для МГН фірми ТОВ "ЛІФАН" або аналог	шт	1	<u>166666,67</u> -	-	166667	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					182315	3510	<u>11397</u> 2761		<u>44,16</u> 25,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					166667 6545 173212 15648 741 6271 2797 5,47 732 18445 191657				
		Розділ 9. Щит з пожежним інвентарем - 2 шт									
212	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0016	<u>45771,40</u>	-	73	73	-	<u>656,8800</u>	<u>1,05</u>
					45771,40	-			-	-	-
213	KP3-36-2	Установлення стійок із круглого лісу з обсмолюванням	1 м3	0,108	<u>11254,80</u>	-	1216	376	-	<u>43,8240</u>	<u>4,73</u>
					3483,57	-			-	-	-
214	KP20-10-1	Виготовлення та установка дерев'яних пожежних щитів	м2 щита	5,6	<u>372,93</u>	-	2088	550	-	<u>1,2840</u>	<u>7,19</u>
					98,25	-			-	-	-
215	& C1555-377-2	Шпонка 30x40 мм	м	2,94	<u>125,62</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	KP12-41-1	Фарбування колером олійним (білого кольору) дерев'яного пожежного щита	100м2	0,112	<u>15012,21</u>	<u>1,39</u>	1681	1094	-	<u>119,8200</u>	<u>13,42</u>
					9764,13	1,19			-	<u>0,0133</u>	-
217	KP12-16-1	Фарбування олійними сумішами рамки щита (червоного кольору)	100м2	0,0272	<u>12815,14</u>	-	349	290	-	<u>123,5520</u>	<u>3,36</u>
					10673,66	-			-	-	-
218	2402-5010 варіант 1	Пожежний інвентарь	шт	2	<u>9330,00</u>	-	18660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					24436	2383	-		<u>29,75</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18660 733 19393 5776 3393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2383 1369 3,57 479 7145				
		Всього по розділу 9					26538				
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Розділ 10. Інші роботи									
219	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,5603	<u>113,58</u>	-	2335	2335	-	<u>1,6300</u>	<u>33,51</u>
					<u>113,58</u>	-			-	-	-
220	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	20,5603	<u>128,08</u>	<u>128,08</u>	2633	-	<u>2633</u>	-	-
					-	15,38			<u>316</u>	<u>0,1610</u>	<u>3,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					4968	2335	<u>2633</u>		<u>33,51</u>
									<u>316</u>		<u>3,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4968 2651 1623 4,42 591 6591				
		Всього по розділу 10					6591				
		Разом прямі витрати по кошторису					1248085	307373	<u>68546</u>		<u>3854,94</u>
									<u>15665</u>		<u>165,98</u>
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					185327 7278 192605 1062758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					686839 323038 184501 479,42 64180 1247259 1439864				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4500,34 387218				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]