

«Капітальний ремонт благоустрою території меморіального парку за адресою: село Зарічани, Житомирського району, Житомирської області»
29/20

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Підготовчі роботи
Благоустрій парку с.Зарічани**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,198 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08423 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 64,572 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22 березня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	E47-3-1	Планування ділянки механізованим способом	100м2	19,25	<u>131,51</u> -	<u>131,51</u> 36,43	2532	-	<u>2532</u> 701	- 0,5031	- 9,68
2	E47-3-3	Розбивання ділянки	100м2	19,25	<u>700,59</u> 700,59	- -	13486	13486	- -	<u>11,6300</u> -	<u>223,88</u> -
3	RH18-111-1	Звалювання з кореня дерев м'яких порід, діаметр стовбура до 16 см	100шт	0,03	<u>779,88</u> 651,75	- -	23	20	- -	<u>10,1900</u> -	<u>0,31</u> -
4	RH18-112-1	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см	100 пнів	0,03	<u>2538,13</u> 72,88	<u>2465,25</u> 627,68	76	2	<u>74</u> 19	<u>1,3800</u> 10,8220	<u>0,04</u> 0,32
5	RH18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	2,07	<u>16133,46</u> 16133,46	- -	33396	33396	- -	<u>305,5000</u> -	<u>632,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,99	<u>6172,45</u> 5387,68	<u>784,77</u> 270,81	6111	5334	<u>777</u> 268	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>101</u> 3,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					55624	52238	<u>3383</u> 988		<u>957,62</u> 13,86
		Разом будівельні роботи, грн.					55624				
		в тому числі:					3				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					53226				
		всього заробітна плата, грн.					28594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109,08				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11068				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84218				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					84218				
7	E1-31-1	Розділ 2. Земляні роботи Зрізання плідородного ґрунту									
		Розроблення виїмок із відсипкою ґрунту в кавальєри екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,002	<u>23589,71</u> 279,36	<u>23310,35</u> 6962,78	47	1	<u>46</u> 14	<u>5,2900</u> 89,8518	<u>0,01</u> 0,18
8	E1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1(до 50м) (шар родючого ґрунту використати на ділянках озеленення)	1000м3	0,026	<u>5641,52</u> -	<u>5641,52</u> 1562,92	147	-	<u>147</u> 41	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 0,56
9	E1-24-9 К-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,026	<u>26116,91</u> -	<u>26116,91</u> 7235,38	679	-	<u>679</u> 188	<u>-</u> 99,9105	<u>-</u> 2,6
		Разом прямі витрати по розділу 2					873	1	<u>872</u> 243		<u>0,01</u> 3,34
		Разом будівельні роботи, грн.					873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					244 105 0,32 34 978				
		Всього по розділу 2					978				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					56497 56497 3 53470 28701 109,4 11102 85198	52239	<u>4255</u> 1231		<u>957,63</u> 17,2
		Всього по кошторису					85198				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1084,23 64572				

Склав _____ Паламарчук А.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Котюк В.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]