

Капітальний ремонт по установці пожежної сигналізації (автоматичної системи пожежогасіння) на об'єкті: Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №114
Одеської міської ради за адресою: м.Одеса, вулиця Преображенська,49/51
вихід

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на капітальний ремонт по установці пожежної сигналізації (автоматичної системи пожежогасіння)
Одеський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок" №114 Одеської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 124,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23331 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,135 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ18-556-3	Монтаж батареї автомобільної двообалонної	комплект	1	6377,940	0	6378	6378	0	89,04000	89,040
2	КМ12-592-2	Трубопроводи установок газового пожежогасіння зі сталевих труб, що монтується з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 32 мм	100 м	0,18	34911,310	12854,940	6284	3948	2314	295,68000	53,220
3	КБ18-8-1	Установлення колін чавунних подвійних до ребристих труб	коліно	14	72,520	0	1015	1015	0	1,06260	14,880
4	КМ12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водного та пінного пожежогасіння	10 шт	0,5	569,700	0	285	285	0	7,68000	3,840
5	КМ12-595-3	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,12	4842,470	0	581	581	0	65,28000	7,830
6	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на	шт	1	196,640	0,800	197	196	1	2,64000	2,640

7	КМ12-595-2	конструкції на підлозі, кількість елементів пошта до 3	100 шт	0,05	14242,560	0,10	712	712	0	0,0014	0
8	КМ11-96-1	Монтаж ролика натягу збудовувальної системи	шт	2	14242,56	0	712	712	0	192,00000	9,60
9	КБ21-12-2	Установлення знімних та висушених блоків (модулі, комір, ТЕСіє), маса до 5 кг (АМ-1)	шт	2	137,530	0	275	275	0	1,92000	3,840
10	КБ21-13-1	Прокладання коробів пластиковах	100м	0,15	2808,080	0	421	418	0	39,36000	5,90
		Прокладання ізольованих проводів передізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,25	2786,69	0	136	136	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1			544,32	0	136	136	0	7,51200	1,880
		Разом будівельні роботи, грн.					16284	13944	2315		192,670
		в тому числі:							217		3,48
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16284				
		всього заробітна плата, грн.					25				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					14161				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					6855				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					16,06				
		Всього будівельні роботи, грн.					1848				
							23139				
		Всього по розділу 1					23139				
Розділ 2. Матеріальні ресурси											
11 & 1601-2362-2-2Ю	Модуль ВКС-10-1-МТ з механічним пуском	шт	1	60853,160	0	60853	0	0	0	0	0
12 & С1545-266-2	Труба неіржавіюча 16х1 ТН-16-ВКС	м	18	122,420	0	2204	0	0	0	0	0
13 & С1545-274-3-23	Фітінг прямий під трубу 16х1 V-NW-13-NS	шт	2	387,150	0	774	0	0	0	0	0
14 & С1545-274-4	Коліно під трубу 16х1 W-NW-13-NS	шт	9	582,380	0	5241	0	0	0	0	0
15 & С1545-274-5	Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-NS	шт	3	886,440	0	2659	0	0	0	0	0
16 & С1545-274-6	Ввід для труби ВТ16-ВКС	шт	3	603,700	0	1811	0	0	0	0	0
17 & С1545-274-7	Насадок з кутром розпила 20 з захисним ковпачком РЦ-3-ФЗ2	шт	2	609,310	0	1219	0	0	0	0	0
18 & С1545-274-8	Насадок з кутром розпила 60 з захисним ковпачком РЦ-3-60	шт	2	609,310	0	1219	0	0	0	0	0
19 & С1545-	Насадок з кутром розпила 90 з захисним	шт	1	609,310	0	609	0	0	0	0	0

Всього по розділу 2				98673					
36 ПЖ5-3	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи								
	Напалгодження систем пожегосіання, димовиведення і ОПС. Системи газового, порошкового пожегосіання з тросовим пуском			напрямок	1	1932,270	0	19,41000	19,410
						1932,27	0	0	0
	Разом прамі витрати по розділу 3					1932	0		19,410
	Разом будівельні роботи, грн.					1932	0		0
	в тому числі:								
	всього заробітна плата, грн.					1932			
	Загальноновиробничі витрати, грн.					822			
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					1,69			
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					194			
	Всього будівельні роботи, грн.					2754			

	Всього по розділу 3					2754			
	Разом прамі витрати по кошторису					116889	15876	2315	212,080
	Разом будівельні роботи, грн.					116889		217	3,48
	в тому числі:								
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98698			
	всього заробітна плата, грн.					16093			
	Загальноновиробничі витрати, грн.					7676			
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					17,75			
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2042			
	Всього будівельні роботи, грн.					124565			

	Всього по кошторису					124565			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					233,31			
	Кошторисна заробітна плата, грн.					18135			

Головний інженер проекту

В.І.Касаткін (к.с. Серія АР № 016906 від 10.12.2020 р.)

