

«Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементів благоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)» (коригування)
х/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02
на Організація дорожнього руху
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 206,92133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20317 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,74536 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-35-1	Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, основних елементів шириною до 0,50 м та довжиною до 1,10 м	1 елемен	6	<u>3052,52</u> 118,42	<u>206,89</u> -	18315,12	710,52	<u>1241,34</u> -	<u>1,1600</u> -	<u>6,96</u> -
2	ДБЗ-21-2	Встановлення металевих опор СКМ 1.35 під дорожні знаки	1 опора	11	<u>1299,53</u> 189,35	-	14294,83	2082,85	-	<u>1,9500</u> -	<u>21,45</u> -
3	ДБЗ-21-2	Встановлення металевих опор СКМ 2.35 під дорожні знаки	1 опора	20	<u>1357,95</u> 189,35	-	27159,00	3787,00	-	<u>1,9500</u> -	<u>39</u> -
4	ДБЗ-21-2	Встановлення металевих опор СКМ 3.40 під дорожні знаки	1 опора	4	<u>1490,27</u> 189,35	-	5961,08	757,40	-	<u>1,9500</u> -	<u>7,8</u> -
5	ДБЗ-21-2	Встановлення металевих опор СКМ 3.45 під дорожні знаки	1 опора	8	<u>1537,19</u> 189,35	-	12297,52	1514,80	-	<u>1,9500</u> -	<u>15,6</u> -
6	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 1.11 II типорозміру	1 щит	6	<u>707,52</u> 52,87	-	4245,12	317,22	-	<u>0,5700</u> -	<u>3,42</u> -
7	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 1.33 II типорозміру	1 щит	4	<u>707,52</u> 52,87	-	2830,08	211,48	-	<u>0,5700</u> -	<u>2,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 2.1 II типорозміру	1 щит	7	<u>707,52</u> 52,87	-	4952,64	370,09	-	<u>0,5700</u>	<u>3,99</u>
9	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 2.3 II типорозміру	1 щит	11	<u>485,67</u> 52,87	-	5342,37	581,57	-	<u>0,5700</u>	<u>6,27</u>
10	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 2.4 II типорозміру	1 щит	1	<u>476,64</u> 52,87	-	476,64	52,87	-	<u>0,5700</u>	<u>0,57</u>
11	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 3.15 II типорозміру	1 щит	2	<u>824,82</u> 52,87	-	1649,64	105,74	-	<u>0,5700</u>	<u>1,14</u>
12	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 3.16 II типорозміру	1 щит	2	<u>824,82</u> 52,87	-	1649,64	105,74	-	<u>0,5700</u>	<u>1,14</u>
13	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 5.38.1 II типорозміру	1 щит	14	<u>485,67</u> 52,87	-	6799,38	740,18	-	<u>0,5700</u>	<u>7,98</u>
14	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 5.38.2 II типорозміру	1 щит	10	<u>485,67</u> 52,87	-	4856,70	528,70	-	<u>0,5700</u>	<u>5,7</u>
15	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 5.45.1 II типорозміру	1 щит	1	<u>824,82</u> 52,87	-	824,82	52,87	-	<u>0,5700</u>	<u>0,57</u>
16	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 5.45.2 II типорозміру	1 щит	1	<u>824,82</u> 52,87	-	824,82	52,87	-	<u>0,5700</u>	<u>0,57</u>
17	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 5.43 II типорозміру	1 щит	1	<u>824,82</u> 52,87	-	824,82	52,87	-	<u>0,5700</u>	<u>0,57</u>
18	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 5.44 II типорозміру	1 щит	1	<u>824,82</u> 52,87	-	824,82	52,87	-	<u>0,5700</u>	<u>0,57</u>
19	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 7.20 II типорозміру	1 щит	2	<u>468,84</u> 52,87	-	937,68	105,74	-	<u>0,5700</u>	<u>1,14</u>
20	ДБЗ-51-1	Встановлення дорожніх знаків 7.2.1 II типорозміру	1 щит	2	<u>468,84</u> 52,87	-	937,68	105,74	-	<u>0,5700</u>	<u>1,14</u>
21	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	1,99	<u>2643,82</u> 256,34	<u>1591,09</u>	5261,20	510,12	<u>3166,27</u>	<u>2,6400</u>	<u>5,25</u>
22	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,581	<u>13147,61</u> 352,47	<u>2265,49</u>	7638,76	204,79	<u>1316,25</u>	<u>3,6300</u>	<u>2,11</u>
23	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,612	<u>6978,18</u> 352,47	<u>2265,49</u>	4270,65	215,71	<u>1386,48</u>	<u>3,6300</u>	<u>2,22</u>
24	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,486	<u>9829,81</u> 352,47	<u>2265,49</u>	4777,29	171,30	<u>1101,03</u>	<u>3,6300</u>	<u>1,76</u>
25	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,291	<u>8045,66</u> 352,47	<u>2265,49</u>	2341,29	102,57	<u>659,26</u>	<u>3,6300</u>	<u>1,06</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ДБЗ-7-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 маркірувальною машиною самохідною	1 км	0,02	<u>13147,61</u> 352,47	<u>2265,49</u> -	262,95	7,05	<u>45,31</u> -	<u>3,6300</u> -	<u>0,07</u> -
27	ДБЗ-5-7	Нанесення розмітки 1.14.2 вручну	10 м2	15	<u>3895,40</u> 382,50	<u>1488,30</u> -	58431,00	5737,50	<u>22324,50</u> -	<u>3,8900</u> -	<u>58,35</u> -
28	ДБЗ-5-7 Н6=1,5	Нанесення розмітки 1.22 вручну Н=15см	10 м2	0,918	<u>3387,94</u> 382,50	<u>1488,30</u> -	3110,13	351,14	<u>1366,26</u> -	<u>3,8900</u> -	<u>3,57</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					202097,67	19589,30	<u>32606,70</u> -		<u>202,25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					202097,67 149901,67 19589,30 4823,66 0,92 156,06 206921,33				
		----- Всього по кошторису					206921,33				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					203,17 19745,36				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]