

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

(назва організації, що затверджує)

_____)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтаж системи електропостачання припливно-витяжних установок

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання лотків	м	36	
2	Лоток металевий перфорований 100x50	м	12	
3	Лоток металевий перфорований 150x50	м	12	
4	Лоток металевий перфорований 200x50	м	12	
5	Кришка лотка 100мм	м	12	
6	Кришка лотка 150мм	м	12	
7	Кришка лотка 200мм	м	12	
8	Профіль 300 мм	м	12	
9	Шпилька М6, L=2000 мм	шт	12	
10	Стальний забивний анкер М6	шт	24	
11	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	120	
12	Металорукав ДВн=15мм, РЗ-Ц-15	м	40	
13	Металорукав ДВн=22мм, РЗ-Ц-22	м	40	
14	Металорукав ДВн=25мм, РЗ-Ц-25	м	40	
15	Саморіз з дюбелем F 3,5x50	шт	120	
16	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	120	
17	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² на скобах	м	595	
18	Кабель КГ 3x1,5	м	80	
19	Кабель КГ 4x1,5	м	260	
20	Кабель КГ 4x2,5	м	25	
21	Кабель ННХН 180/Е90 4x4	м	280	
22	Кабель ННХН-FE 180/Е90 4x16	м	35	
23	Кабель ННХН 180/Е90 5x10	м	35	
24	Стяжка кабельна 3*150 біла	шт	2000	
25	Дюбель з шурупом 8x60	шт	200	
26	Ізострічка e.tape.pro.20.white із самозатухаючого ПВХ, біла (20м)	шт	2	

27	Самовулканізуюча ізострічка e.tape.sf.5.black, 0, 8ммх25ммх5м, чорна	шт	1	
----	----------------------------------------------------------------------	----	---	--

Склав кошторисник _____ О. В. Кир'ях
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]