

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

(назва організації, що затверджує)

_____)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтажні роботи системи протипожежної автоматики

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Шафа, що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
2	Вимикач автоматичний, що встановлюється на конструкції	шт	2	
3	Монтаж привода для відкриття віконної фрамуги	шт	4	
4	Пост керування кнопковий, кількість елементів поста до 3 (НЖ9-2)	шт	10	
5	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях (XB2-BA61, XB2-BA51)	шт	20	
6	Словіщувач ОС контактний або магнітоконтактний на відкривання (SM-35, ДППК)	шт	12	
7	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів (клапани димовидалення та компенсації)	жил	96	
8	Коробка розподільна настінна для кабелів	коробка	30	
9	Кабель по стіні	м	1200	
10	Привід для відкриття віконної фрамуги, 220В	шт	4	
11	Корпус кнопкового поста керування, двомісний, НЖ9-2	шт	10	
12	Кнопка возвратна (синя), N/O, XB2-BA61	шт	10	
13	Кнопка возвратна (жовта), N/O, XB2-BA51	шт	10	
14	Датчик положення пожежного крана, ДППК	шт	10	
15	Словіщувач охоронний, магнітно-контактний на метал, SM-35	шт	2	
16	Кабель сигналізації, 2х0.5 мм	м	450	
17	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1х2х0.8 мм, FE180/E30	м	450	
18	Кабель живлення вогнестійкий, 3х1.5 мм, FE180/E30	м	300	
19	Щит розподільчий на 8 модулів, настінного виконання	шт	1	
20	Вимикач автоматичний двополюсний, однофазний, 220В, 16А	шт	2	
21	Коробка комутаційна вогнестійка	шт	11	

22	Коробка розподільча, пластикова, 100х100 мм	шт	19
----	---	----	----

Склав кошторисник _____ О. В. Кир'ях
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]