

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

(назва організації, що затверджує)

_____)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж балконних перил з огороженням	м	10	
2	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	2,05	
3	Навантаження сміття вручну	т	4,96	
4	Перевезення сміття до 30 км	т	4,96	
5	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	50,26	
6	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	50,26	
7	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1827	
8	Труба профільна 80x80x3	т	0,16791	
9	Сталь листова 4 мм	т	0,02064	
10	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,1827	
11	Анкер ф16 мм	шт	64	
12	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,36	
13	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,36	
14	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,4322	
15	Сталь кутова 75x75x5 мм	т	0,41806	
16	Сталь штабова кипляча, розмір 40x4 мм	т	0,04007	
17	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	м	31,68	
18	Профіль посилений, UA-100, сталь t-1,5 мм	м	33,26	
19	Саморізи 3,5x 9,5	шт	211	
20	Дюбель 6x40 мм	шт	42	
21	Кронштейн для кріплення профілю	шт	21	
22	Установлення і кріплення наличників	м	241	
23	Бруски обрізні	м3	1,395	
24	Саморіз	шт	1181	
25	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів (посилення для поручнів)	м	270	
26	CD 60/27/0,6 профіль	м.п.	283,5	

1	2	3	4	5
27	Саморізи 3,5x 9,5	шт	1798	
28	Дюбель 6x40 мм	шт	362	
29	Кронштейн для кріплення профілю	шт	181	
30	Установлення і кріплення наличників	м	270	
31	Бруски обрізні	м3	0,425	
32	Саморіз	шт	1080	
33	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	8,78	
34	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	230	
35	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+ компонент В]	кг	1478,57	
36	Приклеювання гідроізоляційної стрічки до поверхонь стін(Ceresit CL152)	пм	215,2	
37	Обмазування розчином коробок, наличників, плінтусів, галтелей	м	-215,2	
38	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+ компонент В]	кг	138,35	
39	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152	пм	217,35	
40	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	426,2	
41	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-426,2	
42	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	447,51	
43	Профіль CW-100 (0,55)	м	767,16	
44	Профіль UW-100 (0,55)	м	370,79	
45	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	7245	
46	Дюбель 6x40 мм	шт	1308	
47	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,71	
48	Шпаклівка Кнауф Мульти -Фініш	кг	133,83	
49	Стрічка армувальна	м	366,53	
50	Установлення алюмінієвих профілів	м	968	
51	F-профіль	м	320	
52	L-профіль	м	188	
53	Омега-профіль	м	230	
54	T-профіль	м	230	
55	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими з декоративним оздобленням	м2	426,2	
56	Гвинт 3,5x38 XTN ТМ Кнауф	шт	7672	
57	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	447,51	
58	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою оздоблення "під мрамур"	м2	9,8	
59	UNI PRIMER XZ Грунт -концентрат	кг	0,392	
60	Штукатурка марморин ANTICATURA MARMORINO POLVERE 600	кг	16,66	
61	Грунт ANTICATURA FONDO	кг	1,47	
62	Захисне покриття Idrolite Pro	кг	1,176	
63	Обшивання каркасних стін плитами гіпсовими товщиною 12 мм	м2	631	
64	Листи гіпсокартонні (ГКЛО), товщина 12 мм	м2	662,55	
65	Гвинт 3,5x38 XTN ТМ Кнауф	шт	11358	
66	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	129,6	
67	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	136,08	
68	Клей для гіпсокартону	кг	648	
69	Кутики штукатурні перфоровані	м	154,89	
70	Шпаклівка Кнауф Мульти -Фініш	кг	40,69	
71	Стрічка армувальна	м	111,46	

1	2	3	4	5
72	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	78,53	
73	Шпаклівка "Старт"	кг	78,53	
74	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 1 мм	м2	78,53	
75	Шпаклівка "Сатенгіпс", фініш	кг	78,53	
76	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	78,53	
77	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	19,63	
78	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	27,49	
79	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	100	
80	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-100	
81	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	105	
82	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	180	
83	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	87	
84	Саморізи 3,5x35 по металу	шт	1700	
85	Дюбель 6x40 мм	шт	307	
86	Шпаклівка Кнауф Мульти -Фініш	кг	31,4	
87	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,87	
88	Стрічка армувальна	м	86	
89	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	100	
90	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25	
91	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	35	
92	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	11,1	
93	Саморізи 3,5x 9,5	шт	173	
94	Дюбель 6x40 мм	шт	19	
95	Двухрівневий підвіс для CD	шт	8	
96	Прямий підвіс для CD 60/27	шт	8	
97	Дюбель анкерний Deckennagel	шт	8	
98	CD 60/27/0,6 профіль	м.п.	28,31	
99	UD 28/27/0,6 профіль	м.п.	9,99	
100	Мультиз'єднувач для CD 60_27 профіля	шт	19	
101	Улаштування підшивки поверхонь підвісних стель з плит Кнауф ГКП	м2	11,1	
102	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	11,66	
103	Стрічка армувальна	м	10,99	
104	Гвинт 3,5x38 ХТН ТМ Кнауф	шт	233	
105	Шпаклівка Кнауф Мульти -Фініш	кг	3,96	
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	11,1	
107	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,78	
108	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	3,89	
109	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами з декоративним оздобленням	м2	14	
110	Панелі з ламінованого ДСП	м2	14,7	
111	Гвинт 3,5x38 ХТН ТМ Кнауф	шт	252	
112	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	12	
113	Ґрунтування покриттів підлог типу 02 (Ґрунтовка Ceresit СТ-17)	м2	146,6	
114	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	29,32	
115	Приклеювання гідроізоляційної стрічки в примиканнях підлоги типу 02 до стін (Ceresit CL 152)	пм	198,4	

1	2	3	4	5
116	Обмазування розчином коробок, наличників, плінтусів, галтелей	м	-198,4	
117	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А+ компонент В]	кг	127,55	
118	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152	пм	200,38	
119	Ґрунтування покриттів підлог типу 03 (Ґрунтовка Ceresit СТ-17)	м2	125,3	
120	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	25,06	
121	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	81,8	
122	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	85,89	
123	Дюбель 6x40 мм	шт	982	
124	Профіль UD-27 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	272,4	
125	Профіль CD-60 з оцинкованої сталі 0,55	м.п.	374,6	
126	Саморізи 3,5x 9,5	шт	1364	
127	Гвинти оцинковані самонарізні	шт	3749	
128	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	62,92	
129	Шпаклівка "Старт"	кг	62,92	
130	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати до 1 мм	м2	62,92	
131	Шпаклівка "Сатенгіпс", фініш	кг	62,92	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,92	
133	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	15,73	
134	Фарба інтер'єрна акрилова San Marco	кг	22,02	
135	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	125	
136	Саморізи 3,5x 9,5	шт	1950	
137	Дюбель анкерний Deckennagel	шт	88	
138	Двухрівневий підвіс для CD	шт	88	
139	Прямий підвіс для CD 60/27	шт	88	
140	CD 60/27/0,6 профіль	м.п.	318,75	
141	UD 28/27/0,6 профіль	м.п.	112,5	
142	Мультиз'єднувач для CD 60_27 профіля	шт	213	
143	Дюбель 6x40 мм	шт	210	
144	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами	м2	38,2	
145	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	75,4	
146	Панелі з ламінованого гіпсокартону	м2	119,28	
147	Стрічка липка з двобічним липким шаром	м	112,5	
148	Гвинт 3,5x38 ХТН ТМ Кнауф	шт	2386	
149	Установлення алюмінієвих профілів	м	257	
150	F-профіль	м	85	
151	L-профіль	м	50	
152	Омега-профіль	м	61	
153	T-профіль	м	61	
154	Гвинт 3,5x38 ХТН ТМ Кнауф	шт	2045	
155	Протравлення гідрофобізатором СТ13	м2	1720,68	
156	Універсальний гідрофобізатор Ceresit СТ 13	л	344,14	
	=====Дверні прорізи=====			
157	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2	

1	2	3	4	5
158	Установлення вузлів механізмів відкривання і закриття дверей	вузол	2	
159	Двері алюмінієві зі склом, розсувні 1560x2140 (комплект з розсувної системою)	шт	2	
160	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	37,5155	
161	Двері з алюм профілем , заповнення скло, 1500*2090 протипожежні	к-т	3	
162	Двері з алюм профілем , заповнення скло, 1470*2090 протипожежні	к-т	1	
163	Двері з алюм профілем , заповнення скло, 1600*2090 протипожежні	к-т	4	
164	Двері з алюм профілем , заповнення сендвичем, 1400*2090 протипожежні	к-т	2	
165	Двері з алюм профілем , заповнення сендвичем, 1180*2090 протипожежні	к-т	1	
166	Двері з алюм профілем , заповнення сендвичем, 1600*2090 протипожежні	к-т	1	
167	Анкер латунний розпірний 100	шт	960	
168	Піна монтажна 0,75 л	шт	53	
169	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	193,16	
170	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*950+480	к-т	15	
171	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*950+280	к-т	10	
172	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*950+480	к-т	8	
173	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*950+280	к-т	11	
174	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*930	к-т	5	
175	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*930	к-т	8	
176	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*950+380	к-т	1	
177	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*950+180	к-т	2	
178	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*530	к-т	7	
179	Двері з алюм. каркасом, заповнення HPL панелі (антивандальна) , з підвищеною шумоізоляцією, прихованого монтажу 2050*530	к-т	11	
180	Анкер латунний розпірний 100	шт	312	
181	Шпінгалети врізні мат нікель	шт	47	
182	Прихована завіса мат хром	шт	78	
183	Установлення замків дверних урізних	шт	78	
184	Замок AGB Polaris мат хром, циліндр кл/вр мат хром	шт	57	
185	Комплект ручок LDH PC (ручки та накладки під циліндр) , нержавіюча сталь матова 8 мм	шт	58	
186	Автономний RFID , замок silver, SEVEN LOCK	шт	21	
187	RFID карта доступу , SEVEN -R 71 тонка	шт	52	

1	2	3	4	5
	=====Вітраж=====			
188	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Вітраж)	м2	77,17	
189	Вітраж з алюмпрофілю (теплий алюміній)	м2	25,22	
190	Вітраж з алюмпрофілю (теплий алюміній) (вихід на кровлю)	м2	16,18	
191	Вітраж з алюмпрофілю (холодній алюміній)	м2	23	
192	Вітраж (стоячно-рігельна система) (комплект)	м2	10,83	
193	Піна монтажна 0,75 л	шт	32	
194	Анкер латунний розпірний 100	шт	277	
195	Герметик силіконовий водостійкий	кг	9,74	
196	Установлення металевих огорож без поручня	м	8,93	
197	Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами	м2	10,54	
198	Комплект огорожі із нерж. труб і екранів загортованого матового скла, товщиною 12 мм	м2	10,71	
199	Анкер розпірний 6x70	шт	20	
200	Хімічний анкер Hilti HIT-HY 170 (500 мл.)	шт	20	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]