

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ  
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** монтажні роботи системи структурованої кабельної мережі та системи зв'язку.

Умови виконання робіт виконуються в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Фільтр мережевий зі штепсельними розетками на струм до 25 А	шт	1	
2	Установлення знімних та висувних блоків (полка, менеджмент)	шт	7	
3	Установлення знімних та висувних блоків (патч-панель)	шт	5	
4	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 4x2 (патч панель)	кінців	960	
5	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	20	
6	Фільтр на 9 розеток, 19", з вимикачем	шт	1	
7	Полка у шафу, стаціонарна 600x500 мм, на 4 точки кріплення	шт	3	
8	Менеджмент для кабеля металевий з кришкою, 1U	шт	4	
9	Патч-панель 19", 24xRJ45 Кат. 6 UTP, Legrand	шт	4	
10	Патч-панель 19", 24xRJ45 Кат. 5E, UTP	шт	1	
11	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat.6	шт	10	
12	Кабель живлення C13 to C14, 1.8 м	шт	2	
13	Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	80	

Склав

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*