

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ  
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

( назва організації, що затверджує )

\_\_\_\_\_ )  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

**на капітальний ремонт** монтажні роботи системи оповіщення людей про пожежу

Умови виконання робіт виконуються в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Модуль виклику переговорного комплексу (ВМ02-А)	шт	4	
2	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні (LC3-UC06E)	шт	90	
3	Конструкції для установавання гучномовця	шт	85	
4	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці (КВР 01/30-100В)	коробка	25	
5	Розетка абонентська комп'ютерна	шт	1	
6	Коробка установча на стіні	шт	1	
7	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	2	
8	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	300	
9	Адресний модуль виклику переговорного комплексу, СО-5, ВМ02-А	шт	4	
10	Гучномовець стельовий, 100В, 0.75-6 Вт, LC3-UC06E, Bosch	шт	85	
11	Захисний корпус для гучномовців серії LC3, LC3-СВВ, Bosch	шт	85	
12	Гучномовець настінний, 100В, 0.75-6 Вт, LB7-UC06E, Bosch	шт	5	
13	Кабель сигналізації вогнестійкий, 1x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	м	100	
14	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	м	200	
15	Коробка комутаційна вогнестійка, КВР 01/30-100В	шт	25	
16	Розетка комп'ютерна, 1xRJ45, cat.6, UTP	шт	1	
17	Коробка установча на гіпсокартон, Д-68 мм	шт	1	
18	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat.6	шт	2	

19	Аудіо-штекер моно 6,3мм	шт	1
----	-------------------------	----	---

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*