

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту)
підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі
Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Кошторисна вартість об'єкта 3438,370 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 6,98108 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 737,108 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	2065,016	-	2065,016	4,97079	521,576	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Устаткування (підйомник)	-	213,05	213,05	-	-	-
3	02-01-03	на водопровід та каналізацію	203,122	2,546	205,668	0,33538	36,644	-
4	02-01-04	на опалення та вентиляція	360,707	-	360,707	0,52581	55,835	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Обладнання вентиляція, опалення, водопровід та каналізація	0,317	142,785	143,102	-	-	-
6	02-01-06	на пусконаладжувальні роботи	8,584	-	8,584	0,04657	6,727	-
7	02-01-07	на Силове електрообладнання та електроосвітлення	383,348	12,056	395,404	0,91492	95,471	-
8	02-01-08	на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу	32,042	0,698	32,74	0,15620	16,317	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей	-	8,308	8,308	-	-	-
10	02-01-010	на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації	5,791	-	5,791	0,03141	4,538	-
		Всього:	3058,927	379,443	3438,37	6,98108	737,108	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас Рудий


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2065,016 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,97079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 521,576 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Демонтажні роботи розділу КБ									
		===Демонтаж димової труби									
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки із цегли	10 м3	2,5	<u>16392,10</u> 9200,93	<u>7191,17</u> 2378,39	40980	23002	<u>17978</u> 5946	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>245,18</u> 55,56
		==Вхід в підвал Вх-1==									
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1	<u>25708,90</u> 25708,90	- -	25709	25709	- -	<u>300,9000</u> -	<u>300,9</u> -
3	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5	<u>14815,30</u> 14815,30	- -	7408	7408	- -	<u>173,4000</u> -	<u>86,7</u> -
4	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,5	<u>15686,78</u> 15686,78	- -	7843	7843	- -	<u>183,6000</u> -	<u>91,8</u> -
5	C311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	82,5	<u>86,31</u> -	<u>86,31</u> 14,53	7121	-	<u>7121</u> 1199	- 0,1240	- 10,23
6	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки із цегли	10 м3	2	<u>16392,10</u> 9200,93	<u>7191,17</u> 2378,39	32784	18402	<u>14382</u> 4757	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>196,14</u> 44,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т.Демонтаж металевих елементів	1т	0,05	<u>10293,44</u> 7373,40	<u>2920,04</u> 501,56	515	369	<u>146</u> 25	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>3,1</u> 0,19
8	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,15	<u>3976,37</u> 3881,54	<u>94,83</u> 86,54	596	582	<u>14</u> 13	<u>45,4300</u> 0,8772	<u>6,81</u> 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					122956	83315	<u>39641</u> 11940		<u>930,63</u> 110,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122956 95255 55300 124,94 20509 178256				
		----- Всього по розділу 1					178256				
		Розділ 2. Розділ КБ									
9	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування переминок МП- 1,0-0,5 5шт.)	1 т	0,176	<u>23187,38</u> 20855,91	<u>919,16</u> 251,23	4081	3671	<u>162</u> 44	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>35,88</u> 0,33
10	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,035	<u>4663,33</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-1837 варіант 2	Швелери N12	т	0,156	<u>43037,18</u> -	<u>-</u> -	6714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С	т	0,006	<u>33481,63</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм	т	0,005	<u>37214,66</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-29- 11 варіант 1	Гайка М10	шт	40	<u>27,55</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP3-14-2	Посилення цегляних стін металевими конструкціями (влаштування переминок МП- 1,2-0,5 1 шт.)	1 т	0,0425	<u>23187,38</u> 20855,91	<u>919,16</u> 251,23	985	886	<u>39</u> 11	<u>203,8900</u> 1,8720	<u>8,67</u> 0,08
16	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,011	<u>4663,33</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C111-1837 варіант 1	Швелери N12	т	0,038	<u>43037,18</u>	-	1635	-	-	-	-
18	C124-3 варіант 1	Шпильки Ф10 А240С	т	0,002	<u>33481,63</u>	-	67	-	-	-	-
19	C111-1133 варіант 2	Листовий прокат із сталі,полоса 40х4 мм	т	0,003	<u>37214,66</u>	-	112	-	-	-	-
20	& C1545-29-11 варіант 1	Гайка М10	шт	10	<u>27,55</u>	-	276	-	-	-	-
21	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0765	<u>4781,13</u> 1288,06	<u>942,79</u> 306,54	366	99	<u>72</u> 23	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,84</u> 0,23
22	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0765	<u>8538,62</u> 962,32	<u>547,16</u> 177,91	653	74	<u>42</u> 14	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,64</u> 0,13
Перелік нарахувань:											
Коефіцієнт до об'єму=1 ==Вхід Вх-1==											
23	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар СХОДИ СХ-1 та дренажні приямки	100 м2	0,8	<u>47611,60</u> 6599,67	-	38089	5280	-	<u>63,0100</u>	<u>50,41</u>
24	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,031	<u>505801,29</u> 15533,33	<u>3264,50</u> 946,26	15680	482	<u>101</u> 29	<u>173,3050</u> 6,9500	<u>5,37</u> 0,22
25	КБ6-13-3 Н2,3,5=1,15	Улаштування монолітних сходів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,07	<u>724848,62</u> 120713,57	<u>54025,74</u> 14932,22	50739	8450	<u>3782</u> 1045	<u>1238,5960</u> 110,4117	<u>86,7</u> 7,73
26	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм СТІНА МОНОЛІТНА СМ-1	т	0,0893	<u>33689,92</u>	-	3009	-	-	-	-
27	КБ6-1-1 Н2,3,5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,012	<u>505801,29</u> 15533,33	<u>3264,50</u> 946,26	6070	186	<u>39</u> 11	<u>173,3050</u> 6,9500	<u>2,08</u> 0,08
28	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,235	<u>803631,55</u> 144331,42	<u>58614,90</u> 15949,60	188853	33918	<u>13775</u> 3748	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>352,28</u> 27,61
29	C124-2 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2279	<u>33689,92</u>	-	7678	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,5007	<u>33171,38</u>	-	49780	-	-	-	-
31	KB6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг ,ЗД-1	т	0,0194	<u>56055,08</u>	<u>1620,51</u>	1087	136	<u>31</u>	<u>70,4000</u>	<u>1,37</u>
					7034,37	469,73			9	3,4500	0,07
32	C113-2085 варіант 1	Фіксатор пластмасовий для арматури	шт	1000	<u>9,35</u>	-	9350	-	-	-	-
		Перелік нарахуваль:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт до об'єму=1									
		НАВІС ВХОДУ в ПІДВАЛ Вх-1									
33	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,5134	<u>25559,48</u>	<u>7138,87</u>	38682	23342	<u>10804</u>	<u>145,6000</u>	<u>220,35</u>
					15423,41	1343,21			2033	10,1412	15,35
34	C111-1133 варіант 1	Листовий прокат із сталі,полоса 80х8 мм	т	0,0196	<u>37214,66</u>	-	729	-	-	-	-
35	C111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 40х4 мм	т	0,9176	<u>37214,66</u>	-	34148	-	-	-	-
36	C111-964 варіант 2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі, квадратний, 100х5 мм	т	0,6247	<u>44065,66</u>	-	27528	-	-	-	-
37	KP20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	1,5134	<u>11796,02</u>	<u>2626,94</u>	17852	11478	<u>3976</u>	<u>63,8700</u>	<u>96,66</u>
					7583,92	510,03			772	3,7734	5,71
38	KB6-11-7 H2,3,5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1748	<u>74358,46</u>	<u>332,20</u>	12998	4640	<u>58</u>	<u>265,6500</u>	<u>46,44</u>
39	KB13-16-6 H2,3,5=1,15; H1=2(за 2 рази)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,5297	<u>4781,13</u>	<u>942,79</u>	2533	682	<u>499</u>	<u>10,9940</u>	<u>5,82</u>
					1288,06	306,54			162	2,9624	1,57
40	KB13-26-6 H2,3,5=1,15; H1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,5297	<u>8538,62</u>	<u>547,16</u>	4523	510	<u>290</u>	<u>8,3260</u>	<u>4,41</u>
					962,32	177,91			94	1,7193	0,91
		Перелік нарахуваль:									
		Коефіцієнт до об'єму=1									
41	KB9-42-1 H2,3,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,574	<u>10603,93</u>	<u>3612,08</u>	6087	3223	<u>2073</u>	<u>58,3280</u>	<u>33,48</u>
					5615,82	961,58			552	7,0642	4,05
42	& C188888-11-1 варіант 4	Профнастил ПК-45	м2	59,696	<u>391,83</u>	-	23391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,32	<u>2319,08</u>	<u>15,44</u>	742	703	<u>5</u>	<u>22,8300</u>	<u>7,31</u>
					2198,07	14,09			5	0,1428	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C112-9-5 варіант 12	Планка примикання кутова	м	24	<u>93,62</u>	-	2247	-	-	-	-
45	& C112-9-5 варіант 13	Планка зовнішній кут	м	8	<u>93,62</u>	-	749	-	-	-	-
46	& C1-1-9-1 варіант 1	Герметик SOUDAL	л	2,14	<u>741,60</u>	-	1587	-	-	-	-
47	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі планок	100м	0,8	<u>3457,09</u> <u>3233,08</u>	<u>23,16</u> <u>21,13</u>	2766	2586	<u>19</u> <u>17</u>	<u>33,5800</u> <u>0,2142</u>	<u>26,86</u> <u>0,17</u>
48	& C112-9-5 варіант 14	Планка (крапельник)	м	24	<u>93,62</u>	-	2247	-	-	-	-
49	& C112-9-5 варіант 15	Планка торцева	м	8	<u>106,16</u>	-	849	-	-	-	-
50	& C112-9-5 варіант 16	Планка карнізна	м	24	<u>106,37</u>	-	2553	-	-	-	-
51	& C112-9-5 варіант 17	Планка лобова	м	24	<u>106,37</u>	-	2553	-	-	-	-
52	KP8-43-1	Монтаж лобової дошки	100м	0,24	<u>13549,82</u> <u>12905,39</u>	<u>52,93</u> <u>48,30</u>	3252	3097	<u>13</u> <u>12</u>	<u>130,8200</u> <u>0,4896</u>	<u>31,4</u> <u>0,12</u>
53	C112-285 варіант 1	Лобова дошка 30x100мм	м3	0,072	<u>9911,85</u>	-	714	-	-	-	-
54	& C112-9-5 варіант 7	Універсальний ущільнювач для покрівлі	м	27,4	<u>21,33</u>	-	584	-	-	-	-
55	KB9-42-1 H2,3,5=1,15	Підшивка низу рамки та торців профнастилом	100м2	0,551	<u>10603,93</u> <u>5615,82</u>	<u>3612,08</u> <u>961,58</u>	5843	3094	<u>1990</u> <u>530</u>	<u>58,3280</u> <u>7,0642</u>	<u>32,14</u> <u>3,89</u>
56	& C188888- 11-1 варіант 5	Профнастил ПС-8	м2	55,1	<u>253,11</u>	-	13946	-	-	-	-
57	& C122-170- 34-2 варіант 2	Стартова планка для профнастилу	шт	12	<u>101,96</u>	-	1224	-	-	-	-
58	KP8-40-6	Улаштування снігозатримувачів	100м	0,2	<u>2319,08</u> <u>2198,07</u>	<u>15,44</u> <u>14,09</u>	464	440	<u>3</u> <u>3</u>	<u>22,8300</u> <u>0,1428</u>	<u>4,57</u> <u>0,03</u>
59	& C112-9-5 варіант 11	Снігозатримувач	м	20	<u>411,06</u>	-	8221	-	-	-	-
60	KB9-75-2	= Облаштування зовнішнього виходу Вх-1= Виготовлення огорожі виходів	т	0,193	<u>25859,47</u> <u>18212,48</u>	<u>5151,84</u> <u>419,74</u>	4991	3515	<u>994</u> <u>81</u>	<u>176,0000</u> <u>3,5110</u>	<u>33,97</u> <u>0,68</u>
61	& C1-11-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат квадратний, розмір 15x15 мм	т	0,1166	<u>37130,74</u>	-	4329	-	-	-	-
62	& C1115- 2417-21 варіант 2	Труба профільна 45x45x5	т	0,08798	<u>44193,31</u>	-	3888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,193	<u>17027,96</u> 10533,43	<u>4171,49</u> 716,51	3286	2033	<u>805</u> 138	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>17,12</u> 1,03
64	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0676	<u>4781,13</u> 1288,06	<u>942,79</u> 306,54	323	87	<u>64</u> 21	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,74</u> 0,2
65	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0676	<u>5507,04</u> 962,32	<u>547,16</u> 177,91	372	65	<u>37</u> 12	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,56</u> 0,12
66	КБ7-53-11 Н2,3,5=1,15	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,21	<u>32314,99</u> 17161,51	<u>561,67</u> 157,52	6786	3604	<u>118</u> 33	<u>171,7525</u> 1,1569	<u>36,07</u> 0,24
67	К589421-1509 варіант 1	Плити парпетів LAND BRICK	шт	21	<u>201,44</u> -	- -	4230	-	- -	- -	- -
68	КР9-20-4	Установлення металевих поручнів	100м	0,648	<u>9551,29</u> 7161,85	<u>338,35</u> 17,68	6189	4641	<u>219</u> 11	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>44,85</u> 0,11
69	& С171-921П-1 варіант 2	Металеві поручні (готовий виріб) неірж. сталь ф42мм	мп	64,8	<u>2191,01</u> -	- -	141977	-	- -	- -	- -
70	& С1-11-1867 варіант 1	Настінне кріплення поручня (профіль) AISI 304, ШЛІФ	шт	70	<u>238,90</u> -	- -	16723	-	- -	- -	- -
71	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток поліуретанових тактильних площею покриття до 10 м2	100м2	0,032	<u>8329,02</u> 8257,02	<u>12,44</u> 10,91	267	264	- -	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>2,32</u> -
72	& С1-10К-2-300	Поліуретанова тактильна плитка 400х400	шт	20	<u>239,86</u> -	- -	4797	-	- -	- -	- -
73	& С1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	1	<u>184,97</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					804282	121186	<u>40010</u> 9427		<u>1189,31</u> 70,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					804282 643086 130613 70386 150,66 24735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					874668				

		Всього по розділу 2					874668				
		Розділ 3. Демонтажні роботи розділу АР									
		=прорізи =									
74	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0671	<u>3891,63</u>	-	261	261	-	<u>44,6800</u>	<u>3</u>
					3891,63	-			-	-	-
75	KP6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,155	<u>579,22</u>	-	90	90	-	<u>6,6500</u>	<u>1,03</u>
					579,22	-			-	-	-
76	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>17915,19</u>	<u>1375,56</u>	537	496	<u>41</u>	<u>184,3700</u>	<u>5,53</u>
					16525,08	464,90			14	4,0221	0,12
77	KB46-27-3	Пробивання прорізів ,отворів ,розширення прорізів в конструкціях з цегли	м3	2,2	<u>2539,06</u>	<u>813,67</u>	5586	3796	<u>1790</u>	<u>17,4900</u>	<u>38,48</u>
					1725,39	267,98			590	2,6015	5,72
78	KP3-22-1	<i>Розширення прорізів у бетонних стінах</i>	<i>1 м3</i>	<i>1,8</i>	<u>6061,51</u>	<u>3521,20</u>	<i>10911</i>	<i>4573</i>	<u>6338</u>	<u>28,6200</u>	<u>51,52</u>
					2540,31	1152,42			2074	11,1628	20,09
79	KP3-22-1	<i>Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах (фундаментні блоки)</i>	<i>1 м3</i>	<i>2,4</i>	<u>6061,51</u>	<u>3521,20</u>	<i>14548</i>	<i>6097</i>	<u>8451</u>	<u>28,6200</u>	<u>68,69</u>
					2540,31	1152,42			2766	11,1628	26,79
		= ДЕМОНТАЖ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГ ==									
80	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій підлоги	1 м3	4,62	<u>2766,66</u>	<u>1950,43</u>	12782	3771	<u>9011</u>	<u>8,7000</u>	<u>40,19</u>
					816,23	638,34			2949	6,1832	28,57
81	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (відкопування на 100 мм та 500 мм)	100 м3	0,128	<u>63092,61</u>	-	8076	8076	-	<u>731,0000</u>	<u>93,57</u>
					63092,61	-			-	-	-
82	C311-7	Перевезення ґрунту до 7 км	т	21,12	<u>86,31</u>	<u>86,31</u>	1823	-	<u>1823</u>	-	-
					-	14,53			307	0,1240	2,62
		==ДЕМОНТАЖ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ ==									
83	KP3-31-2	Розшивання швів кладки із ФБС	100 м2	2,202	<u>1733,61</u>	-	3817	3817	-	<u>17,3500</u>	<u>38,2</u>
					1733,61	-			-	-	-
84	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	2,725	<u>2509,37</u>	-	6838	6838	-	<u>29,3700</u>	<u>80,03</u>
					2509,37	-			-	-	-
85	KP4-5-1	Розбирання пластмасової вагонки стелі	100 м2	0,872	<u>3673,27</u>	<u>96,75</u>	3203	3119	<u>84</u>	<u>41,8600</u>	<u>36,5</u>
					3576,52	32,70			29	0,2829	0,25
86	KP11-50-1	<i>Демонтаж дверних відкосів штукатурний шар 20 мм</i>	<i>100м2</i>	<i>0,174</i>	<u>5206,71</u>	-	<i>906</i>	<i>906</i>	-	<u>60,9400</u>	<u>10,6</u>
					5206,71	-			-	-	-
87	KP20-36-1	Очищення і підготовка зовнішньої стіни після відкопки ґрунта	100т	0,05808	<u>27949,13</u>	-	1623	1623	-	<u>327,1200</u>	<u>19</u>
					27949,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КР20-12-1 к дем.=0,7	=Демонтаж окремих елементів= (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві поручні)	1т	0,1	<u>10293,44</u> 7373,40	<u>2920,04</u> 501,56	1029	737	<u>292</u> 50	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>6,21</u> 0,37
89	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками = Вимощення =	м2	28,9	<u>38,56</u> 23,92	- -	1114	691	- -	<u>0,2800</u> -	<u>8,09</u> -
90	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,02	<u>26101,92</u> 26101,92	- -	522	522	- -	<u>305,5000</u> -	<u>6,11</u> -
91	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,064	<u>8265,51</u> 2214,60	<u>6050,91</u> 1130,31	529	142	<u>387</u> 72	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,66</u> 0,55
92	КР20-23-2	ОТВОРИ ОБ Пробивання отворів в цегляних стінах (із заробленням розчином)	шт	3	<u>291,98</u> 115,94	<u>141,44</u> 46,29	876	348	<u>424</u> 139	<u>1,2700</u> 0,4484	<u>3,81</u> 1,35
93	& С171- 2217П	Піна монтажна	л	0,6	<u>249,90</u> -	- -	150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					75221	45903	<u>28641</u> 8990		<u>512,22</u> 86,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75221 677 54893 31823 71,82 11794 107044				

		Всього по розділу 3					107044				
		Розділ 4. Стіни та перегородки									
94	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	1,6	<u>10010,73</u> 4364,28	<u>259,66</u> 130,21	16017	6983	<u>415</u> 208	<u>44,2400</u> 1,1616	<u>70,78</u> 1,86
95	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,235	<u>87827,80</u> 24366,50	<u>518,25</u> 454,43	20640	5726	<u>122</u> 107	<u>238,2100</u> 4,1625	<u>55,98</u> 0,98
96	С111-1088 варіант 6	Кутовий гарячекатаний прокат 63х63х5мм	т	0,039	<u>37130,74</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15; H1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,026	<u>4781,13</u> 1288,06	<u>942,79</u> 306,54	124	33	<u>25</u> 8	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,29</u> 0,08
98	КБ13-26-6 H2,3,5=1,15;	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,026	<u>2753,52</u> 481,16	<u>273,58</u> 88,95	72	13	<u>7</u> 2	<u>4,1630</u> 0,8596	<u>0,11</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 4					38301	12755	<u>569</u> 325		<u>127,16</u> 2,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38301 24977 13080 7180 15,59 2560 45481				
		----- Всього по розділу 4					45481				
		Розділ 5. Прорізи									
99	КБ10-96-2 H2,5=1,15	= Двері протипожежні = Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,142	<u>33508,58</u> 29555,92	<u>1896,00</u> 549,58	4758	4197	<u>269</u> 78	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>38,44</u> 0,57
100	& C1-21-250 варіант 1	Двері 900 x 2100(h)- металеві протипожежні, глухі EI-30	шт	1	<u>27849,64</u> -	-	27850	-	-	-	-
101	& C1113- 295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1	<u>267,78</u> -	-	268	-	-	-	-
102	& C1545-44- 1-Б варіант 1	Дюбель-шурупы	100шт	0,07	<u>234,43</u> -	-	16	-	-	-	-
103	КБ10-96-2 H2=H3=H5= 1 ,15	= Двері металеві зовнішні = Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0483	<u>33508,58</u> 29555,92	<u>1896,00</u> 549,58	1618	1428	<u>92</u> 27	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>13,08</u> 0,19
104	& C123-205- 15 варіант 1	Блоки дверні 1150 x 2100(h) -зовнішні металеві антивандальні, глухі (в комплекті з механізмом samozачинення)ІВ	шт	2	<u>53548,32</u> -	-	107097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& C1113-295-1 варіант 1	Піна монтажна (1 флакон=0,75л)	флакон	1	<u>267,78</u> -	-	268	-	-	-	-
106	КБ13-16-6 H2,3,5=1,15; H1=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0966	<u>4781,13</u> 1288,06	<u>942,79</u> 306,54	462	124	<u>91</u> 30	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>1,06</u> 0,29
107	КБ13-26-6 H2,3,5=1,15; H1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0966	<u>5507,04</u> 962,32	<u>547,16</u> 177,91	532	93	<u>53</u> 17	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,8</u> 0,17
108	КБ10-28-1 H2,3,5=1,15	= Двері металопластикові = Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0378	<u>19780,45</u> 11675,29	<u>8021,53</u> 2325,16	748	441	<u>303</u> 88	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>4,26</u> 0,65
109	& C123-199-П1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні металопластикові	м2	3,78	<u>4027,12</u> -	-	15223	-	-	-	-
110	& C1550-38-П3	Піна монтажна	л	0,7	<u>260,61</u> -	-	182	-	-	-	-
111	& C1545-43-6	Дюбель-шурупы 100x10 мм	шт	17	<u>1,25</u> -	-	21	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					159043	6283	<u>808</u> 240		<u>57,64</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					159043 151952 6523 3396 7,06 1160 162439				

		Всього по розділу 5					162439				
		Розділ 6. Опоряджувальні роботи розділу АР									
112	КР12-66-1	=====Опорядження стін та перегородок Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,28	<u>691,21</u> 691,21	-	1576	1576	-	<u>8,0900</u> -	<u>18,45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C111-1624-2 варіант 4	СТ99 Ceresit	л	34,2	<u>257,75</u>	-	8815	-	-	-	-
114	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,28	<u>691,21</u>	-	1576	1576	-	<u>8,0900</u>	<u>18,45</u>
					691,21	-			-	-	-
115	C111-2014-7 варіант 3	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	45,6	<u>50,75</u>	-	2314	-	-	-	-
116	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit СТ48) УКОСИ. ОПОРЯДЖЕННЯ	100м2	2,28	<u>28603,25</u>	<u>1,38</u>	65215	9985	<u>3</u>	<u>43,8300</u>	<u>99,93</u>
					4379,49	1,21			3	0,0111	0,03
117	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,416	<u>691,21</u>	-	288	288	-	<u>8,0900</u>	<u>3,37</u>
					691,21	-			-	-	-
118	C111-1624-2 варіант 3	СТ99 Ceresit	л	6,2	<u>257,75</u>	-	1598	-	-	-	-
119	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,416	<u>691,21</u>	-	288	288	-	<u>8,0900</u>	<u>3,37</u>
					691,21	-			-	-	-
120	C111-2014-7 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	8,3	<u>50,75</u>	-	421	-	-	-	-
121	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,416	<u>29707,76</u>	<u>9,67</u>	12358	5255	<u>4</u>	<u>134,6400</u>	<u>56,01</u>
					12631,92	8,48			4	0,0777	0,03
122	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,416	<u>13826,07</u>	<u>136,82</u>	5752	5695	<u>57</u>	<u>127,3300</u>	<u>52,97</u>
					13689,25	119,97			50	1,0989	0,46
123	C1550-28 варіант 1 Витрата: 16, 5кг/10мм/м2	Штукатурка цементно-пісчана - суха суміш	кг	1716	<u>13,85</u>	-	23767	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	KB15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,416	<u>5496,06</u>	<u>4,77</u>	2286	2003	<u>2</u>	<u>45,4480</u>	<u>18,91</u>
					4814,31	4,18			2	0,0383	0,02
125	KB15-56-4 H1=2 (до 2мм); H2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,416	<u>3234,48</u>	<u>6,36</u>	1346	1061	<u>3</u>	<u>24,0810</u>	<u>10,02</u>
					2550,90	5,57			2	0,0511	0,02
126	C111-2015-3 варіант 1 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	149,76	<u>13,39</u>	-	2005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	6	<u>50,75</u> -	-	305	-	-	-	-
128	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємільсйними сумішами стін/укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (Ceresit СТ48) = Опорядження поверхні стель = =Локальний ремонт стелі=	100м2	0,416	<u>28603,25</u> 4379,49	<u>1,38</u> 1,21	11899	1822	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>18,23</u> -
129	KP11-4-11	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону ремонтним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,362	<u>31365,63</u> 30678,82	<u>614,50</u> 298,54	11354	11106	<u>222</u> 108	<u>299,9200</u> 2,6580	<u>108,57</u> 0,96
130	KP11-4-12	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель ремонтним розчином, площа до 20 м2	100м2	0,362	<u>8508,86</u> 8201,61	<u>307,25</u> 149,27	3080	2969	<u>111</u> 54	<u>80,1800</u> 1,3290	<u>29,03</u> 0,48
131	C111-2015-3 варіант 1 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1303,2	<u>13,39</u> -	-	17450	-	-	-	-
132	C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер =стеля приміщення 1-6 =	л	5,2	<u>50,75</u> -	-	264	-	-	-	-
133	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,942	<u>691,21</u> 691,21	-	651	651	-	<u>8,0900</u> -	<u>7,62</u> -
134	C111-1624-2 варіант 3	СТ99 Ceresit	л	14,1	<u>257,75</u> -	-	3634	-	-	-	-
135	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,942	<u>691,21</u> 691,21	-	651	651	-	<u>8,0900</u> -	<u>7,62</u> -
136	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	18,8	<u>50,75</u> -	-	954	-	-	-	-
137	KB15-56-5 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (місяцями)	100 м2	0,362	<u>8698,24</u> 7674,63	<u>7,95</u> 6,97	3149	2778	<u>3</u> 3	<u>72,4500</u> 0,0638	<u>26,23</u> 0,02
138	KB15-56-6 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,362	<u>1949,81</u> 1608,02	<u>3,18</u> 2,79	706	582	<u>1</u> 1	<u>15,1800</u> 0,0255	<u>5,5</u> 0,01
139	C111-2015-3 варіант 1 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	130,32	<u>13,39</u> -	-	1745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	C111-2014-7 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	5,2	<u>50,75</u>	-	264	-	-	-	-
141	KP12-49-4	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	0,942	<u>11114,44</u> 9290,56	<u>2,76</u> 2,42	10470	8752	<u>3</u> 2	<u>92,9800</u> 0,0222	<u>87,59</u> 0,02
142	C111-1626-1 варіант 4	Фарба акрілова Церезіт СТ 48	кг	37,68	<u>378,34</u>	-	14256	-	-	-	-
143	KB15-78-1 Указ по прим ДСТУ Н Б Д.2.4- 21:2012 п.4. 4. κ=1,15	Зовнішня звукоізоляція венткамери - 7,4 м2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,072	<u>63726,09</u> 54781,45	-	4588	3944	-	<u>480,5390</u>	<u>34,6</u>
144	KB15-36-2 H2=H5=1,15	Виключені витрати декоративного штукатурення стін	100м2	-0,072	<u>11373,30</u> 11373,30	-	-819	-819	-	<u>101,2400</u>	<u>-7,29</u>
145	C114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	0,3852	<u>3841,32</u>	-	1480	-	-	-	-
146	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	86,4	<u>15,37</u>	-	1328	-	-	-	-
147	& C111- 1891-ИНБ3- Ш варіант 1	Сітка фасадна лугостійка армуюча Ceresit CT 325	м2	8,28	<u>39,48</u>	-	327	-	-	-	-
148	& C1545-44- 10 варіант 1	Дюбели фасадные пластикові 10x160	шт	58	<u>2,15</u>	-	125	-	-	-	-
149	KB15-56-3 H2,3,5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,072	<u>5496,06</u> 4814,31	<u>4,77</u> 4,18	396	347	-	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>3,27</u>
150	KB15-56-4 H1=2 (до 2мм); H2,3, 5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,072	<u>3234,48</u> 2550,90	<u>6,36</u> 5,57	233	184	-	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>1,73</u>
151	C111-2015-3 варіант 1 витрата 1, 8кг/1мм/1м2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	25,92	<u>13,39</u>	-	347	-	-	-	-
152	C111-2014-7 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1	<u>50,75</u>	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C111-2016-4 варіант 1	Силіконова фарба Ceresit CT 48	л	2,16	<u>378,56</u>	-	818	-	-	-	-
154	& C111-180-30-1Щ	Дюбелі монтажні	шт	1	<u>0,52</u>	-	1	-	-	-	-
155	& C111-180-33-1Э варіант 1	Профілі цокольні	м	0,2376	<u>167,88</u>	-	40	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							219352	60694	<u>410</u> 230		<u>604,18</u> 2,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							219352 158248 60924 33470 72,71 11940 252822				
----- Всього по розділу 6							252822				
Розділ 7. Підлоги											
ТИП -1											
156	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,463	<u>10119,81</u>	<u>477,00</u>	4685	396	<u>221</u>	<u>9,2900</u>	<u>4,3</u>
					856,17	136,83			63	1,2609	0,58
157	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	4,63	<u>5809,82</u>	-	26899	2789	-	<u>6,4200</u>	<u>29,72</u>
					602,32	-			-	-	-
158	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,463	<u>5616,92</u>	<u>24,88</u>	2601	2589	<u>12</u>	<u>52,7900</u>	<u>24,44</u>
					5592,04	21,81			10	0,1998	0,09
159	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	9,26	<u>91,43</u>	-	847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C111-857-3 варіант 4	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 3.0	м2	53,25	<u>169,78</u>	-	9041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,241	<u>6732,31</u>	-	21819	1952	-	<u>6,4200</u>	<u>20,81</u>
					602,32	-			-	-	-
162	KP12-66-1	Протравлення бетонної плити нейтралізуючим розчином	100м2	0,463	<u>691,21</u>	-	320	320	-	<u>8,0900</u>	<u>3,75</u>
					691,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка (по типу) Strong	л	9,3	<u>247,01</u>	-	2297	-	-	-	-
164	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою акриловою АК-11 за 2 рази	100м2	0,463	<u>5125,18</u> 5074,78	<u>2,76</u> 2,42	2373	2350	<u>1</u> 1	<u>41,6000</u> 0,0222	<u>19,26</u> 0,01
165	C111-2014-4 варіант 1	Фарба для бетону АК-11	кг	18,52	<u>258,26</u>	-	4783	-	-	-	-
166	KP7-16-4	= ТИП -2 = Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,63	<u>5809,82</u> 602,32	-	21090	2186	-	<u>6,4200</u>	<u>23,3</u>
167	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,363	<u>5616,92</u> 5592,04	<u>24,88</u> 21,81	2039	2030	<u>9</u> 8	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>19,16</u> 0,07
168	& C1550-222 варіант 1	Бітумний праймер Техноніколь №1	л	7,26	<u>91,43</u>	-	664	-	-	-	-
169	& C111-857-3 варіант 4	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 3.0	м2	41,75	<u>169,78</u>	-	7088	-	-	-	-
170	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	2,541	<u>6732,31</u> 602,32	-	17107	1530	-	<u>6,4200</u>	<u>16,31</u>
171	KP12-66-1	Протравлення бетонної плити нейтралізуючим розчином	100м2	0,363	<u>691,21</u> 691,21	-	251	251	-	<u>8,0900</u>	<u>2,94</u>
172	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка (по типу) Strong	л	7,3	<u>247,01</u>	-	1803	-	-	-	-
173	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою акриловою АК-11 за 2 рази	100м2	0,363	<u>5125,18</u> 5074,78	<u>2,76</u> 2,42	1860	1842	<u>1</u> 1	<u>41,6000</u> 0,0222	<u>15,1</u> 0,01
174	C111-2014-4 варіант 1	Фарба для бетону АК-11	кг	14,52	<u>258,26</u>	-	3750	-	-	-	-
175	KP12-66-1	= ТИП -3= Протравлення бетонної плити нейтралізуючим розчином	100м2	0,37	<u>691,21</u> 691,21	-	256	256	-	<u>8,0900</u>	<u>2,99</u>
176	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка (по типу) Strong	л	7,4	<u>247,01</u>	-	1828	-	-	-	-
177	KP12-46-2	Покриття підлог фарбою акриловою АК-11 за 2 рази	100м2	0,37	<u>5125,18</u> 5074,78	<u>2,76</u> 2,42	1896	1878	<u>1</u> 1	<u>41,6000</u> 0,0222	<u>15,39</u> 0,01
178	C111-2014-4 варіант 1	Фарба для бетону АК-11	кг	14,8	<u>258,26</u>	-	3822	-	-	-	-
179	KP12-69-1	Фарбування контрастних смуг епоксидною фарбою шир.100мм (сходи та підсхідці)	100м	0,108	<u>593,48</u> 593,46	-	64	64	-	<u>5,5200</u>	<u>0,6</u>
180	C111-1626-1 варіант 5	Фарба епоксидна	кг	1,4	<u>415,49</u>	-	582	-	-	-	-
181	КБ15-67-1 Н2,3,5=1,15	Обклеювання демпферною стрічкою	100м шва	1,048	<u>2817,29</u> 1080,14	<u>3,18</u> 2,79	2953	1132	<u>3</u> 3	<u>10,8100</u> 0,0255	<u>11,33</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& C111-1678-C варіант 2	Стрічка демпферна HYDROTHERM 50x5 мм (50 м)	м	115,28	<u>11,50</u>	-	1326	-	-	-	-
183	KP7-31-2	ПЛІНТУСИ Улаштування галтелі	100м	1,347	<u>2947,00</u>	<u>9,67</u>	3970	1969	<u>13</u>	<u>13,8000</u>	<u>18,59</u>
184	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,452	<u>1461,83</u>	<u>8,48</u>	312	312	<u>11</u>	<u>0,0777</u>	<u>0,1</u>
185	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка (по типу) Strong	л	9	<u>691,21</u>	-	2223	-	-	-	-
186	KP12-19-1	Фарбування простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	100м2	0,452	<u>691,21</u>	-	1345	1185	-	-	-
187	C111-2014-4 варіант 1	Фарба для бетону АК-11	кг	18,08	<u>247,01</u>	-	4669	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					156563	25031	<u>261</u>		<u>243,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					156563		98		0,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131271				
		всього заробітна плата, грн.					25129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4824				
		Всього будівельні роботи, грн.					170206				

		Всього по розділу 7					170206				
		Розділ 8. Оздоблення зовнішнього входу									
		ТИП-СЗ									
188	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,126	<u>691,21</u>	-	778	778	-	<u>8,0900</u>	<u>9,11</u>
189	C111-2014-7 варіант 1	Грунтовка (по типу) Strong	л	22,5	<u>691,21</u>	-	5558	-	-	-	-
190	KP12-19-1	Фарбування простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань	100м2	1,126	<u>247,01</u>	-	3350	2952	-	<u>27,2300</u>	<u>30,66</u>
191	C111-2014-4 варіант 1	Фарба для бетону АК-11	кг	45,04	<u>2974,81</u>	-	11632	-	-	-	-
		=Водостічна система ПВХ PROFIL 130/100			<u>2621,70</u>	-			-	-	-
		=			<u>258,26</u>	-			-	-	-

Розділ 9. Вимощення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КР18-50-1	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 5 см	1м2	45,8	<u>553,67</u> 104,95	-	25358	4807	-	<u>1,0900</u>	<u>49,92</u>
203	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	5,496	<u>4521,62</u> -	-	24851	-	-	-	-
204	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,35	<u>31287,16</u> 10540,53	<u>758,36</u> 212,67	10951	3689	<u>265</u> 74	<u>113,4000</u> 1,5620	<u>39,69</u> 0,55
205	& С1416-8684-9	Камінь бортовий БР100.20.8	шт	35	<u>248,29</u> -	-	8690	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					69850	8496	<u>265</u> 74		<u>89,61</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69850 61089 8570 4864 10,82 1776 74714				

		Всього по розділу 9					74714				
		Розділ 10. Супутні роботи =Ремонт покрівлі внаслідок демонтажу димової труби=									
206	КР8-48-5	Заміна лат [решетування] суцільним настилом із дощок товщиною до 40 мм	100м2	0,1	<u>17158,83</u> 16351,20	<u>216,13</u> 197,23	1716	1635	<u>22</u> 20	<u>182,4300</u> 1,9992	<u>18,24</u> 0,2
207	С112-76	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1	<u>9603,93</u> -	-	9604	-	-	-	-
208	С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	1	<u>9195,93</u> -	-	9196	-	-	-	-
209	КБ9-42-1 Н2,3,5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1	<u>10603,14</u> 5615,82	<u>3612,08</u> 961,58	1060	562	<u>361</u> 96	<u>58,3280</u> 7,0642	<u>5,83</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C188888-11-1 варіант 2	Профнастил Н57-0,5	м2	11	<u>675,57</u> -	- -	7431	-	- -	- -	- -
211	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	28,9	<u>38,56</u> 23,92	- -	1114	691	- -	<u>0,2800</u> -	<u>8,09</u> -
212	KБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,289	<u>4781,13</u> 1288,06	<u>942,79</u> 306,54	1382	372	<u>272</u> 89	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>3,18</u> 0,86
213	KБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,289	<u>8538,62</u> 962,32	<u>547,16</u> 177,91	2468	278	<u>158</u> 51	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>2,41</u> 0,5
214	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток поліуретанових тактильних площею покриття до 10 м2	100м2	0,016	<u>8329,02</u> 8257,02	<u>12,44</u> 10,91	133	132	- -	<u>72,4300</u> 0,0999	<u>1,16</u> -
215	& C1-10К-2-300	Поліуретанова тактильна плитка 400х400	шт	10	<u>239,86</u> -	- -	2399	-	- -	- -	- -
216	& C1113-296-4-В1-1 варіант 1 0,3кг/м2	Двокомпонентний клей для поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2	кг	0,5	<u>184,97</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
217	KP15-33-5	Монтаж інформаційних табличок	10шт	0,2	<u>1307,73</u> 1258,45	- -	262	252	- -	<u>11,8800</u> -	<u>2,38</u> -
218	& C1-1-7-188 варіант 3	Табличка "Місце для УКРИТТЯ" із зазначенням місця розташування споруди 50х60см, її балансоутримувача, адресу і місце зберігання ключів (шрифт Браеля)	шт	2	<u>3470,50</u> -	- -	6941	-	- -	- -	- -
219	KP15-151-6	Установлення вогнезахисних щитів	м2	2	<u>50,71</u> 50,71	- -	101	101	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
220	& C115-140-200	Щит пожежний відкритий з комплектацією (лом, багор, лопата, 2 відра, сокира)	шт	2	<u>3176,11</u> -	- -	6352	-	- -	- -	- -
221	& C111-11-П-2 варіант 1	Кріплення для щиту	шт	16	<u>32,80</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
222	KM3-575-1	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг (Підйомник для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,2-0.1-1.4х1.1)	шт	1	<u>14532,73</u> 3586,53	<u>9863,26</u> 2759,03	14533	3587	<u>9863</u> 2759	<u>36,8000</u> 20,2640	<u>36,8</u> 20,26
223	KP15-33-5	Монтаж інформаційних вказівників	10шт	2,8	<u>1307,73</u> 1258,45	- -	3662	3524	- -	<u>11,8800</u> -	<u>33,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	& C1-1-7-14	Наліпки із шрифтом Брайля "Укриття"	шт	8	<u>956,86</u>	-	7655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& C1-1-7-14	Наліпки із шрифтом Брайля "1-й поверх"	шт	8	<u>344,86</u>	-	2759	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
226	& C1-1-7-188	Вказівник до місцезнаходження	шт	2	<u>1226,50</u>	-	2453	-	-	-	-
	варіант 4	протипожежного обладнання 150мм х 150мм			-	-			-	-	-
227	& C1-1-7-188	Вказівник напрямку руху (евакуація)	шт	2	<u>1277,50</u>	-	2555	-	-	-	-
	варіант 5	виробник (по типу) "Пожежні системи України"			-	-			-	-	-
228	& C1-1-7-188	Вказівник назви приміщень ПВХ (назви приміщень згідно експлікації приміщень)	шт	6	<u>971,50</u>	-	5829	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
229	& C1-1-7-188	Вказівник виходу ПВХ виробник (по типу) "Пожежні системи України"	шт	2	<u>390,10</u>	-	780	-	-	-	-
	варіант 7	= Прямок Пр-1 =			-	-			-	-	-
230	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0328	<u>46769,86</u>	-	1534	1534	-	<u>547,4000</u>	<u>17,95</u>
					46769,86	-			-	-	-
231	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0026	<u>9506,14</u>	<u>7528,41</u>	25	5	<u>20</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,05</u>
					1977,73	2447,83			6	23,6555	0,06
232	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>492796,29</u>	<u>3264,50</u>	1478	47	<u>10</u>	<u>173,3050</u>	<u>0,52</u>
	H2,3,5=1,15				15533,33	946,26			3	6,9500	0,02
233	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,014	<u>803631,55</u>	<u>58614,90</u>	11251	2021	<u>821</u>	<u>1499,0800</u>	<u>20,99</u>
					144331,42	15949,60			223	117,4714	1,64
234	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0746	<u>33689,92</u>	-	2513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
235	KP7-16-4	Улаштування бетонної галтелі 100 мм	м3	0,02	<u>5985,82</u>	-	120	12	-	<u>6,4200</u>	<u>0,13</u>
					602,32	-			-	-	-
236	KB6-11-7	Обрамлення прямоку та ходові скоби	т	0,057	<u>64607,28</u>	<u>332,20</u>	3683	1513	<u>19</u>	<u>265,6500</u>	<u>15,14</u>
	H2,3,5=1,15				26543,75	96,29			5	0,7073	0,04
237	KP12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,031	<u>5591,61</u>	<u>1,38</u>	173	70	-	<u>22,6700</u>	<u>0,7</u>
					2265,19	1,21			-	0,0111	-
238	KB34-53-1	Улаштування настилу з рифленої сталі для підпідлогових каналів	10м2	0,1	<u>40670,87</u>	<u>2667,02</u>	4067	560	<u>267</u>	<u>56,0050</u>	<u>5,6</u>
	H2,3,5=1,15				5596,02	600,48			60	6,3788	0,64
239	KP2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,06	<u>34812,35</u>	-	2089	534	-	<u>85,0300</u>	<u>5,1</u>
					8906,04	-			-	-	-
240	& C111-857-3	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП 3.0	м2	13,8	<u>169,78</u>	-	2343	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
241	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,018	<u>14815,30</u>	-	267	267	-	<u>173,4000</u>	<u>3,12</u>
					14815,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	КБ6-11-6 Н2,Н3,Н5=1, 15	=Облаштування дренажного приймку (2шт.)= Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,00802	<u>53711,50</u> 5252,86	<u>2677,53</u> 653,95	431	42	<u>21</u> 5	<u>49,5880</u> 4,8592	<u>0,4</u> 0,04
243	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,012	<u>5616,92</u> 5592,04	<u>24,88</u> 21,81	67	67	- -	<u>52,7900</u> 0,1998	<u>0,63</u> -
244	& С115-223- 7 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь № 01	л	0,42	<u>51,01</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
245	& С111-857- 3 варіант 3	Гідроізоляція оклеїчна Техноніколь ЕПП	м2	1,34	<u>169,78</u> -	- -	228	-	- -	- -	- -
246	КБ9-75-2	Виготовлення металевих решіток	т	0,049	<u>25859,47</u> 18212,48	<u>5151,84</u> 419,74	1267	892	<u>252</u> 21	<u>176,0000</u> 3,5110	<u>8,62</u> 0,17
247	С111-1088 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат 63х5мм	т	0,052	<u>37130,74</u> -	- -	1931	-	- -	- -	- -
248	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,049	<u>17027,96</u> 10533,43	<u>4171,49</u> 716,51	834	516	<u>204</u> 35	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>4,35</u> 0,26
249	КБ13-16-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2(за 2 рази)	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0172	<u>4781,13</u> 1288,06	<u>942,79</u> 306,54	82	22	<u>16</u> 5	<u>10,9940</u> 2,9624	<u>0,19</u> 0,05
250	КБ13-26-6 Н2,3,5=1,15; Н1=2 (за 2 рази)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0172	<u>5507,04</u> 962,32	<u>547,16</u> 177,91	95	17	<u>9</u> 3	<u>8,3260</u> 1,7193	<u>0,14</u> 0,03
251	КБ26-30-1 Н2=Н5=1,15	Улаштування шару геотекстилю	10 м2	0,6	<u>159,44</u> 159,44	- -	96	96	- -	<u>1,6560</u> -	<u>0,99</u> -
252	& С1110- 325-1 варіант 1	Геотекстиль-200	м2	6,9	<u>30,00</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
253	КР16-40-2	Улаштування щебеневого дренажного шару	м3	1	<u>2516,92</u> 148,79	<u>214,54</u> 72,51	2517	149	<u>215</u> 73	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>1,66</u> 0,63
254	КР16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,016	<u>2973,68</u> 2818,09	<u>102,44</u> 9,63	48	45	<u>2</u> -	<u>27,5500</u> 0,0920	<u>0,44</u> -
255	С113-1439-1 варіант 7	Труба каналізаційна VSplast D50мм*	м	1,616	<u>50,73</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
256	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	75,96387	<u>139,27</u> 139,27	- -	10579	10579	- -	<u>1,6300</u> -	<u>123,82</u> -
257	С311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	75,96387	<u>92,49</u> -	<u>92,49</u> 14,53	7026	-	<u>7026</u> 1104	- 0,1240	- 9,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					146056	30122	<u>19558</u>		<u>322,87</u>
									4558		35,53
		Разом будівельні роботи, грн.					146056				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96376				
		всього заробітна плата, грн.					34680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6530				
		Всього будівельні роботи, грн.					164844				

		Всього по розділу 10					164844				
		Разом прямі витрати по кошторису					1823321	398827	<u>130168</u>		<u>4130,03</u>
									35887		311,71
		Разом будівельні роботи, грн.					1823321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1294326				
		всього заробітна плата, грн.					434714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					241695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					529,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86862				
		Всього будівельні роботи, грн.					2065016				

		Всього по кошторису					2065016				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4970,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					521576				

Склав

Ніна Тугай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ірина Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Устаткування (підйомник)

Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 213,050 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1901-2117-1 варіант 1	Підйомник гідравлічний для людей з обмеженими можливостями FIS250-3,2-0.1-1.4x1.1; (маса=0,35) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	205000,00	205000 8050 213050

Склав _____ Ірина Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ірина Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід та каналізацію
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

205,668 тис. грн.
0,33538 тис.люд.г
36,644 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-19-3	Розділ 1. Госппитний водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,06	<u>7102,96</u> 7005,35	- -	426	420	- -	<u>65,1600</u> -	<u>3,91</u> -
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,12	<u>6445,56</u> 6349,54	- -	773	762	- -	<u>59,0600</u> -	<u>7,09</u> -
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>6177,60</u> 6083,99	- -	618	608	- -	<u>56,5900</u> -	<u>5,66</u> -
4	C113-1373 варіант 3	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	10	<u>71,40</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1899 варіант 2	Труба Kalde PPR Super Pipe 25 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	12	<u>109,84</u> -	- -	1318	-	- -	- -	- -
6	C113-1900 варіант 2	Труба Kalde PPR Super Pipe 32 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	6	<u>185,82</u> -	- -	1115	-	- -	- -	- -

7	C113-1707 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам. 32 мм	шт	4	<u>22,28</u>	-	89	-	-	-	-
8	C113-1706 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR діам. 25 мм	шт	6	<u>9,29</u>	-	56	-	-	-	-
9	C113-986 варіант 1	Кутник 90 Kalde PPR діам.20	шт	8	<u>7,44</u>	-	60	-	-	-	-
10	C113-1727 варіант 2	Кутник 90 Kalde PPR настінний внутрішній, діам. 20x1/2" мм	шт	5	<u>49,51</u>	-	248	-	-	-	-
11	C113-1738 варіант 2	Трійник Kalde PPR, діам. 25 мм	шт	6	<u>15,46</u>	-	93	-	-	-	-
12	C113-1737 варіант 1	Трійник Kalde PPR, діам. 20 мм	шт	2	<u>12,42</u>	-	25	-	-	-	-
13	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний Kalde PPR, діам. 25x20 мм	шт	4	<u>24,83</u>	-	99	-	-	-	-
14	C113-1804 варіант 2	Муфта редукційна Kalde PPR діам. 32x25 мм	шт	4	<u>17,17</u>	-	69	-	-	-	-
15	C113-1802 варіант 4	Муфта редукційна Kalde PPR діам. 25x20 мм	шт	6	<u>10,00</u>	-	60	-	-	-	-
16	C113-1802 варіант 5	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPR діам. 32 x 1" мм	шт	4	<u>74,27</u>	-	297	-	-	-	-
17	C113-1802 варіант 6	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPRдіам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>54,92</u>	-	275	-	-	-	-
18	C113-1799 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPRдіам. 20x1/2" мм	шт	1	<u>33,94</u>	-	34	-	-	-	-
19	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>30,22</u>	-	181	-	-	-	-
20	C113-1811 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR, діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>54,30</u>	-	272	-	-	-	-
21	C113-1811 варіант 3	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 32x1" мм	шт	4	<u>93,69</u>	-	375	-	-	-	-
22	C113-1794 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 32 мм	шт	4	<u>14,47</u>	-	58	-	-	-	-
23	C113-1793 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 25 мм	шт	4	<u>7,52</u>	-	30	-	-	-	-
24	C113-1792 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 20 мм	шт	8	<u>5,48</u>	-	44	-	-	-	-
25	C113-1869 варіант 2	Обвід міні Kalde PPR діам. 20 мм	шт	6	<u>16,37</u>	-	98	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C113-1879 варіант 4	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1", 32- 37мм	шт	10	<u>55,17</u>	-	552	-	-	-	-
27	C113-1880 варіант 2	Хомут трубний SIGUR (комплект) 3/4", 25- 29мм	шт	15	<u>39,54</u>	-	593	-	-	-	-
28	C113-1879 варіант 3	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1/2", 20- 24мм	шт	10	<u>28,08</u>	-	281	-	-	-	-
29	C1630-24	Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2" A-80	шт	5	<u>239,37</u>	-	1197	-	-	-	-

30	варіант 2 KP15-22-1	NOV06 приборний Установлення муфтових кранів	100 шт	0,08	- 5362,78 5243,54	- - -	429	419	- - -	- 49,5000 -	- 3,96 -
31	C1630-670 варіант 2	Крани кульові , діаметр 25 мм	шт	2	436,86	-	874	-	-	-	-
32	C1630-1433 варіант 2	Крани кульові , діаметр 20 мм	шт	5	393,26	-	1966	-	-	-	-
33	C1630-1432 варіант 2	Крани кульові , діаметр 15 мм	шт	1	250,09	-	250	-	-	-	-
34	KP15-85-2	Прокладання гільзи зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,008	11247,59 11212,22	-	90	90	-	104,2900	0,83
35	C113-138 варіант 1	Гільзи сталеві діаметр 50мм /L=0,4; 2шт/	м	0,8	146,74	-	117	-	-	-	-
36	KP15-38-3	Установлення баків для води масою 1 т	шт	1	5410,68 4683,50	703,21 197,21	5411	4684	703 197	45,2600 1,4484	45,26 1,45
37	C130-18 варіант 2	Баки для зберігання питної води "ELBI", місткість до 1 м3	шт	1	12266,39	-	12266	-	-	-	-
38	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	5362,78 5243,54	-	54	52	-	49,5000	0,5
39	C130-465 варіант 1	Крани водорозбірні , діаметр 15 мм	шт	1	144,13	-	144	-	-	-	-
40	KM11-138-1	Монтаж механізму , маса до 20 кг	комплек т	1	365,42 80,88	237,00 58,95	365	81	237 59	0,8000 0,4959	0,8 0,5
41	C130-1157 варіант 1	Поплавкова система для ємності води	шт	1	1002,64	-	1003	-	-	-	-
42	2403-11162 варіант 1	УФ стерилізатор	шт	1	2450,00	-	2450	-	-	-	-
43	KP19-21-1	====ІЗОЛЯЦІЯ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,28	3936,85 3936,85	-	1102	1102	-	39,4000	11,03
44	C114-96-У варіант 1	Ізоляція труб K-FLEX ST, /22x09 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 09 мм	пм	10,22	40,99	-	419	-	-	-	-
45	C114-96-У варіант 2	Ізоляція труб K-FLEX ST, /28x09 (25)/, діаметр 25мм, товщиною 09 мм	пм	12,26	52,84	-	648	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C114-96-У варіант 3	Ізоляція труб K-FLEX ST, /35x09 (32)/, діаметр 32мм, товщиною 09 мм	пм	6,13	69,96	-	429	-	-	-	-
47	& C111-327- у	Клей K-FLEX	л	0,4	999,68	-	400	-	-	-	-
48	варіант 1 KP15-31-2	Улаштування муфти	шт	1	444,64 444,64	-	445	445	-	4,4500	4,45
49	C113-1562 варіант 1	Муфта/гільза R125 GALV WITH NET	шт	1	5612,82	-	5613	-	-	-	-
50	C113-1542 варіант 1	Модуль RM 40	шт	3	859,44	-	2578	-	-	-	-

51	C113-1542 варіант 2	Модуль RM 40/0	шт	1	<u>979,80</u>	-	980	-	-	-	-
52	C113-1473 варіант 1	Гільза SLFR 125 GALV	шт	1	<u>4831,09</u>	-	4831	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					52914	8663	<u>940</u> 256		<u>83,49</u> 1,95
		Разом устаткування, грн.					2450				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					97				
		Всього устаткування, грн.					2547				
		Разом будівельні роботи, грн.					50464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40861				
		всього заробітна плата, грн.					8919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1444				
		Всього будівельні роботи, грн.					55048				

		Всього по розділу 1					57594				
53	C1630-24 варіант 2	Розділ 2. Гарячий водопровід (Т3) Кран кульовий кутовий ARCO 1/2" x 1/2" A-80 NOV06 приборний	шт	3	<u>239,37</u>	-	718	-	-	-	-
54	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06	<u>6177,60</u> 6083,99	-	371	365	-	<u>56,5900</u>	<u>3,4</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C113-1373 варіант 3	Труба Kalde PPR Super Pipe 20 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	6	<u>71,40</u>	-	428	-	-	-	-
56	C113-986 варіант 1	Кутник 90 Kalde PPR діам.20	шт	4	<u>7,44</u>	-	30	-	-	-	-
57	C113-1737 варіант 1	Трійник Kalde PPR, діам. 20 мм	шт	2	<u>12,42</u>	-	25	-	-	-	-
58	C113-1799 варіант 3	Муфта із внутрішньою різьбою Kalde PPRдіам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>33,94</u>	-	102	-	-	-	-
59	C113-1808 варіант 2	Муфта із зовнішньою різьбою Kalde PPR діам. 20x1/2" мм	шт	3	<u>30,22</u>	-	91	-	-	-	-
60	C113-1792 варіант 2	Муфта Kalde PPR діам. 20 мм	шт	4	<u>5,48</u>	-	22	-	-	-	-
61	C113-1879 варіант 3	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1/2", 20- 24мм	шт	10	<u>28,08</u>	-	281	-	-	-	-
62	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>1381,65</u>	-	1382	1194	-	<u>11,2700</u>	<u>11,27</u>

63	& C130-1186-1 варіант 1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	2	1193,83 163,63 -	- - -	327	-	- - -	- - -	- - -
64	KP19-21-1	====ІЗОЛЯЦІЯ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,06	3936,85 3936,85	- -	236	236	- -	39,4000	2,36
65	C113-2444 варіант 3	Ізоляція K-FLEX ST для труб 22x13 (20)/, діаметр 20мм, товщиною 13мм	м	6	54,58 -	- -	327	-	- -	- -	- -
66	& C111-327-у варіант 1	Клей K-FLEX	л	0,9	999,68 -	- -	900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5240	1795	- -		17,03
		Разом будівельні роботи, грн.					5240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3445				
		всього заробітна плата, грн.					1795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					919				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					289				
		Всього будівельні роботи, грн.					6159				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					6159				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Каналізація госппобутова К1									
67	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2	17195,04 4385,46	- -	3439	877	- -	41,8700	8,37
68	C130-901 варіант 1	Унітаз компакт Cersanit з кришкою поліпропілен з металевим кріпленням	шт	2	3260,98 -	- -	6522	-	- -	- -	- -
69	& C130-1186-1 варіант 1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	2	163,63 -	- -	327	-	- -	- -	- -
70	C113-1439-1 варіант 8	Трубка гофрована для унітазу CRISTAL FP 1031	м	2	123,84 -	- -	248	-	- -	- -	- -
71	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,2	4038,22 3896,11	- -	808	779	- -	36,7800	7,36
72	C130-644 варіант 2	Умивальник Cersanit	комплект	2	1010,53 -	- -	2021	-	- -	- -	- -
73	& C1530-148-1 варіант 2	П'єдестал Cersanit DECO	шт	2	957,38 -	- -	1915	-	- -	- -	- -

74	C130-36 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	2	<u>995,52</u>	-	1991	-	-	-	-
75	& C130-1186-1 варіант 1	Шланг водяний TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,6м	шт	4	<u>163,63</u>	-	655	-	-	-	-
76	& C130-770-1 варіант 2	Сифон для раковини VIEGA 1 1/4 x 1 1/4" пластик білий бутіл. с/г 573966	комплект	2	<u>222,50</u>	-	445	-	-	-	-
77	& C1632-102-2 варіант 1	Герметик Ceresit CS 24 силіконовий 280 мл	шт	1	<u>154,46</u>	-	154	-	-	-	-
78	KP15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,3	<u>561,39</u> <u>559,31</u>	-	168	168	-	<u>5,2800</u>	<u>1,58</u>
79	C1630-1190 варіант 1	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка ф32 мм, нержавіюча сталь.	шт	1	<u>3716,76</u>	-	3717	-	-	-	-
80	C1630-1190 варіант 2	Поручень настінний прямий (800 мм), ручка ф32 мм, нержавіюча сталь. IB	шт	1	<u>1819,56</u>	-	1820	-	-	-	-
81	C1630-1190 варіант 3	Поручні для туалету, для інвалідів кутовий посилений стіна-пол, ручка ф 32 мм, нержавіюча сталь.	шт	1	<u>2727,36</u>	-	2727	-	-	-	-
82	& C172-1393П варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	шт	60	<u>11,02</u>	-	661	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>561,39</u> <u>559,31</u>	-	225	224	-	<u>5,2800</u>	<u>2,11</u>
84	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,016	<u>3264,81</u>	-	52	-	-	-	-
85	C130-571 варіант 1	Дзеркало 600x600	шт	2	<u>804,96</u>	-	1610	-	-	-	-
86	& C171-703П-2 варіант 1	Йоржик для унітаза	шт	2	<u>153,15</u>	-	306	-	-	-	-
87	& C171-703П-1 варіант 1	Дозатор для рідкого мила	шт	2	<u>255,15</u>	-	510	-	-	-	-
88	& C171-703П варіант 1	Тримач для туалетного паперу	шт	2	<u>153,15</u>	-	306	-	-	-	-
89	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром до 50 мм	100м	0,08	<u>7185,57</u> <u>7185,57</u>	-	575	575	-	<u>65,8200</u>	<u>5,27</u>
90	C113-1439-1 варіант 5	Труба каналізаційна VSplast D50мм	м	8	<u>50,73</u>	-	406	-	-	-	-
91	C113-2235 варіант 6	Коліно VSplast 50x45° **	шт	4	<u>22,49</u>	-	90	-	-	-	-
92	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>6898,45</u> <u>6898,45</u>	-	1656	1656	-	<u>63,1900</u>	<u>15,17</u>

93	C113-1439-1 варіант 9	Труба каналізаційна VSplast D110мм	м	24	<u>151,04</u>	-	3625	-	-	-	-
94	C113-2236 варіант 2	Коліно VSplast 110x45° **	шт	10	<u>155,09</u>	-	1551	-	-	-	-
95	C113-2256 варіант 4	Трійник VSplast 110x110x45° **	шт	6	<u>72,60</u>	-	436	-	-	-	-
96	C113-2256 варіант 5	Трійник VSplast 110x50x45° **	шт	4	<u>68,52</u>	-	274	-	-	-	-
97	C113-2257 варіант 2	Заглушка VSplast 110мм	шт	2	<u>21,21</u>	-	42	-	-	-	-
98	& C130-1098-1 варіант 3	Хомут трубний SIGUR (комплект) 1 1/2", 47-52мм,	шт	15	<u>30,80</u>	-	462	-	-	-	-
99	& C130-1098-1 варіант 4	Хомут трубний SIGUR (комплект) 4", 107-116мм	шт	20	<u>60,40</u>	-	1208	-	-	-	-
100	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1375,40</u> <u>1375,40</u>	-	1375	1375	-	<u>14,6600</u>	<u>14,66</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KB6-1-1	Улаштування бетонного прямоку	100м3	0,01728	<u>438660,65</u> <u>13507,24</u>	-	7580	233	-	<u>150,7000</u>	<u>2,6</u>
102	KB23-24-1 H2;3;5=1,15	Установлення люка	шт	1	<u>293,41</u> <u>229,45</u>	<u>28,59</u> <u>15,92</u>	293	229	<u>29</u> <u>16</u>	<u>2,4150</u> <u>0,1541</u>	<u>2,42</u> <u>0,15</u>
103	C113-753 варіант 3	Люк чавунний для прямоку	шт	1	<u>3298,92</u>	-	3299	-	-	-	-
104	KP15-31-2	Улаштування муфти	шт	2	<u>444,64</u> <u>444,64</u>	-	889	889	-	<u>4,4500</u>	<u>8,9</u>
105	C113-1562 варіант 2	Муфта RS 150 AISI316 WOC	шт	2	<u>12412,95</u>	-	24826	-	-	-	-
106	C113-1473 варіант 2	Гільза з фланцем SLFRS 150 GALV	шт	2	<u>6283,57</u>	-	12567	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					91781	7005	<u>29</u> <u>16</u>		<u>68,44</u> <u>0,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					91781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84747				
		всього заробітна плата, грн.					7021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1183				
		Всього будівельні роботи, грн.					95467				
		-									
		-									

		Всього по розділу 3					95467				
		Розділ 4. Каналізація напірна К1Н									
107	KM7-218-1	Монтаж КНС	шт	1	5519,02	200,39	5519	3912	200	37,8000	37,8
					3911,54	16,74			17	0,1410	0,14
108	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,06	7562,16	-	454	448	-	69,3900	4,16
					7460,12	-			-	-	-
109	C113-1373	Труба Kalde PPR Fiber PIPE d 40 mm PN 20 зі скловолокном	м	6	176,33	-	1058	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
110	C113-2256	Редукція гумова VSplast 50/32 (чорна)	шт	3	21,82	-	65	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
111	C113-2235	Муфта редукційна Kalde PPR ф50х40	шт	1	39,63	-	40	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
112	C113-2235	Муфта внутрішня різьба під ключ Kalde PPR ф 40х1 1/4	шт	1	276,27	-	276	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C113-2235	Муфта зовнішня різьба під ключ Kalde PPR ф 40х1 1/4	шт	1	364,41	-	364	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
114	C113-2235	Кран кульовий прямий з американкою SOLOMON 1 1/4" ПОСИЛЕНИЙ	шт	1	818,71	-	819	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8595	4360	200		41,96
		Разом будівельні роботи, грн.					8595		17		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4035				
		всього заробітна плата, грн.					4377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					564				
		Всього будівельні роботи, грн.					10583				
		- - - - -									
		- - - - -									
		Всього по розділу 4					10583				
		Розділ 5. Заміна існуючих мереж В1									
115	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	7102,96	-	710	701	-	65,1600	6,52
					7005,35	-			-	-	-
116	C113-1900	Труба Kalde PPR Super Pipe 32 mm PN 25 з алюмінієвою фольгою	м	10	185,82	-	1858	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
117	C113-1707	Кутник 90 Kalde PPR діам. 32 мм	шт	6	22,28	-	134	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

118	C113-1739 варіант 1	Трійник Kalde PPR, діам. 32 мм	шт	3	<u>26,53</u>	-	80	-	-	-	-
119	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>2547,71</u> 2532,57	<u>13,27</u> 11,63	255	253	<u>1</u> 1	<u>23,9080</u> 0,1066	<u>2,39</u> 0,01
120	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,0295	<u>139,27</u> 139,27	-	4	4	-	<u>1,6300</u>	<u>0,05</u>
121	C311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	0,0295	<u>92,49</u>	<u>92,49</u> 14,53	3	-	<u>3</u> -	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3044	958	<u>4</u> 1		<u>8,96</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3044				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2082				
		всього заробітна плата, грн.					959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		Всього будівельні роботи, грн.					3536				

		Всього по розділу 5					3536				
122	KP15-18-2	Розділ 6. Заміна існуючих мереж K1 <i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм</i>	100м	0,1	<u>6898,45</u> 6898,45	-	690	690	-	<u>63,1900</u>	<u>6,32</u>
123	C113-1439-1 варіант 9	Труба каналізаційна VSplast D110мм	м	10	<u>151,04</u>	-	1510	-	-	-	-
124	C113-2236 варіант 2	Коліно VSplast 110x45° **	шт	4	<u>155,09</u>	-	620	-	-	-	-
125	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,1	<u>8679,23</u> 8415,36	<u>263,87</u> 93,93	868	842	<u>26</u> 9	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>9,39</u> 0,09
126	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,135	<u>139,27</u> 139,27	-	19	19	-	<u>1,6300</u>	<u>0,22</u>
127	C311-7-М	Перевезення сміття до 7 км	т	0,135	<u>92,49</u>	<u>92,49</u> 14,53	12	-	<u>12</u> 2	<u>-</u> 0,1240	<u>-</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 6					3719	1551	<u>38</u> 11		<u>15,93</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3719				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2130				
		всього заробітна плата, грн.					1562				

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					845 1,68 276 4564				
		----- -----									
		Всього по розділу 6					4564				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Перекладка існуючих тепломереж									
128	КР15-85-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>11418,89</u> 10290,64	<u>1128,25</u> 147,44	1713	1544	<u>169</u> 22	<u>95,7180</u> 1,2273	<u>14,36</u> 0,18
129	КР20-23-2	Пробивання отворів в цегляних стінах (із заробленням розчином)	шт	2	<u>291,98</u> 115,94	<u>141,44</u> 46,29	584	232	<u>283</u> 93	<u>1,2700</u> 0,4484	<u>2,54</u> 0,9
130	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,15	<u>17174,34</u> 14700,92	<u>1611,79</u> 210,63	2576	2205	<u>242</u> 32	<u>136,7400</u> 1,7533	<u>20,51</u> 0,26
131	С113-163	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 5 мм	м	15	<u>415,63</u> -	- -	6234	-	- -	- -	- -
132	С113-1798 варіант 1	Муфта діам. 100 мм	шт	4	<u>211,48</u> -	- -	846	-	- -	- -	- -
133	С113-1511 варіант 3	Коліно сталеве 100 мм, кут згину 90*,	шт	4	<u>412,09</u> -	- -	1648	-	- -	- -	- -
134	С111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	15	<u>35,73</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
135	КР15-31-1	Герметизація вводів	шт	2	<u>436,95</u> 338,73	- -	874	677	- -	<u>3,3900</u> -	<u>6,78</u> -
136	КР15-16-8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	1 шт	4	<u>223,01</u> 156,11	<u>14,20</u> 0,74	892	624	<u>57</u> 3	<u>1,4300</u> 0,0070	<u>5,72</u> 0,03
137	КР15-85-2	Прокладання гільзи зі сталевих електрозварних труб діаметром 108 мм	100м	0,008	<u>11248,63</u> 11212,22	- -	90	90	- -	<u>104,2900</u> -	<u>0,83</u> -
138	С113-159 варіант 1	Гільзи сталеві діаметр 108мм /L=0,4; 2шт/	м	8	<u>273,01</u> -	- -	2184	-	- -	- -	- -
139	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,092	<u>9938,86</u> 6957,43	<u>1,38</u> 1,21	914	640	- -	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>6,41</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					19091	6012	<u>751</u> 150		<u>57,15</u> 1,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19091				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12328 6162 3210 6,29 1033				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22301				


		Всього по розділу 7					22301				
140	KP19-21-1	Розділ 8. ІЗОЛЯЦІЯ Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2	<u>3936,85</u>	-	787	787	-	<u>39,4000</u>	<u>7,88</u>
141	C113-2444 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ N-108	м	20,44	<u>3936,85</u>	-	3840	-	-	-	-
142	& C111-327- у варіант 3	Клей	л	0,3	<u>187,85</u>	-	450	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					5077	787	-		<u>7,88</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5077		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4290				
		всього заробітна плата, грн.					787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					387				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119				
		Всього будівельні роботи, грн.					5464				

		Всього по розділу 8					5464				
		Разом прямі витрати по кошторису					189461	31131	<u>1962</u>		<u>300,84</u>
									451		3,73
		Разом устаткування, грн.					2450				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					97				
		Всього устаткування, грн.					2547				
		Разом будівельні роботи, грн.					187011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153918				
		всього заробітна плата, грн.					31582				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,81				

		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					5062				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					203122				


		Всього по кошторису					205668				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					335,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36644				

Склав



Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на опалення та вентиляція
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

360,707 тис. грн.
0,52581 тис.люд.г.
55,835 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Розділ ОБ											
1	KP15-130-3	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1918,93</u> 1728,24	<u>68,94</u> 19,33	3838	3456	<u>138</u> 39	<u>15,1600</u> 0,1420	<u>30,32</u> 0,28
2	C1630-1783 варіант 1	Клапан для сховищ K-BB-2	шт	2	<u>10218,81</u> -	-	20438	-	-	-	-
3	C130-144 варіант 1	Комплект віброізоляторів RIV-3	шт	2	<u>688,86</u> -	-	1378	-	-	-	-
4	KM10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>814,40</u> 677,95	-	814	678	-	<u>6,4000</u> -	<u>6,4</u> -
5	C130-592 варіант 1	Пульт управління вентиляторами	шт	1	<u>3683,62</u> -	-	3684	-	-	-	-
6	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1178,40</u> 1079,58	<u>13,79</u> 3,87	1178	1080	<u>14</u> 4	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C130-66 варіант 2	Вентилятор каналний ВКМц 125 Б	шт	1	<u>4899,23</u> -	-	4899	-	-	-	-
8	KP15-131-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>913,85</u> 893,17	<u>20,68</u> 5,80	914	893	<u>21</u> 6	<u>9,5200</u> 0,0426	<u>9,52</u> 0,04

9	C130-364 варіант 1	Електричний калорифер НК 500x250-15,0-3	шт	1	<u>10044,22</u>	-	10044	-	-	-	-
10	KB20-14-6 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	1	<u>297,09</u> <u>204,21</u>	-	297	204	-	<u>2,0700</u>	<u>2,07</u>
11	C1630-461 варіант 4	Заслонка з ручним приводом АЗД 133-00 Р200	шт	1	<u>939,07</u>	-	939	-	-	-	-
12	KB20-14-7 H2,3,5=1,15	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	<u>361,53</u> <u>228,03</u>	-	1446	912	-	<u>2,3115</u>	<u>9,25</u>
13	C1630-461 варіант 5	Заслонка з ручним приводом АЗД 192-000-03 Р250x400Р	шт	4	<u>1253,23</u>	-	5013	-	-	-	-
14	KP15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,15	<u>859,73</u> <u>838,19</u>	-	129	126	-	<u>8,1000</u>	<u>1,22</u>
15	C1630-1625 варіант 2	Фільтр касетний ФБ 500x300	шт	1	<u>1893,18</u>	-	1893	-	-	-	-
16	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>913,53</u> <u>784,37</u>	-	1827	1569	-	<u>7,8500</u>	<u>15,7</u>
17	C1630-1782 варіант 5	Клапан протипожежний КПВ-1-400x200-ВЕНТС	шт	1	<u>2791,00</u>	-	2791	-	-	-	-
18	C1630-1782 варіант 4	Клапан протипожежний КПВ-1-500x250-ВЕНТС	шт	1	<u>3015,40</u>	-	3015	-	-	-	-
19	KB20-26-3 H2,3,5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>384,51</u> <u>346,32</u>	-	385	346	-	<u>3,5535</u>	<u>3,55</u>
20	C130-246 варіант 1	Шумоглушник СР 400x200 мм	шт	1	<u>6885,08</u>	-	6885	-	-	-	-
21	KB20-26-5 H2,3,5=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>408,46</u> <u>346,32</u>	-	408	346	-	<u>3,5535</u>	<u>3,55</u>
22	C130-248 варіант 1	Шумоглушник СР 500x250 мм	шт	1	<u>7601,19</u>	-	7601	-	-	-	-
23	KP15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	<u>350,26</u> <u>267,34</u>	<u>8,11</u> <u>0,42</u>	350	267	<u>8</u> <u>-</u>	<u>2,7100</u> <u>0,0040</u>	<u>2,71</u> <u>-</u>
24	C111-1756 варіант 5	ґрати вентиляційні зовнішні РН 300x600 мм	шт	1	<u>812,26</u>	-	812	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	12	<u>229,34</u> <u>206,18</u>	<u>8,11</u> <u>0,42</u>	2752	2474	<u>97</u> <u>5</u>	<u>2,0900</u> <u>0,0040</u>	<u>25,08</u> <u>0,05</u>
26	C111-1756 варіант 6	ґрати вентиляційні ДР 500x200 мм	шт	3	<u>944,86</u>	-	2835	-	-	-	-
27	C111-1756 варіант 7	ґрати вентиляційні ДР400x200 мм	шт	5	<u>623,56</u>	-	3118	-	-	-	-
28	C111-1756 варіант 8	ґрати вентиляційні ДР 200x100 мм	шт	4	<u>312,46</u>	-	1250	-	-	-	-


29	КБ20-13-5 H2,3,5=1,15	Установлення дросель-клапанів до 1000 мм	клапан	4	<u>259,04</u> 196,14	-	1036	785	-	<u>2,0125</u>	<u>8,05</u>
30	С1630-461 варіант 6	Дросель-клапан повітряний вентиляційний 150х150	шт	4	<u>345,43</u>	-	1382	-	-	-	-
31	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,03	<u>32643,71</u> 28987,02	<u>119,48</u> 83,04	979	870	<u>4</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>9,03</u> 0,02
32	& С130-1119-1 варіант 8	Повітровод периметром 150х150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	6	<u>481,02</u>	-	2886	-	-	-	-
33	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,068	<u>30197,23</u> 26540,54	<u>119,48</u> 83,04	2053	1805	<u>8</u> 6	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>18,74</u> 0,05
34	& С130-1119-1 варіант 9	Повітровод периметром 250х200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	4	<u>626,28</u>	-	2505	-	-	-	-
35	& С130-1119-1 варіант 10	Повітровод периметром 250х150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м	4	<u>557,29</u>	-	2229	-	-	-	-
36	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,3	<u>26108,29</u> 22963,74	<u>119,48</u> 83,04	7832	6889	<u>36</u> 25	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>71,55</u> 0,24
37	& С130-1119-1 варіант 11	Повітровод периметром 400х200мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	м	25	<u>956,83</u>	-	23921	-	-	-	-
38	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,07	<u>19966,33</u> 17279,37	<u>58,85</u> 40,90	1398	1210	<u>4</u> 3	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>12,56</u> 0,03
39	& С130-1119-1 варіант 12	Повітровод периметром 500х200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7мм	м	5	<u>1115,43</u>	-	5577	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 2000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,442	<u>26108,29</u> 22963,74	<u>119,48</u> 83,04	11540	10150	<u>53</u> 37	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>105,42</u> 0,35
41	& С130-1119-1 варіант 13	Повітровод периметром 400х250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0мм	м	25	<u>1923,77</u>	-	48094	-	-	-	-
42	КР15-121-18	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2 мм	100м2	0,0945	<u>20557,54</u> 13966,38	-	1943	1320	-	<u>145,0600</u>	<u>13,71</u>
43	& С130-1119-1 варіант 14	Повітровод діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 2,0мм	м	15	<u>931,91</u>	-	13979	-	-	-	-
44	& С114-138-У-4	Фасонні частини повітроводів S=2,0мм	м2	9	<u>2275,88</u>	-	20483	-	-	-	-

45	варіант 1 & С114-138-У-4	Фасонні частини повітроводів S=0,7мм	м2	12	<u>910,98</u> -	-	10932	-	-	-	-
46	варіант 2 & С114-138-У-4	Фасонні частини повітроводів S=0,5мм	м2	2	<u>793,37</u> -	-	1587	-	-	-	-
47	варіант 3 КБ20-19-2 Н2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	1	<u>207,54</u> <u>152,31</u>	<u>5,60</u> <u>0,29</u>	208	152	<u>6</u> -	<u>1,5065</u> <u>0,0028</u>	<u>1,51</u> -
48	С130-308 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні 400х250	шт	1	<u>957,08</u> -	-	957	-	-	-	-
49	КБ20-18-1 Н2,3,5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>79,56</u> <u>70,92</u>	<u>3,27</u> <u>0,17</u>	80	71	<u>3</u> -	<u>0,7015</u> <u>0,0016</u>	<u>0,7</u> -
50	С130-296 варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі , діаметр 200 мм	шт	1	<u>465,22</u> -	-	465	-	-	-	-
51	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,35	<u>15750,12</u> <u>11912,89</u>	-	5513	4170	-	<u>112,4600</u>	<u>39,36</u>
52	& С114-138-У-4	Теплоізоляція Мат ламельний ТехноНІКОЛЬ S=50мм	м2	35	<u>159,62</u> -	-	5587	-	-	-	-
53	варіант 5 & С111-1679-2С	Стрічка алюмінієва армована 50 мм * 45м * 40 мкр DEC	шт	30	<u>247,76</u> -	-	7433	-	-	-	-
54	варіант 2 & С11-5-2С-1	Ущільнювач шинорейки 5х10мм(100м)	шт	20	<u>252,89</u> -	-	5058	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С1630-1782 варіант 6	Гнучка вставка поліестр 45*60*45 чорна	шт	1	<u>1867,91</u> -	-	1868	-	-	-	-
56	С130-477 варіант 2	Тяги для кріплення повітроводів СТД 6328, СТД 6327	т	0,2	<u>972,02</u> -	-	194	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					278652	39773	<u>392</u> 127		<u>399,47</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					278652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238487				
		всього заробітна плата, грн.					39900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6792				
		Всього будівельні роботи, грн.					299745				
		- - - - -									
		- - - - -									


		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	287653								
		всього заробітна плата, грн.	48008								
		Загальновиробничі витрати, грн.	24759								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	47,69								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7827								
		Всього будівельні роботи, грн.	360707								

		Всього по кошторису	360707								
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	525,81								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.	55835								

Склав

 Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.


Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05
Обладнання вентиляція, опалення, водопровід та каналізація
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 143,102 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція						
1	1501-1371 варіант 3	Вентилятор електроручний ЕРВ-2-прав.-0-МСГ-6(+монт.стол, віброізолятори, клапан витратомі КВВБ); (маса=0,02)	шт	1	38000,00	38000
2	1501-1371 варіант 4	Вентилятор електроручний ЕРВ-2-прав.-0-МСГ-5(+монт.стол, віброізолятори, клапан витратомір КВВБ); (маса=0,02)	шт	1	37500,00	37500
		Разом по розділу 1				75500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2965
		Всього по розділу 1				78465
Розділ 2. Опалення						
3	1514-4037 варіант 3	Електричний конвектор ЕВНА -0,5/230 С2М; (маса=0,08)	шт	6	1940,01	11640
		Разом по розділу 2				11640
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				457
		Всього по розділу 2				12097
Розділ 3. Гарячий водопровід						
1	2	3	4	5	6	7
4	1514-4037 варіант 4	Водонагрівач побутовий електричний Atlantic Ego Steatite 50 VM 050 D400-1-BC 1200W; (маса=0,08)	шт	1	6689,00	6689
		Разом по розділу 3				6689
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				263

		Всього по розділу 3				6952
		Розділ 4. Напірна каналізація				
5	& 1704-50258-1 варіант 2	Каналізаційна насосна станція KHC Pedrollo SAR 250-BCm 10/50; (маса=0, 012)	шт	1	43560,00	43560
		Разом по розділу 4				43560
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	45271	0,007	1711 317
		Всього по розділу 4				45588
		Разом				137389
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	45271	0,007	5396 317
		Всього вартість устаткування				142785
		Всього вартість будівельних робіт				317
		Всього по кошторису				143102

Склав

 Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на пусконаладжувальні роботи
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


8,584 тис. грн.
0,04657 тис.люд.г.
6,727 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	1940,72	-	1941	1941	-	13,6000	13,6
					1940,72	-			-	-	-
2	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі	пристр.	3	873,32	-	2620	2620	-	6,1200	18,36
					873,32	-			-	-	-
3	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1067,40	-	1067	1067	-	7,4800	7,48
					1067,40	-			-	-	-
4	КП2-15-1	Система сигналізації проста	система	1	485,18	-	485	485	-	3,4000	3,4
					485,18	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					6113	6113	-		42,84
		Разом будівельні роботи, грн.					6113		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6113				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					614				
		Всього будівельні роботи, грн.					8584				

		- - - - - - - - - -					
		Всього по кошторису	8584				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	46,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	6727				

Склав


_____Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Силове електрообладнання та електроосвітлення
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 395,404 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91492 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,471 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. СИЛОВЕ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ									
		====ЩС-1									
1	КР17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1716,95</u>	<u>151,33</u>	1717	1297	<u>151</u>	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
					1296,94	7,91			8	0,0746	0,07
2	& С113-2129-1-И	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями /	шт	1	<u>2375,02</u>	-	2375	-	-	-	-
	варіант 2	ЩРн-36з-0У2/			-	-			-	-	-
3	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги	комплект	1	<u>2626,03</u>	-	2626	2034	-	<u>19,2000</u>	<u>19,2</u>
		[комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	т		2033,86	-			-	-	-
4	& С1545-4078-1	Обмежувач імпульсних перенапруг	шт	1	<u>1472,10</u>	-	1472	-	-	-	-
	варіант 17	трьохполюсний, ОПС1-В,3р			-	-			-	-	-
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів	100шт	0,02	<u>34593,44</u>	-	692	614	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А			30678,82	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP17-13-1	Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1540,38</u> 1296,94	-	1540	1297	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
22	& C113-2129-1-И варіант 3	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями / ЩРн-123-0 У2 IP54/	шт	1	<u>1359,86</u> -	-	1360	-	-	-	-
23	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>34593,44</u> 30678,82	-	1038	920	-	<u>299,9200</u>	<u>9</u>
24	& C1545-4078-1 варіант 21	Автоматичний вимикач АBB S203-C32 3P	шт	1	<u>1156,40</u> -	-	1156	-	-	-	-
25	& C1545-4078-1 варіант 28	Автоматичний вимикач АBB S203-B32 3P	шт	1	<u>1166,60</u> -	-	1167	-	-	-	-
26	& C1545-4078-1 варіант 15	Незалежний розчиплювач РН125/160	шт	1	<u>483,28</u> -	-	483	-	-	-	-
27	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24936,24</u> 21995,32	-	249	220	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
28	& C1545-4078-1 варіант 19	Автоматичний вимикач 6А АBB BMS411C06 1P	шт	1	<u>130,61</u> -	-	131	-	-	-	-
29	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,06	<u>3243,74</u> 2756,17	-	195	165	-	<u>28,2800</u>	<u>1,7</u>
30	& C12-119-278 варіант 28	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	5,1	<u>7,65</u> -	-	39	-	-	-	-
31	& C12-119-278 варіант 27	Провід ПВ-3 1х25мм2	м	1,02	<u>114,90</u> -	-	117	-	-	-	-
32	KP17-13-1	====ЩОА Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1540,38</u> 1296,94	-	1540	1297	-	<u>11,8800</u>	<u>11,88</u>
33	& C113-2129-1-И варіант 5	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями / ЩРн-93-0 У2 IP54/	шт	1	<u>963,68</u> -	-	964	-	-	-	-
34	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>24936,24</u> 21995,32	-	499	440	-	<u>217,5600</u>	<u>4,35</u>
35	& C1545-4078-1 варіант 20	Автоматичний вимикач 10А АBB BMS 411C10 1P	шт	2	<u>152,45</u> -	-	305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>34593,44</u> 30678,82	- -	346	307	- -	<u>299,9200</u> -	<u>3</u> -
37	& C1545-4078-1 варіант 29	Вимикач навантаження ВН32-1Р	шт	1	<u>68,40</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
38	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,03	<u>3243,74</u> 2756,17	- -	97	83	- -	<u>28,2800</u> -	<u>0,85</u> -
39	& C12-119-278 варіант 28	Провід ПВ-3 1х1,5мм2	м	3,06	<u>7,65</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
40	KP17-13-1	====ШОРЕ Монтаж шафи	1 шафа	1	<u>1716,95</u> 1296,94	<u>151,33</u> 7,91	1717	1297	<u>151</u> 8	<u>11,8800</u> 0,0746	<u>11,88</u> 0,07
41	& C113-2129-1-И варіант 4	Шафа навісна в комплекті з кріпленнями / ЩУ 3/1-1 74/	шт	1	<u>2774,88</u> -	- -	2775	-	- -	- -	- -
42	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,05	<u>34593,44</u> 30678,82	- -	1730	1534	- -	<u>299,9200</u> -	<u>15</u> -
43	& C1545-4078-1 варіант 30	Автоматичний вимикач 50А АBB BMS 413С50 3Р	шт	1	<u>762,23</u> -	- -	762	-	- -	- -	- -
44	& C1545-4078-1 варіант 18	Автоматичний вимикач 40А АBB BMS 413С40 3Р	шт	3	<u>663,89</u> -	- -	1992	-	- -	- -	- -
45	& C1545-4078-1 варіант 31	Автоматичний вимикач 40А ЕТІМАТ10 3р С40	шт	1	<u>890,18</u> -	- -	890	-	- -	- -	- -
46	KP17-15-3	Установлення електролічильників трифазових	шт	1	<u>275,87</u> 201,96	<u>8,29</u> 7,27	276	202	<u>8</u> 7	<u>1,8500</u> 0,0666	<u>1,85</u> 0,07
47	1517-1867 варіант 1	Лічильник НІК 2301 АП1	шт	1	<u>1596,00</u> -	- -	1596	-	- -	- -	- -
48	KM8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>2626,03</u> 2033,86	- -	2626	2034	- -	<u>19,2000</u> -	<u>19,2</u> -
49	& C1545-4078-1 варіант 32	Обмежувач імпульсних перенапруг трьохполюсний, ОПС1-В,3р	шт	1	<u>1472,10</u> -	- -	1472	-	- -	- -	- -
50	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,01	<u>3243,74</u> 2756,17	- -	32	28	- -	<u>28,2800</u> -	<u>0,28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C12-119-278 варіант 29	Провід ПВ-3 1x16мм2	м	1,02	<u>73,29</u> -	-	75	-	-	-	-
52	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24936,24</u> 21995,32	-	249	220	-	<u>217,5600</u>	<u>2,18</u>
53	& C1545-4078-1 варіант 25	Автоматичний вимикач 16А АBB BMS 411C16 1P	шт	1	<u>152,46</u> -	-	152	-	-	-	-
54	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>533,97</u> 226,69	<u>12,35</u> 7,48	534	227	<u>12</u> 7	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
55	1504-2002 варіант 1	Ящик з перекидним рубильником та запобіжниками ЯПРП-100	шт	1	<u>5056,00</u> -	-	5056	-	-	-	-
56	KM10-682-1	Блок пластиковий	шт	1	<u>860,38</u> 677,95	-	860	678	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>
57	& C1545-4078-1 варіант 16	Блок пластиковий на 2 модуля КМПн-2/2	шт	1	<u>112,10</u> -	-	112	-	-	-	-
58	& C1545-179-1 варіант 1	Профіль монтажний Z-32x40	шт	4	<u>44,09</u> -	-	176	-	-	-	-
59	KM11-168-1	====ШКЗ Щафа контролю	шт	1	<u>1521,09</u> 837,92	<u>60,60</u> 14,24	1521	838	<u>61</u> 14	<u>8,0000</u> 0,1106	<u>8</u> 0,11
60	1517-2148 варіант 2	Щафа контролю загазованості / комплект автоматики/	шт	1	<u>8487,27</u> -	-	8487	-	-	-	-
61	KM20-201-10	Монтаж сигналізатора газу	шт	1	<u>868,98</u> 807,47	<u>2,08</u> 0,30	869	807	<u>2</u> -	<u>5,6800</u> 0,0032	<u>5,68</u> -
62	1504-19049 варіант 1	Сигналізатор газу "Страж" 2S50A4	шт	1	<u>2557,51</u> -	-	2558	-	-	-	-
63	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>365,72</u> 300,22	<u>1,69</u> 0,24	366	300	<u>2</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>3,2</u> -
64	& 1000-1019 варіант 2	Оповіслювачі світло-звуковий Hager SU213	шт	1	<u>536,68</u> -	-	537	-	-	-	-
65	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>533,97</u> 226,69	<u>12,35</u> 7,48	534	227	<u>12</u> 7	<u>2,1400</u> 0,0686	<u>2,14</u> 0,07
66	1504-2002 варіант 2	Ящик зі знижувальним трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	<u>2390,36</u> -	-	2390	-	-	-	-
67	KM8-472-2	==== Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,35	<u>2745,80</u> 2317,95	<u>175,26</u> 9,16	961	811	<u>61</u> 3	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>7,84</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,028	<u>33333,94</u>	-	933	-	-	-	-
69	C1545-169 варіант 5	Перемикач заземлювальна ПГС50-560	шт	10	<u>72,91</u>	-	729	-	-	-	-
70	C1545-170 варіант 1	Прапорець	шт	20	<u>30,30</u>	-	606	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							77800	20792	<u>460</u> 54		<u>196,65</u> 0,49
Разом устаткування, грн.							11600				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							457				
Всього устаткування, грн.							12057				
Разом будівельні роботи, грн.							66200				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44948				
всього заробітна плата, грн.							20846				
Загальновиробничі витрати, грн.							10127				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3075				
Всього будівельні роботи, грн.							76327				

Всього по розділу 1							88383				
Розділ 2. СВІТЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ											
71	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на щитах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	<u>69979,87</u> 16229,80	<u>255,67</u> 224,18	20294	4707	<u>74</u> 65	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>45,48</u> 0,6
72	& C100-1507-9-1 варіант 7	Світильник світлодіодний накладний 8 Вт	шт	15	<u>1349,08</u>	-	20236	-	-	-	-
73	& C100-1507-9-1 варіант 8	Світильник світлодіодний аварійний в комплекті з автономним джерелом живлення 8Вт	шт	14	<u>4405,00</u>	-	61670	-	-	-	-
74	KБ21-17-12 H2,3,5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>18408,24</u> 16471,57	<u>1514,24</u> 392,16	368	329	<u>30</u> 8	<u>150,8800</u> 2,8954	<u>3,02</u> 0,06
75	& C100-1507-9-1 варіант 5	Світильник "ВИХІД" " ВХІД" 8Вт	шт	2	<u>1094,08</u>	-	2188	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C100-1507-9-1 варіант 6	Ліхтар ручний акумуляторний "Луч-139"	шт	5	<u>1238,92</u> -	- -	6195	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					110951	5036	<u>104</u> 73		<u>48,5</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					110951 105811 5109 2534 4,77 783 113485				
		----- Всього по розділу 2					113485				
		Розділ 3. КАБЕЛЬНІ ВИРОБИ									
77	KM8-407-2	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм	100 м	0,5	<u>33548,94</u> 7443,32	<u>21427,45</u> 5154,55	16774	3722	<u>10714</u> 2577	<u>71,9300</u> 49,8090	<u>35,97</u> 24,9
78	C113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	36,4	<u>104,43</u> -	- -	3801	-	- -	- -	- -
79	C113-135 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	15,6	<u>105,09</u> -	- -	1639	-	- -	- -	- -
80	KM8-407-4	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм	100 м	0,01	<u>15349,42</u> 10138,97	<u>359,04</u> 18,76	153	101	<u>4</u> -	<u>97,9800</u> 0,1770	<u>0,98</u> -
81	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,04	<u>188,12</u> -	- -	196	-	- -	- -	- -
82	KM8-409-4	Труба гофрована по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм	100 м	5,64	<u>6365,99</u> 3630,32	<u>151,33</u> 7,91	35904	20475	<u>854</u> 45	<u>36,8000</u> 0,0746	<u>207,55</u> 0,42
83	& C1530-1-50 варіант 1	Гофротруба діам. 20 мм	м	521,22	<u>19,68</u> -	- -	10258	-	- -	- -	- -
84	& C1530-1-50 варіант 3	Гофротруба діам. 25 мм	м	27,54	<u>23,76</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1530-1-50 варіант 5	Гофротруба діам.32 мм	м	15,3	<u>24,03</u> -	-	368	-	-	-	-
86	& C1530-1-50 варіант 4	Гофротруба діам.40мм	м	11,22	<u>32,29</u> -	-	362	-	-	-	-
87	KP17-8-2	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби</i>	100м	2,63	<u>1408,94</u> 915,90	-	3706	2409	-	<u>9,6400</u>	<u>25,35</u>
88	& C12-119-278 варіант 17	Кабель ВВГнг LS 2х1,5мм2	м	11,22	<u>18,99</u> -	-	213	-	-	-	-
89	& C12-119-278 варіант 18	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2	м	96,9	<u>26,96</u> -	-	2612	-	-	-	-
90	& C12-119-278 варіант 8	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) ,2х1,5мм2	м	6,12	<u>96,39</u> -	-	590	-	-	-	-
91	& C12-119-278 варіант 19	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 3х1,5мм2	м	102	<u>126,47</u> -	-	12900	-	-	-	-
92	& C12-119-278 варіант 20	Кабель силовий КВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 4х1,0мм2	м	40,8	<u>41,04</u> -	-	1674	-	-	-	-
93	& C12-119-278 варіант 21	Кабель силовий КВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 4х1,5мм2	м	6,12	<u>50,32</u> -	-	308	-	-	-	-
94	& C12-119-278 варіант 22	Кабель силовий КВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 5х1,0мм2	м	5,1	<u>47,27</u> -	-	241	-	-	-	-
95	KP17-8-3	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби</i>	100м	2,7	<u>2045,40</u> 1450,80	-	5523	3917	-	<u>15,2700</u>	<u>41,23</u>
96	& C12-119-278 варіант 24	Кабель ВВГнг LS 3х2,5мм2	м	219,3	<u>41,09</u> -	-	9011	-	-	-	-
97	& C12-119-278 варіант 30	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2	м	17,34	<u>63,23</u> -	-	1096	-	-	-	-
98	& C12-119-278 варіант 25	Кабель ВВГнг LS 5х1,5мм2	м	24,48	<u>43,40</u> -	-	1062	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C12-119-278 варіант 26	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 3х2,5мм2	м	7,14	<u>140,42</u> -	- -	1003	-	- -	- -	- -
100	& C12-119-278 варіант 23	Кабель силовий ВВГнг -FRLS(NHХНFE 180/Е30) , 3х4мм2	м	5,1	<u>192,65</u> -	- -	983	-	- -	- -	- -
101	& C12-119-278 варіант 31	Кабель силовий КВВГнг -LS , 7х1,5мм2	м	2,04	<u>55,78</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
102	КР17-8-4	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби</i>	100м	0,2	<u>2641,25</u> <u>1884,05</u>	- -	528	377	- -	<u>19,8300</u> -	<u>3,97</u> -
103	& C12-119-278-1 варіант 5	Кабель ВВГ нгд-LS 5х4мм2	м	5,1	<u>102,63</u> -	- -	523	-	- -	- -	- -
104	& C12-119-278-1 варіант 6	Кабель ВВГ нгд-LS 5х6мм2	м	15,3	<u>153,58</u> -	- -	2350	-	- -	- -	- -
105	КР17-8-5	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби</i>	100м	0,5	<u>2778,87</u> <u>1970,51</u>	- -	1389	985	- -	<u>20,7400</u> -	<u>10,37</u> -
106	& C12-119-278-1 варіант 7	Кабель ВВГ нгд-LS 5х10 мм2	м	51	<u>247,90</u> -	- -	12643	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					128578	31986	<u>11572</u> 2622		<u>325,42</u> 25,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128578 85020 34608 17646 34,02 5584 146224				

		Всього по розділу 3					146224				
		Розділ 4. ЕЛЕКТРОУСАНОВОЧНІ ВИРОБИ									
107	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2499,88</u> 2493,74	- -	200	199	- -	<u>26,5800</u> -	<u>2,13</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C113-2109-2 варіант 4	Вимикач одноклавішний	шт	7	<u>96,29</u> -	-	674	-	-	-	-
109	& C113-2109-2 варіант 6	Вимикач двоклавішний	шт	1	<u>217,78</u> -	-	218	-	-	-	-
110	KP17-12-5	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>2805,73</u> 2799,59	-	224	224	-	<u>29,8400</u>	<u>2,39</u>
111	& C113-2109-2 варіант 5	Перемикач однополюсний перехідний	шт	8	<u>307,56</u> -	-	2460	-	-	-	-
112	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,33	<u>2499,88</u> 2493,74	-	825	823	-	<u>26,5800</u>	<u>8,77</u>
113	& C1512-134 варіант 4	Розетка штепсельна двомісна накладна IP44 з захистом від дітей	шт	26	<u>233,79</u> -	-	6079	-	-	-	-
114	& C1512-134 варіант 5	Розетка штепсельна одномісна накладна IP44 з захистом від дітей	шт	7	<u>141,99</u> -	-	994	-	-	-	-
115	KB21-31-3 H2,3,5=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,54	<u>4739,98</u> 4228,61	-	2560	2283	-	<u>42,3200</u>	<u>22,85</u>
116	& C1630-1531-19 варіант 3	Коробка монтажна зовнішня	шт	54	<u>59,87</u> -	-	3233	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					17467	3529	-		<u>36,14</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17467 13938 3529 1809 3,51 576 19276				

		Всього по розділу 4					19276				
117	KP17-4-1	Розділ 5. Демонтажні роботи Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,4	<u>685,67</u> 685,67	-	274	274	-	<u>7,6500</u>	<u>3,06</u>
						-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,5	<u>776,83</u>	-	388	388	-	<u>8,2800</u>	<u>4,14</u>
					776,83	-			-	-	-
119	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,5	<u>2199,14</u>	-	1100	1100	-	<u>23,4400</u>	<u>11,72</u>
					2199,14	-			-	-	-
120	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	12	<u>1132,03</u>	-	13584	13584	-	<u>12,6300</u>	<u>151,56</u>
					1132,03	-			-	-	-
121	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,05	<u>3793,14</u>	-	190	190	-	<u>40,4300</u>	<u>2,02</u>
					3793,14	-			-	-	-
122	KP17-2-13	Демонтаж металевих гільз для проходу кабелів	100м	0,42	<u>6276,09</u>	-	2636	2531	-	<u>66,0100</u>	<u>27,72</u>
					6026,05	-			-	-	-
123	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5667	<u>139,27</u>	-	79	79	-	<u>1,6300</u>	<u>0,92</u>
					139,27	-			-	-	-
124	C311-7-M	Перевезення сміття до 7 км	т	0,5667	<u>92,49</u>	<u>92,49</u>	52	-	<u>52</u>	-	-
					-	14,53			8	0,1240	0,07
		Разом прямі витрати по розділу 5					18303	18146	<u>52</u>		<u>201,14</u>
									8		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					18303				
		в тому числі:					105				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18154				
		всього заробітна плата, грн.					9732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3207				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28035				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					28035				
		Разом прямі витрати по кошторису					353099	79489	<u>12188</u>		<u>807,85</u>
									2757		26,54
		Разом устаткування, грн.					11600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					457				
		Всього устаткування, грн.					12057				
		Разом будівельні роботи, грн.					341499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249822				
		всього заробітна плата, грн.					82246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					383348				


		Всього по кошторису					395404				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					914,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95471				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Пожежна сигналізація , оповіщення пропожежу
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

32,740 тис. грн.
0,1562 тис.люд.д.
16,317 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматична пожежна сигналізація									
1	КМ10-667-1 існуючий	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад пожежної сигналізації ППКП «Тірас-16П»)	шт	1	3716,13 3677,06	1,69 0,24	3716	3677	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
2	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год (Акумулятор 12В, 7 А/ч)	шт	1	65,70 63,95	- -	66	64	- -	0,6400 -	0,64 -
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий СПД2-Тірас у нормальному виконанні	шт	8	339,90 300,22	1,69 0,24	2719	2402	14 2	3,2000 0,0026	25,6 0,02
4	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС пожежний ручний СПР Тірас	шт	2	180,65 150,11	6,57 0,95	361	300	13 2	1,6000 0,0101	3,2 0,02
5	290220-1244 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС 1-4	шт	5	16,28 -	- -	81	-	- -	- -	- -
6	1517-1544 варіант 1	Резистор МЛТ-0,25	шт	8	27,53 -	- -	220	-	- -	- -	- -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					7163	6443	29 4		66,24 0,04
		Разом устаткування, грн.					220				


		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					9 229				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6943 471 6447 2980 5,24 861 9923				
		----- ----- Всього по розділу 1					10152				
7	КМ10-668-2	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу Сповіщувач ПС автоматичний світловий у нормальному виконанні	шт	2	339,90	1,69	680	600	3	3,2000	6,4
8 & 1000-1019	Оповіщувачі світлові ОС3-2		шт	2	300,22	0,24			-	0,0026	0,01
варіант 1					747,82	-	1496	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2176	600	3		6,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2176 1573 600 282 0,51 83 2458		-		0,01
		----- ----- Всього по розділу 2					2458				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-172-4 існуючий	Розділ 3. Система пожежного спостереження Плата додаткова, що установлюється на готовому місці (Модуль цифрового автодозвону «МЦА-GSM» - 1шт.)	шт	1	300,22	-	300	300	-	3,2000	3,2
		Разом прямі витрати по розділу 3			300,22	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					300	300	-		3,2

		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					300 142 0,25 42 442				
		----- -----									
		Всього по розділу 3					442				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
10	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,5	8736,70 7117,08	- -	4368	3559	- -	67,9500	33,98
11	& C12-119-278-1	Кабель вогнестійкий N2X HFE 180/E30, 2x1, 5мм2	м	51	84,73	-	4321	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,7	2924,93 2756,17	- -	2047	1929	- -	28,2800	19,8
13	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	1657,12 647,78	926,31 232,45	497	194	278 70	6,2600 2,2327	1,88 0,67
14	KB21-12-2 H2;3;5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	4706,65 3813,49	34,96 30,66	1412	1144	10 9	37,7200 0,2808	11,32 0,08
15	290518-4019	Короб широкий	м	10	15,67	-	157	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	290518-4019	Короб вузький	м	20	14,69	-	294	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	& C12-119-278	Провід ПСВВ 4x0,4	м	102	30,55	-	3116	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					16212	6826	288 79		66,98 0,75
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					451 19 470 15761 8647 6905 3459 6,58 1079 19220				


		Всього по розділу 4	19689			
		Разом прямі витрати по кошторису	25851	14169	<u>320</u>	<u>142,82</u>
					83	0,8
		Разом устаткування, грн.	671			
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	28			
		Всього устаткування, грн.	699			
		Разом будівельні роботи, грн.	25180			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	10691			
		всього заробітна плата, грн.	14252			
		Загальновиробничі витрати, грн.	6862			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	12,58			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2065			
		Всього будівельні роботи, грн.	32042			

		Всього по кошторису	32740			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	156,2			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	16317			

Склад

 Ірина Щебетюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09
Обладнання пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 8,308 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-1004 варіант 1	Акумулятор 12В, 7 А/ч; (маса=0,001)	шт	1	593,75	594
2	& 1000-1011 варіант 1	Сповіслювачі пожежний димовий СПД2-Тірас; (маса=0,00015)	шт	8	815,00	6520
3	& 1000-1010 варіант 1	Сповіслювачі пожежний ручний СПР "Тірас"; (маса=0,00015)	шт	2	440,00	880
		Разом				7994
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				314
		Всього по кошторису				8308

Склав _____ Ірина Щebetюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Ніна Тугай
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.

Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пуско-налагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації
Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5,791	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,03141	тис.люд.
Кошторисна заробітна плата	4,538	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “4 грудня” 2023 р.

[illegible]

		Всього по кошторису	5791			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	31,41			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	4538			

Склав

Ірина Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ніна Тугай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту)
підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі
Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Монтаж дизель-генератора

Кошторисна вартість об'єкта	213,750 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100,230 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на монтаж дизель-генератора	140,416	-	140,416	0,72389	83,526	-
2	04-01-02	на зовнішнє заземлення дизель-генератора	73,334	-	73,334	0,16565	16,704	-
		Всього:	213,75	-	213,75	0,88954	100,23	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тарас Рудий

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ірина Щебетюк

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на монтаж дизель-генератора
Монтаж дизель-генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 140,416 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,526 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	108054,10 66790,21	28334,57 8035,91	108054	66790	28335 8036	611,8000 59,0887	611,8 59,09
		Разом прямі витрати по кошторису					108054	66790	28335 8036		611,8 59,09
		Разом будівельні роботи, грн.					108054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12929				
		всього заробітна плата, грн.					74826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8700				
		Всього будівельні роботи, грн.					140416				

		Всього по кошторису					140416				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					723,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83526				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ірина ЩЕБЕТЮК

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Ніна ТУГАЙ

Капітальний ремонт (облаштування найпростішого укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення Сукачівського ліцею за адресою : вул. Соборна, 69, с. Сукачі Вишгородського району Київської області. (коригування). ЗАЛИШКИ.
Вихід залишки

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на зовнішнє заземлення дизель-генератора
Монтаж дизель-генератора

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73,334 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16565 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,704 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,1035	<u>33997,82</u>	-	3519	3519	-	<u>368,9000</u>	<u>38,18</u>
					33997,82	-			-	-	-
2	KP20-40-1	Навантаження ґрунту вручну	1 т	15,84	<u>139,27</u>	-	2206	2206	-	<u>1,6300</u>	<u>25,82</u>
					139,27	-			-	-	-
3	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	15,84	<u>277,56</u>	<u>277,56</u>	4397	-	<u>4397</u>	-	-
					-	48,15			763	0,4110	6,51
4	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,15	<u>1283,52</u>	-	9177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1421-9504 варіант 1	Гравій , фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8	м3	4,84	<u>1502,00</u>	-	7270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,099	<u>14815,30</u>	-	1467	1467	-	<u>173,4000</u>	<u>17,17</u>
					14815,30	-			-	-	-
7	KБ34-103-1 H2,3,5=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,095	<u>24637,81</u>	-	2341	2254	-	<u>255,3000</u>	<u>24,25</u>
					23730,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	95,95	<u>99,17</u>	-	9515	-	-	-	-
9	KB34-103-1 H2,3,5=1,15	Улаштування гіпз із сталевих труб, до 2-х каналів	км	0,006	<u>24637,81</u>	-	148	142	-	<u>255,3000</u>	<u>1,53</u>
10	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	6,024	<u>241,95</u>	-	1458	-	-	-	-
11	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,58	<u>2778,87</u>	-	1612	1143	-	<u>20,7400</u>	<u>12,03</u>
12	& C12-119-278-1 варіант 7	Кабель ВВГ нгд-LS 5х10 мм ²	м	59,16	<u>247,90</u>	-	14666	-	-	-	-
13	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>4948,79</u>	<u>3617,87</u>	1980	464	<u>1447</u>	<u>11,2000</u>	<u>4,48</u>
14	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0158	<u>1158,98</u>	<u>630,20</u>	698	-	<u>252</u>	<u>5,6140</u>	<u>2,25</u>
15	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,73	<u>2745,80</u>	<u>175,26</u>	2004	1692	<u>128</u>	<u>22,4000</u>	<u>16,35</u>
16	C1110-171 варіант 3	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,092	<u>2317,95</u>	<u>9,16</u>	3067	-	<u>7</u>	<u>0,0864</u>	<u>0,06</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					65525	12887	<u>5972</u>		<u>139,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					65525		1022		8,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46666				
		всього заробітна плата, грн.					13909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2795				
		Всього будівельні роботи, грн.					73334				

		Всього по кошторису					73334				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					165,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16704				

Склав

Ірина Щебетюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Ніна Тугай

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]