

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

(назва організації, що затверджує)

_____)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтажні роботи системи відеоспостереження

Умови виконання робіт виконуються в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення знімних та висувних блоків (полка, менеджмент)	шт	4	
2	Установлення знімних та висувних блоків (патч панель)	шт	2	
3	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 4x2 (патч панель)	кінців	384	
4	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням кабеля з екранованими парами, ємкість 5x2 (конектор)	шт	40	
5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	100	
6	Кабель зв'язку U/UTP, cat. 5E, LSZH, 4x2x0.51 мм, 032750, Legrand	м	100	
7	Полка у шафу, стаціонарна 600x500 мм, на 4 точки кріплення	шт	2	
8	Менеджмент для кабеля металевий з кришкою, 1U	шт	2	
9	Патч-панель 19", 24xRJ45 Кат. 5E, UTP	шт	2	
10	Конектор для кабеля, RJ45 (8P8C), UTP, cat.5E	шт	40	
11	Набір для кріплення обладнання у комутаційній шафі (гвинт+гайка)	шт	40	

Склав

_____)
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____)
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]