

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ  
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"

( назва організації, що затверджує )

( посада, підпис, ініціали, прізвище )

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ****на капітальний ремонт монтаж системи автоматики**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	П1-П3			
1	Монтаж вініластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	430	
2	Гофрована труба из ПВХ (серия 9) d=16мм	м	215	
3	Гофрована труба из ПВХ (серия 9) d=20мм	м	215	
4	Тримач с заціпкою d=20мм	шт	215	
5	Тримач с заціпкою d=20мм	шт	215	
6	Саморіз з дюбелем F 3,5x50	шт	430	
7	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	430	
8	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	м	430	
9	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	250	
10	Кабель ПВС 2x0,75 мм <sup>2</sup>	м	287,5	
11	Кабель ПВС 3x0,75 мм <sup>2</sup>	м	70	
12	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 2X0,75	м	87,5	
13	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G0,75	м	50	
14	Кабель OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G0,75	м	115	
15	Стяжка кабельна 3*150 біла	шт	500	
16	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	3	
17	Реле тиску LF32-05	шт	3	

Склав кошторисник \_\_\_\_\_ О. В. Кир'ях  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]Перевірів \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]