

ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** монтажні роботи системи протипожежної автоматики

Умови виконання робіт виконуються в будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пристрій проміжний на 10 променів (FLM-420-I8R1-S)	шт	6	
2	Пристрій проміжний на 5 променів (FLM-420-RHV-S)	шт	13	
3	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (SM-35)	шт	8	
4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	450	
5	Блок вводу/виходу у корпусі поверхневого монтажу, 8 входів/1 вихід, FLM-420-I8R1-S, BOSCH	шт	6	
6	Блок вводу/виходу у корпусі поверхневого монтажу, 2 входи/1 вихід, FLM-420-RHV-S, BOSCH	шт	13	
7	Сповіщувач охоронний, магнітно-контантний на метал, SM-35	шт	10	
8	Кабель сигналізації вогнестійкий, 2x2x0.8 мм, JE-H(St)H FE180/E30	м	450	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]