

«Капітальний ремонт приміщень 4-го поверху головного корпусу КНП «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» за адресою: вулиця Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва» (Коригування)  
РП-ПЩ-4/2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032**  
**на монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.**  
**Капітальний ремонт**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,573 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,3486 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 36,047 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
1	КМ10-682-4	Монтаж клавіатури (INT-KSG2R-W)	шт	1	<u>2231,93</u>	-	2232	2049	-	<u>19.2000</u>	<u>19.2</u>
					2049,02	-			-	-	-
2	КМ10-99-6	Монтаж блоку безперебійного живлення (OPU-4P + APS-412)	шт	1	<u>2137,48</u>	-	2137	2124	-	<u>17.2800</u>	<u>17.28</u>
					2123,71	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	1	<u>77,55</u>	-	78	77	-	<u>0.7680</u>	<u>0.77</u>
					77,31	-			-	-	-
4	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів (INT-PP)	шт	1	<u>2637,11</u>	<u>1,07</u>	2637	2541	<u>1</u>	<u>26.8800</u>	<u>26.88</u>
					2540,70	0,24			-	0,0025	-
5	КМ10-669-5	Монтаж сповіщувача охоронного на рух або комбінованого (SWAN QUAD)	шт	1	<u>1966,53</u>	<u>1,07</u>	1967	1546	<u>1</u>	<u>15.3600</u>	<u>15.36</u>
					1546,14	0,24			-	0,0025	-
6	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС магнітоконтактний на відкривання дверей (ЕСМК-1)	шт	2	<u>187,44</u>	-	375	363	-	<u>1.9200</u>	<u>3.84</u>
					181,48	-			-	-	-
7	КМ10-668-2	Монтаж приладу оптичної сигналізації (ЗПОС)	шт	1	<u>394,92</u>	<u>1,32</u>	395	363	<u>1</u>	<u>3.8400</u>	<u>3.84</u>
					362,96	0,30			-	0,0031	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	24	<u>91.86</u> 90,74	-	2205	2178	-	<u>0.9600</u>	<u>23.04</u>
9	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	2	<u>421.12</u> 409,80	-	842	820	-	<u>3.8400</u>	<u>7.68</u>
10	КМ10-55-5	Кабель по стіні	100 м	3	<u>8035.01</u> 7344,15	-	24105	22032	-	<u>72.9600</u>	<u>218.88</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					36973	34093	3		<u>336.77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36973				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2877				
		всього заробітна плата, грн.					34093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11635				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1954				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>48608</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>48608</b>				
11	15098-99011 варіант 8	<b>Розділ 2. Кабельні вироби</b> Кабель зв'язку U/UTP-cat.6, LSZH, 4x2x0.57 мм	1000м	0,3	<u>68600.00</u> -	-	20580	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					20580	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					20580				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20580				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>20580</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>20580</b>				
12	1602-30035 варіант 1	<b>Розділ 3. Обладнання</b> Сенсорна РКІ-клавіатура керування системою, INT-KSG2R-W, Satel	шт	1	<u>12100.00</u> -	-	12100	-	-	-	-
13	1602-30035 варіант 4	Корпус пластиковий для встановлення модулів із блоком живлення, OPU-4 P, Satel	шт	1	<u>1650.00</u> -	-	1650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1602-30035 варіант 5	Блок живлення для модулів розширення, 12В, 4А, APS-412, Satel	шт	1	<u>3900.00</u>	-	3900	-	-	-	-
15	1602-30035 варіант 6	Модуль розширення на 8 охоронних зон + 8 виходів, INT-PP, Satel	шт	1	<u>6150.00</u>	-	6150	-	-	-	-
16	1511-2001 варіант 9	Акумулятор AGM, 12В, 7 А/г	шт	1	<u>1300.00</u>	-	1300	-	-	-	-
17	1602-30035 варіант 3	Сповіщувач охоронний на рух, SWAN QUAD, Crow	шт	1	<u>760.00</u>	-	760	-	-	-	-
18	1602-30035 варіант 2	Сповіщувач охоронний магніто-контактний накладний, ЕСМК-1	шт	2	<u>95.00</u>	-	190	-	-	-	-
19	1602-30035 варіант 7	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації, ЗПОС	шт	1	<u>75.00</u>	-	75	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					26125	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					26125				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>26125</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>26125</b>				
		<b>Розділ 4. Матеріали</b>									
20	C1515-25 варіант 2	Коробка розподільча на 4 клеми, пластикова	шт	24	<u>40.00</u>	-	960	-	-	-	-
21	C1515-25 варіант 1	Коробка розподільча, пластикова, 100x100 мм	шт	2	<u>150.00</u>	-	300	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1260	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1260				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1260				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1260</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>1260</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					84938	34093	3		<u>336.77</u>
		Разом устаткування, грн.					26125				-
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>26125</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					58813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24717 34093 11635 11,83 1954 <b>70448</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>96573</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>348,6</b> <b>36047</b>				

Склав кошторисник \_\_\_\_\_ О. В. Кир'ях  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]