

ЗАТВЕРДЖЕНО

**КНП "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ
ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"**

(назва організації, що затверджує)

_____)
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтажні роботи системи охоронної сигналізації та автоматизації інженерного обладнання.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж клавіатури (INT-KSG2R-W)	шт	1	
2	Монтаж блоку безперебійного живлення (OPU-4P + APS-412)	шт	1	
3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год	шт	1	
4	Пристрій проміжний на 10 променів (INT-PP)	шт	1	
5	Монтаж сповіщувача охоронного на рух або комбінованого (SWAN QUAD)	шт	1	
6	Сповіщувач ОС магнітоконтактний на відкривання дверей (ЕСМК-1)	шт	2	
7	Монтаж приладу оптичної сигналізації (ЗПОС)	шт	1	
8	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	24	
9	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	2	
10	Кабель по стіні	м	300	
11	Кабель зв'язку U/UTP-cat.6, LSZH, 4x2x0.57 мм	м	300	
12	Сенсорна РКІ-клавіатура керування системою, INT-KSG2R-W, Satel	шт	1	
13	Корпус пластиковий для встановлення модулів із блоком живлення, OPU-4 P, Satel	шт	1	
14	Блок живлення для модулів розширення, 12В, 4А, APS-412, Satel	шт	1	
15	Модуль розширення на 8 охоронних зон + 8 виходів, INT-PP, Satel	шт	1	
16	Акумулятор AGM, 12В, 7 А/г	шт	1	
17	Сповіщувач охоронний на рух, SWAN QUAD, Crow	шт	1	
18	Сповіщувач охоронний магніто-контактний накладний, ЕСМК-1	шт	2	
19	Зовнішній пристрій оптичної сигналізації, ЗПОС	шт	1	
20	Коробка розподільча на 4 клеми, пластикова	шт	24	

21	Коробка розподільча, пластикова, 100х100 мм	шт	2
----	---	----	---

Склав кошторисник _____ О. В. Кир'ях
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]