

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території - автомобільна дорога

Кошторисна вартість об'єкта 968,551 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,96057 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 207,039 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	01-01-01	на підготовчі роботи	968,551	-	968,551	1,96057	207,039	-	
		Всього:	968,551	-	968,551	1,96057	207,039	-	

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинский

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	підготовчі роботи	1.23477 109,369	-	0.47639 60,436	0.02080 2,271	-	1.73196 172,076	0.22861 34,963	1.96057 207,039
	Разом :	1.23477 109,369	-	0.47639 60,436	0.02080 2,271	-	1.73196 172,076	0.22861 34,963	1.96057 207,039

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на підготовчі роботи

Підготовка території - автомобільна дорога

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 968,551 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,96057 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,039 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-11-1	КОМПЕНСАЦІЙНА ВИСАДКА ДЕРЕВ Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев- саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті кількість: 32+136+162+12	10шт	34,2	552,17 388,62	163,55 40,57	18884	13291	5593 1387	5,0700 0,3668	173,39 12,54
2	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0, 7 м	10шт	34,2	1356,69 1311,04	-	46399	44838	-	12,8900	440,84
3	С1429-98 варіант 1	Саджанці осики	шт	32	819,00	-	26208	-	-	-	-
4	С1429-98 варіант 2	Саджанці клену	шт	136	829,49	-	112811	-	-	-	-
5	С1429-98 варіант 3	Саджанці тополі	шт	162	798,44	-	129347	-	-	-	-
6	С1429-97 варіант 1	Саджанці липи	шт	12	426,91	-	5123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФРЕЗЕРУВАННЯ ПОКРИТТЯ											
7	КБ27-60-8	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 8 см	1000 м2	7,529	29890,53 688,79	28952,09 3491,34	225046	5186	217980 26286	7,8800 24,3502	59,33 183,33
8	КБ27-60-9	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-7 - 27-60-8	1000 м2	7,529	6755,19 151,92	6534,73 788,81	50860	1144	49200 5939	1,7380 5,5114	13,09 41,5
9	С331-39	Н1=2,2 Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км РОЗБИРАННЯ ОСНОВИ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ	т	1612,8	13,66	13,66	22031	-	22031	-	-
10	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених по основному проїзду	100 м3	15,988	6073,14 1462,25	4610,89 877,06	97097	23378	73719 14022	18,3700 7,3821	293,7 118,03
11	ДБ5-6-5	Навантаження щебеню від розбирання в транспортні засоби екскаватором одноколішним Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	15,988	1049,56	1049,56 270,41	16780	-	16780 4323	- 2,3400	- 37,41
12	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 1 км РОЗБИРАННЯ ІСНУЮЧОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ПРИМІКАННЯХ	т	2558,1	19,47	19,47	49806	-	49806	-	-
13	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,152	36858,17 17341,70	19516,47 5758,50	42481	19978	22483 6634	203,9000 59,0153	234,89 67,99
14	ДБ5-6-4	Навантаження силкових матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноколішним, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	1,152	2540,52	2540,52 543,45	2927	-	2927 626	- 4,5543	- 5,25
15	С311-4-М	Перевезення сміття до 4 км	т	241,9	52,63	52,63 9,39	12731	-	12731	-	-
16	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	1,063	6073,14	4610,89	6456	1554	2271 4902	0,0860 18,3700	20,8 19,53
17	ДБ5-6-5	Навантаження щебеню від розбирання в транспортні засоби екскаватором одноколішним Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,063	1462,25 1049,56	877,06 1049,56 270,41	1116	-	932 1116 287	7,3821 - 2,3400	7,85 - 2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 СЗ31-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 1 км		т	170,1	19,47	19,47	3312	-	3312	-	-
	Разом прями витрати по кошторису						869395	109369	482580		1234,77
	Разом будівельні роботи, грн.						869395		62707		497,19
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						277446				
	всього заробітна плата, грн.						172076				
	Загальноовиробничі витрати, грн.						99156				
	трудоємність в загальноовиробничих витратах, люд.год.						228,61				
	заробітна плата в загальноовиробничих витратах, грн.						34963				
	Всього будівельні роботи, грн.						968551				

	Всього по кошторису						968551				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						1960,57				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						207039				

Склав

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01 на підготовчі роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						випускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1234,77	88,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	476,39	126,87			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	20,8	109,19			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	228,61	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	1960,57				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-24	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	36,982448	580,91			
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	33,76098	595,79			
9	КБМ201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,576	584,09			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	53,3952	357,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м ³	маш. год	13,29978	1345,59			
12	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	3,72096	786,54			
13	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	47,99145	1108,01			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,53246	848,95			
15	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	36,982448	6539,56			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересуваних компресорних станцій	маш. год	106,7904	6,03			
17	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	16,02794	503,02			
18	С311-4-М	Перевезення сміття до 4 км	т	241,9	52,63			
19	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 1 км	т	2728,2	19,47			
20	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	1612,8	13,66			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
21	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	20,6476				
22	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	9,576				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
23	С111-1374	Шлагат паперовий	т	0,00342	35498,41	34058,04	744,32	696,05
24	С142-10-2	Вода	м ³	91,10418	42,10	42,10	-	-
25	С1429-97 варіант 1	Саджанці липи	шт	12	426,91	220,93	197,61	8,37
26	С1429-98 варіант 1	Саджанці осики	шт	32	819,00	539,46	263,48	16,06
27	+С1429-98 варіант 2	Саджанці клену	шт	136	829,49	549,75	263,48	16,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	+С1429-98 варіант 3	Саджанці тополі	шт	162	798,44	519,30	263,48	15,66

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1619+06

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

23,055 тис. грн.
0,03770 тис.люд.год.
4,958 тис. грн.
-

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	01-02-01	на рекультивація площ будівельного майданчика	23,055	-	23,055		0,03770	4,958	-
		Всього:	23,055	-	23,055		0,03770	4,958	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинский

Керівник

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевіря

В.В. Дзісяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		3/4	5/8	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	
Трудовісність, тис. люд.год.										
Заробітна плата, тис. грн.										
01-02-01	рекультивація площ будівельного майданчика	-	-	0,03330 4,286	-	-	0,03330 4,286	0,00440 0,672	0,03770 4,958	
	Разом :	-	-	0,03330 4,286	-	-	0,03330 4,286	0,00440 0,672	0,03770 4,958	

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Поттавська область. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на рекультивація площ будівельного майданчика

Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23,055 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0377 ТИС.ЛЮД.ГОД.

Кашторисна заробітна плата

4,958 ТИС. ГРН.

Середній розряд робіт

- поряд

Складений за поточними цінами станом на *11 травня* 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	7751,90	7751,90	1287	-	1287	-	-
2	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	60365,31	60365,31	10021	-	10021	-	-
3	КБ1-24-5 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Н1=9 Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, силучих пісків/ кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	6589,11	6589,11	1094	-	1094	-	-
					-	1349,96			224	10,4907	1,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]; група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2 H1=9 H5=0,85	1000м3	0,166	51310,52	51310,52 10512,38	8518	-	8518 1745	-	13,56
		Разом прямі витрати по кошторису					20920	-	20920		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20920 4286 2135 4,4 672 23055		4286		33,3

		Всього по кошторису					23055				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					37,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4958				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коритування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-02-01
на рекультивація площ будівельного майданчика

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,3	128,68			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	4,4	152,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	37,7				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
4	КЕМ207-149	II. Будівельні машини і механізми Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	25,23134	829,08			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-03

на будівництво : Підготовка території - Пішохідний міст на ПК 1679+58

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

23,055 тис.грн.
0,03770 тис.люд.год.
4,958 тис.грн.
-
-

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-03-01	на рекультивація площ будівельного майданчика	23,055	-	23,055	0,03770	4,958	-
		Всього:	23,055	-	23,055	0,03770	4,958	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Капінський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склад

Є.Т. Русанок

(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив

В.В. Дзіояк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

До об'єктного кошторису № 01-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-03-01	рекультивація площ будівельного майданчика	-	-	0,03330 4,286	-	-	0,03330 4,286	0,00440 0,672	0,03770 4,958
	Разом :	-	-	0,03330 4,286	-	-	0,03330 4,286	0,00440 0,672	0,03770 4,958

Склад

Є. Т. Русанюк

Перевіряв

В. В. Дзісяк

Основа: _____
креслення (специфікації) № _____

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											Всього	заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	7751,90	7751,90	1287	-	1287	-	12	
					-	1588,19	-	264	12,3420	2,05		
2	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	60365,31	60365,31	10021	-	10021	-	15,95	
					-	12367,51	-	2053	96,1092	-		
3	КБ1-24-5 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Насування рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підравної скельної породи, сипучих пісків/ кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	6589,11	6589,11	1094	-	1094	-	-	
					-	1349,96	-	224	10,4907	1,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-24-13	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 кількість: 830х0,2	1000м3	0,166	51310,52	51310,52 10512,38	8518	-	8518 1745	-	-
		H1=9 H5=0,85									13,56
		Разом прямі витрати по кошторису					20920	-	20920		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20920 4286 2135 4,4 672 23055		4286		33,3
		Всього по кошторису					23055				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					37,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4958				

Склав

Є.І. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-03-01
на рекультивація площ будівельного майданчика

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,3	128,68			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	4,4	152,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	37,7				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
4	КБМ207-149	II. Будівельні машини і механізми Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	25,23134	829,08			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-04

на будівництво : Підготовка території - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00

Кошторисна вартість об'єкта
4,424 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
0,02712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
2,464 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомі- сткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-04-01	на підготовчі роботи	4,424	-	4,424	0,02712	2,464	-
		Всього:	4,424	-	4,424	0,02712	2,464	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склад

Є.Т. Русанюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

Перезірив

В.В. Даїсяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРПІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 01-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-04-01	підготовчі роботи	0,02135 1,652	— —	0,00251 0,317	0,00010 0,011	— —	0,02396 1,98	0,00316 0,484	0,02712 2,464
	Разом :	0,02135 1,652	— —	0,00251 0,317	0,00010 0,011	— —	0,02396 1,98	0,00316 0,484	0,02712 2,464

Слав

Є.Т. Русанюк

Перезірів

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-04-01

на підготовчі роботи

Підготовка території - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36.00

Основа: _____
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість	4,424 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02712 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	2,464 тис. грн.
Середній розряд робіт	1,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі зарплати робітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-205-2	Корчування середнього чагарника і дрібнолісся у прунтах природного залягання на укосах викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,1	9909,90	9909,90	991	-	991	-	12	
					-	2132,99			213	16,8168	1,68	
2	КБ1-207-2	Зрізання зрізаного або викорчованого середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	0,1	2773,20	2773,20	277	-	277	-	0,53	
					-	661,25			66	5,2932		
3	КБ1-207-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення [понад 20 м] при зрібанні зрізаного або викорчованого середнього чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	га	0,1	1120,34	1120,34	112	-	112	-	-	
					-	267,14			27	2,1384	0,21	
Н1=3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4 ДБ5-6-4	Навантаження куцї та дрібноліся в транспортні засоби екскаватором однокішесвим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,02	2540,52	2540,52	543,45	51	-	51	-	-
5 С311-4-М	Перевезення смїття до 4 км	т	1,2	52,63	52,63	9,39	63	-	63	-	0,09
6 КБ1-164-2	ШУРФУВАННЯ ІСНЮЮЧИХ МЕРЕЖ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріпленя з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	20375,89	20375,89	-	1019	1019	-	261,8000	13,09
7 КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,05	12665,65	12665,65	-	633	633	-	165,2400	8,26
	Разом прямї витрати по кошторису						3146	1652	1494	-	21,35
	Разом будівельні роботи, грн.						3146		328		2,61
	в тому числі:										
	всього заробїтна плата, грн.						1980				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						1278				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.						3,16				
	заробїтна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						484				
	Всього будівельні роботи, грн.						4424				
	Всього по кошторису						4424				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						27,12				
	Кошторисна заробїтна плата, грн.						2464				

Склав

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-04-01 на підготовчі роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	21,35	77,37			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,51	126,00			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,1	109,19			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	3,16	153,13			
Разом кошторисна трудомісткість				27,12				
Середній розряд робіт				1,6				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,563	691,57			
8	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	0,0646	786,54			
9	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,144	866,25			
10	СЗ11-4-М	Перевезення сміття до 4 км	т	1,2	52,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
11	КБМ209-200	Граблі чагарникові [без трактора]	маш. год	0,563				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.Т. Русанюк

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-05

на будівництво : Реконструкція мереж газопостачання

Кошторисна вартість об'єкта 1223,226 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,08797 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 213,591 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-05-01	на ПЕ газопровід високого тиску ГЗ діам. 250мм	1223,226	-	1223,226	2,08797	213,591	-
---	---	Всього:	1223,226	-	1223,226	2,08797	213,591	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каппинський

Керівник

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСНОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-05


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд. год.							
Заробітна плата, тис. грн.									
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-05-01	ПЕ газопровід високого тиску ГЗ діам. 250мм	1,44083 134,136	0,04069 4,022	0,36295 38,198	- -	- -	1,84447 176,356	0,24350 37,235	2,08797 213,591
	Разом :	1,44083 134,136	0,04069 4,022	0,36295 38,198	- -	- -	1,84447 176,356	0,24350 37,235	2,08797 213,591

Складає



Є. Т. Русанюк

Перевіряє



В. В. Даісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-05-01

на ПЕ газопровід високого тиску Г3 діам. 250мм

Реконструкція мереж газопостачання

Основа:

креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

1223,226 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,08797 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

213,591 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Земляні роботи													
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від захищених кабелів	100м3	0,03	26488,66 26488,66	- -	- -	795	795	- -	340,3400 -	10,21 -	10,21
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,4432	36860,56 1867,42	34993,14 9083,61	16337	828	15509 4026	23,4800 74,9700	23,4800 74,9700	10,4 33,23	10,4 33,23
3	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,4462	46240,76 46240,76	- -	- -	20633	20633	- -	538,5600 -	240,31 -	240,31 -
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	78,89	1013,66 -	- -	- -	79968	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,28	1362,72	-	382	382	-	16,3200	4,57
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів ліском бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06892	7360,79	7360,79	507	-	507	-	-
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,6892	3197,28	1592,43	2204	1106	1098	18,3800	12,65
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,353	1604,85	493,33	3030	-	340	5,1175	3,53
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,53	8582,37	8582,37	11286	5665	3030	17,6730	6,24
10	КБ1-30-2	Планування заливку ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,5893	323,34	323,34	191	-	191	18,3600	64,81
		кількість: 58,93/0,1			-	66,25	191	-	39	5,1175	18,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					135333	29409	25956	0,5148	0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					135333		6941		342,95
		в тому числі:									62,4
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79968				
		трудоємність в транспортуванні, люд. год.					83,94				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					9163				
		всього заробітна плата, грн.					45513				
		Загальновиборничі витрати, грн.					27288				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год.					64,59				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					9878				
		Всього будівельні роботи, грн.					162621				
		Всього по розділу 1					162621				
11	КБ22-8-13	Розділ 2. Монтаж футляру Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 700 мм	1000м	0,047	518187,81	331155,32	24355	8004	15564	1603,6000	75,37
12	С113-237	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовані з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 9 мм	м	47,188	170302,32	31083,36	262176	-	1461	287,9428	13,53
		кількість: 47*1,004			5555,98	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ22-59-10	Збирання нитки трубопроводу зі сталевих труб, діаметр умовного проходу 400 мм	10 м	4,8	1888,10	1157,87	8103	2024	5558	4,2100	12
14	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідралічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,012	241657,56	132035,91	2900	1159	1584	0,9277	20,21
15	С113-211	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм	м	48,192	2278,11	12941,42	109787	-	155	909,6000	4,45
		кількість: 48*1,004								108,2895	10,92
16	КБ22-15-10	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм	1000м	0,048	455455,74	88576,81	21862	2693	4252	588,8000	28,26
17	КБ26-37-16	Влаштування металевих опорних кілець і розвантажувальних пристроїв на трубопроводах діаметром від 325 мм до 820 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	100 м	0,48	14567,80	25261,44	6993	6605	1213	221,7080	10,64
18	КБ22-47-7	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм	100м	0,48	27396,70	112,57	13150	4698	54	100,3000	48,14
19	КБ22-48-1	Установлення герметизуючого манжета з укриттям	1 футляр	1	9787,27	38,06	2922	1174	18	0,3857	0,19
20 & С1545-105-17	Торцева ущільнююча манжета типу КО системи "PSI" для герметизації перепадів	шт	2	1174,48	62,05	6519	6519	-	62	12,7800	12,78
		Разом прямі витрати по розділу 2			3259,67	-			-	0,5859	0,59
		Разом будівельні роботи, грн.				-	458767	26357	27706	-	-
		в тому числі:				-	458767		3454	-	274,78
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				-	404704			-	30,7
		всього заробітна плата, грн.				-	29811			-	
		Загальновиробничі витрати, грн.				-	17364			-	
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год.				-	40,33			-	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				-	6168			-	
		Всього будівельні роботи, грн.				-	476131			-	
		Всього по розділу 2				-	476131			-	
21	КБ22-12-7	Розділ 3. Монтаж газопроводу Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,115	125165,40	66400,08	14394	6758	7636	616,7000	70,92
		кількість: 67+48			58765,34	20814,57			2394	207,3312	23,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-980 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 100 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 250х14,2мм	м	120	1550,94	-	186113	-	-	-	-
23	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм кількість: 16+4	10 шт	2	10443,61 4376,99	8086,62 2052,35	20887	8754	12133 4105	43,7000 21,7166	87,4 43,43
24	C113-999-11В варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 250 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	15247,87	-	60991	-	-	-	-
25	C113-1293-11Е	Муфти з поліетилену діам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	16	3712,91	-	59407	-	-	-	-
26	КБ26-37-8	Влаштування металевих опорних кілець і розвантажувальних пристроїв на трубопроводах діаметром від 159 мм до 273 мм, товщина ізоляційного шару 40 мм	100 м	0,48	14681,26 14295,20	-	7047	6862	-	171,2000	82,18
27	КБ22-47-4	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм	100м	0,48	19828,70 8879,78	69,87 23,62	9518	4262	34 11	91,0000 0,2394	43,68 0,11
28	КБ22-48-1	Установлення герметизуючого манжета з укріпленням	1 футляр	1	2922,35 1174,48	693,76 62,05	2922	1174	694 62	12,7800 0,5859	12,78 0,59
29 & 30	C1545-105-17 КБ24-114-1	Торцева ущільнююча манжета типу КО системи "PSI" для герметизації переладів Улаштування контрольної трубки	шт	2	3259,67	-	6519	-	-	-	-
31	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямшовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,8 мм кількість: 4*2	шт	2	1319,74 453,93	848,37 124,02	2639	908	1697 248	4,6000 1,2567	9,2 2,51
32	C147-1-6	Стрижнева арматура А-I, діаметр 6 мм кількість: 0,222*10*2	100кг	0,0444	3691,30	-	164	-	-	-	-
33	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби кількість: 0,000102*2	т	0,000204	69356,98	-	14	-	-	-	-
34	C113-942	Ковер	шт	2	3356,75	-	6714	-	-	-	-
35	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 0,015*2	м3	0,03	3594,62	-	108	-	-	-	-
36	КМ37-27-5	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів зовнішнім оглядом і вимірюванням, який виконується на монтажі, діаметр труб до 273 мм	стик	20	32,96 32,96	-	659	659	-	0,2900	5,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ24-103-7	Врізання шпунцем у діючі сталіні газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0, 05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 250 мм	шт	2	19408,37 2959,45	13896,19 2948,55	38817	5919	27792 5897	26,0400 30,2049	52,08 60,41
38	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів Рвип=0,3 Мпа 24 год	100м	1,15	6754,70 6348,87	-	7768	7301	-	54,9400	63,18
39	КМ8-143-5	Покривання сигнальною стрічкою	100 м тр	1,15	361,63 327,76	33,87 10,36	416	377	39 12	3,4000 0,0915	3,91 0,11
40	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	115	1,77	-	204	-	-	-	-
41	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,21	4546,13 1696,64	615,74 179,33	5501	2053	745 217	17,6000 1,5792	21,3 1,91
42	С157-227	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,121	1629,03	-	197	-	-	-	-
43	КБ24-114-2	Улаштування контрольного пункту	шт	2	4643,34 355,03	243,18 68,84	9287	710	486 138	3,9100 0,6976	7,82 1,4
44	КБ27-51-2	Установлення напрямних стовпчиків залізобетонних	10стовп.	0,2	8069,74 878,47	2068,57 547,24	1614	176	414 109	10,0500 4,6610	2,01 0,93
45	С115-126 варіант 1	Шляхові знаки [кілометрові місцевого кілометражу], розмір 420х220 мм	100шт	0,02	19726,59	-	395	-	-	-	-
46	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, односторонніх	1 знак	2	209,02 124,12	-	418	248	-	1,4200	2,84
47	С1633-88ВД	Залізобетонні стовпи огорожі розміром 1500х120х60 мм	шт	2	599,48	-	1199	-	-	-	-
48	С115-126 варіант 1	Шляхові знаки [кілометрові місцевого кілометражу], розмір 420х220 мм	100шт	0,04	19726,59	-	789	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							445017	46161	51670 13193	-	465,1 135,24
Разом будівельні роботи, грн.							445017	-	-	-	-
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							347186	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд. год.							0,3	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.							33	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							59387	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							34320	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							79,3	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					479337				
		Всього по розділу 3					479337				
		Розділ 4. Влаштування EX3 футлярів (протекторний захист)									
49	КБ25-56-1	Установлення одиночного упакованого протектора в порошкоподібному активаторі	шт	4	4273,63 1594,26	2142,84 632,65	17095	6377	8571 2531	19 2800 5,7098	77,12 22,84
50	КБ25-57-1	Установлення розпізнавального знака протектора	шт	2	215,02 215,02	- -	430	430	- -	2,6500	5,3 -
51	C115-126 варіант 1	Н6=0 Шляхові знаки [кілометрові місцевого кілометражу], розмір 420х220 мм	100шт	0,02	19726,59	-	395	-	-	-	-
52	КБ25-53-1	Установлення контрольно-вимірювальної колонки металеві	шт	2	6344,72 2565,51	822,92 278,23	12689	5131	1646 556	32 2300 2,8196	64,46 5,64
53 & 290518-1242-3	варіант 1	Мідносульфатний електрод порівнення	шт	2	1167,16	-	2334	-	-	-	-
54 & 1604-7022-8	варіант 1	Пункт контрольно-вимірювальний	шт	2	3335,90	-	6672	-	-	-	-
55	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0.5-0.63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,004	36860,56 1867,42	34993,14 9083,61	147	7	140 36	23,4600 74,9700	0,09 0,3
56	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,004	8582,37	8582,37 1928,96	34	-	34 8	- 17,6730	- 0,07
57	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг кількість: 30+20	100 м	0,5	4546,13 1696,64	615,74 179,33	2273	848	308 90	17,6000 1,5792	8,8 0,79
58	15093-33053	Одножильний кабель напругою до 660В перерізом 10мм2 ВВГ кількість: 30*1,02	1000м	0,0306	40445,50	-	1238	-	-	-	-
59	15093-33043	Одножильний кабель напругою до 660В перерізом 6мм2 ВВГ кількість: 20*1,02	1000м	0,0204	24836,92	-	507	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,26	361,63	33,87	94	85	9	3,4000	0,88
61	К1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	0,26	327,76	10,36	33	-	3	0,0915	0,02
62	КБ25-59-2	Приєднання кабелів до трубопроводу	шт	4	2221,13	59,82	8885	5783	239	16,1200	64,48
63	КБ25-59-3	Приєднання кабелів до пристроїв	шт	10	1445,80	12,29	16476	14623	49	0,1245	0,5
64	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 6-8-4-М-УХЛЗ	шт	10	1647,61	-	-	-	-	14,6000	146
65	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-8-5-М-УХЛЗ	шт	0,04	1462,34	-	6	-	-	-	-
			шт	0,06	145,94	-	9	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	69317	33284	10947	-	367,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					69317		3273		30,16
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25086				
		трудомісткість в транспортуванні, люд. год.					2,46				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					269				
		зсього заробітна плата, грн.					36826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.					52,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8070				
		Всього будівельні роботи, грн.					91529				
		Всього по розділу 4					91529				
66	КБ1-12-14	Розділ 5. Демонтажні роботи									
	тех. ч.	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0735	36860,56	34993,14	2709	137	2572	23,4600	1,72
	п.1.3.37				1867,42	9083,61			668	74,9700	5,51
	к(труд)=1,2										
	к(ЕММ)=1,2										
67	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів піском бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0735	7360,79	7360,79	541	-	541	-	-
					-	1654,40			122	15,1575	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ22-11-7 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із полетиленових труб діаметром 250 мм з підвільним випробуванням	1000м	0,105	71943,05 26765,03	45178,02 10307,83	7554	2810	4744 1082	284,1600 105,9847	29,84 11,13
		Разом прями витрати по розділу 5					10804	2947	7857 1872		31,56 17,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10804 4819 2804 6,51 995 13608				

		Всього по розділу 5					13608				
		Разом прями витрати по кошторису					1119238	138158	124136		1481,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1119238 856944 86,7 9465 176356 103988 243,5 37235 1223226	138158	28733		276,25

		Всього по кошторису					1223226				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2087,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					213591				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-05-01
на ПЕ газопровід високого тиску ГЗ діам. 250мм

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	1440,83	93,10			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	40,69	98,86			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	362,95	105,24			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	7,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	243,5	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість			люд. год	2087,97				
Середній розряд робіт			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	313,45			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,19956	388,17			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0423	417,69			
11	КБМ201-80	Спецавтомобіль на базі УАЗ	маш. год	34,98	250,25			
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,9999	711,36			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,19956	690,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1296	566,43			
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,5184	88,51			
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	52,04064	159,01			
17	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	14,26192	160,66			
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	55,7908	344,45			
19	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,32	311,06			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,8	14,24			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,46192	4,55			
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	26,77944	357,85			
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,64	413,60			
24	КБМ206-217	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	5,48	741,06			
25	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	26,5557	686,14			
26	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,56434	626,45			
27	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,229827	829,08			
28	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	5,26	965,80			
29	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,53136	675,01			
30	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	4,27136	1248,87			
31	КБМ215-902	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,46848	849,43			
32	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	1,11984	692,80			
33	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,12528	3582,51			
34	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	11,76	1005,60			
35	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	3,06	614,73			
36	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	52,04064	159,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
37	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,5753				
38	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	17,04				
39	КБМ203-304	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 29,43 кН [3 т]	маш. год	18,1584				
40	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	7,5753				
41	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,0602				
42	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,0368				
43	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	11,76				
44	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	75,95272				
45	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	3,12				
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,38				
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,68				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,0004	5220,87	4043,01	1075,49	102,37
49	С111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0014	41932,39	39318,73	1791,46	822,20
50	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0072	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
51	С111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,0094	44147,01	42078,11	1203,27	865,63
52	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0646	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
53	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,0304	20183,30	18527,89	1259,66	395,75
54	С111-310	Канфоль соснова	т	0,0001026	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
55	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00052	28874,93	26750,96	1557,79	566,18
56	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,092	19,37	5,79	13,20	0,38
57	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0004275	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
58	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,575	19,89	19,08	0,42	0,39
59	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,1436	43783,68	42462,50	462,68	858,50
60	С111-850	Гума листовая вулканізована кольорова	кг	73,104	97,37	94,63	0,83	1,91
61	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,0108	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
62	+С111-1149	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00012	33152,64	32550,00	355,85	246,79
63	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,04417	36185,21	34724,79	750,91	709,51
64	С111-1564	Гідроізол	м2	1,2	48,05	46,25	0,86	0,94
65	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	15,84	88,27	78,75	7,79	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C111-1601	Бризол	1000м2	0,0074	37337,02	33022,00	3582,92	732,10
67	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,1344	1950,66	1845,43	66,98	38,25
68	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,60368	248,20	242,78	0,55	4,87
69	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0097026	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
70	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,15	226,11	220,46	1,22	4,43
71	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,624	20468,39	18863,78	1203,27	401,34
72	C111-1715	Плівка обгорткова ПЭКМ, товщина 0,6 мм	м2	20,04	11,10	10,41	0,47	0,22
73	+C111-1721-11A	Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	115	1,77	1,73	0,01	0,03
74	C111-1748	Жмут смоляний	кг	19,6	50,79	49,12	0,67	1,00
75	+C111-1813	Сталева стрічка, розміри 3х30 мм	кг	8,832	43,15	42,47	0,36	0,32
76	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,000204	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
77	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,01008	680,21	660,64	6,23	13,34
78	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0144	9072,01	8583,33	310,80	177,88
79	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,01651	9027,36	8583,33	267,02	177,01
80	+C113-20 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні, звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,3352	381,42	375,61	2,97	2,84
81	+C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8	39,49	38,88	0,32	0,29
82	+C113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	1,12	2541,91	2508,93	14,06	18,92
83	+C113-211	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 8 мм	м	48,192	2278,11	2235,24	25,91	16,96
84	+C113-237	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 9 мм	м	47,188	5555,98	5458,88	55,74	41,36
85	+C113-359	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	2,14	433,02	427,73	2,07	3,22
86	C113-942	Ковер	шт	4	3356,75	3271,17	19,76	65,82
87	+C113-980 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 100 SDR-17,6(0,3МПа), зовнішній діаметр 250х14,2мм	м	120	1550,94	1501,67	18,86	30,41
88	C113-999-11B варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 250 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	15247,87	14941,77	7,12	298,98
89	+C113-1293-11E	Муфти з поліетилену діам. 250 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	16	3712,91	3679,04	6,23	27,64
90	+C115-126 варіант 1	Шляхові знаки (кілометрові місцеве кілометражу), розмір 420х220 мм	100шт	0,08	19726,59	19219,20	120,59	386,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+C121-783 варіант 4	Металоконструкції індивідуальні	Т	0,052	82910,57	81473,68	819,69	617,20
92	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	Т	0,024	42661,13	41005,02	819,62	836,49
93	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	Т	0,003648	39140,88	37553,79	819,62	767,47
94	+C147-1-6	Стрижнева арматура А-І, діаметр 6 мм	100кг	0,0444	3691,30	3583,33	35,59	72,38
95	C157-227	Проводи силові з поліетиленовою ізоляцією з алюмінієвою жилою, марка АПВ, переріз 2,5 мм ²	1000м	0,121	1629,03	1585,38	11,71	31,94
96	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	Т	0,0000684	37757,68	36285,53	731,80	740,35
97	+C1110-171	Сталь шгабова 40x4 мм	Т	0,003	43139,49	42462,50	355,85	321,14
98	+C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	Т	0,001104	44188,97	43504,17	355,85	328,95
99	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	Т	0,0171	44737,22	43504,17	355,85	877,20
100	C1115-2809-1	Глина шамотна	кг	204	3,00	2,94	-	0,06
101	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м ³	0,22	1160,80	488,75	649,29	22,76
102	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м ³	0,3	1120,44	449,18	649,29	21,97
103	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	80,99	1013,66	316,67	677,11	19,88
104	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,12	6996,54	4585,69	2273,66	137,19
105	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	0,082	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
106	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м ³	0,208	4126,04	2423,00	1622,14	80,90
107	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м ³	0,03	3594,62	1902,00	1622,14	70,48
108	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	Т	0,001368	226594,70	221589,04	562,63	4443,03
109	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсуриятності в чушках, марка ПОС40	Т	0,00262	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
110	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,06977	125,36	122,67	0,23	2,46
111	C1545-9	Брезент	10м ²	0,00576	2595,28	2537,07	7,32	50,89
112	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,14227	15,81	15,10	0,40	0,31
113	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01642	455,46	445,62	0,91	8,93
114	+C1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	0,26	128,43	125,00	0,91	2,52
115	варіант 1 +&C1545-105-17	Торцева ущільнююча манжета типу КО системи "PSI" для герметизації перепадів	шт	4	3259,67	3167,94	27,81	63,92
116	C1545-148 варіант 1	Наконечники кабельні мідні 6-8-4-М-УХЛЗ	100шт	0,04	145,94	140,81	2,27	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	C1545-148 варіант 2	Наконечники кабельні мідні 10-8-5-М-УХЛПЗ	100шт	0,06	145,94	140,81	2,27	2,86
118	C1545-159	Очіс льяний	т	0,0005175	26813,19	25438,55	848,89	525,75
119	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000855	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
120	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,5	64,32	43,30	19,76	1,26
121	C1546-82	Сурик свинцевий	т	0,001035	175228,57	170621,40	1171,32	3435,85
122	+C1633-88ВД	Запізобетонні стовпи огорожі розміром 1500х120х60 мм	шт	2	599,48	230,99	356,74	11,75
123	+&1604-7022-8 варіант 1	Пункт контрольно-вимірювальний	шт	2	3335,90	3250,00	20,49	65,41
124	+15093-33043	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 6мм2 ВВГ	1000м	0,0204	24836,92	24283,33	66,59	487,00
125	+15093-33053	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 10мм2 ВВГ	1000м	0,0306	40445,50	39550,00	102,45	793,05
126	+&290518- 1242-3 варіант 1	Мідносульфатний електрод порівнення	шт	2	1167,16	1135,78	8,49	22,89
127	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	25,4178	4,84082	4,84082		
128	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7594	184,55	184,55		
129	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1515	186,09	186,09		
130	C1999-9009	Дрова	м3	0,6696	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-06

на будівництво : Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Кошторисна вартість об'єкта
1709,247 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
4,36861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
452,076 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-06-01	на Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці ПК 1599+65 - ПК 1609+00	466,272	-	466,272	1,38597	143,546	-
2	01-06-02	на Перевлаштування кабелю КСПП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	421,139	-	421,139	0,94263	104,446	-
3	01-06-03	на Перевлаштування кабелю ЗКП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	69,943	-	69,943	0,11969	11,921	-
4	01-06-04	на Перевлаштування кабелю ЗКП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	135,794	-	135,794	0,21772	21,959	-
5	01-06-05	на Перевлаштування кабелю МКСАШП 4x4x1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	187,818	-	187,818	0,52612	54,005	-
6	01-06-06	на Перевлаштування кабелю ПРПМ 1x2x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	27,979	-	27,979	0,11072	11,008	-
7	01-06-07	на Перевлаштування ВОК ОЦБГ-12А1(1x12)-1,5 ТОВ "Солвер" на ділянці 1633+00 - ПК 1637+50	108,632	-	108,632	0,28011	26,957	-
8	01-06-08	на Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці 1646+00 - ПК 1681+10	166,809	-	166,809	0,49154	48,973	-
9	01-06-09	на Перевлаштування кабелю КСПП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1679+00 - ПК 1680+00	87,781	-	87,781	0,18900	18,605	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	01-06-010	на Перевлаштування кабелю ЗКП 1х4х1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1680+00 - ПК 1681+10	37,08	-	37,08	0,10511	10,656	-
		Всього:	1709,247	-	1709,247	4,36861	452,076	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав

Є.Т. Русанюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив

В.В. Дзісяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудовісність, тис. люд. год.									
		Заробітна плата, тис. грн.									
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	Разом	
		Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перезезанню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати		
01-06-01	Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DEZYB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці ПК 1599+65 - ПК 1609+00	0,69314 65,212	0,26898 25,572	0,26223 28,047	-	-	1,22435 118,831	0,16162 24,715	1,38597 143,546		
01-06-02	Перевлаштування кабелю КСПП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	0,48640 50,934	0,11864 11,143	0,22767 25,56	-	-	0,83271 87,637	0,10992 16,809	0,94263 104,446		
01-06-03	Перевлаштування кабелю ЗКП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	0,01820 1,41	0,07872 7,478	0,00880 0,899	-	-	0,10572 9,787	0,01397 2,134	0,11969 11,921		
01-06-04	Перевлаштування кабелю ЗКП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	0,01820 1,41	0,15653 14,868	0,01761 1,798	-	-	0,19234 18,076	0,02538 3,883	0,21772 21,959		
01-06-05	Перевлаштування кабелю МКСАШП 4x4x1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	0,21645 19,923	0,16503 15,679	0,08330 9,02	-	-	0,46478 44,622	0,06134 9,383	0,52612 54,005		
01-06-06	Перевлаштування кабелю ПРПГМ 1x2x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00	0,01820 1,41	0,07285 6,928	0,00675 0,697	-	-	0,09780 9,035	0,01292 1,973	0,11072 11,008		
01-06-07	Перевлаштування ВОК ОЦБП-12A1(1x12)-1,5 ТОВ "Солвер" на ділянці 1633+00 - ПК 1637+50.	0,13945 11,808	0,06595 5,822	0,04205 4,332	-	-	0,24745 21,962	0,03266 4,995	0,28011 26,957		

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-06-08	Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці 1646+00 - ПК 1681+10	0,24057 20,21	0,02702 2,836	0,16664 17,163	- -	- -	0,43423 40,209	0,05731 8,764	0,49154 48,973
01-06-09	Перевлаштування кабелю КСПП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1679+00 - ПК 1680+00	0,05575 4,714	0,07932 7,239	0,03189 3,282	- -	- -	0,16696 15,235	0,02204 3,37	0,18900 18,605
01-06-010	Перевлаштування кабелю ЗКП 1x4x1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1680+00 - ПК 1681+10	0,02115 1,718	0,05382 5,229	0,01787 1,835	- -	- -	0,09284 8,782	0,01227 1,874	0,10511 10,656
	Разом :	1,90751 178,749	1,08686 102,794	0,86481 92,633	- -	- -	3,85918 374,176	0,50943 77,9	4,36861 452,076

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевіряв

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-01
на Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці ПК 1599+65 - ПК 1609+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 466,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38597 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 143,546 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,5496	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	27532	973	26559 7596	22,2360 132,0696	12,22	72,59
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,5496	8582,37 -	8582,37 1928,96	4717	-	4717 1060	- 17,6730	-	9,71
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,496	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	17572	8820	8752 2711	18,3600 5,1175	100,91	28,13
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,18	26488,66 26488,66	- -	4768	4768	- -	340,3400 -	61,26	-
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,18	12665,65 12665,65	- -	2280	2280	- -	165,2400 -	29,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
7	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	6,4	3866,44 960,52	2805,97 361,77	24745	6147	17958 2315	8,8000 3,0816	56,32 19,72
8	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
9	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	6,4	3419,72 789,15	2530,62 326,27	21886	5051	16196 2088	7,2300 2,7792	46,27 17,79
10	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
11	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	5	3866,44 960,52	2805,97 361,77	19332	4803	14030 1809	8,8000 3,0816	44 15,41
12	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
13	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	5	3419,72 789,15	2530,62 326,27	17099	3946	12653 1631	7,2300 2,7792	36,15 13,9
14	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	12,4	4574,32	-	56722	-	-	-	-
15	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,975	20138,97 19225,20	-	19635	18745	-	222,0000	216,45
16	С113-956-3	Труби поліетиленові, діаметр 40/34 мм	м	975	36,37	-	35461	-	-	-	-
17	КБ34-106-4	Улаштування пластикових оглядових колодязів	колодязь	2	880,77 473,32	407,45 112,25	1762	947	815 225	4,9100 0,8850	9,82 1,77
18	С1415-8341-2	Колодязь оглядовий	шт	2	4388,23	-	8776	-	-	-	-
19	КМ8-143-3	Покривання плити одного кабеля, прокладеного у траншеї кількість: 8*0,5	100 м	0,04	9720,74 925,44	8795,30 2689,42	389	37	352 108	9,6000 23,7595	0,38 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20 & C1417-8788-5	плита 500x500x50		шт	8	195,40	-	1563	-	-	-	-
21 KM10-890-1	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг		км	0,975	24674,01	4324,19	24057	15545	4216	182,4000	177,84
22 & 15097-9071-9	Кабель ВОЛЗ PIRELLI-240B кількість: 995+30		1000м	1,025	15943,58	831,61	40217	-	811	8,0600	7,86
23 KM8-143-5	Покрівлення 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою		100 м тр	9,16	361,63	33,87	3313	3002	311	3,4000	31,14
24 & C1545-101-1	Стрічка сигнальна		100м	9,34	327,76	10,36	1200	-	95	0,0915	0,84
25 KM10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку		шт	6	573,24	279,41	3439	1762	1676	3,3600	20,16
26 & C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку		шт	6	293,70	53,73	2408	-	322	0,5208	3,12
27 KM10-926-5	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24		муфта	2	4042,47	2733,65	8085	2580	5467	9,7400	19,48
28 & C154-274-18-9	Муфта FOXC-400		шт	2	1289,97	1085,51	7343	-	2171	11,6160	23,23
29 KM10-924-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику з однієї сторони, кількість волокон: 24		барабан	1	3268,63	2164,87	3269	1066	2165	8,0500	8,05
30 KM10-925-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром після прокладання, кількість волокон: 24		буд довж	1	1066,14	950,30	2704	895	2172	6,7600	6,76
31 KM10-927-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24		ділянка	1	895,29	745,88	255	249	-	1,8800	1,88
32 KM10-928-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24		ділянка	1	254,83	-	442	436	-	3,2900	3,29
	Разом прями витрати по кошторису				248,99	-	396833	90784	144021		962,12
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				441,80	-	396833		28040		262,16
					435,73	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162028 0,07 7 118831 69439 161,62 24715 466272				
		Всього по кошторису					466272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1385,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143546				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 163+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-01
на Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці ПК 1599+65 - ПК 1609+00

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна оплата, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	693,14	94,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	268,98	95,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	262,23	106,96			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	161,62	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1385,97				
Середній розряд робіт			розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,5864	417,69			
9	КБМ201-82	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш. год	28,7	248,93			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,5884	711,36			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,18	690,60			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	15,3	88,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,4572	367,85			
14	КБМ206-337	Екスカвери одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	55,834963	475,68			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,52952	626,45			
16	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	66,518	1311,20			
17	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	8,8575	665,26			
18	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш. год	14,5	62,43			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ204-1901	Рефлектометр оптичний	маш. год	5,18				
20	КБМ205-910	Термоповітродувка	маш. год	0,8				
21	КБМ233-1100	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	98,1036				
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
22	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00078	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
23	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,6825	388,21	379,26	1,34	7,61
24	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0002925	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
25	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00975	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
26	C111-1608	Дрантя	кг	0,9	13,12	11,10	1,76	0,26
27	C111-1631	Замазка захисна	кг	19,461	116,72	113,09	1,34	2,29
28	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,039	567,62	554,73	1,76	11,13
29	C111-1708	Ключчя просочене	кг	6,17375	51,33	49,12	1,20	1,01
30	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0576	1547,72	1206,57	310,80	30,35
31	+C112-298	Проби дерев'яні 250x120x65 мм	шт	30,8	19,84	18,92	0,53	0,39
32	+&C113-956-3	Труби поліетиленові, діаметр 40/34 мм	м	975	36,37	35,30	0,80	0,27
33	+&C154-274-18-9	Муфта FOSC-400	шт	2	3671,58	3583,33	16,26	71,99
34	варіант 1 +&C1415-8341-2	Колодязь оглядовий	шт	2	4388,23	4298,15	4,04	86,04
35	+&C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для ліній зв'язку	шт	6	401,30	383,33	10,10	7,87
36	+&C1417-8788-5	плита 500x500x50	шт	8	195,40	167,00	24,57	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	12,4	4574,32	4448,33	36,30	89,69
38	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	5,76	108,72	106,19	0,40	2,13
39	C1544-91	Стрічка смоліана на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,1365	220,47	214,34	1,81	4,32
40	+C1545-101- 1 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	9,34	128,43	125,00	0,91	2,52
41	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,0666	525,73	510,87	4,55	10,31
42	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,02925	116988,16	113450,10	1224,57	2293,49
43	C1546-23	Компаунд липкий полізобутиловий ГИПК [ЕТЗК]	кг	0,12	339,53	331,75	1,12	6,66
44	+&15097- 9071-9	Кабель ВОЛЗ PIRELLI-24ОВ	1000м	1,025	39235,85	38333,33	133,19	769,33
45	C1999-9003	Бензин	кг	0,608	61,48	61,48		
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1036	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Р.О. Тинда

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-02
на Перевлаштування кабелю КСПП 1х4х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 421,139 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,446 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,3402	50095,27 1789,99	48325,28 13821,59	17042	602	16440 4702	22,2360 132,0696	7,56 44,93
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3402	8582,37 -	8582,37 1928,96	2920	-	2920 656	- 17,6730	- 6,01
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,402	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	10877	5460	5417 1678	18,3600 5,1175	62,46 17,41
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від захищених кабелів	100м3	0,036	26488,66 26488,66	- -	954	954	- -	340,3400 -	12,25 -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65 12665,65	- -	456	456	- -	165,2400 -	5,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
7	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	5	3866,44 960,52	2805,97 361,77	19332	4803	14030 1809	8,8000 3,0816	44 15,41
8	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
9	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	5	3419,72 789,15	2530,62 326,27	17099	3946	12653 1631	7,2300 2,7792	36,15 13,9
10	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
11	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	6,6	3866,44 960,52	2805,97 361,77	25519	6339	18519 2388	8,8000 3,0816	58,08 20,34
12	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	3	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	24682	6025	18095 2333	18,4000 6,6240	55,2 19,87
13	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	19,8	3419,72 789,15	2530,62 326,27	67710	15625	50106 6460	7,2300 2,7792	143,15 55,03
14	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм кількість: 70+172	10м	24,2	4574,32	-	110699	-	-	-	-
15	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,567	3916,22 3872,13	-	2220	2195	-	41,6000	23,59
16	КМ10-890-1	Прокладання кабелів у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,077	24674,01 15943,58	4324,19 831,61	1900	1228	333 64	182,4000 8,0600	14,04 0,62
17	15097-26021	Кабель кількістю чотвірок та діаметром жили 1,4,1,2мм КСПП кількість: 578+79	1000м	0,657	31388,24	-	20622	-	-	-	-
18	КМ8-143-5	Покрівлення 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	5,67	361,63 327,76	33,87 10,36	2050	1858	192 59	3,4000 0,0915	19,28 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 & C1545-101-1 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	5,78	128,43	-	-	742	-	-	-	-
20 КМ10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку	шт	6	573,24 293,70	279,41 53,73	3439	1762	1676	3,3600	20,16	
21 & C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	6	401,30	-	2408	-	322	0,5208	3,12	
22 КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою ємністю 1х4, марка кабеля ЗКПБ, ЗКВБ, КСПБ	шт	4	2926,69 947,33	831,58 159,93	11707	3789	3326 640	9,6000 1,5500	38,4 6,2	
23 КМ10-877-7	Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабеля на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на двокабельній лінії, ємність кабеля 1х4	кабель	2	523,88 80,92	442,96 43,16	1048	162	886 86	0,8200 0,4374	1,64 0,87	
24 КМ10-877-1	Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній на змонтованій підсилювальній ділянці кількість: 1*2	10х4 жил	0,2	2315,81 297,86	2017,95 196,63	463	60	403 39	3,2000 1,9926	0,64 0,4	
25 КМ10-877-2	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на близькому кінці кількість: 4*2	100вимір	0,08	3836,91 473,66	3363,25 327,71	307	38	269 26	4,8000 3,3210	0,38 0,27	
26 КМ10-877-3	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на дальньому кінці кількість: 4*2	100вимір	0,08	6111,19 631,55	5479,64 533,93	489	51	438 43	6,4000 5,4108	0,51 0,43	
	Разом прямі витрати по кошторису						62077	168053		605,04	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					372320		25560		227,67	
	Всього по кошторису						421139				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						942,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					104446				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-02
на Перевлаштування кабелю КСПП 1х4х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	486,4	104,71			
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	118,64	93,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	227,67	112,27			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнозвиробничих витратах	люд. год	109,92	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд. год	942,63				
Середній розряд робіт			розряд	4,3				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,1701	417,69			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1701	711,36			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	15,1389	357,85			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	34,5616	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	4,66074	626,45			
13	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	102,008	1311,20			
14	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	8,0205	865,26			
15	КБМ217-1302	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна	маш. год	1,2172	1840,61			
16	КБМ233-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	60,7257				
17	C111-69	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Бензин авіаційний Б-70	т	0,0005	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
18	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-V	т	0,0208	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
19	C111-247	Замазка ущільнювальна ТТ-18	кг	0,0539	388,21	379,26	1,34	7,61
20	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00008	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
21	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000231	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
22	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00008	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
23	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00077	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	C111-1608	Дрантя	кг	0,58	13,12	11,10	1,76	0,26
25	C111-1631	Замазка захисна	кг	18,876	116,72	113,09	1,34	2,29
26	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04308	567,62	554,73	1,76	11,13
27	C111-1708	Ключа просочене	кг	9,22141	51,33	49,12	1,20	1,01
28	+C112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,0908	1547,72	1206,57	310,80	30,35
29	+C112-298	Пробики дерев'яні 250x120x65 мм	шт	48,4	19,84	18,92	0,53	0,39
30	+8C1415-8590-3-1X	Стоялчик замірний для лінії зв'язку	шт	6	401,30	383,33	10,10	7,87
31	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00036	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
32	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0002	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
33	+C1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	24,2	4574,32	4448,33	36,30	89,69
34	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	9,08	108,72	106,19	0,40	2,13
35	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	1,52418	220,47	214,34	1,81	4,32
36	C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,02	1274,93	1242,61	7,32	25,00
37	C1545-71	Кожух захисний	шт	4	490,52	467,58	13,32	9,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,04	329,94	323,46	0,01	6,47
39	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,2	387,45	379,83	0,02	7,60
40	+8C1545-101- 1	Стрічка сигнальна	100м	5,78	128,43	125,00	0,91	2,52
41	варіант 1	Муфти тупикові поліетиленові 32х330х3,5	шт	4	304,65	298,03	0,65	5,97
42	C1545-126	Вазелін технічний	т	0,00231	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
43	C1546-7	Паста паяльна ПБК-26М	кг	0,04	341,52	333,60	1,22	6,70
44	+15087-26021	Кабель кількістю чотвірок та діаметром жили 1,4,1,2мм КСПП	1000м	0,657	31388,24	30666,67	106,11	615,46

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Р. О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіря

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-03

на Перевлаштування кабелю ЗКП 1х4х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:

креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість

69,943 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,11989 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,921 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від захищених кабелів	100м3	0,036	26488,66	-	954	954	-	340,3400	12,25
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, паузах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65	-	456	456	-	165,2400	5,95
3	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,551	3916,22	-	2158	2134	-	41,5000	22,92
4	КМ10-890-1	Прокладання кабелю у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,078	24674,01	4324,19	1925	1244	337	182,4000	14,23
5	15097-10012	Кабель з екраном з мідної фольги ЗКП кількість: 562+80	1000м	0,642	15943,58	831,61	44552	-	65	8,0600	0,63
6	КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою ємністю 1х4, марка кабелю ЗКПБ, ЗКВБ, КСЛПБ	шт	4	2926,69	831,58	11707	3789	3326	9,6000	38,4
					947,33	159,93			640	1,5500	6,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-877-7	Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабеля на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на двокабельній лінії, ємність кабеля 1х4	кабель	2	523,88 80,92	442,96 43,16	1048	162	886 86	0,8200 0,4374	1,64 0,87
8	КМ10-877-1	Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній на змонтованій підсилювальній ділянці кількість: 1*2	10х4 жил	0,2	2315,81 297,86	2017,95 196,63	463	60	403 39	3,2000 1,9926	0,64 0,4
9	КМ10-877-2	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на близькому кінці кількість: 4*2	100вимір	0,08	3836,91 473,66	3363,25 327,71	307	38	269 26	4,8000 3,3210	0,38 0,27
10	КМ10-877-3	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на дальньому кінці кількість: 4*2	100вимір	0,08	6111,19 631,55	5479,64 533,93	489	51	438 43	6,4000 5,4108	0,51 0,43
Разом прямі витрати по кошторису							64059	8888	5659 899		96,92 8,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							64059				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49512				
всього заробітна плата, грн.							9787				
Загальновиробничі витрати, грн.							5884				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2134				
Всього будівельні роботи, грн.							69943				
Всього по кошторису							69943				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							119,69				
Кошторисна заробітна плата, грн.							11921				

Склав  Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-03
на Перевлаштування кабелю ЗКП 1х4х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна оцінка, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,2	77,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	78,72	94,97			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,8	102,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	13,97	152,77			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	119,69				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	5,507	665,26			
9	КБМ217-1302	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна	маш. год	1,2172	1640,61			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
10	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,005	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
11	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-ІV	т	0,0208	20633,75	18969,51	1259,66	404,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C111-247	Замозка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,0546	388,21	379,26	1,34	7,61
13	C111-310	Канфоль основа	т	0,00008	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
14	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000234	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
15	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00008	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
16	+C111-813	Дріт сталевий низькоуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00078	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
17	C111-1608	Дрантя	кг	0,52	13,12	11,10	1,76	0,26
18	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04312	567,62	554,73	1,76	11,13
19	C111-1708	Ключа просочене	кг	0,02574	51,33	49,12	1,20	1,01
20	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00036	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
21	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0002	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
22	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	1,52112	220,47	214,34	1,81	4,32
23	C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,02	1274,93	1242,61	7,32	25,00
24	C1545-71	Кожух захисний	шт	4	490,52	467,58	13,32	9,62
25	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,04	329,94	323,46	0,01	6,47
26	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,2	387,45	379,83	0,02	7,60
27	C1545-126	Муфти туликові поліетиленові 32х330х3,5	шт	4	304,65	298,03	0,65	5,97
28	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00234	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
29	C1546-59	Паста паяльна ПБК-26М	кг	0,04	341,52	333,60	1,22	6,70
30	+15097-10012	Кабель з екраном з мідної фольги ЗКП	1000м	0,842	69395,74	67416,67	618,37	1360,70

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склап  Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

п

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-04
на Перевлаштування кабелю ЗКП 1х4х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 135,794 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21772 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,959 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,036	26488,66 26488,66	- -	954	954	- -	340,3400	12,25
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65 12665,65	- -	456	456	- -	165,2400	5,95
3	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	1,08	3916,22 3872,13	- -	4230	4182	- -	41,6000	44,93
4	КМ10-890-1	Прокладання кабелю у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,156	24674,01 15943,58	4324,19 831,61	3849	2487	675 130	182,4000 8,0600	28,45 1,26
5	15097-10012	Кабель з екраном з мідної фольги ЗКП кількість: 1102+159	1000м	1,261	69395,74	-	87508	-	-	-	-
6	КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою емкістю 1х4, марка кабелю ЗКПБ, ЗКВБ, КСПБ	шт	8	2926,69 947,33	831,58 159,93	23414	7579	6653 1279	9,6000 1,5500	76,8 12,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-877-7	Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабеля на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на двокабельній лінії, ємність кабеля 1х4	кабель	4	523,88 80,92	442,96 43,16	2096	324	1772 173	0,8200 0,4374	12 3,28 1,75
8	КМ10-877-1	Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній на змонтованій підсилювальній ділянці кількість: 1*4	10х4 жил	0,4	2315,81 297,86	2017,95 196,63	926	119	807 79	3,2000 1,9926	1,28 0,8
9	КМ10-877-2	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на близькому кінці кількість: 4*4	100вимір	0,16	3836,91 473,66	3363,25 327,71	614	76	538 52	4,8000 3,3210	0,77 0,53
10	КМ10-877-3	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на дальньому кінці кількість: 4*4	100вимір	0,16	6111,19 631,55	5479,64 533,93	978	101	877 85	6,4000 5,4108	1,02 0,87
Разом прямі витрати по кошторису							125025	16278	11322		174,73
Разом будівельні роботи, грн.							125025		1798		17,61
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97425				
всього заробітна плата, грн.							18076				
Загальновиробничі витрати, грн.							10769				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							25,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3883				
Всього будівельні роботи, грн.							135794				
Всього по кошторису							135794				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							217,72				
Кошторисна заробітна плата, грн.							21959				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-04
на Перевлаштування кабелю ЗКП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю,		у тому числі:		заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
					грн.	грн.	відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,2	77,44				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6					
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	156,53	94,98				
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,61	102,17				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	25,38	152,98				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	217,72					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
8	КБМ217-300	II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ217-1302	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	11,014	665,26				
		Лабораторія пересувна монтажно-вимірвальна	маш. год	2,4344	1640,61				
10	С111-69	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
11	С111-72	Бензин авіаційний Б-70	т	0,01	27531,71	25788,60			539,84
		Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-ІV	т	0,0416	20633,75	18969,51			404,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,1092	388,21	379,26	1,34	7,61
13	C111-310	Канфоль соснова	т	0,00016	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
14	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000468	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
15	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00016	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
16	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00156	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
17	C111-1608	Дрантя	кг	1,04	13,12	11,10	1,76	0,26
18	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08624	567,62	554,73	1,76	11,13
19	C111-1708	Ключа просочене	кг	0,05148	51,33	49,12	1,20	1,01
20	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00072	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
21	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0004	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
22	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	3,03784	220,47	214,34	1,81	4,32
23	C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,04	1274,93	1242,61	7,32	25,00
24	C1545-71	Кожух захисний	шт	8	490,52	467,58	13,32	9,62
25	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,08	329,94	323,46	0,01	6,47
26	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,4	387,45	379,83	0,02	7,60
27	C1545-126	Муфти туликові поліетиленові 32x330x3,5	шт	8	304,65	298,03	0,65	5,97
28	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00468	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
29	C1546-59	Паста паяльна ПБК-26М	кг	0,08	341,52	333,60	1,22	6,70
30	+15097-10012	Кабель з екраном з мідної фольги ЗКП	1000м	1,261	69395,74	67416,67	618,37	1360,70

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-05

на Перевлаштування кабелю МКСАШП 4х4х1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 187,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,005 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від захищених кабелів	100м3	0,036	26488,66 26488,66	- -	954	954	- -	340,3400	12,25
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65 12665,65	- -	456	456	- -	165,2400	5,95
3	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
4	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3	3866,44 960,52	2805,97 361,77	11599	2882	8418 1085	8,8000 3,0816	26,4 9,24
5	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3	3419,72 789,15	2530,62 326,27	10259	2367	7592 979	7,2300 2,7792	21,69 8,34
7	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	5	4574,32	-	22872	-	-	-	-
8	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	1,102	3916,22 3872,13	-	4316	4267	-	41,6000	45,84
9	КМ10-890-1	Прокладання кабелів у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,136	24674,01 15943,58	4324,19 831,61	3356	2168	588 113	182,4000 8,0600	24,81 1,1
10	15097-26021	Кабель кількістю чотвірок та діаметром жили 1,4, 1,2мм КСПП	1000м	1,26	31388,24	-	39549	-	-	-	-
11	КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою емкістю 1х4, марка кабелів ЗКПБ, ЗКББ, КСППБ	шт	8	2926,69 947,33	831,58 159,93	23414	7579	8653 1279	9,6000 1,5500	76,8 12,4
12	КМ10-877-7	Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабелів на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на двокабельній лінії, емкість кабелів 1х4	кабель	4	523,88 80,92	442,96 43,16	2096	324	1772 173	0,8200 0,4374	3,28 1,75
13	КМ10-877-1	Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній на змонтованій підсилювальній ділянці кількістю: 1*4	10х4 жил	0,4	2315,81 297,86	2017,95 196,63	926	119	807 79	3,2000 1,9926	1,28 0,8
14	КМ10-877-2	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на близькому кінці	100вимір	0,16	3836,91 473,66	3363,25 327,71	614	76	538 52	4,8000 3,3210	0,77 0,53
15	КМ10-877-3	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на дальньому кінці	100вимір	0,16	6111,19 631,55	5479,64 533,93	978	101	877 85	6,4000 5,4108	1,02 0,87
16	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,162	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	8115	287	7828 2239	22,2360 132,0696	3,6 21,4
17	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,18	8582,37 -	8582,37 1928,96	1545	-	1545 347	- 17,6730	- 3,18
18	КБ1-134-1	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,8	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	5755	2889	2866 888	18,3600 5,1175	33,05 9,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18	31786,39 31786,39	- -	5722	5722	- -	408.4080	12 73.51
20	КМ10-867-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Провід або кабель МКСаШп 4*4*1,2, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,9	1161,64 1161,64	- -	1045	1045	- -	12.4800	11.23
21	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,476	145,23	145,23	69	-	69	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							161571	35602	52744		381.48
Разом будівельні роботи, грн.							161571		9020		83,3
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.							73225				
Загальновиробничі витрати, грн.							44622				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							26247				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							61.34				
Всього будівельні роботи, грн.							9383				
							187818				
Всього по кошторису							187818				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							526,12				
Кошторисна заробітна плата, грн.							54005				

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-05
на Перевлаштування кабелю МКСАШП 4х4х1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	216,45	92,04			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	165,03	95,01			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	83,3	108,30			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	61,34	152,96			
Разом кошторисна трудомісткість				526,12				
Середній розряд робіт:				3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	8,01	357,85			
9	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	16,457904	475,68			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,466	626,45			
11	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунту на базі автомобіля	маш. год	22,27	1311,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	10,884	665,26			
13	КБМ217-1302	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна	маш. год	2,4344	1640,61			
14	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,476	145,23			
15	КБМ233-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	32,13				
16	С111-89	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Бензин авіаційний Б-70	т	0,01	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
17	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,0416	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
18	С111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,0952	388,21	379,26	1,34	7,61
19	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00016	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
20	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000408	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
21	+С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00016	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
22	+С111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00136	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
23	С111-1608	Дрантя	кг	1,04	13,12	11,10	1,76	0,26
24	С111-1631	Замазка захисна	кг	3,9	116,72	113,09	1,34	2,29
25	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08544	567,62	554,73	1,76	11,13
26	С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,94488	51,33	49,12	1,20	1,01
27	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м3	0,018	1547,72	1206,57	310,80	30,35
28	+С112-298	Проби дерев'яні 250х120х65 мм	шт	10	19,84	18,92	0,53	0,39
29	С1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00072	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
30	С1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0004	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
31	+С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	5	4574,32	4448,33	36,30	89,59
32	С1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	1,8	108,72	106,19	0,40	2,13
33	С1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	3,03944	220,47	214,34	1,81	4,32
34	С1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,04	1274,93	1242,61	7,32	25,00
35	С1545-71	Кожух захисний	шт	8	490,52	467,58	13,32	9,62
36	С1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,08	329,94	323,46	0,01	6,47
37	С1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,4	387,45	379,83	0,02	7,60
38	С1545-126	Муфти туликові поліетиленові 32х330х3,5	шт	8	304,65	298,03	0,65	5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1546-7	Вазелін технічний						
40	C1546-59	Паста паяльна ПБК-26М	т	0,00408	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
41	+15097-26021	Кабель кількістю чотвірок та діаметром жили 1.4.1,2мм КСПП	кг 1000м	0,08 1,26	341,52 31388,24	333,60 30666,67	1,22 106,11	6,70 615,46

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад



Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Цариканка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-06
на Перевлаштування кабелю ПРППМ 1х2х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
 креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 27,979 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,11072 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 11,008 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосуами. група ґрунту 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,036	26488,66 26488,66	- -	954	954	- -	340,3400	12,25
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65 12665,65	- -	456	456	- -	165,2400	5,95
3	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,52	3916,22 3872,13	- -	2036	2014	- -	41,6000	21,63
4	КМ10-890-1	Прокладання кабелю у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,068	24574,01 15943,58	4324,19 831,61	1678	1084	294 57	182,4000 8,0600	12,4 0,55
5	15097-32021	Кабель діаметром жил 0,9мм ПРППМ кількість: 530+69	1000м	0,599	9460,22	-	5667	-	-	-	-
6	КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою ємністю 1х2	шт	4	2926,69 947,33	831,58 159,93	11707	3789	3326 640	9,6000 1,5500	38,4 6,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,02	2092,52 2052,54	- -	42	41	- -	20,8000	0,42 -
		Разом прями витрати по кошторису					22540	8338	3620 697		91,05 6,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					22540				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10582				
		всього заробітна плата, грн.					9035				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5439				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1973				
		Всього будівельні роботи, грн.					27979				

		Всього по кошторису					27979				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					110,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11008				

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряю

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування


Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-06
на Перевлаштування кабелю ПРППМ 1х2х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1599+65 - ПК 1609+00

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,2	77,44			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	72,85	95,10			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,75	103,18			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	12,92	152,81			
Разом кошторисна трудомісткість				110,72				
Середній розряд робіт				3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	5,442	665,26			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0050072	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
10	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-У	т	0,0208	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
11	С111-247	Замаска ущільнювальна ТГ-18	кг	0,0476	388,21	379,26	1,34	7,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C111-310	Канфоль соснова	T	0,00008	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
13	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	T	0,0000204	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
14	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний MM [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	T	0,00008	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
15	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	T	0,00068	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
16	C111-1608	Дрантя	кг	0,52	13,12	11,10	1,76	0,26
17	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04272	567,62	554,73	1,76	11,13
18	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,02244	51,33	49,12	1,20	1,01
19	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	T	0,000001	601437,90	589082,37	562,63	11792,90
20	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	T	0,00036	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
21	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	T	0,0002	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
22	C1544-91	Стрічка смоляна на основі базово-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	1,51352	220,47	214,34	1,81	4,32
23	C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,02	1274,93	1242,61	7,32	25,00
24	C1545-71	Кожух захисний	шт	4	490,52	467,58	13,32	9,62
25	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,04	329,94	323,46	0,01	6,47
26	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,2	387,45	379,83	0,02	7,60
27	C1545-126	Муфти тупикові поліетиленові 32х330х3,5	шт	4	304,65	298,03	0,65	5,97
28	C1546-7	Вазелін технічний	T	0,00204	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
29	C1546-59	Паста паяльна ПБК-26М	кг	0,04	341,52	333,60	1,22	6,70
30	+15097-32021	Кабель діаметром жил 0,9мм ПРППМ	1000м	0,599	9460,22	9250,00	24,73	185,49

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+955 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-07
на Перевапаштування ВОК ОЦБП-12А1(1х12)-1,5 ТОВ "Солвер" на ділянці 1633+00 - ПК 1637+50.
Системи зв'язку. Перевапаштування мереж

Основа:
 креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 108,632 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,28011 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 26,957 тис. грн.
 Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1861	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	9323	329	8994 2572	22,2360 132,0696	4,14 24,58	
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1861	8582,37 -	8582,37 1928,96	1597	-	1597 359	- 17,6730	- 3,29	
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,861	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	5950	2987	2963 918	18,3600 5,1175	34,17 9,52	
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,162	12665,65 12665,65	- -	2052	2052	- -	165,2400	26,77	
5	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів кількість: 0,1+0,235	км	0,335	20138,97 19225,20	- -	6747	6440	- -	222,0000	74,37	
6	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	10	4574,32 -	- -	45743	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C113-956-3	Труби поліетиленові, діаметр 40/34 мм		м	235	36,37	-	8547	-	-	-	12
8 КМ10-890-1	Прокладання кабелю у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг		км	0,235	24874,01	4324,19	5798	3747	1016	182,4000	42,86
9 & C156-8-24-4	Кабель ОЦБП-12А1(1х12)-1,5		км	0,245	15943,58	831,61	3535	-	195	8,0600	1,89
10 КМВ-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою		100 м тр	1,85	361,63	33,87	669	606	63	3,4000	6,29
11 & C1545-101-1	Стрічка сигнальна		100м	1,91	327,76	10,36	245	-	19	0,0915	0,17
12 КМ10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку		шт	5	128,43	-	2866	1469	-	3,3600	16,8
13 & C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку		шт	5	573,24	279,41	2007	-	269	0,5208	2,6
	Разом прямі витрати по кошторису				53,73	-	17630		1397		
	Разом будівельні роботи, грн.				401,30	-	95079		16030		205,4
	в тому числі:				-	-	95079		4332		42,05
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						61419				
	всього заробітна плата, грн.						21962				
	Загальновиборничі витрати, грн.						13553				
	трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.						32,66				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.						4995				
	Всього будівельні роботи, грн.						108632				
	Всього по кошторису						108632				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						280,11				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						26957				

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-07
на Перевлаштування ВОК ОЦБП-12А1(1х12)-1,5 ТОВ "Солвер" на ділянці 1633+00 - ПК 1637+50.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	139,45	84,68			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	65,95	88,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,05	103,01			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	32,66	152,95			
Разом кошторисна трудомісткість				280,11				
Середній розряд робіт				2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0555	417,69			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0555	711,38			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,28145	357,85			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	18,9062712	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,54957	626,45			
13	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	3,6275	665,26			
14	КБМ233-1100	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u> Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	33,21885				
15	C111-69	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u> Бензин авіаційний Б-70	т	0,000268	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
16	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,1645	388,21	379,26	1,34	7,61
17	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000705	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
18	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00235	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
19	C111-1608	Дрантя	кг	0,05	13,12	11,10	1,76	0,26
20	C111-1631	Замазка захисна	кг	2,5594	116,72	113,09	1,34	2,29
21	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0094	567,62	554,73	1,76	11,13
22	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,07755	51,33	49,12	1,20	1,01
23	+C113-956-3	Труби поліетиленові, діаметр 40/34 мм	м	235	36,37	35,30	0,80	0,27
24	+C156-8-24-4	Кабель ОЦБП-12А1(1х12)-1,5	км	0,245	14430,52	14100,00	47,57	282,95
25	+C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	5	401,30	383,33	10,10	7,87
26	+C1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	10	4574,32	4448,33	36,30	89,69
27	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,0329	220,47	214,34	1,81	4,32
28	+C1545-101-1 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	1,91	128,43	125,00	0,91	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00705	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-08

на Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці 1646+00 - ПК 1681+10

Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 166,809 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49154 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,973 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,70928	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	35532	1255	34277 9803	22,2360 132,0696	15,77 93,67
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,70928	8582,37 -	8582,37 1928,96	6087	-	6087 1368	- 17,6730	- 12,54
3	КБ1-134-1	Уцілювання ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,0928	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	22678	11383	11295 3499	18,3600 5,1175	130,22 36,3
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,144	26488,66 26488,66	- -	3814	3814	- -	340,3400 -	49,01 -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,144	12665,65 12665,65	- -	1824	1824	- -	165,2400 -	23,79 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,076	20138,97	-	1531	1461	-	222,0000	16,87
7	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	7,6	19225,20	-	34765	-	-	-	-
8	КМ8-143-3	Покривання плити одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,38	4574,32	-	3694	352	3342	9,6000	3,65
		кількість: 76*0,5			925,44	2689,42			1022	23,7595	9,03
9	8 & С1417-8788-5	плита 500х500х50	шт	76	195,40	-	14850	-	-	-	-
10	КБ34-106-4	Улаштування пластикових оглядових колодязів	колодязь	1	880,77	407,45	881	473	408	4,9100	4,91
11	8 & С1415-8341-2	Колодязь оглядовий	шт	1	473,32	112,25	4388	-	112	0,8850	0,89
12	КМ8-143-3	Покривання плити одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,02	4388,23	-	194	19	175	9,6000	0,19
		кількість: 4*0,5			925,44	2689,42			54	23,7595	0,48
13	8 & С1417-8788-5	плита 500х500х50	шт	4	195,40	-	782	-	-	-	-
14	КМ10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку	шт	4	573,24	279,41	2293	1175	1118	3,3600	13,44
15	8 & С1416-8590-3-1Х	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	4	293,70	53,73	1605	-	215	0,5208	2,08
16	КМ10-926-5	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	муфта	1	401,30	-	4042	1290	2734	9,7400	9,74
17	8 & С154-274-18-9 варіант 1	Муфта FOXC-400	шт	1	4042,47	2733,65	3672	-	1086	11,6160	11,62
					1289,97	1085,51			-	-	-
					3671,58	-			-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							142632	23046	59436		267,59
Разом будівельні роботи, грн.							142632		17159		166,61
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60150				
трудомісткість в транспортуванні, люд. год.							0,03				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							4				
всього заробітна плата, грн.							40209				
Загальновиборничі витрати, грн.							24177				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.							57,31				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							8764				
Всього будівельні роботи, грн.							166809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					166809				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					491,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48973				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-08
на Перевлаштування ВОК PIRELLI F-DF2YB2Y 6x4 ПАТ "Укртелеком" на ділянці 1646+00 - ПК 1681+10

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	240,57	84,01			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27,02	104,92			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	166,64	103,00			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	57,31	152,95			
Разом кошторисна трудомісткість				491,54				
Середній розряд робіт				2,9				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-13	Автомобіль бортової, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,116	417,69			
9	КБМ201-82	Спецавтомобіль на базі ГАЗ-2705	маш. год	8	248,93			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,116	711,36			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,59	690,60			
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	5	88,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	31,56296	367,85			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	72,057174	475,68			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	9,71714	626,45			
16	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	1,68	665,26			
17	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш. год	4,8	62,43			
18	КБМ205-910	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
19	КБМ233-1100	Термопаятрубка	маш. год	0,2				
		Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	126,60648				
20	С111-69	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
21	С111-1608	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0000608	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
22	С111-1631	Дрантя	кг	0,32	13,12	11,10	1,76	0,26
23	+С154-274-18-9	Замазка захисна	кг	0,58064	116,72	113,09	1,34	2,29
		Муфта FOSC-400	шт	1	3671,58	3583,33	16,26	71,99
24	+С1415-8341-2	Колодязь оглядовий	шт	1	4388,23	4298,15	4,04	86,04
25	+С1416-8590-3-1Х	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	4	401,30	383,33	10,10	7,87
26	+С1417-8788-5	плита 500х500х50	шт	80	195,40	167,00	24,57	3,83
27	+С1530-48	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	7,6	4574,32	4448,33	36,30	89,69
28	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,0111	525,73	510,87	4,55	10,31
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1999-9003	Бензин	кг	0,152	61,48	61,48		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склада  Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коритування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-09

на Перевлаштування кабелю КСПП 1х4х1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1679+00 - ПК 1680+00
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 87,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,605 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
											в тому числі зар- платної робітної плати	в тому числі зар- платної робітної плати	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,1194	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	5981	211	5770 1650	22,2360 132,0696	2,65 15,77		
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,117	8582,37 -	8582,37 1928,96	1004	-	1004 226	- 17,6730	- 2,07		
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,17	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	3741	1878	1863 577	18,3600 5,1175	21,48 5,99		
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від захищених кабелів	100м3	0,018	26488,66 26488,66	- -	477	477	- -	340,3400 -	6,13 -		
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65 12665,65	- -	456	456	- -	165,2400 -	5,95 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,088	20138,97	-	1772	1692	-	222,0000	19,54
7	С1530-48 варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	8,8	19225,20	-	40254	-	-	-	-
8	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,044	4574,32	-	172	170	-	41,6000	1,83
9	КМ10-890-1	Прокладання кабелів у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,199	3872,13	-	4910	3173	861	182,4000	36,3
10	15097-26021	Кабель кількістю чотвірок та діаметром жили 1,4, 1,2мм КСПП	1000м	0,247	24674,01	4324,19	7753	-	165	8,0600	1,6
11	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,99	361,63	33,87	720	652	68	3,4000	6,77
12	С1545-101-1 варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	2,03	327,76	10,36	261	-	21	0,0915	0,18
13	КМ10-879-8	Монтаж сповіщача замірного для лінії зв'язку	шт	4	128,43	-	2293	1175	1118	3,3600	13,44
14	С1416-8590-3-1X	Стоячик замірний для лінії зв'язку	шт	4	293,70	53,73	1605	-	215	0,5208	2,08
15	КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою, ємністю 1х4, марка кабелів ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ	шт	2	401,30	-	5853	1895	1663	9,6000	19,2
16	КМ10-877-4	Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабелів на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на однокабельній лінії, ємність кабелів 1х4	кабель	1	2926,69	831,58	657	100	557	1,0100	1,01
17	КМ10-877-1	Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній на змонтованій підсилювальній ділянці	10х4 жил	0,1	99,67	54,35	232	30	54	0,5508	0,55
18	КМ10-877-2	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на близькому кінці	100вимір	0,04	2315,81	2017,95	153	19	202	3,2000	0,32
19	КМ10-877-3	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на дальньому кінці	100вимір	0,04	297,86	196,63	244	25	20	1,9926	0,2
					3836,91	3363,25			134	4,8000	0,19
					473,66	327,71			13	3,3210	0,13
					6111,19	5479,64			219	6,4000	0,26
					631,55	533,93			21	5,4108	0,22
		Разом прямі витрати по кошторису					78538	11953	13459		135,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					78538		3282		31,89
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15235 9243 22,04 3370 87781				
		Всього по кошторису					87781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					189				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18605				

Склад

Р.О. Тинда

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

В.В. Дзісяк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-09
на Перевлаштування кабелю КСПП 1x4x1,2 ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1679+00 - ПК 1680+00

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55,75	84,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	79,32	91,27			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	31,89	102,92			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	22,04	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	189				
Середній розряд робіт			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0597	417,69			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0597	711,36			
10	КБМ205-101	Компресори пересувані з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	5,2065	357,85			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	12,13008	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,6029	626,45			
13	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	5,4735	665,26			
14	КБМ217-1302	Лабораторія пересування монтажно-вимірювальна	маш. год	0,6786	1640,61			
15	КБМ233-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,8845				
16	C111-69	III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти Бензин авіаційний Б-70	т	0,0025704	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
17	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0104	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
18	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,1393	388,21	379,26	1,34	7,61
19	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00004	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
20	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0000597	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
21	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00004	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
22	+C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,00199	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
23	C111-1608	Дрантя	кг	0,3	13,12	11,10	1,76	0,26
24	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,67232	116,72	113,09	1,34	2,29
25	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02796	567,62	554,73	1,76	11,13
26	C111-1708	Ключа просочене	кг	0,06567	51,33	49,12	1,20	1,01
27	+C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	4	401,30	383,33	10,10	7,87
28	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00018	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
29	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0001	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
30	+C1530-48-варіант 1	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 110 мм	10м	8,8	4574,32	4448,33	36,30	89,69
31	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,73666	220,47	214,34	1,81	4,32
32	C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,01	1274,93	1242,61	7,32	25,00
33	C1545-71	Кожух захисний	шт	2	490,52	467,58	13,32	9,62
34	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,02	329,94	323,46	0,01	6,47
35	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,1	387,45	379,83	0,02	7,60
36	+C1545-101-1-варіант 1	Стрічка сигнальна	100м	2,03	128,43	125,00	0,91	2,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C1545-126	Муфти тупикові поліетиленові 32х330х3,5	шт	2	304,65	298,03	0,65	5,97
38	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00597	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
39	C1546-59	Паста паяльна ПБК-26М	кг	0,02	341,52	333,60	1,22	6,70
40	+15097-26021	Кабель кількістю чотвірок та діаметром жили 1.4.1,2мм КСПП	1000м	0,247	31388,24	30666,67	106,11	615,46

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-06-010
на Перевлаштування кабелю ЗКП 1х4х1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1680+00 - ПК 1681+10
Системи зв'язку. Перевлаштування мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 37,080 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10511 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,656 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0462	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	2314	82	2232 639	22,2360 132,0696	1,03 6,1
2	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 х.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0438	8582,37 -	8582,37 1928,96	376	-	376 84	- 17,6730	- 0,77
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,438	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	1400	703	697 216	18,3600 5,1175	8,04 2,24
4	КБ1-154-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,018	26488,66 26488,66	- -	477	477	- -	340,3400 -	6,13 -
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,036	12665,65 12665,65	- -	456	456	- -	165,2400 -	5,95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-867-1	Провід або кабель, що прокладається у траншеї, маса одного метра до 0,6 кг	км	0,154	3916,22	-	603	596	-	41,6000	6,41
7	15097-10012	Кабель з екраном з мідної фольги ЗКП	1000м	0,157	3872,13	-	-	-	-	-	-
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,73	69395,74	-	10895	-	-	-	-
9	8 & C1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	0,75	361,63	33,87	264	239	25	3,4000	2,48
	варіант 1				327,76	10,36	-	-	8	0,0915	0,07
10	КМ10-872-1	Муфта пряма у котловані на високочастотному симетричному кабелі із поліетиленовою та алюмінієвою оболонкою емкістю 1х4, марка кабеля ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ	шт	4	128,43	-	96	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	КМ10-879-8	Монтаж стовпчика замірного для лінії зв'язку	шт	1	2926,69	831,58	11707	3789	3326	9,6000	38,4
					947,33	159,93	-	-	640	1,5500	6,2
12	8 & C1416-8590-3-1X	Стовпчик замірний для лінії зв'язку	шт	1	573,24	279,41	573	294	279	3,3600	3,36
					293,70	53,73	-	-	54	0,5208	0,52
13	КМ10-877-7	Випробування електричної міцності ізоляції симетричного кабеля на підсилювальній ділянці з кінцевих пристроїв на двокабельній лінії, емкість кабеля 1х4	кабель	2	401,30	-	401	-	-	-	-
					523,88	442,96	1048	162	886	0,8200	1,94
14	КМ10-877-1	Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній на змонтованій підсилювальній ділянці кількість: 1*2	10х4 жил	0,2	80,92	43,16	-	-	86	0,4374	0,87
					2315,81	2017,95	463	60	403	3,2000	0,64
15	КМ10-877-2	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на близькому кінці кількість: 4*2	100вимір	0,08	297,86	196,63	-	-	39	1,9926	0,4
					3836,91	3363,25	307	38	269	4,8000	0,38
16	КМ10-877-3	Вимірювання перехідного затухання змонтованої підсилювальної ділянки на дальньому кінці кількість: 4*2	100вимір	0,08	473,66	327,71	-	-	26	3,3210	0,27
					6111,19	5479,64	489	51	438	6,4000	0,51
					631,55	533,93	-	-	43	5,4108	0,43
Разом прямі витрати по кошторису							31869	6947	8931		74,97
Разом будівельні роботи, грн.							31869		1835		17,87
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15991				
всього заробітна плата, грн.							8782				
Загальноновиробничі витрати, грн.							5211				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							12,27				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					37080				

		Всього по кошторису					37080				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					105,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10656				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-06-010
на Перевлаштування кабелю ЗКП 1х4х1,2 (2 каб.) ПАТ "Укртелеком" на ділянці км ПК 1680+00 – ПК 1681+10

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	21,15	81,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	53,82	97,14			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	17,87	102,63			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальногосподарських витратах	люд. год	12,27	152,75			
Разом кошторисна трудомісткість				105,11				
Середній розряд робіт				3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,0219	417,69			
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0219	711,36			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	1,9491	357,85			
11	КБМ206-337	Експератори однокошарові дизельні на пневмоколесному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,69355	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,60006	626,45			
13	КБМ217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабелів на базі автомобіля	маш. год	5,42	665,26			
14	КБМ217-1302	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна	маш. год	1,2172	1640,61			
15	КБМ233-1100	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,8183				
16	C111-69	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Бензин авіаційний Б-70	т	0,005	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
17	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,0208	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
18	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00008	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
19	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00008	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
20	C111-1608	Дрантя	кг	0,53	13,12	11,10	1,76	0,26
21	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	567,62	554,73	1,76	11,13
22	+C1416-8590-3-1X	Столчик замірний для лінії зв'язку	шт	1	401,30	383,33	10,10	7,87
23	C1522-33	Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу30-0,5	т	0,00036	602001,85	589635,26	562,63	11803,96
24	C1522-36	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,0002	596465,61	584207,58	562,63	11695,40
25	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	1,4308	220,47	214,34	1,81	4,32
26	C1545-36	Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,02	1274,93	1242,61	7,32	25,00
27	C1545-71	Кожух захисний	шт	4	490,52	467,58	13,32	9,62
28	C1545-80	Кільця нумераційні	100шт	0,04	329,94	323,46	0,01	6,47
29	C1545-81	Кільця поліетиленові	100шт	0,2	387,45	379,83	0,02	7,60
30	+C1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	0,75	128,43	125,00	0,91	2,52
31	C1545-126	Муфти туликові поліетиленові 32х330х3,5	шт	4	304,65	298,03	0,65	5,97
32	C1546-59	Паста паяльна ПК-26М	кг	0,04	341,52	333,60	1,22	6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+15097-10012	Кабель з екраном з мідної фольги ЗКП	1000м	0,157	69395,74	67416,67	618,37	1360,70

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Скла

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-07

на будівництво : Перевлаштування електричних мереж

Кошторисна вартість об'єкта 5471,168 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,53168 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1158,769 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів (і кошторис- них роз- рахунків)	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-07-01	на перевлаштування ПЛ-10кВ "Україна"	897,945	-	897,945	1,50450	169,225	-
2	01-07-02	на Перевлаштування ПЛ-35кВ "Пасічники-Лиман"	4573,223	-	4573,223	10,02718	989,544	-
		Всього:	5471,168	-	5471,168	11,53168	1158,769	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :		-	44,778	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Схвал

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-07

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісність, тис. люд. год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-07-01	перевлаштування ПЛ-10кВ "Україна"	0,29595 27,073	0,33518 32,245	0,44593 49,709	-	0,25200	1,32906 142,396	0,17544 26,829	1,50450 169,225
01-07-02	перевлаштування ПЛ-35кВ "Пасічники-Лиман"	6,80354 600,292	0,70887 66,51	1,34550 143,927	-	-	8,85791 810,729	1,16927 178,815	10,02718 989,544
	Разом :	7,09949 627,365	1,04405 98,755	1,79143 193,636	-	0,25200	10,18697 953,125	1,34471 205,644	11,53168 1158,769

Склад

Є.І. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-07-01

на перевлаштування ПЛ-10кВ "Україна"
Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 897,945 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,5045 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 169,225 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Демонтажні роботи ПЛ-10кВ "Україна"													
1	КБ33-103-1 К=0,6	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	5	1422,99 324,22	1098,77 297,57	7115	1621	5494 1488	3,5280 2,6112		17,64 13,06	
2	КБ33-103-2 К=0,6	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	3	2531,87 527,69	2004,18 532,27	7596	1583	6013 1597	5,7420 4,6805		17,23 14,04	
3	КБ33-103-3 К=0,6	Демонтаж залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	4733,21 941,41	3791,80 1001,64	4733	941	3792 1002	10,3680 8,8023		10,37 8,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ33-120-6	Н1=0,6 Н6=0 Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ кількість: 4+1+4+2+3	шт	14	759,04 78,45	599,87 190,49	10627	1098	8398 2667	0,8640 1,5316	12,1 21,44
5	КБ33-120-11	Розвезення по трасі матеріалів (траверси, деталі кріплення, шпирі, ізолятори та ін.) для ВЛ 6-10 кВ	т	0,384	3638,55 678,82	2617,60 644,31	1397	261	1005 247	7,4760 6,4362	2,87 2,47
6	КБ33-109-1 тех.ч. таб.6 п.5 к(труд)=1,16 к(ЕММ)=1,16 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] з ненаселений місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів до 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ /при роботі по вибраному полі/	км	0,542	22578,33 5515,84	17062,49 3810,75	12237	2990	9247 2065	56,5263 34,9818	30,64 18,96
7	КБ33-112-6 к дем.=0,6	кількість: 0,241+0,301 (Демонтаж) Підвішування проводів ВЛ 6-10 кВ на переходах довжиною до 250 м через автомобільні дороги 1 і 2 категорії	перехід	3	7382,19 1562,53	5819,66 1283,38	22147	4688	17459 3850	16,0128 12,4132	48,04 37,24
8	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	23,63	167,20	167,20	3951	-	3951	-	-
9	С1416-8537 (зворотні матеріали)	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 (зворотні матеріали)	шт	11	1553,50	-	17089	-	-	-	-
10	С1416-8530 (зворотні матеріали)	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 16,4 м, СВ 164-12 (зворотні матеріали)	шт	3	4884,00	-	14652	-	-	-	-
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км кількість: 0,29+0,384	т	0,674	140,08	140,08	94	-	94	-	-
12	С157-73 (зворотні матеріали)	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 35/6,2 мм2 (зворотні матеріали)	т	0,29	39989,00	-	11597	-	-	-	-
13	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,384	3750,00	-	1440	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							69897	13182	55453 12916		138,89 116,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69897 1262 26098 14774 33,66 5145 84671				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					44778				

		Всього по розділу 1					84671				
		Розділ 2. Монтажна роботи									
14	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стовпів опор для ВЛ 6-10 кВ	шт	22	759,04	599,87	16699	1726	13197	0,8640	19,01
15	КБ33-120-11	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ	т	1,148	78,45	190,49	4177	779	4191	1,5316	33,69
16	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	6	3638,55	2617,60	16579	3242	3005	7,4760	8,58
17	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	4	678,82	644,31	21821	4222	740	6,4362	7,39
18	КБ33-103-3	Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	2	2763,24	1831,28	16561	3138	10988	5,8800	35,28
19	КБ33-104-3	Установлення залізобетонних одностоякових анкерних без тросоотояка опор на стояках довжиною 16,4 м для ВЛ 35 кВ	опора	2	540,37	495,95	17381	4422	2976	4,3520	26,11
20	КБ1-165-6	Копання ям для ригелів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,022	5455,33	4008,36	542	542	16033	11,4840	45,94
21	КБ33-107-1	Установлення анкерних плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	14	1055,38	1064,53	8125	2364	4258	9,3610	37,44
22	КБ33-107-10	Установлення двох ригелів об'ємом до 0,2 м3 на стаяк для опор ВЛ 35 кВ	шт	4	8690,33	6097,24	6130	1416	12194	22,6560	45,31
					2210,77	1488,97			2978	13,0022	26
					24636,43	-	542	542	-	314,1600	6,91
					24636,43	-	8125	2364	-	-	-
					580,38	411,49			5761	1,7520	24,53
					168,89	112,12			1570	0,9539	13,35
					1532,59	1158,16			4633	3,8040	15,22
					354,08	312,90			1252	2,6466	10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальнозиробничі витрати, грн. трудоємність в загальнозиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальнозиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34626 17127 35,06 5360 53194				

		Всього по розділу 3					53194				
		Розділ 4. Антикорозійний захист заземлення									
31	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	1	21,85	-	22	22	-	0,2500	0,25
32	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	1	20,66	5,41	21	15	6	0,1700	0,17
33	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром до 500 мм уайт- спиритом	100м2	0,01	15,25	0,20	14	11	-	0,0020	-
					1365,47	11,65				12,9800	0,13
					1148,86	3,94				0,0399	-
34	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	1171,28	83,69	12	5	1	4,7800	0,05
35	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	521,74	7,05	19	4	-	0,0720	-
					1944,13	62,12			1	3,6200	0,04
					389,80	7,90			-	0,0804	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					88	57	8		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					88		-		-
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнозиробничі витрати, грн. трудоємність в загальнозиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальнозиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23 57 35 0,08 13 123				

		Всього по розділу 4					123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вироби та матеріали									
36	C157-75	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 70/11 мм ²	т	0,52	80758,18	-	41994	-	-	-	-
37	& C142-320-50-B1	Ригель АР-6	шт	4	7310,22	-	29241	-	-	-	-
38	& C1110-197-B4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	4	1026,85	-	4107	-	-	-	-
39	& C1411-7-2	Плита П-3и	шт	14	588,56	-	8240	-	-	-	-
40	C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	16	5049,15	-	80786	-	-	-	-
41	C1416-8530	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 16,4 м, СВ 164-12	шт	4	20172,42	-	80690	-	-	-	-
42	C1416-8509	Стояки центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередачі конічні, довжина 22,6 м, (СК22.1-1.0)(СК22.1-1.1)(СК22.1-1.2)	шт	2	43162,96	-	86326	-	-	-	-
43	& C111-88-8	Болти Б1	шт	6	85,29	-	512	-	-	-	-
44	& C111-88-9	Болти Б6	шт	4	132,80	-	531	-	-	-	-
45	& C1545-247-2	Стяжка Г1	шт	14	631,49	-	8841	-	-	-	-
46	& C1110-105-4	Накладки ОГ12	шт	4	529,45	-	2118	-	-	-	-
47	& C1545-279-21	Оголовок ОГ15	шт	2	1788,58	-	3577	-	-	-	-
48	C1110-197	Траверси сталеві кількість: 2*0,246+6*0,02164+2*0,00766+6*0,02299+2*0,05181	т	0,87872	64866,93	-	57000	-	-	-	-
49	C121-792	Кронштейни кількість: 6*6,9+2*24,2	кг	89,8	53,11	-	4769	-	-	-	-
50	1914-9239	Хомут	шт	8	190,94	-	1528	-	-	-	-
51	& 290319-30702-1	Коромисло 2КУ-12-1	шт	6	408,43	-	2451	-	-	-	-
52	& 15095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70	шт	36	228,78	-	8236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53 & 2405-1099-7 варіант 1	Затискачі PGA 101		шт	34	76,60	-	2604	-	-	-	-
54 & 2405-1099-6	Затискачі PGA 402		шт	24	121,48	-	2916	-	-	-	-
55 290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6		100шт	0,36	293,71	-	106	-	-	-	-
56 & 1503-11091-3	Вузол кріплення КПП-7-2В		шт	6	88,81	-	533	-	-	-	-
57 & 1503-11074-1	Ізолятор ЛКЦ 70-10-3		шт	60	559,23	-	33554	-	-	-	-
58 & 2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А		шт	84	279,47	-	23475	-	-	-	-
59 & 2405-14-2	Затискач підтримуючий глухий ПГН-2-6		шт	6	89,49	-	537	-	-	-	-
60 & 290319-30609-1	Ланка проміжна ПРТ-12/7-2		шт	12	87,74	-	1053	-	-	-	-
61 & 2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А		шт	36	53,10	-	1912	-	-	-	-
62 & 290319-30863-1	Скоба СКД10-1		шт	12	111,16	-	1334	-	-	-	-
63 & 290116-3062-5	Скоба СКД-12-1		шт	24	165,34	-	3968	-	-	-	-
64 & 2405-1779-1-3	Серга СР-7-16		шт	60	41,10	-	2466	-	-	-	-
65 & 290319-30954-1-1В варіант 1	Вушко У1К-7-16		шт	48	92,42	-	4436	-	-	-	-
66 & 2405-1779-36	Вушко УСК-7-16		шт	18	156,69	-	2820	-	-	-	-
67 15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20Г		100шт	0,36	15132,90	-	5448	-	-	-	-
68 С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм		т	0,00736	36912,96	-	272	-	-	-	-
69 С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм		т	0,11318	41417,97	-	4688	-	-	-	-
70 С111-1848-П	Болти, гайки, шайби кількість: R2(2*0,0032+2*0,0033+4*0,000243+28*0,00001)		т	0,01	69356,98	-	694	-	-	-	-
71 С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна		м3	0,76	1221,18	-	928	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					514691	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					514691				-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					514691				-
		Всього будівельні роботи, грн.					514691				

		Всього по розділу 5					514691				
		Разом прямі витрати по кошторису					819443	92687	202298		883,13
		Разом будівельні роботи, грн.					819443		49709		445,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					524458				
		всього заробітна плата, грн.					142396				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					78502				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					175,44				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					26829				
		Всього будівельні роботи, грн.					897945				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					44778				

		Всього по кошторису					897945				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1504,5				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169225				

Склав

Р.О. Тинда

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-07-01
на перевлаштування ПЛ-10кВ "Україна"

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	295,95	91,49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	335,18	96,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	252	132,42			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	445,93	111,47			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	175,44	152,92			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	1504,5				
Середній розряд робіт			розряд	4,5				
II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	41,46547	414,43			
10	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчепний пристрій 14,5 т	маш. год	15,12	548,25			
11	КБМ201-52	Напілпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	15,12	17,14			
12	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	2,77598	15,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0003	566,43			
14	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	16,0128	692,12			
15	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	18,42105	986,33			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,048	380,02			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,1177	54,08			
18	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	10,8516	845,08			
19	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,64	1157,44			
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	57,34294	1014,52			
21	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	88,7796	774,38			
22	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірально-настройкова, пенал	маш. год	2,52	701,89			
23	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0177	12,12			
24	СЗ31-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	23,63	167,20			
25	СЗ31-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,674	140,08			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
26	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0004				
27	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	6,048				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
28	+&C111-88-8	Болти Б1	шт	6	85,29	83,42	0,20	1,67
29	+&C111-88-9	Болти Б6	шт	4	132,80	130,00	0,20	2,60
30	+C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0068	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
31	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0098048	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
32	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00046	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
33	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000627	4355,03	2832,11	1437,53	85,39
34	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00008	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
35	C111-1608	Дрантя	кг	0,3966	13,12	11,10	1,76	0,26
36	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,01	69356,98	67339,52	657,52	1359,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,288	10089,86	9625,00	267,02	197,84
38	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	14	350,56	341,48	2,21	6,87
39	C121-792	Кронштейни	кг	89,8	53,11	51,89	0,82	0,40
40	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00736	36912,96	35833,33	355,85	723,78
41	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,11318	41417,97	40250,00	355,85	812,12
42	+&C142-320-50-B1	Ригель АР-6	шт	4	7310,22	6935,50	231,38	143,34
43	C157-75	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 70/11 мм ²	т	0,52	80758,18	78383,61	791,08	1583,49
44	C159-6	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 2,8 мм	т	0,0003863	130349,42	127230,92	562,63	2555,87
45	C159-8	Дріт біметалевий сталемідний, марка БСМ-1, діаметр 4,0 мм	т	0,0009324	117086,97	114228,52	562,63	2295,82
46	+&C1110-105-4	Накладки ОГ12	шт	4	529,45	515,92	3,15	10,38
47	C1110-197	Травери сталеві	т	0,87872	64866,93	62936,34	658,69	1271,90
48	+&C1110-197-B4	Елементи кріплення ригелей КР6	шт.	4	1026,85	997,50	9,22	20,13
49	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00009	59168,54	56666,67	1341,70	1160,17
50	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000015	22124,85	20615,54	1075,49	433,82
51	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0014	32624,73	30843,33	1341,70	639,70
52	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,002664	224789,39	219442,16	939,59	4407,64
53	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00019	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
54	+&C1411-7-2	Плита П-3и	шт	14	588,56	540,00	37,02	11,54
55	+C1416-8509	Стояки центрифуговані для опор високовольтних ліній електропередачі конічні, довжина 22,6 м, (СК22.1-1.0)(СК22.1-1.1)(СК22.1-1.2)	шт	2	43162,96	39812,00	2504,63	846,33
56	+C1416-8530	Стояки для опор високовольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 16,4 м, СВ 164-12	шт	4	20172,42	17905,00	1871,88	395,54
57	+C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	16	5049,15	4450,00	500,15	99,00
58	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	0,76	1221,18	138,89	1058,35	23,94
59	+&C1545-247-2	Стяжка Г1	шт	14	631,49	617,50	1,61	12,38
60	+&C1545-279-21	Оголовок ОГ15	шт	2	1788,58	1742,75	10,76	35,07
61	C1546-71	Масило АМС-1	т	0,0012	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
62	C1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,000092	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
63	+&1503-11074-1	Ізолятор ЛКЦ 70-10-3	шт	60	559,23	541,67	6,59	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&1503-11091-3	Вузол кріплення КГП-7-2В	шт.	6	88,81	86,75	0,32	1,74
65	1914-9239	Хомут	шт	8	190,94	183,10	4,10	3,74
66	+&2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А	шт	84	279,47	266,67	7,32	5,48
67	+&2405-14-2	Затискач підтримуючий глухий ПГН-2-6	шт	6	89,49	80,42	7,32	1,75
68	+&2405-1099-6	Затискачі PGA 402	шт	24	121,48	119,00	0,10	2,38
69	+&2405-1099-7 варіант 1	Затискачі PGA 101	шт	34	76,60	75,00	0,10	1,50
70	+&2405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	60	41,10	38,83	1,46	0,81
71	+&2405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	18	156,69	151,92	1,70	3,07
72	+&2405-1789-1-0	Скоба СК-7-1А	шт	36	53,10	51,33	0,73	1,04
73	+&15095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70	шт	36	228,78	224,17	0,12	4,49
74	+&15102-13013 варіант 1	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20Г	100шт	0,36	15132,90	14833,33	2,85	296,72
75	+&290116-3062-5	Скоба СКД-12-1	шт	24	165,34	161,25	0,85	3,24
76	+&290319-30609-1	Ланка проміжна ПРТ-12/7-2	шт	12	87,74	85,33	0,69	1,72
77	+&290319-30702-1	Коромисло 2КУ-12-1	шт	6	408,43	400,42	-	8,01
78	+&290319-30863-1	Скоба СКД10-1	шт	12	111,16	107,00	1,98	2,18
79	+&290319-30954-1-1В варіант 1	Вушко У1К-7-16	шт	48	92,42	90,00	0,61	1,81
80	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,36	293,71	286,36	1,59	5,76
81	С157-73	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 35/6,2 мм ² (зворотній матеріал)	т	0,29	39989,00	39989,00		
82	С1416-8530	Стояки для опор висковольтних ліній електропередачі вібровані, довжина 16,4 м, СВ 164-12 (зворотній матеріал)	шт	3	4884,00	4884,00		
83	+С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 (зворотній матеріал)	шт	11	1553,50	1553,50		
84	+С1545-104 варіант 1	Брушт металевий (зворотній матеріал)	т	0,384	3750,00	3750,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
85	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0004	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав



Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-07-02

на Перевлаштування ПЛ-35кВ "Пасічники-Лиман"

Перевлаштування електричних мереж

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 4573,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,02718 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 989,544 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех. що обслуговують машини	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ33-104-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових проміжних із тросостояком опор на стояках довжиною 16,4 м для ВЛ 35 кВ	опора	4	3917,83 1011,71	2906,12 687,84	15671	4047	11624 2751	10,3680 6,0494	41,47 24,2	
2	КБ33-110-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [3 проводи при 5 опорах на 1 км лінії] перерізом до 120 мм ² для ВЛ 35 кВ кількість: 0,344+0,301	км	0,645	39001,46 13414,16	25587,30 6172,06	25156	8652	16504 3981	135,9360 55,3651	87,68 35,71	
3	КБ33-110-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії] кількість: 0,344+0,301	км	0,645	12665,08 4103,82	8561,26 1871,67	8169	2647	5522 1207	41,5872 18,0771	26,82 11,66	
4	КБ33-20-11 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування на переходах між проміжними опорами через шосе, ВЛ до 20 кВ та лінії зв'язку 3-х проводів для ВЛ 35 кВ	перехід	1	18781,36 6819,31	11962,05 2538,07	18781	6819	11962 2538	76,0320 23,6850	76,03 23,69	
5	КБ33-21-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування прозохисних тросів в анкерному прогоні на переходах через автомобільні та шосейні дороги, ВЛ до 20 кВ	перехід	1	3018,54 1100,83	1917,71 373,59	3019	1101	1918 374	10,5192 3,6786	10,52 3,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ33-27-1	Навантаження і вивантаження ізоляторів вручну	т	0,184	751,82	-	138	138	-	8,2800	1,52
7	КБ33-27-2	Навантаження і вивантаження лінійної арматури вручну	т	0,033	562,23	-	19	19	-	6,1920	0,2
8	КБ33-120-12	Розвезення по трасі ізоляторів для ВЛ 35 кВ	т	0,184	4057,08	3538,43	747	95	652	5,7120	1,05
9	КБ33-120-13	Розвезення по трасі траверс та арматури для ВЛ 35 кВ	т	0,45	518,65	788,12	1833	198	145	7,1617	1,32
10	С331-21	Перевезення сантарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 150 кг транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	1,283	4074,26	2992,56	245	-	300	4,8480	2,18
11	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,649	440,20	666,56	104	-	245	6,0572	2,73
12	КБ33-120-7	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 35 кВ	шт	4	2940,97	2542,89	11764	1229	10172	3,3840	13,54
13	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розділ 1. Будівельні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша	1000м3	1,7	51053,20	48588,21	86790	4190	82600	30,9672	52,64
14	КБ1-162-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	9,7	2464,99	14387,63	385333	385333	-	118,7525	201,88
15	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	38,5	1787,53	201,60	68820	9258	7762	2,8800	110,88
16	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,689	240,48	71,13	18140	-	2739	0,7213	27,77
17	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (банкетка)	1000м3	0,035	10739,79	10739,79	376	-	4284	19,7113	33,29
18	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	17,24	-	2536,46	68186	33201	376	19,7113	0,69
					3955,13	2029,31			34985	22,0320	379,83
					1925,82	710,38			12247	7,3692	127,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,252	471,32	471,32	119	-	119	-	-
20	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,52	3955,13	121,65	9967	4853	31	1,1146	0,28
21	КБ33-1-8	Установлення збірних залізобетонних нерознімних підп'язників під анкерно-кутові опори, об'єм до 3 м3	м3	34	1925,82	2029,31	1790	22056	5114	22,0320	55,52
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по зрівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	2,96	2361,51	710,38	80281	11611	1790	7,3692	18,57
23	КБ33-11-11	Установлення анкерно-кутових вільностоячих одностоякових опор ВЛ 35-500 кВ масою до 15 т	т	10,888	648,71	1711,35	58186	44134	58186	6,6480	226,03
24	КБ33-11-10	Установлення анкерно-кутових вільностоячих одностоякових опор ВЛ 35-500 кВ масою до 5 т	т	10,848	5756,24	394,23	13404	62444	13404	3,4219	116,34
25	КБ33-120-13	Розвезення по трасі траверс та арматури для ВЛ 35 кВ	т	0,59	11850,55	-	35078	11611	-	40,2000	118,99
26	КБ33-19-18	Підвішування на переходах між анкерними опорами через автомобільні та шосейні дороги, лінії зв'язку, ВЛ до 20 кВ 3-х проводів для ВЛ 35 кВ	перехід	2	3922,72	-	-	-	-	-	-
27	КБ33-21-4	Підвішування грозозахисних тросів в анкерному прогоні на переходах через автомобільні та шосейні дороги, ВЛ до 20 кВ, кВ,	перехід	2	12177,98	8026,38	132594	44134	87391	42,0480	457,82
28	КБ33-16-3 тех.ч. таб.2 п.4 κ(труд)=1,03 κ(ЕММ)=1,1	Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 120 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км /при роботі по виораному полі або по снігу глибиною більше 0,5 м/	км	0,259	4053,43	2130,79	98879	3669	23200	21,6986	236,25
29	КБ33-18-1 тех.ч. таб.2 п.5 κ(труд)=1,03 κ(ЕММ)=1,17	Підвішування одного грозозахисного троса ВЛ 35-500 кВ при довжині анкерного прогону до 1 км /при роботі по виораному полі або по снігу глибиною більше 0,5 м/	км	0,259	13424,75	7489,69	145632	4390	81248	59,7120	647,76
30	КБ33-16-1 тех.ч. таб.2 п.4 κ(труд)=1,03 κ(ЕММ)=1,1	Підвішування проводів ВЛ 35 кВ перерізом до 70 мм2 при довжині анкерного прогону до 1 км /при роботі по виораному полі або по снігу глибиною більше 0,5 м/	км	0,301	5756,24	1975,18	14107	4740	21427	19,5597	212,18
					5030,90	2992,56	2404	260	1766	4,8480	2,86
					1834,72	666,56	98879	29881	393	6,0572	3,57
					50235,66	27684,56	10062	3669	55369	164,5440	329,09
					16947,95	6965,88	13932	66,2507	13932	66,2507	132,5
					50235,66	3196,18	13011	4390	6393	17,5320	35,06
					16947,95	622,64	10062	3669	1245	6,1309	12,26
					50235,66	33287,71	13011	4390	8621	175,8086	45,53
					16947,95	7609,15	13011	4390	1971	66,0544	17,11
					14258,56	9206,58	3693	1308	2385	52,4064	13,57
					5051,98	2184,44	3693	1308	566	17,9494	4,65
					46867,52	31120,60	14107	4740	9367	163,3498	49,17
					15746,92	7123,90	14107	4740	2144	61,7879	18,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ33-18-1 тех.ч. таб.2 п.5 К(труд)=1,03 К(ЕММ)=1,17	Підвішування одного грозозахисного троса ВЛ 35-500 кВ при довжині анкерного прогону до 1 км /при роботі по виораному полі або по снігу глибиною більше 0,5 м/	км	0,301	14258,56 5051,98	9206,58 2184,44	4292	1521	2771 658	52,4064 17,9494	15,77 5,4
32	КБ33-26-1	Механізоване забивання заземлювачів на глибину до 5 м	шт	15	462,15 76,47	222,19 52,31	6932	1147	3333 785	0,8640 0,5400	12,96 8,1
33	КБ34-136-1	Антивандальний захист	шт	5	9044,85 3572,10	-	45224	17861	-	42,0000	210
		Разом прями витрати по розділу 1					1229930	641857	465926	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1229930		125364		7251,4 1176,49
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122147				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					45,2				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4933				
		всього заробітна плата, грн.					772154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					468833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1118,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					171045				
		Всього будівельні роботи, грн.					1698763				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					1698763				
		Розділ 2. Вироби та матеріали									
34 & C121-789-3		Опора анкерно-кутова сталева оцинкована 1У35-2	шт	3	301490,91	-	904473	-	-	-	-
35 & C121-789-4		Опора анкерно-кутова сталева оцинкована 1У35-2+5	шт	2	436212,90	-	872426	-	-	-	-
36 & C1411-41-2-В1	варіант 1	Фундамент Ф3-Ам (1,7м3)	шт	20	37514,48	-	750290	-	-	-	-
37 C157-77	варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 120/19 мм2	т	0,763	80765,86	-	61624	-	-	-	-
38 & C1537-73-4		Трос С-50	м	260	88,42	-	22989	-	-	-	-
39 & 1503-11074-2		Ізолятор ЛКЦ 70-35-3-02	шт	44	1366,72	-	60136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40 & 15102-1001-2-1Р	Ізолятор лінійний підвісний скляний ПСД70-Е		шт	30	332,56	-	9977	-	-	-	-
41 & 2405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А		шт	84	53,10	-	4460	-	-	-	-
42 & 290319-30863-1	Скоба СКД10-1		шт	11	111,16	-	1223	-	-	-	-
43 & 2405-1779-1-3	Серга СР-7-16		шт	66	41,10	-	2713	-	-	-	-
44 & 290319-30841	Серга СРС-7-16		шт	7	38,15	-	267	-	-	-	-
45 & 2405-11-1	Ланка ПРР-7-1		шт	54	206,96	-	11176	-	-	-	-
46 & 15102-28119-7	Ланка проміжна ПТМ-7-2		шт	54	90,33	-	4878	-	-	-	-
47 & 290319-30942-1-К	Вушко У1-7-16		шт	36	92,50	-	3330	-	-	-	-
48 & 2405-1779-36	Вушко УСК-7-16		шт	25	156,69	-	3917	-	-	-	-
49 & 290518-1160-4	Вушко УСК-12-16		шт	13	332,22	-	4319	-	-	-	-
50 & 290319-30702-1	Коромисло 2КУ-12-1		шт	13	408,43	-	5310	-	-	-	-
51 & 2405-6-2-3В	Затискач НБ-2-6А		шт	35	279,47	-	9781	-	-	-	-
52 & 2405-14-1	Затискач підтримуючий глухий ПГН-3-5		шт	7	102,92	-	720	-	-	-	-
53 & 2405-6-2-Ш	Затискач натяжний клиновий НКК-1-1Б		шт	7	281,85	-	1973	-	-	-	-
54 & 2405-6-4	Затискач заземлюючий ЗПС-35-3В		шт	7	68,58	-	480	-	-	-	-
55 & 290518-1208-4-1Б	Ковпак захисний ПЗЕ		шт	6	4,11	-	25	-	-	-	-
56 & 550101-15-3	Затискач спіральний з'єднувальний шлейфовий ССШ-15 2-1А		шт	9	313,29	-	2820	-	-	-	-
57 & 550101-15-5	Затискач спіральний з'єднувальний шлейфовий ССШ-13 5-1		шт	6	313,29	-	1880	-	-	-	-
58 & 2405-14-8	Вузол кріплення до опори КТП-16-3		шт	7	86,71	-	607	-	-	-	-
59 & 290902-148-4	Термопатрон ПАС-120		шт	2	288,04	-	576	-	-	-	-
60 & 2405-15-5	Гасник вібрації ГВН- 3-17		шт	32	376,98	-	12063	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,1659	41417,97	-	6871	-	-	-	-
62	& C1110-169-3	Сталь шпалова 40х6	т	0,003392	43139,49	-	146	-	-	-	-
63	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби кількість: R3(10*0,00034+10*0,0001310+10*0,00001)	т	0,005	69356,98	-	347	-	-	-	-
64	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	14	350,56	-	4908	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2				-	2766705	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2766705				

		Всього по розділу 2					2766705				
		Разом прямі витрати по кошторису					4082281	666802	525976		7512,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4082281		138994		1300,3

		Всього по кошторису					4573223				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10027,18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					989544				

Склав

Р.О. Тинда

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-07-02
на Перевлаштування ПЛ-35кВ "Пасічники-Лиман"

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	6803,54	88,23			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	708,87	93,82			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	1345,5	106,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноовиробничих витратах	люд. год	1169,27	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд. год	10027,18				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	86,25886	414,43			
9	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	13,36339	15,64			
10	КБМ201-313	Трактори на гусеничному ході, потужність 96 кВт (130 к.с.)	маш. год	2,24865	955,41			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,696	437,43			
12	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	41,705844	986,33			
13	КБМ203-1401	Щогли монтажні при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 100 т	маш. год	18,29184	667,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А.	маш. год	9,948	345,43			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	126,3684	380,02			
16	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	114,444	721,75			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,18144	654,61			
18	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	21,45346	863,05			
19	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ходу	маш. год	6,01806	47,65			
20	КБМ215-104	Агрегат обпресовувальний	маш. год	14,92371	300,05			
21	КБМ216-201	Крани на тракторі потужністю 121 кВт [165 к.с.], вантажопідйомність 5 т	маш. год	146,90275	723,83			
22	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	31,368	642,56			
23	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	9,4104	845,08			
24	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,168	1157,44			
25	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	59,36654	1014,52			
26	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,022656	774,38			
27	КБМ216-1002	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 16 т	маш. год	68,65219	914,78			
28	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,649	160,14			
29	С331-21	Перевезення санітарно-технічних та електротехнічних виробів та устаткування масою до 150 кг транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	1,283	191,20			
30	КБМ233-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	464,7792				
31	С111-181	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,0077	29040,27	27733,12	737,73	569,42
32	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,001	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
33	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,7104	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
34	+С111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01248	53458,05	52054,00	355,85	1048,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C111-953	Ручка-клямка із алюмінієвого сплаву анодована	шт	10	156,68	153,31	0,30	3,07
36	C111-956	Петля накладна	шт	10	19,32	18,68	0,26	0,38
37	C111-960	Засувка накладна	шт	5	70,86	69,35	0,12	1,39
38	+C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,075	32480,97	31883,33	355,85	241,79
39	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0005	48218,76	46535,56	737,73	945,47
40	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,00181	36185,21	34724,79	750,91	709,51
41	C111-1608	Дрантя	кг	0,33943	13,12	11,10	1,76	0,26
42	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,0005	139278,00	135322,49	1224,57	2730,94
43	C111-1794	Сталь покривельна, марка СТК-1, товщина листа 0,80 мм	т	0,205	35087,78	34263,95	562,63	261,20
44	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
45	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,005	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
46	+C112-20	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	1,38	9072,01	8583,33	310,80	177,88
47	+C112-37	Бруси необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	1,9	9027,36	8583,33	267,02	177,01
48	+C112-120	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,036	10089,86	9625,00	267,02	197,84
49	C114-92	Повість будівельна	т	0,004	78487,15	75907,42	1040,77	1538,96
50	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	22,58112	350,56	341,48	2,21	6,87
51	+&C121-789-3	Опора анкерно-кутова сталеві оцинкована 1У35-2	шт	3	301490,91	293111,23	2468,09	5911,59
52	+&C121-789-4 варіант 1	Опора анкерно-кутова сталеві оцинкована 1У35-2+5	шт	2	436212,90	422629,27	5030,44	8553,19
53	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,1659	41417,97	40250,00	355,85	812,12
54	C142-10-2	Вода	м3	9,625	42,10	42,10	-	-
55	+C157-77	Проводи із сталевих оцинкованих дротів I групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 120/19 мм2	т	0,763	80765,86	78333,33	848,89	1583,64
56	C1110-110	Поковки для конструкцій зв'язку	кг	3	68,44	66,28	0,82	1,34
57	+&C1110-169-3	Сталь штабова 40х6	т	0,003392	43139,49	42462,50	355,85	321,14
58	+&C1411-41-2-В1 варіант 1	Фундамент ФЗ-Ам (1,7м3)	шт	20	37514,48	34758,00	2020,90	735,58
59	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	44,275	1160,80	488,75	649,29	22,76
60	+&C1537-73-4	Трос С-50	м	260	88,42	68,33	18,36	1,73
61	+&1503-11074-2	Ізолятор ЛКЦ 70-35-3-02	шт	44	1366,72	1333,33	6,59	26,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+82405-6-2-Ш	Затискач натяжний клиновий НКК-1-1Б	шт	7	281,86	269,00	7,32	5,53
63	+82405-6-2-3В	Затискач НБ-2-5А	шт	35	279,47	266,67	7,32	5,48
64	+82405-6-4	Затискач заземлюючий ЗПС-35-3В	шт	7	68,58	59,92	7,32	1,34
65	+82405-11-1	Ланка ПРР-7-1	шт	54	206,96	195,58	7,32	4,06
66	+82405-14-1	Затискач підтримуючий глухий ПГН-3-5	шт	7	102,92	93,58	7,32	2,02
67	+82405-14-8	Вузол кріплення до опори КГП-16-3	шт	7	86,71	84,42	0,59	1,70
68	+82405-15-5	Гасник вібрації ГВН- 3-17	шт	32	376,98	366,42	3,17	7,39
69	+82405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	66	41,10	38,83	1,46	0,81
70	+82405-1779-36	Вушко УСК-7-16	шт	25	156,69	151,92	1,70	3,07
71	+82405-1789-1-О	Скоба СК-7-1А	шт	84	53,10	51,33	0,73	1,04
72	+815102-1001-2-1Р	Ізолятор лінійний підвісний скляний ПСД70-Е	шт	30	332,56	323,33	2,71	6,52
73	+815102-28119-7	Ланка проміжна ПТМ-7-2	шт	54	90,33	88,25	0,31	1,77
74	+8290319-30702-1	Коромисло 2КУ-12-1	шт	13	408,43	400,42	-	8,01
75	+8290319-30841	Серга СРС-7-16	шт	7	38,15	37,08	0,32	0,75
76	+8290319-30863-1	Скоба СКД10-1	шт	11	111,16	107,00	1,98	2,18
77	+8290319-30942-1-К	Вушко У1-7-16	шт	36	92,50	90,00	0,69	1,81
78	+8290518-1160-4	Вушко УСК-12-16	шт	13	332,22	324,83	0,88	6,51
79	+8290518-1208-4-1Б	Ковпак захисний ПЗЕ	шт	6	4,11	2,71	1,32	0,08
80	+8290902-148-4	Термопатрон ПАС-120	шт	2	288,04	282,33	0,06	5,65
81	+8550101-15-3 1А	Затискач спіральний з'єднувальний шлейфовий СШ-15 2-1А	шт	9	313,29	307,08	0,07	6,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+8550101-15-5	Затискач спіральний з'єднувальний шлейфовий СШ-13,5-1	шт	6	313,29	307,08	0,07	6,14

Символ 'ч' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Земляне полотно

Кошторисна вартість об'єкта 70084,714 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 26,53342 тис. люд. год.
 Кошторисна заробітна плата 3044,814 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	70084,714	-	70084,714	26,53342	3044,814	-
		Всього:	70084,714	-	70084,714	26,53342	3044,814	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

(підпис, ініціали, прізвище)}

Керівник

(підпис, ініціали, прізвище)}

Склав

Є.Т. Русанск

(підпис, ініціали, прізвище)}

Перевірив

В.В. Дзісяк

(підпис, ініціали, прізвище)}

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляні роботи	3,45474 259,303	- -	17,74890 2068,301	2,23579 244,011	- -	23,43943 2571,615	3,09399 473,199	26,53342 3044,814
	Разом :	3,45474 259,303	- -	17,74890 2068,301	2,23579 244,011	- -	23,43943 2571,615	3,09399 473,199	26,53342 3044,814

Склав

Є.Т. Русанюк

Перезірів

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляні роботи

Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

70084,714 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

26,53342 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3044,814 тис. грн.

Середній розряд робіт

1,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на одиницю	всього
1	КБ1-12-1	ЗРІЗАННЯ РОСЛИННОГО ШАРУ Зняття рослинного шару ґрунту з підшви насипу земляного полотнаЗняття рослинного шару ґрунту з підшви насипу земляного полотна екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	7,19144	21897,63 647,15	21250,48 5592,54	157475	4654	152821 40218	8,1300 49,8576	58,47 358,55	
2	ДБ5-6-5	Навантаження рослинного ґрунту в транспортні засоби екскаватором одноколішним Volvo EC 240 BLC. місткість ковша 1,25 м3	100 м3	71,9144	1049,56 -	1049,56 270,41	75478	-	75478 19446	- 2,3400	- 168,28	
3	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	10786,71	109,30 -	109,30 16,26	1178987	-	1178987 175392	- 0,1490	- 1607,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО									
4 КБ1-16-13		Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами основошаровими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	4,24255	26272,47 577,90	25694,57 6089,26	111462	2452	109010 25834	7,2600 51,9396	30,8 220,36
5 С311-1		Перевезення ґрунту до 1 км	т	7164	12,96	12,96	92845	-	92845	-	-
6 ДБ1-12-1		Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт I групи	1000 м2	2,457	319,70	319,70 39,01	786	-	37539 786	0,0480	343,87
7 КБ1-130-2		Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,369	19738,64	19738,64 4103,02	7284	-	7284 1514	-	-
8 КБ1-130-8		Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,369	12465,36	12465,36 2966,94	4600	-	4600 1095	-	-
9 КБ1-135-1		Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в настилах кількість: 369х0,5	1000м3	0,1845	23345,76 1528,54	17607,22 2742,45	4307	282	3249 506	20,7400 26,9620	3,83 4,97
10 КБ1-16-13		Влаштування водовідвідних каналів з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами основошаровими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1	1000м3	3,489	26272,47 577,90	25694,57 6089,26	91665	2016	89649 21245	7,2600 51,9396	25,33 181,22
11 С311-1		Перевезення ґрунту до 1 км кількість: 3489х1,7	т	5931,3	12,96	12,96	76870	-	76870	-	-
12 & С1421-10634-1		ґрунт покупний для засипки	м3	68538,03	588,50	5,24	40334631	-	31080	0,0480	284,7
13 ДБ1-21-2		Переміщення наявного та платного ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	728,8003	558,48	558,48 67,91	407020	-	407020 49493	-	-
14 ДБ1-21-5		На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2	100 м3	728,8003	899,77	899,77 109,41	655753	-	655753 79738	0,8758	638,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-130-2	H1=2 Ущільнення ґрунту насипу причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	59,25208	19738,64 -	19738,64 4103,02	1189555	-	1189555 243112	32,0418	1898,54
16	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	59,25208	12465,36 -	12465,36 2966,94	738599	-	738599 175797	24,1542	1431,19
17	КБ1-135-1	H1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в насапах кількість: 59252,08х0,5	1000м3	29,62604	23345,76 1528,54	17607,22 2742,45	691642	45285	521632 81248	20,7400 26,9620	614,44 798,78
18	ДБ2-10-10	СТАБІЛІЗАЦІЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА Стабілізація робочого шару земляного полотна за технологією холодний ресайклінг з пилувато-суглинистого ґрунту обробленого цементом ресайклером Wirtgen WVR 2500 S, при товщині шару 30 см	1000 м2	22,49206	31420,05 947,04	30473,01 3347,20	706702	21301	685401 75285	10,4300 24,2818	234,59 546,15
19	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 кількість: 13(22492,06х0,3х0,059х1,71)	т	680,767	4868,57 -	- -	3314362	-	- -	- -	- -
20	ДБ5-17-1	Завантаження цементу в бункер цементорозподільвача ПРИСИПНІ УЗБІЧЧЯ	1 т	680,767	39,92 -	39,92 8,13	27176	-	27176 5535	0,0714	48,61
21 & С1421-10634-1		Ґрунт покупний для засипки	м3	4698,1	588,50 -	- -	2764832	-	- -	- -	- -
22	ДБ1-21-2	Переміщення платного ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	46,981	558,48 -	558,48 67,91	26238	-	26238 3190	0,5436	25,54
23	ДБ1-21-5	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2	100 м3	46,981	899,77 -	899,77 109,41	42272	-	42272 5140	- 0,8758	- 41,15
24	КБ1-130-2	H1=2 Ущільнення ґрунту присипних узбіч причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	3,8196	19738,64 -	19738,64 4103,02	75394	-	75394 15672	32,0418	122,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	3,8186	12465,36	12465,36	47613	-	47613	-	-
26	КБ1-135-1	Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в настигах кількість: 3819,5х0,5	1000м3	1,90975	23345,76	17607,22	44585	2919	33625	20,7400	39,61
27	КБ1-24-2	ПРИМИКАННЯ Зрізання існуючого земляного полотна бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м. група ґрунтів 2	1000м3	0,594	12247,10	2752,64	7275	-	7275	-	-
28	КБ1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,594	20961,02	4711,17	12451	-	12451	43,1634	25,64
29 & С1421-10634-1	Н1=2 ґрунт покупний для засипки		м3	11450,79	588,50	-	6738790	-	-	-	-
30	ДБ1-21-2	Переміщення платного ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	114,5079	558,48	558,48	63950	-	63950	-	-
31	ДБ1-21-5	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2	100 м3	114,5079	899,77	67,91	103031	-	103031	0,8758	100,29
32	КБ1-130-2	Н1=2 Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	9,30959	19738,64	4103,02	183759	-	183759	-	-
33	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	9,30959	12465,36	2966,94	116047	-	116047	24,1542	224,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту а насіпах кількість: 9309,59х0,5 ПРОЇЗД ДО с. ПАСІЧНА ТА МІСЦЕВІ ПРОЇЗДИ НА КМ 168 Ґрунт покупний для засипки м3 Переміщення платного ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при упащтуванні дорожніх насипів на відстань до 10 м, ґрунт II групи На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2 Н1=2 Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в насіпах кількість: 4226х0,5 УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи кількість: 10059+137+89+35+110+331 На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1 Н1=2	1000м3	4,654795	23345,76 1528,54	17607,22 2742,45	108670	7115	81958 12766	20,7400 26,9620	96,54 125,5
35 & С1421- 10634-1			м3	4610	588,50	-	2712985	-	-	-	-
36 ДБ1-21-2			100 м3	45,64	558,48	558,48 67,91	25489	-	25489 3099	0,5436	24,81
37 ДБ1-21-5			100 м3	45,64	899,77	899,77 109,41	41066	-	41066 4993	-	39,97
38 КБ1-130-2			1000м3	4,226	19738,64	19738,64 4103,02	83415	-	83415 17339	32,0418	135,41
39 КБ1-130-8			1000м3	4,226	12465,36	12465,36 2966,94	52679	-	52679 12538	24,1542	102,08
40 КБ1-135-1			1000м3	2,113	23345,76 1528,54	17607,22 2742,45	49330	3230	37204 5795	20,7400 26,9620	43,82 56,97
41 ДБ1-21-1			100 м3	107,61	465,40	465,40 56,59	50082	-	50082 6090	0,4530	48,75
42 ДБ1-21-4			100 м3	155,07	868,74	868,74 105,63	134716	-	134716 16380	0,8456	131,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на борозі посівом багаторічних трав. механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	670,6	3372,79	3039,61 662,97	2261793	-	2038362 444588	-	-
44	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	670,6	2892,63 198,99	2478,93 386,11	1939788	133443	1662370 258925	2,7000 3,7960	1810,62 2545,6
45	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на примиканнях посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	8,7	3372,79	3039,61 662,97	29343	-	26445 5768	- 5,5847	- 48,59
46	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	8,7	2892,63 198,99	2478,93 386,11	25166	1731	21567 3359	2,7000 3,7960	23,49 33,03
47	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на автобусних зупинках посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	5,66	3372,79	3039,61 662,97	19090	-	17204 3752	- 5,5847	- 31,61
48	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	5,66	2892,63 198,99	2478,93 386,11	16372	1126	14031 2185	2,7000 3,7960	15,28 21,49
49	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на місцевому проїзді посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	2,2	3372,79	3039,61 662,97	7420	-	6687 1459	- 5,5847	- 12,29
50	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	2,2	2892,63 198,99	2478,93 386,11	6364	438	5454 849	2,7000 3,7960	5,94 8,35
51	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на проїзді до с. Пасічники посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	7	3372,79	3039,61 662,97	23610	-	21277 4641	- 5,5847	- 39,09
52	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	7	2892,63 198,99	2478,93 386,11	20248	1393	17353 2703	2,7000 3,7960	18,9 26,57
53	КБ1-152-2	Укріплення водовідвідних каналів посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	160,4	3372,79	3039,61 662,97	540996	-	487553 106340	- 5,5847	- 895,79
54	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	160,4	2892,63 198,99	2478,93 386,11	463978	31918	397620 61932	2,7000 3,7960	433,08 608,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					68686046	259303	11930902		3454,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					68686046		2170801		18688,51
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56495841				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1296,18				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					141511				
		всього заробітна плата, грн.					2571615				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1398668				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					3093,99				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					473199				
		Всього будівельні роботи, грн.					70084714				

		Всього по кошторису					70084714				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26533,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3044814				

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 на земляні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3454,74	75,06			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17748,9	116,53			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2235,79	109,14			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	3093,99	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість				26533,42				
Середній розряд робіт				1,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-101-ДР	Автоцементовози, вантажопідйомність 13 т	маш. год	20,42301	918,80			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1311,67564	691,57			
9	КБМ201-413-ДР	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 239 кВт [325 к.с.]	маш. год	8,322062	2242,01			
10	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	20,42301	411,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	3050,7792	824,70			
12	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м ³	маш. год	127,14466	1201,95			
13	КБМ206-250	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м ³	маш. год	116,746405	1425,45			
14	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м ³	маш. год	56,09323	1345,59			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	116,94394	626,45			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1706,1957047	829,08			
17	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	998,89565	1551,33			
18	КБМ212-202-ДР	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	43,6346	1216,58			
19	КБМ212-203-ДР	Автогрейдер важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,4914	1598,51			
20	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	1311,67564	144,47			
21	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	43,85952	1024,28			
22	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтоз, маса 19 т	маш. год	62,527927	1329,05			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3293,55808	848,95			
24	КБМ212-1803-ДР	Цементорозподільвач причіпний	маш. год	8,32206	408,89			
25	КБМ212-2203-ДР	Ресайклер з шириною фрезерування до 2,5 м	маш. год	79,621892	5127,48			
26	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	79,62189	928,99			
27	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	555,464	50,44			
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	13095,3	12,96			
29	С311-9	Перевезення ґрунту до 9 км	т	10786,71	109,30			
30	КБМ270-105	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Рама планувальна	маш. год	205,0944				
31	+С111-1-305	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	680,767	4868,57	3563,75	1209,36	95,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C142-10-2	Вода	м3	8207,0645	42,10	42,10	-	-
33	+8C1421-10634-1	Грунт покупний для засипки	м3	89296,92	588,50	56,67	520,29	11,54
34	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	23,07312	12307,19	12000,00	65,87	241,32
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,1019	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіря

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Земляне полотно - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00

Кошторисна вартість об'єкта 799,365 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,45512 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 164,833 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ і код кошторисних розрахунків	Номери кошторисів	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на земляні роботи	799,365	-	799,365	1,45512	164,833	-
		Всього:	799,365	-	799,365	1,45512	164,833	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

Керівник

Склад

Є.Т. Русанюк

Перезірив

В.В. Дайсяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	земляні роботи	0,23388 17,237	-	1,05156 121,647	-	-	1,28544 138,884	0,16968 25,949	1,45512 164,833
	Разом :	0,23388 17,237	-	1,05156 121,647	-	-	1,28544 138,884	0,16968 25,949	1,45512 164,833

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

1

Земляне полотно - Підходи до шляхопроводу на ПК16333+36,00

Складений за поточними цінами станом на '11 травня* 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі зарплати робітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДБ1-21-2	ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО Переміщення ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	54,25	558,48	558,48	30298	-	30298	-	-	
					-	67,91	-	3684	0,5436	29,49		
2	ДБ1-21-5	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2	100 м3	54,25	899,77	899,77	48813	-	48813	-	-	
					-	109,41	-	5935	0,8758	47,51		
3	КБ1-130-2	Н1=2 Ущільнення ґрунту насипу причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	4,411	19738,64	19738,64	87067	-	87067	-	-	
					-	4103,02	-	18098	32,0418	141,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	4,411	12465,36	12465,36 2966,94	54985	-	54985 13087	-	-
5	КБ1-135-1	Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в насадах кількість: 4411х0,5	1000м3	2,2055	23345,76 1528,54	17607,22 2742,45	51489	3371	38833 6048	20,7400 26,9620	45,74 59,46
6	ДБ1-21-1	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	10,45	465,40	465,40 56,59	4863	-	4863 591	- 0,4530	- 4,73
7	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	10,45	868,74	868,74 105,63	9078	-	9078 1104	- 0,8456	- 8,84
8	КБ1-152-2	Н1=2 Укріплення укосів земляного полотна на підходах до шляхопроводу посівом багаторічних трав механізованим способом по шару рослинного ґрунту товщиною 15см /100% наявний ґрунт/	100м2	69,68	3372,79	3039,61 662,97	235016	-	211800 46196	- 5,5847	- 389,14
9	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	69,68	2892,63	2478,93 386,11	201558	13866	172732 26904	2,7000 3,7960	188,14 264,51
		Разом прямі витрати по кошторису					723167	17237	658469		233,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					723167		121647		1051,56
		Всього по кошторису					799365				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1455,12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					164833				

Склав



Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 на земляні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	233,88	73,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	1051,56	115,68			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	169,68	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	1455,12				
Середній розряд робіт								
			розряд	1,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	75,16344	691,57			
7	КБМ206-248	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	248,7576	824,70			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,968	626,45			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	95,54226	829,08			
10	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	59,982	1551,33			
11	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	75,16344	144,47			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	249,20767	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ213-300	Агрегати для травосіяння на укосах автомобільних доріг та залізниць	маш. год	45,292	50,44			
14	КБМ270-105	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> Рама планувальна	маш. год	16,7232				
15	С142-10-2	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u> Вода	м3	575,918	42,10	42,10		
16	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,88136	12307,19	12000,00	65,87	241,32
17	С1999-9005	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Мастильні матеріали	кг	0,3345	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

 Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво: Штучні споруди

Кошторисна вартість об'єкта 8113,712 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,35135 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 962,905 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 160+890	106,272	-	106,272	0,26058	24,644	-
2	03-01-02	на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 162+735	106,272	-	106,272	0,26058	24,644	-
3	03-01-03	на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 163+360	106,272	-	106,272	0,26058	24,644	-
4	03-01-04	на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 164+260	106,272	-	106,272	0,26058	24,644	-
5	03-01-05	на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 165+870	106,272	-	106,272	0,26058	24,644	-
6	03-01-06	на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 167+976	106,272	-	106,272	0,26058	24,644	-
7	03-01-07	на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+20,0	607,467	-	607,467	0,75591	80,209	-
8	03-01-08	на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+98,8	585,653	-	585,653	0,73408	77,834	-
9	03-01-09	на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+07 лівий проїзд (під примиканням)	594,067	-	594,067	0,82021	84,444	-
10	03-01-010	на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+08 правий проїзд (під примиканням)	649,145	-	649,145	0,90070	92,608	-
11	03-01-011	на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+15 правий проїзд (під місцевим проїздом)	449,939	-	449,939	0,60687	61,909	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	03-01-012	на водовідведення	4589,809	-	4589,809	3,97010	418,037	-
		Всього:	8113,712	-	8113,712	9,35135	962,905	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинский


(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник


(підпис, (ініціали, прізвище))

Склад

Є.Т. Русанюк


(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірка

В.В. Дзісяк


(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Трудовісність, тис. люд. год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
03-01-01	влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 160+890	0.20219 16,949	-	0.02800 3,046	-	-	0.23019 19,995	0.03039 4,649	0.26058 24,644
03-01-02	влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 162+735	0.20219 16,949	-	0.02800 3,046	-	-	0.23019 19,995	0.03039 4,649	0.26058 24,644
03-01-03	влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 163+360	0.20219 16,949	-	0.02800 3,046	-	-	0.23019 19,995	0.03039 4,649	0.26058 24,644
03-01-04	влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 164+260	0.20219 16,949	-	0.02800 3,046	-	-	0.23019 19,995	0.03039 4,649	0.26058 24,644
03-01-05	влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 165+870	0.20219 16,949	-	0.02800 3,046	-	-	0.23019 19,995	0.03039 4,649	0.26058 24,644
03-01-06	влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 167+976	0.20219 16,949	-	0.02800 3,046	-	-	0.23019 19,995	0.03039 4,649	0.26058 24,644
03-01-07	влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+20,0	0.34796 30,929	-	0.31982 35,799	-	-	0.66778 66,728	0.08813 13,481	0.75591 80,209
03-01-08	влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+98,8	0.33674 29,883	-	0.31174 34,86	-	-	0.64848 64,743	0.08560 13,091	0.73408 77,834
03-01-09	влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+07	0.50838 44,913	-	0.21618 24,906	-	-	0.72456 69,819	0.09565 14,625	0.82021 84,444
03-01-010	лівий проїзд (під примиканням) влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+08	0.56052 49,442	-	0.23515 27,103	-	-	0.79567 76,545	0.10503 16,063	0.90070 92,608
	правий проїзд (під примиканням)								

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-011	впаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+15 правий проїзд (під місцевим проїздом)	0,37613 32,849	- -	0,15996 18,239	- -	- -	0,53609 51,088	0,07078 10,821	0,60687 61,909
03-01-012	водовідведення	2,44357 216,346	- -	1,06360 130,89	- -	- -	3,50717 347,236	0,46293 70,801	3,97010 418,037
	Разом :	5,78644 506,056	- -	2,47445 290,073	- -	- -	8,26089 796,129	1,09046 166,776	9,35135 962,905

Склад



Є. Т. Русанюк

Перевіряє



В. В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01

на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 160+890

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 106,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи лотка оголовків	100 м3	0,033	32161,22	4743,99	1061	905	156	328,3500	10,84
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,3х1,3	м3	4,29	27417,23	1282,69	4980	-	42	13,3052	0,44
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону лотка оголовків	100 м3	0,022	152061,31	63478,54	3345	903	1397	420,7500	9,26
4	С1424-11621	Суміші бетонні готові аажкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 2,2х1,02	м3	2,244	41056,79	17903,98	8249	-	394	143,3412	3,15
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: г1(6,2/0,12)	100м2	0,517	65934,20	4275,49	34088	7908	2210	186,6600	96,5
					15296,79	829,44			429	8,2483	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.176. к(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,517	10407,50 1910,25	38,82 13,12	5381	988	20 7	23,3100 0,1330	12,05 0,07
7	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,517х10,7	м3	5,5319	1202,79	-	6654	-	-	-	-
8	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см. В 15 кількість: 2/0,08	100м2	0,25	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	16908	4249	1069 207	207,4000 8,2463	51,85 2,06
9	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2655	-531	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,48 -0,030
10	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,25х10,7	м3	2,675	1202,79	-	3217	-	-	-	-
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,16126	7770,23 7609,86	-	1253	1227	-	79,8600	12,88
12	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	-	5953	-	-	-	-
13	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призи на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
Разом прямі витрати по кошторису							93764	16949	4846		202,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							93764		1077		9,96
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71969				
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							18,04				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1969				
всього заробітна плата, грн.							19995				
Загальноновиробничі витрати, грн.							12508				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							30,39				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					106272				

		Всього по кошторису					106272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24644				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетиліака на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетиліака, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01
на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 160+890

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	202,19	83,83			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28	108,77			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	30,39	152,91			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	260,58				
	Середній розряд робіт		розряд	2,5				
6	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-23	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,79847	388,17			
8	КБМ202-1141	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
9	КБМ202-1439	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00088	690,60			
10	КБМ205-102	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,57542	883,48			
11	КБМ210-1401	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,37851	413,60			
		Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	0,06732	60,43			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,05266	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,75669				
14	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,04576				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,4573				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10296				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8513				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
18	С111-79	Бітуми нафтові для покриттєвих мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1334	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,006136	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,002244	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+С111-782	Покровки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035648	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,06842	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004838	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,6842	7,95	7,32	0,47	0,16
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00055	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
26	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02134	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02508	9027,36	8583,33	267,02	177,01
28	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03014	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00484	10089,86	9625,00	267,02	197,84
30	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,08204	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	С142-10-2	Вода	м3	11,52106	42,10	42,10	-	-
32	+С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,6126	3691,30	3583,33	35,59	72,38
33	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,2069	1202,79	529,92	649,29	23,58
34	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,29	1160,80	488,75	649,29	22,76
35	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,48031	1013,66	316,67	677,11	19,88
37	+С1424-11621	Суміші бетонні готові вахкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,61208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,0229	61,48	61,48		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,432	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,019	184,55	184,55		
41	C1999-9009	Дрова	м3	0,1749	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

 Е. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02

на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 162+735

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

106,272 тис. грн.
0.26058 тис.люд.год.
24,644 тис. грн.
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи лотка оголовків	100 м3	0,033	32161,22	4743,99	1061	905	156	328,3500		10,84
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,3х1,3	м3	4,29	27417,23	1282,69	4980	-	42	13,3052		0,44
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону лотка оголовків	100 м3	0,022	152061,31	63478,54	3345	903	1397	420,7500		9,26
4	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 2,2х1,02	м3	2,244	41056,79	17903,98	8249	-	394	143,3412		3,15
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: г1(6,2/0,12)	100м2	0,517	65934,20	4275,49	34088	7908	2210	186,6600		96,5
					15296,79	829,44			429	8,2463		4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,517	10407,50 1910,25	38,82 13,12	5381	988	20 7	23,3100 0,1330	12,05 0,07
7	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,517х10,7	м3	5,5319	1202,79	-	6654	-	-	-	-
8	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см. В 15 кількість: 2/0,08	100м2	0,25	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	16908	4249	1069 207	207,4000 8,2463	51,85 2,06
9	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2655	-531	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,48 -0,030
10	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,25х10,7	м3	2,675	1202,79	-	3217	-	-	-	-
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,16126	7770,23 7609,86	-	1253	1227	-	79,8600	12,88
12	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	-	5953	-	-	-	-
13	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
Разом прямі витрати по кошторису							93764	16949	4846		202,19 9,96
Разом будівельні роботи, грн.							93764		1077		
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71969				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							18,04				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1969				
всього заробітна плата, грн.							19995				
Загальноновиробничі витрати, грн.							12508				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							30,39				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					106272				

		Всього по кошторису					106272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24644				

Склав  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-02
на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 162+735

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	202,19	83,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	28	108,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	30,39	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	260,58				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,79847	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00088	690,60			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,57542	883,48			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двулунном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,37851	413,60			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	0,06732	60,43			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,05266	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,75869				
14	КБМ270-107	Бензоліпка	маш. год	0,04576				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,4573				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10296				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8513				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	С111-79	Бітуми нафтові для покриттєвих мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1334	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,006136	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,002244	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035648	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	10м2	0,06842	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004838	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	С111-1720	Плітка поліетиленова	м2	0,6842	7,95	7,32	0,47	0,16
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00055	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
26	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02134	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02508	9027,36	8583,33	267,02	177,01
28	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03014	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00484	10089,86	9625,00	267,02	197,84
30	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,08204	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	С142-10-2	Вода	м3	11,52106	42,10	42,10	-	-
32	+С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	3583,33	35,59	72,38
33	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,2069	1202,79	529,92	649,29	23,58
34	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,29	1160,80	488,75	649,29	22,76
35	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,48031	1013,66	316,67	677,11	19,88
37	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,61208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,0229	61,48	61,48		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,432	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,019	184,55	184,55		
41	C1999-9009	Дрова	м3	0,1749	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. Т. Русанюк

Перевірих


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Корикування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03

на влаштування круглої залізобетонної труби d=1,5м, км 163+360

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

106,272 тис. грн.
0,26058 тис.люд.год.
24,644 тис. грн.
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи лотка оголовків	100 м3	0,033	32161,22	4743,99	1061	905	156	328,3500	10,84
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,3х1,3	м3	4,29	27417,23	1282,69	4980	-	42	13,3052	0,44
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону лотка оголовків	100 м3	0,022	152061,31	63478,54	3345	903	1397	420,7500	9,26
4	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 2,2х1,02	м3	2,244	41056,79	17903,98	8249	-	394	143,3412	3,15
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: г1(6,2/0,12)	100м2	0,517	65934,20	4275,49	34088	7908	2210	186,6600	96,5
					15296,79	829,44			429	8,2463	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-158-6 κ=2 тех.ч. п.1.3.175 κ(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,517	10407,50 1910,25	38,82 13,12	5381	988	20 7	23,3100 0,1330	12,05 0,07
7	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,517х10,7	м3	5,5319	1202,79	-	6654	-	-	-	-
8	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см. В 15 кількість: 2/0,08	100м2	0,25	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	16908	4249	1069 207	207,4000 8,2463	51,85 2,06
9	КБ1-158-6 κ=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2655	-531	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,48 -0,030
10	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,25х10,7	м3	2,675	1202,79	-	3217	-	-	-	-
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,16126	7770,23 7609,86	-	1253	1227	-	79,8600	12,88
12	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	-	5953	-	-	-	-
13	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
Разом прямі витрати по кошторису							93764	16949	4846 1077		202,19 9,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							93764				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							71969				
трудомісткість з транспортуванні, люд.год.							18,04				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1969				
всього заробітна плата, грн.							19995				
Загальновиробничі витрати, грн.							12508				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					106272				
		Всього по кошторису					106272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24644				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-03
на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 163+360

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	202,19	83,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	28	108,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	30,39	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	260,58				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,79847	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00088	690,60			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,57542	883,48			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,37851	413,60			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	0,06732	60,43			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,05266	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, втраховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ233-1100	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,75669				
14	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,04576				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,4573				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10296				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8513				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
18	C111-79	Бітуми нафтові для покриттєвих мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1334	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,006136	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,002244	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+C111-782	Поховки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035648	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,06842	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004838	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,6842	7,95	7,32	0,47	0,16
25	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00055	69356,98	67339,52	857,52	1359,94
26	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02134	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02508	9027,36	8583,33	267,02	177,01
28	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03014	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00484	10089,86	9625,00	267,02	197,84
30	+C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,08204	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	C142-10-2	Вода	м3	11,52106	42,10	42,10	-	-
32	+C147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,6126	3691,30	3583,33	35,59	72,38
33	+C1421-9452 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,2069	1202,79	529,92	649,29	23,58
34	+C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,29	1160,80	488,75	649,29	22,76
35	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
36	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,48031	1013,66	316,67	877,11	19,88
37	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,61208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнозиробничих витрат						
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,0229	61,48	61,48		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,432	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,019	184,55	184,55		
41	C1999-9009	Дрова	м3	0,1749	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-04 на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 164+260

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 106,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи лотка оголовків	100 м3	0,033	32161,22	4743,99	1061	905	158	328,3500	10,84
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,3х1,3	м3	4,29	27417,23	1282,69	4980	-	42	13,3052	0,44
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону лотка оголовків	100 м3	0,022	152061,31	63478,54	3345	903	1397	420,7500	9,26
4	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], круїність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 2,2х1,02	м3	2,244	41056,79	17903,98	8249	-	394	143,3412	3,15
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: г1(6,2/0,12)	100м2	0,517	65934,20	4275,49	34088	7908	2210	186,6600	96,5
					15296,79	829,44			429	8,2463	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,517	10407,50 1910,25	38,82 13,12	5381	988	20	23,3100 0,1330	12,05 0,07
7	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,517х10,7	м3	5,5319	1202,79	-	6654	-	-	-	-
8	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2/0,08	100м2	0,25	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	16908	4249	1069 207	207,4000 8,2463	51,85 2,06
9	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2655	-531	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,48 -0,030
10	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,25х10,7	м3	2,675	1202,79	-	3217	-	-	-	-
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,16126	7770,23 7609,86	-	1253	1227	-	79,8600	12,88
12	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	-	5953	-	-	-	-
13	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					93764	16949	4846		202,19 9,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					93764		1077		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					106272				

		Всього по кошторису					106272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24644				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпра – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-04
на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 164+260

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	202,19	83,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	28	108,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	30,39	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	260,58				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,79847	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00088	690,60			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,57542	883,48			
10	КБМ205-102	Компресори пересуєні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,37851	413,60			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	0,06732	50,43			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-миєні, місткість 6000 л	маш. год	3,05266	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, втраховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ233-1100	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,75669				
14	КБМ270-107	Бензоліпка	маш. год	0,04576				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересуєні, місткість 400 л	маш. год	1,4573				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10296				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8513				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	C111-79	Бітуми нафтові для покриттєвих мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1334	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,006136	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,002244	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+C111-782	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035648	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,06842	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004838	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,6842	7,95	7,32	0,47	0,16
25	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00055	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
26	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02134	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+C112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02508	9027,36	8583,33	267,02	177,01
28	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03014	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00484	10089,86	9625,00	267,02	197,84
30	+C112-179	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,08204	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	C142-10-2	Вода	м3	11,52106	42,10	42,10	-	-
32	+C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	3583,33	35,59	72,38
33	+C1421-9452 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,2069	1202,79	529,92	649,29	23,58
34	+C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,29	1160,80	488,75	649,29	22,76
35	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
36	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,48031	1013,66	316,67	677,11	19,88
37	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,61208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,0229	61,48	61,48		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,432	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,019	184,55	184,55		
41	C1999-9009	Дрова	м3	0,1749	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.Т. Русанюк

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-05
на влаштування круглої залізобетонної труби $\varnothing=1.5\text{м}$, км 165+870

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 106,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,26058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,644 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи лотка оголовків	100 м3	0,033	32161,22	4743,99	1061	905	156	328,3500	10,84	10,84
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,3х1,3	м3	4,29	27417,23	1282,89	4980	-	42	13,3052	0,44	0,44
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону лотка оголовків	100 м3	0,022	152061,31	63478,54	3345	903	1397	420,7500	9,26	9,26
4	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 2,2х1,02	м3	2,244	41056,79	17903,98	8249	-	394	143,3412	3,15	3,15
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: 1(6,2/0,12)	100м2	0,517	65934,20	4275,49	34088	7908	2210	186,6600	96,5	96,5
					15296,79	829,44			429	8,2463	4,26	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,517	10407,50 1910,25	38,82 13,12	5381	988	20 7	23,3100 0,1330	12,05 0,07
7	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,517х10,7	м3	5,5319	1202,79	-	6654	-	-	-	-
8	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2/0,08	100м2	0,25	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	16908	4249	1069 207	207,4000 8,2463	51,85 2,06
9	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,250	10819,76 2122,51	38,82 13,12	-2655	-531	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,48 -0,030
10	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,25х10,7	м3	2,675	1202,79	-	3217	-	-	-	-
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,16126	7770,23 7609,86	-	1253	1227	-	79,8600	12,88
12	С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,6126	3691,30	-	5953	-	-	-	-
13	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
		Разом прямі витрати по кошторису					93764	16949	4846		202,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					93764		1077		9,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					106272				

		Всього по кошторису					106272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24644				

Склав

Є.Т. Русанюк



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-05
на влаштування круглої залізобетонної труби d=1.5м, км 165+870

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						зідлускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	202,19	83,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	28	108,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	30,39	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	260,58				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,79847	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобіль-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00088	690,60			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,57542	883,48			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 886 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,37851	413,60			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	0,06732	60,43			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-миїні, місткість 6000 л	маш. год	3,05266	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,75669				
14	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,04576				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,4573				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10296				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8513				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
18	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1334	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х50 мм	т	0,006136	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,002244	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+С111-782	Покровки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035648	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,06842	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+С111-811	Дріт сталевий низькоуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004838	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,6842	7,95	7,32	0,47	0,16
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00055	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
26	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02134	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02508	9027,36	8583,33	267,02	177,01
28	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03014	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00484	10089,86	9625,00	267,02	197,84
30	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,08204	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	С142-10-2	Вода	м3	11,52106	42,10	42,10	-	-
32	+С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,6126	3691,30	3583,33	35,59	72,38
33	+С1421-9452 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,2069	1202,79	529,92	649,29	23,58
34	+С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,29	1160,80	488,75	649,29	22,76
35	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,48031	1013,66	316,67	677,11	19,88
37	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,61208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, втрачених в складі загальноновиробничих витрат						
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,0229	61,48	61,48		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,432	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,019	184,55	184,55		
41	C1999-9009	Дрова	м3	0,1749	119,13	119,13		

Символ '+' означає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. Т. Русанюк

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-06

на влаштування круглої залізобетонної труби $d=1.5$ м, км 167+976

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

106,272 тис. грн.
0,26058 тис.люд.год.
24,644 тис. грн.
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи лотка оголовків	100 м3	0,033	32161,22	4743,99	1061	905	156	328,3500	10,84
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 3,3х1,3	м3	4,29	27417,23	1282,69	4980	-	42	13,3052	0,44
3	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону лотка оголовків	100 м3	0,022	152061,31	63478,54	3345	903	1397	420,7500	9,26
4	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм кількість: 2,2х1,02	м3	2,244	41056,79	17903,98	8249	-	394	143,3412	3,15
5	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: г1(6,2/0,12)	100м2	0,517	65934,20	4275,49	34088	7908	2210	186,6600	96,5
					15296,79	829,44			429	8,2463	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,517	10407,50 1910,25	38,82 13,12	5381	988	20 7	23.3100 0,1330	12,05 0,07
7	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,517х10,7	м3	5,5319	1202,79	-	6654	-	-	-	-
8	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2/0,08	100м2	0,25	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	16908	4249	1069 207	207,4000 8,2463	51,85 2,06
9	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2655	-531	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,48 -0,030
10	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,25х10,7	м3	2,675	1202,79	-	3217	-	-	-	-
11	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,16126	7770,23 7609,86	-	1253	1227	-	79,8600	12,88
12	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	-	5953	-	-	-	-
13	КБ1-158-1	Улаштування кам'яного накиду або призи на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3688	15,29 0,01
Разом прямі витрати по кошторису							93764	16949	4846		202,19
Разом будівельні роботи, грн.							93764		1077		9,96
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
трудомісткість в транспортуванні, люд. год.											
заробітна плата в транспортуванні, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					106272				
		----- Всього по кошторису					106272				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					260,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24644				

Склав  Е.Т. Русанок
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряв  В.В. Дзісяк
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-06
на влаштування круглої залізобетонної труби $d=1.5$ м, км 167+976

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	202,19	83,83			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	28	108,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	30,39	152,91			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	260,58				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,79847	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00088	690,60			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,57542	883,48			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	0,37851	413,60			
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	0,06732	60,43			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,05266	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,75669				
14	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,04576				
15	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,4573				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,10296				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,8513				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
18	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,1334	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
19	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х50 мм	т	0,006136	30205,54	28875,54	737,73	592,27
20	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,002244	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,035648	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	10м2	0,06842	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0004838	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
24	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,6842	7,95	7,32	0,47	0,16
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00055	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
26	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,02134	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02508	9027,36	8583,33	267,02	177,01
28	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03014	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,00484	10089,86	9625,00	267,02	197,84
30	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,08204	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	С142-10-2	Вода	м3	11,52106	42,10	42,10	-	-
32	+С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,6126	3691,30	3583,33	35,59	72,38
33	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	8,2069	1202,79	529,92	649,29	23,58
34	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	4,29	1160,80	488,75	649,29	22,76
35	+С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
36	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,48031	1013,66	316,67	677,11	19,88
37	+С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,61208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,0229	61,48	61,48		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,432	4,9416	4,9416		
40	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,019	184,55	184,55		
41	C1999-9009	Дрова	м3	0,1749	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Є. Т. Русанок

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-07
на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+20,0

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

607,467 тис. грн.
0,75591 тис.люд.год.
80,209 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ30-1-3	ТІЛО ТРУБИ Улаштування щебеневопіщаної основи під фундаменти	100 м3	0,0368	41168,34	5897,94	1515	1298	217	422,4000	15,54	15,54
2	С1421- 9653-2	Щебеневопіщана суміш С-7 кількість: 3,68х1,3	м3	4,784	35270,40	1594,70	5754	-	59	16,5416	0,61	0,61
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0325	384356,15	2619,33	12492	409	85	150,7000	4,9	4,9
4	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,0884	152061,31	63478,54	13442	3629	38	10,6641	0,35	0,35
5	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 8,84х1,02	м3	9,0168	41056,79	17903,98	35190	-	1583	420,7500	37,19	37,19
					3902,66	-	-	-	-	143,3412	12,67	12,67
					-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-65-3	Укладання панок одночовкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті напіву на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	5,88	4231,41 1211,90	2274,94 799,49	24881	7126	13377 4701	13,0200 6,4000	76,56 37,63
7	8 С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	14	9231,19	-	129237	-	-	-	-
8	С111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	30,3	103,22	-	3128	-	-	-	-
9	С111-1708 варіант 2	Канат льно-пенковий Д-10мм	кг	49,5	40,81	-	2020	-	-	-	-
10	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,1459	24190,44 2618,34	-	3529	382	-	28,1300	4,1
11	С111-862	Скlorуберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК кількість: 14,59х1,1	м2	16,049	84,83	-	1361	-	-	-	-
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,5446	12847,46 3268,93	-	6997	1780	-	33,5000	18,24
13	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 136х1,1	1000м3	0,1496	8597,56 1761,45	8597,56 1761,45	1286	-	1286 264	-	2,05
14	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 136х1,1	м3	149,6	1013,66	-	151644	-	-	-	-
15	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ОГОЛОВКИ	100м3	1,36	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	4348	2183	2165 671	18,3600 5,1175	24,97 6,96
16	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одночовкових круглих труб отвором 1-2 м кількість: 2,02+3,92	м3	5,94	1378,84 428,17	718,03 252,34	8190	2543	4265 1499	4,6000 2,0200	27,32 12
17	8 С1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	-	35721	-	-	-	-
18	8 С1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	-	86192	-	-	-	-
19	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 5,94х0,21	м3	1,2474	3902,66	-	4868	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: 1(3,8/0,12)	100м2	0,317	55934,20 15296,79	4275,49 829,44	20901	4849	1355 263	186,6600 8,2463	59,17 2,61
21	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100м2	0,317	10407,50 1910,25	38,82 13,12	3299	606	12 4	23,3100 0,1330	7,39 0,04
22	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,317x10,7	м3	3,3919	1202,79	-	4080	-	-	-	-
23	КБ1-158-5	Укріплення укосів труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2,1/0,08	100м2	0,2625	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	17754	4462	1122 218	207,4000 8,2463	54,44 2,16
24	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см) Н1=2	100м2	-0,26250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2788	-557	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,8 -0,030
25	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,2625x10,7	м3	2,80875	1202,79	-	3378	-	-	-	-
26	К530-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1208	7770,23	-	939	919	-	79,8600	9,65
27	С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	7609,86 3691,30	-	4459	-	-	-	-
28	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
Разом прямі витрати по кошторису							569147	30929	29490		347,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							569147		9298		77,06
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							508728 242,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26501 66728 38320 88,13 13481 607467				
		Всього по кошторису					607467				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					755,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					80209				

Складає

Є. Т. Русанюк



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевіряє

В. В. Дзісяк



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-07
на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+20,0

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	347,96 3,1	88,88			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	319,82	111,92			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	88,13	152,97			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	755,91				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3441	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,22653	375,80			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00354	690,60			
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	24,8154	710,92			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,33032	883,48			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	6,052	357,85			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,52477	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,55135	829,08			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,2705	60,43			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,30641	848,95			
17	КБМ211-101	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	0,3575				
18	КБМ233-1100	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	25,325168				
19	КБМ270-107	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,183872				
20	КБМ270-108	Бензопилка	маш. год	2,16065				
21	КБМ270-115	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,413712				
22	КБМ270-116	Дрилі електричні	маш. год	0,92625				
23	КБМ270-117	Вібратори поверхневі	маш. год	7,43886				
		Вібратори глибинні	маш. год					
24	С111-72	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти	т	0,043568	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
25	С111-79	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,0949	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
26	С111-180	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,004636	30205,54	28875,54	737,73	592,27
27	С111-181	Цяжки будівельні з плоскою головою 1,8х50 мм	т	0,0090168	29040,27	27733,12	737,73	569,42
28	С111-612	Цяжки будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,227542	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
29	+С111-782	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0306301	43783,68	42462,50	462,68	858,50
30	С111-792	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	10м2	0,274924	1557,26	1517,20	9,53	30,53
31	+С111-811	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	т	0,0003624	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
32	+С111-862	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	м2	16,049	84,83	80,00	3,17	1,66
33	С111-1299	Скlorуберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК	т	0,0060048	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
34	С111-1608	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	кг	0,05446	13,12	11,10	1,76	0,26
35	+С111-1624 варіант 1	Дрантя	т	0,011672	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
36	+С111-1708 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	кг	30,3	103,22	100,00	1,20	2,02
37	+С111-1708 варіант 2	Каболка Д-30мм	кг	49,5	40,81	38,81	1,20	0,80
38	С111-1720	Канат льно-пеньковий Д-10мм	м2	2,74924	7,95	7,32	0,47	0,16
39	С111-1757	Плівка поліетиленова	м2	8,125	60,37	58,87	0,32	1,18
40	С111-1848	Рядно	т	0,00221	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
41	+С112-8	Болти будівельні з гайками та шайбами Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,085748	9072,01	8583,33	310,80	177,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C112-26	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,12354	9027,36	8583,33	267,02	177,01
43	+C112-28	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,100776	9027,36	8583,33	267,02	177,01
44	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,121108	10089,86	9625,00	267,02	197,84
45	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,019448	10089,86	9625,00	267,02	197,84
46	+C112-179	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,05904	10089,86	9625,00	267,02	197,84
47	C142-10-2	Вода	м3	8,81391	42,10	42,10	-	-
48	+C147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	3691,30	3583,33	35,59	72,38
49	+8C1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	12056,00	5454,46	350,21
50	+8C1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	10931,00	5292,45	324,47
51	+8C1416-8416-1	Ланки труби 3К 4.100	шт	14	9231,19	7724,00	1438,47	68,72
52	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,20065	1202,79	529,92	649,29	23,58
53	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
54	+8C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	4,784	1202,79	529,92	649,29	23,58
55	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	150,71844	1013,66	316,67	677,11	19,88
56	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,02208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
57	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,315	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
58	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,2642	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
59	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,36475	3167,72	913,05	2192,56	62,11
60	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,3528	2966,12	1421,00	1486,96	58,16
61	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,297	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
62	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	0,0919	61,48	61,48		
63	C1999-9001	Бензин	кг	2,2639	4,9416	4,9416		
64	C1999-9005	Електроенергія	кВт-год	0,0855	184,55	184,55		
		Мастильні матеріали	кг					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1999-9009	Дрова	м3	0,2593	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. Т. Русанюк

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-08

на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+98,8

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

585,653 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,73408 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

77,834 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі заробітної робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	всього
		ТИЛО ТРУБИ									12
1	КБ30-1-3	Улаштування щебенево-піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,0343	41168,34	5897,94	1412	1210	202	422,4000	14,49
2 &	C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	4,459	35270,40	1594,70	5363	-	55	16,5416	0,57
		кількість: 3,43x1,3			1202,79	-	-	-	-	-	-
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0304	384356,15	2619,33	11684	383	80	150,7000	4,58
					12583,45	1179,67	-	-	36	10,6641	0,32
4	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,0825	152061,31	63478,54	12545	3387	5237	420,7500	34,71
					41056,79	17903,98	-	-	1477	143,3412	11,83
5	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,415	3902,66	-	32841	-	-	-	-
		кількість: 8,25x1,02			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-65-3	Укладання ланок одношовкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	5,46	4231,41 1211,90	2274,94 799,49	23103	6617	12421 4365	13,0200 6,4000	71,09 34,94
7	С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	13	9231,19	-	120005	-	-	-	-
8	С111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	28,28	103,22	-	2919	-	-	-	-
9	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,1362	24190,44 2618,34	-	3295	357	-	28,1300	3,83
10	С111-862	Скlorуберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК кількість: 13,62х1,1	м2	14,982	84,83	-	1271	-	-	-	-
11	КБ8-3-7	Гідроізоляція обклеювальна бітумна в 2 шари по вірванній поверхні бетону	100м2	0,5057	12847,46	-	6497	1653	-	33,5000	16,94
12	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 134,2х1,1	1000м3	0,14762	8597,56	8597,56 1761,45	1269	-	1269 260	-	-
13	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 134,2х1,1	м3	147,62	1013,66	-	149636	-	-	-	-
14	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ОГОЛОВКИ	100м3	1,342	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	4291	2154	2137 662	18,3600 5,1175	24,64 6,87
15	КБ30-73-3	Будівництво оголовок одношовкових круглих труб отвором 1-2 м кількість: 2,02+3,92	м3	5,94	1378,84 428,17	718,03 252,34	8190	2543	4265 1499	4,6000 2,0200	27,32 12
16	С1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	-	35721	-	-	-	-
17	С1415-7937-8	Уклісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	-	66192	-	-	-	-
18	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 5,94х0,21	м3	1,2474	3902,66	-	4868	-	-	-	-
19	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труб)=0,9	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: с1(3,8/0,12)	100м2	0,317	65934,20 15296,79	4275,49 829,44	20901	4849	1355 263	186,6600 8,2463	59,17 2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/	100м2	0,317	10407,50 1910,25	38,82 13,12	3299	606	12 4	23,3100 0,1330	7,39 0,04
21	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,317х10,7	м3	3,3919	1202,79	-	4080	-	-	-	-
22	КБ1-158-5	Укріплення укосу труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2,1/0,08	100м2	0,2625	67633,84 16996,43	4275,49 829,44	17754	4462	1122 218	207,4000 8,2463	54,44 2,16
23	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосу монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,26250	10619,76 2122,51	38,82 13,12	-2788	-557	-10 -3	25,9000 0,1330	-6,8 -0,030
24	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,2625х10,7	м3	2,80875	1202,79	-	3378	-	-	-	-
25	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1208	7770,23 7609,86	-	939	919	-	79,8600	9,65
26	С147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,208	3691,30	-	4459	-	-	-	-
27	КБ1-158-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02 40628,39	115,92 38,64	5330	1300	4 1	477,7000 0,3588	15,29 0,01
Разом прямі витрати по кошторису							548454	29883	28094 8837		336,74 73,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							548454				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							490477				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							238,4				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							26023				
всього заробітна плата, грн.							64743				
Загальноновиробничі витрати, грн.							37199				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							85,6				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							13091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					585653				
		Всього по кошторису					585653				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					734,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77834				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетиліака на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетиліака, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-08
на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 0+98,8

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	336,74	88,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	311,74	111,82			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд. год	85,6	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	734,08				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3441	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобіль-самосходи, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,21189	375,80			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0033	690,60			
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	23,4714	710,92			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,90783	883,48			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,9719	357,85			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,48912	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,53082	829,08			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,25245	60,43			
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,30641	848,95			
17	КБМ211-101	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	0,3344				
18	КБМ233-1100	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	24,932593				
19	КБМ270-107	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,1716				
20	КБМ270-108	Бензолілка	маш. год	2,09345				
21	КБМ270-115	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,3861				
22	КБМ270-116	Дрилі електричні	маш. год	0,8664				
23	КБМ270-117	Вібратори поверхневі	маш. год	6,942375				
24	С111-72	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти	т	0,040456	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
25	С111-79	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-V	т	0,0949	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
26	С111-180	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,004636	30205,54	28875,54	737,73	592,27
27	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,008415	29040,27	27733,12	737,73	569,42
28	С111-612	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,211872	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
29	+С111-782	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03032625	43783,68	42462,50	462,68	858,50
30	С111-792	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	10м2	0,256575	1557,26	1517,20	9,53	30,53
31	+С111-811	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	т	0,0003624	53458,06	52054,00	355,85	1048,20
32	+С111-862	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	м2	14,982	84,83	80,00	3,17	1,66
33	С111-1299	Скпоруберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК	т	0,0056268	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
34	С111-1608	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	кг	0,05057	13,12	11,10	1,76	0,26
35	+С111-1624 варіант 1	Дрантя	т	0,010896	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
36	+С111-1708 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	кг	28,28	103,22	100,00	1,20	2,02
37	С111-1720	Каболека Д-30мм	м2	2,56575	7,95	7,32	0,47	0,16
38	С111-1757	Плівка поліетиленова	м2	7,6	60,37	58,87	0,32	1,18
39	С111-1848	Рядно	т	0,0020625	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
40	+С112-8	Болти будівельні з гайками та шайбами	м3	0,080025	9072,01	8583,33	310,80	177,88
41	+С112-26	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,11514	9027,36	8583,33	267,02	177,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,09405	9027,36	8583,33	267,02	177,01
43	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,113025	10089,86	9625,00	267,02	197,84
44	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01815	10089,86	9625,00	267,02	197,84
45	+C112-179	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,05904	10089,86	9625,00	267,02	197,84
46	C142-10-2	Вода	м3	8,80593	42,10	42,10	-	-
47	+C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,208	3691,30	3583,33	35,59	72,38
48	+&C1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	12056,00	5454,46	350,21
49	+&C1415-7937-8	Увісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	10931,00	5292,45	324,47
50	+&C1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	13	9231,19	7724,00	1438,47	68,72
51	+C1421-9452 варіант 1	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,20065	1202,79	529,92	649,29	23,58
52	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
53	+&C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	4,459	1202,79	529,92	649,29	23,58
54	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	148,738435	1013,66	316,67	677,11	19,88
55	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,02208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
56	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,1008	3459,16	1779,00	1622,14	68,02
57	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	9,6624	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
58	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,3405	3167,72	913,05	2192,56	62,11
59	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,3276	2966,12	1421,00	1486,96	58,16
60	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,297	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
61	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат	кг	0,0858	61,48	61,48		
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,1139	4,9416	4,9416		
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0798	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1999-9009	Дрова	м3	0,2512	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-09

на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+07 лівий проїзд (під примиканням)

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

594,067 тис. грн.
0,82021 тис.люд.год.
84,444 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітника, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				в тому числі за- робітної плати	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,11	30717,13 1556,18	29160,95 7589,68	3379	171	3208 833	19,5500 62,4750	2,15 6,87
2	КБ1-164-2 тех.ч. л.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1	24451,07 24451,07	- -	2445	2445	- -	314,1600 -	31,42 -
3	КБ30-1-3	ТІЛО ТРУБИ Улаштування щебеневопіщаної основи під фундаменти	100 м3	0,0518	41168,34 35270,40	5897,94 1594,70	2133	1827	306 83	422,4000 16,5416	21,88 0,86
4	С1421-9653-2	Щебеневопіщана суміш С-7 кількість: 5,18х1,3	м3	6,734	1202,79	-	8100	-	-	-	-
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,046	384356,15 12583,45	2619,33 1179,67	17680	579	120 54	150,7000 10,6641	6,93 0,49
6	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,1422	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	21623	5838	9027 2546	420,7500 143,3412	59,83 20,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 14,22х1,02	м3	14,5044	3902,66	-	56606	-	-	-	-
8	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті напору на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	7,98	4231,41 1211,90	2274,94 799,49	33767	9671	18154 6390	13,0200 6,4000	103,9 51,07
9	С1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	19	9231,19	-	175393	-	-	-	-
10	С111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	38,38	103,22	-	3962	-	-	-	-
11	С111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	кг	62,7	40,81	-	2559	-	-	-	-
12	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,1847	24190,44 2618,34	-	4468	484	-	28,1300	5,2
13	С111-862	Скlorуберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК кількість: 18,47х1,1	м2	20,317	84,83	-	1723	-	-	-	-
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,7741	12847,46 3268,93	-	9945	2530	-	33,5000	25,93
15	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 122,18х1,1	1000м3	0,134398	8597,56 1761,45	8597,56 1761,45	1155	-	1155 237	-	- 1,84
16	С1421-10634-1	ґрунт покулний для засипки кількість: 122,18х1,1-110-10	м3	14,398	588,50	-	8473	-	-	-	-
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,2218	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	3906	1961	1945 603	18,3600 5,1175	22,43 6,25
18	КБ1-12-14	ОГОЛОВКИ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,038	30717,13 1556,18	29160,95 7569,68	1167	59	1108 288	19,5500 62,4750	0,74 2,37
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,038	24451,07 24451,07	-	929	929	-	314,1600	11,94
20	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	5,94	1378,84 428,17	718,03 252,34	8190	2543	4265 1499	4,6000 2,0200	27,32 12
21	С1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	-	35721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	8 С1415-7937-8	Укосна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	-	66192	-	-	-	-
23	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 5,94х0,21	м3	1,2474	3902,66	-	4868	-	-	-	-
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,3	12847,46	-	3854	981	-	33,5000	10,05
25	КБ30-1-3	Улаштування щебенево-піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,084	41168,34	5897,94	3458	2963	495	422,4000	35,48
26	8 С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 8,4х1,3	м3	10,92	35270,40	1594,70	13134	-	-	16,5416	1,39
27	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 22х1,1	1000м3	0,0242	1202,79	-	208	-	-	-	-
					8597,56	1761,45			208	13,6884	0,33
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,22	3197,28	1592,43	703	353	350	18,3600	4,04
		УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			1604,85	493,33			109	5,1175	1,13
29	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: r1(3,8/0,12)	100м2	0,317	65934,20	4275,49	20901	4849	1355	186,6600	59,17
					15296,79	829,44			263	8,2463	2,61
30	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100м2	0,317	10407,50	38,82	3299	606	12	23,3100	7,39
					1910,25	13,12			4	0,1330	0,04
31	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,317х10,7	м3	3,3919	1202,79	-	4080	-	-	-	-
32	КБ1-158-5	Укріплення укосів труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15 кількість: 2,1/0,08	100м2	0,2625	67633,84	4275,49	17754	4462	1122	207,4000	54,44
					16996,43	829,44			218	8,2463	2,16
33	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,26250	10619,76	38,82	-2788	-557	-10	25,9000	-6,8
					2122,51	13,12			-3	0,1330	-0,030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,2625х10,7	м3	2,80875	1202,79	-	3378	-	-	-	-
35	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1208	7770,23	-	939	919	-	79,8600	9,65
36	С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	3691,30	-	4459	-	-	-	-
37	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02	115,92	5330	1300	4	477,7000	15,29
		Разом прямі витрати по кошторису			40628,39	38,64	553093	44913	1	0,3588	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					553093	44913	42824		508,38
							553093		13292		109,77
							465356				
							106,41				
							11614				
							69819				
							40974				
							95,65				
							14625				
							594067				
		Всього по кошторису					594067				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					820,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84444				

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-09
на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+07 лівий проїзд (під примиканням)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	508,38	88,34			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	216,18	115,18			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	95,65	152,92			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	820,21				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
6	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-23	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3441	388,17			
8	КБМ202-129	Автомобіль-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
9	КБМ202-1141	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,32082	375,80			
10	КБМ202-1244	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00569	690,60			
11	КБМ202-1439	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	31,5354	710,92			
12	КБМ205-101	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	10,182942	883,48			
		Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,41601	357,85			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,93651	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ206-247	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	6,29	686,14			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,844661	829,08			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,435132	60,43			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,30641	848,95			
18	КБМ211-101	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Бадді, місткість 2 м3 Трамбівки пневматичні при роботі від компресора Бензопилка Котли бітумні пересувні, місткість 400 л Дрилі електричні Вібратори поверхневі Вібратори глибинні	маш. год	0,506				
19	КБМ233-1100		маш. год	29,607788				
20	КБМ270-107		маш. год	0,295776				
21	КБМ270-108		маш. год	2,49665				
22	КБМ270-115		маш. год	0,665496				
23	КБМ270-116		маш. год	1,311				
24	КБМ270-117		маш. год	11,96613				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
25	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,085928	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
26	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0949	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
27	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,004636	30205,54	28875,54	737,73	592,27
28	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,0145044	29040,27	27733,12	737,73	569,42
29	C111-812	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,384158	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0334008	43783,68	42462,50	462,68	858,50
31	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	10м2	0,442242	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0003624	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
33	+C111-862	Скляруберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК	м2	20,317	84,83	80,00	3,17	1,66
34	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0078948	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
35	C111-1608	Дрантя	кг	0,10741	13,12	11,10	1,76	0,26
36	+C111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	т	0,014776	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
37	+C111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	38,38	103,22	100,00	1,20	2,02
38	+C111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	кг	62,7	40,81	38,81	1,20	0,80
39	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4,42242	7,95	7,32	0,47	0,16
40	C111-1757	Рядно	м2	11,5	60,37	58,87	0,32	1,18
41	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,003555	69356,98	67339,52	657,52	1359,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,137934	9072,01	8583,33	310,80	177,88
43	+C112-26	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,16554	9027,36	8583,33	267,02	177,01
44	+C112-28	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,162108	9027,36	8583,33	267,02	177,01
45	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,194814	10089,86	9625,00	267,02	197,84
46	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,031284	10089,86	9625,00	267,02	197,84
47	+C112-179	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,05904	10089,86	9625,00	267,02	197,84
48	C142-10-2	Вода	м3	8,87681	42,10	42,10	-	-
49	+C147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	3691,30	3583,33	35,59	72,38
50	+&C1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	12056,00	5454,46	350,21
51	+&C1415-7937-8	Увісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	10931,00	5292,45	324,47
52	+&C1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	19	9231,19	7724,00	1438,47	68,72
53	+C1421-9452-варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,20065	1202,79	529,92	649,29	23,58
54	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
55	+&C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	17,654	1202,79	529,92	649,29	23,58
56	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,118435	1013,66	316,67	677,11	19,88
57	+&C1421-10634-1	Грунт покупний для засипки	м3	14,398	588,50	56,67	520,29	11,54
58	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,02208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
59	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,692	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
60	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15,7518	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
61	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,46175	3167,72	913,05	2192,56	62,11
62	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,4788	2966,12	1421,00	1486,96	58,16
63	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,297	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
64	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Бензин	кг	0,1479	61,48	61,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,5397	4,9416	4,9416		
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1357	184,55	184,55		
67	C1999-9009	Дрова	м3	0,2996	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  С. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-010

на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+08 правий проїзд (під примиканням)

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 649,145 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					6	7	8	9	10	11	12	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,154	30717,13 1556,18	29160,95 7569,68	4730	240	4490 1166	19,5500 62,4750	3,01 9,62		
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,154	24451,07 24451,07	- -	3765	3765	- -	314,1600 -	48,38 -		
3	КБ30-1-3	ТИЛО ТРУБИ Улаштування щелевено-піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,057	41168,34 35270,40	5897,94 1594,70	2347	2010	337 91	422,4000 16,5416	24,08 0,94		
4	С1421-9653-2	Щелевено-піщана суміш С-7 кількість: 5,7х1,3	м3	7,41	1202,79	-	8913	-	-	-	-		
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0503	384356,15 12583,45	2819,33 1179,67	19333	633	132 59	150,7000 10,6641	7,58 0,54		
6	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,1565	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	23798	6425	9934 2802	420,7500 143,3412	65,85 22,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 15,65х1,02	м3	15,963	3902,66	-	62298	-	-	-	-
8	К530-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті напору на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	8,82	4231,41 1211,90	2274,94 799,49	37321	10689	20055 7052	13,0200 6,4000	114,84 56,45
9 & C1416-8416-1		Ланки труби 3К 4.100	шт	21	9231,19	-	193855	-	-	-	-
10	C111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	42,42	103,22	-	4379	-	-	-	-
11	C111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	кг	69,3	40,81	-	2828	-	-	-	-
12	К58-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,2043	24190,44 2618,34	-	4942	535	-	28,1300	5,75
13	C111-862	Скпоруберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК кількість: 20,43х1,1	м2	22,473	84,83	-	1906	-	-	-	-
14	К58-3-7	Гідроізоляція обшуквальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,8519	12847,46 3268,93	-	10945	2785	-	33,5000	28,54
15	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 184х1,1	1000м3	0,2024	8597,56 1761,45	8597,56 1761,45	1740	-	1740 357	- 13,6884	- 2,77
16 & C1421-10634-1		Ґрунт покупний для засипки кількість: 184х1,1-154-15,4	м3	33	588,50	-	19421	-	-	-	-
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,84	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	5883	2953	2930 908	18,3600 5,1175	33,78 9,42
18	КБ1-12-14	ОГОЛОВКИ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,038	30717,13 1556,18	29160,95 7569,68	1167	59	1108 288	19,5500 62,4750	0,74 2,37
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,038	24451,07 24451,07	-	929	929	-	314,1600	11,94
20	К530-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	5,94	1378,84 428,17	718,03 252,34	8190	2543	4265 1499	4,6000 2,0200	27,32 12
21 & C1415-7937-6		Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	-	35721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С1415-7937-8	Укосна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	-	66192	-	-	-	-
23	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 5,94х0,21	м3	1,2474	3902,66	-	4868	-	-	-	-
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція обм'язувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,3	12847,46	-	3854	981	-	33,5000	10,05
25	КБ30-1-3	Укладування щебенево-піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,084	41168,34	5897,94	3458	2963	495	422,4000	35,48
26	С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 8,4х1,3	м3	10,92	35270,40	1594,70	13134	-	-	16,5416	1,39
27	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 22х1,1	1000м3	0,0242	1202,79	-	208	-	-	-	-
					8597,56	1761,45			208	13,6884	0,33
28	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,22	3197,28	1592,43	703	353	350	18,3600	4,04
					1604,85	493,33			109	5,1175	1,13
29	КБ1-158-5 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	Укріплення русла монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В15 /горизонтальних поверхонь/ кількість: 71(3,8/0,12)	100м2	0,317	65934,20	4275,49	20901	4849	1355	186,6600	59,17
					15296,79	829,44			263	8,2463	2,61
30	КБ1-158-6 к=2 тех.ч. п.1.3.175 к(труд)=0,9	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 12 см) /горизонтальних поверхонь/ Н1=2	100м2	0,317	10407,50	38,82	3299	606	12	23,3100	7,39
					1910,25	13,12			4	0,1330	0,04
31	С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,317х10,7	м3	3,3919	1202,79	-	4080	-	-	-	-
32	КБ1-158-5	Укріплення укосів труби монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см, В 15. кількість: 2,1/0,08	100м2	0,2625	67633,84	4275,49	17754	4462	1122	207,4000	54,44
					16996,43	829,44			218	8,2463	2,16
33	КБ1-158-6 к=2	При укріпленні укосів монолітними бетонними плитами товщиною понад 10 см додавати на кожний 1 см зміни товщини плити (до 8 см)	100м2	-0,26250	10619,76	38,82	-2788	-557	-10	25,9000	-6,8
					2122,51	13,12			-3	0,1330	-0,030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C1421-9452 варіант 1	H1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка M1000 і більше кількість: 0,2625x10,7	м3	2,80875	1202,79	-	3378	-	-	-	-
35	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1208	7770,23	-	939	919	-	79,8600	9,65
36	C147-1	Стрижнева арматура А-1	100кг	1,208	3691,30	-	4459	-	-	-	-
37	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,032	166561,02	115,92	5330	1300	4	477,7000	15,29
		Разом прямі витрати по кошторису			40628,39	38,64	604180	49442	48537	0,3588	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					604180	49442	14991		560,52
							604180				124,18
							506201				
							110,97				
							12112				
							76545				
							44965				
							105,03				
							16063				
							649145				
		Всього по кошторису					649145				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					900,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					92608				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-010
на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+08 правий проїзд (під примиканням)

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	560,52	88,21			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	235,15	115,24			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	105,03	152,93			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	900,7				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
6	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-23	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3441	388,17			
8	КБМ202-129	Автомобіль-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
9	КБМ202-1141	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,35059	375,80			
10	КБМ202-1244	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00626	690,60			
11	КБМ202-1439	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	34,2234	710,92			
12	КБМ205-101	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	11,20697	883,48			
		Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,167	357,85			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,01066	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході. місткість ковша 0,5 м3	маш. год	8,16	686,14			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,34984	829,08			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,47889	60,43			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,30641	848,95			
18	КБМ211-101	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,5533				
19	КБМ233-1100		маш. год	40,79091				
20	КБМ270-107		маш. год	0,32552				
21	КБМ270-108		маш. год	2,63105				
22	КБМ270-115		маш. год	0,73242				
23	КБМ270-116		маш. год	1,43355				
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	13,169475				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
25	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-V	т	0,092152	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
26	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0849	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
27	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм	т	0,004536	30205,54	28875,54	737,73	592,27
28	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	т	0,015963	29040,27	27733,12	737,73	589,42
29	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,415542	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,03413725	43783,68	42462,50	462,68	858,50
31	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,486715	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0003624	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
33	+C111-862	Скlorуберойд покрівельний з круглозернистою засипкою С-РК	м2	22,473	84,83	80,00	3,17	1,66
34	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0086508	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
35	C111-1608	Дрантя	кг	0,11519	13,12	11,10	1,76	0,26
36	+C111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	т	0,016344	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
37	+C111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	42,42	103,22	100,00	1,20	2,02
38	+C111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	кг	69,3	40,81	38,81	1,20	0,80
39	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4,86715	7,95	7,32	0,47	0,16
40	C111-1757	Рядно	м2	12,575	60,37	58,87	0,32	1,18
41	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0039125	69356,98	67339,52	657,52	1359,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,151805	9072,01	8583,33	310,80	177,88
43	+C112-26	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,18234	9027,36	8583,33	267,02	177,01
44	+C112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,17841	9027,36	8583,33	267,02	177,01
45	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,214405	10089,86	9625,00	267,02	197,84
46	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,03443	10089,86	9625,00	267,02	197,84
47	+C112-179	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,05904	10089,86	9625,00	267,02	197,84
48	C142-10-2	Вода	м3	8,89477	42,10	42,10	-	-
49	+C147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	3691,30	3583,33	35,59	72,38
50	+&C1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	12056,00	5454,46	350,21
51	+&C1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	10931,00	5292,45	324,47
52	+&C1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4.100	шт	21	9231,19	7724,00	1438,47	68,72
53	+C1421-9452-варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,20055	1202,79	529,92	649,29	23,58
54	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
55	+&C1421-9553-2	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	18,33	1202,79	529,92	649,29	23,58
56	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,118435	1013,66	316,67	677,11	19,88
57	+&C1421-10634-1	Грунт покупний для засипки	м3	33	588,50	56,67	520,29	11,54
58	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,02208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
59	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,1306	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
60	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	17,2104	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
61	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,51075	3167,72	913,05	2192,56	62,11
62	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,5292	2966,12	1421,00	1486,96	58,16
63	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,297	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
64	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат Бензин	кг	0,1628	61,48	61,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8903	4,9416	4,9416		
66	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,1493	184,55	184,55		
67	C1999-9009	Дрова	м3	0,3157	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-011

на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+16 правий проїзд (під місцевим проїздом)
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

449,939 тис. грн.
0,60687 тис.люд.год.
61,909 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,048	30717,13	29160,95	1474	75	1399	19,5500	0,94
					1556,18	7569,68			363	62,4750	3
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,048	24451,07	-	1174	1174	-	314,1600	15,08
					24451,07	-			-	-	-
3	КБ30-1-3	ТИЛО ТРУБИ Улаштування щебенезо-піщаної основи під фундаменти	100 м3	0,0089	41168,34	5897,94	366	314	52	422,4000	3,76
					35270,40	1594,70			14	16,5416	0,15
4	С1421-9653-2	Щебенезо-піщана суміш С-7 кількість: 0,89х1,3	м3	1,157	1202,79	-	1392	-	-	-	-
5	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,036	384356,15	2619,33	13837	453	94	150,7000	5,43
					12583,45	1179,67			42	10,6641	0,38
6	КБ30-5-1	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3	0,0318	152061,31	63478,54	4836	1306	2019	420,7500	13,38
					41056,79	17903,98			569	143,3412	4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 3,18х1,02	м3	3,2436	3902,86	-	12659	-	-	-	-
8	КБ30-65-3	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті напору на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	5,46	4231,41 1211,90	2274,94 799,49	23103	6617	12421 4365	13,0200 6,4000	71,09 34,94
9 & C1416-8416-1		Ланки труби ЗК 4.100	шт	13	9231,19	-	120005	-	-	-	-
10	C111-1708 варіант 1	Каболка Д-30мм	кг	26,26	103,22	-	2711	-	-	-	-
11	C111-1708 варіант 2	Канат льно-пеньковий Д-10мм	кг	42,9	40,81	-	1751	-	-	-	-
12	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,1264	24190,44 2618,34	-	3058	331	-	28,1300	3,56
13	C111-862	Скlorуберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою С-РК кількість: 12,64х1,1	м2	13,904	84,83	-	1179	-	-	-	-
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,5383	12847,46 3268,93	-	6916	1760	-	33,5000	18,03
15	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 кількість: 87,97х1,1	1000м3	0,096767	8597,56 1761,45	8597,56 1761,45	832	-	832 170	-	1,32
16 & C1421-10634-1		ґрунт покупний для засипки кількість: 87,97х1,1-48-4,8	м3	43,967	588,50	-	25875	-	-	-	-
17	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 ОГОЛОВКИ	100м3	0,8797	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	2813	1412	1401 434	18,3600 5,1175	16,15 4,5
18	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,038	30717,13 1556,18	29160,95 7569,68	1167	59	1108 288	19,5500 62,4750	0,74 2,37
19	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,038	24451,07 24451,07	-	929	929	-	314,1600	11,94
20	КБ30-73-3	Будівництво оголовків одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	5,94	1378,84 428,17	718,03 252,34	8190	2543	4265 1499	4,6000 2,0200	27,32 12
21 & C1415-7937-6		Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	-	35721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1421-9452 варіант 1	Н1=2 Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,2625х10,7	м3	2,80875	1202,79	-	3378	-	-	-	-
35	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,1208	7770,23	-	939	919	-	79,8600	9,65
36	С147-1	Стрижнева арматура А-І	100кг	1,208	3691,30	-	4459	-	-	-	-
37	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призами на укосах	100м3	0,032	166561,02	115,92	5330	1300	4	477,7000	15,29
		Разом прямі витрати по кошторису			40628,39	38,64	419757	32849	27127	0,3588	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					419757	32849	27127		376,13
							419757		8513		70,86
							359781				
							89,1				
							9726				
							51088				
							30182				
							70,78				
							10821				
							449939				
		Всього по кошторису					449939				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					606,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61909				

Склав

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-011
на влаштування залізобетонної труби d=1.0м на ПК 1680+15 правий проїзд (під місцевим проїздом)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	376,13	87,33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	159,96	114,00			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	70,78	152,90			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	606,87				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3441	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00832	445,84			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,25092	375,80			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00127	690,60			
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	23,4714	710,92			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	2,2772	883,48			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв.	маш. год	4,89367	357,85			
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв.	маш. год	1,32475	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	3,655	686,14			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,25443	829,08			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,09731	60,43			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,30641	848,95			
18	КБМ211-101	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,396				
19	КБМ233-1100		маш. год	22,278224				
20	КБМ270-107		маш. год	0,066144				
21	КБМ270-108		маш. год	2,09345				
22	КБМ270-115		маш. год	0,148824				
23	КБМ270-116		маш. год	1,026				
24	КБМ270-117		маш. год	2,67597				
25	C111-72	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x50 мм Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 Показки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм Скlorуберойд покрівельний з хрупкозернистою засилкою С-РК Паливо дизельне з малосірчистих нафт Дрантя Грунтовка бітумна Техноніколь Каболка Д-30мм Канат льно-пеньковий Д-10мм Плівка поліетиленова Рядно Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,067064	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
26	C111-79		т	0,0949	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
27	C111-180		т	0,004636	30205,54	28875,54	737,73	592,27
28	C111-181		т	0,0032436	29040,27	27733,12	737,73	569,42
29	C111-612		т	0,28954	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	+C111-782		т	0,0277152	43783,68	42462,50	462,68	858,50
31	C111-792		10м2	0,0989	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	+C111-811		т	0,0003624	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
33	+C111-862		м2	13,904	84,83	80,00	3,17	1,66
34	C111-1299		т	0,0056268	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
35	C111-1608		кг	0,08383	13,12	11,10	1,76	0,26
36	+C111-1624 варіант 1		т	0,010112	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
37	+C111-1708 варіант 1		кг	26,26	103,22	100,00	1,20	2,02
38	+C111-1708 варіант 2		кг	42,9	40,81	38,81	1,20	0,80
39	C111-1720		м2	0,98898	7,95	7,32	0,47	0,16
40	C111-1757		м2	9	60,37	58,87	0,32	1,18
41	C111-1848		т	0,000795	69356,98	67339,52	657,52	1359,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,030846	9072,01	8583,33	310,80	177,88
43	+C112-26	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,11514	9027,36	8583,33	267,02	177,01
44	+C112-28	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,036252	9027,36	8583,33	267,02	177,01
45	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,043566	10089,86	9625,00	267,02	197,84
46	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,006996	10089,86	9625,00	267,02	197,84
47	+C112-179	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,05904	10089,86	9625,00	267,02	197,84
48	C142-10-2	Вода	м3	8,77871	42,10	42,10	-	-
49	+C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	1,208	3691,30	3583,33	35,59	72,38
50	+&C1415-7937-6	Портальна стінка труб СТ-10	шт	2	17860,67	12056,00	5454,46	350,21
51	+&C1415-7937-8	Укісна стінка труб СТ-4	шт	4	16547,92	10931,00	5292,45	324,47
52	+&C1416-8416-1	Ланки труби ЗК 4 100	шт	13	9231,19	7724,00	1438,47	68,72
53	+C1421-9452-варіант 1	Щебіль із природного каменю для будівельних робіт, фракція 0-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,20065	1202,79	529,92	649,29	23,58
54	+C1421-9555	Камінь будовий М400-600	м3	3,232	1245,71	490,83	730,45	24,43
55	+&C1421-9653-2	Щебенезо-піщана суміш С-7	м3	12,077	1202,79	529,92	649,29	23,58
56	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,118435	1013,66	316,67	677,11	19,88
57	+&C1421-10634-1	Грунт покупний для засипки	м3	43,967	588,50	56,67	520,29	11,54
58	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,02208	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
59	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,672	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
60	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,491	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
61	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,316	3167,72	913,05	2192,56	62,11
62	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,3276	2966,12	1421,00	1486,96	58,16
63	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,297	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
64	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат Бензин	кг	0,0331	61,48	61,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2093	4,9416	4,9416		
66	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0377	184,55	184,55		
67	C1999-9009	Дрова	м3	0,2512	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Е. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетиліа на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-012

на водовідведення

Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4589,809 тис. грн.
3,9701 тис.люд.год.
418,037 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Скиди води відкритими лотками											
1	К527-7-1	СКИД ВОДИ НА УЗБІЛІ Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з відкритих лотків на узбіллі	1 м3	11,38	4373,66 1247,11	2851,10 794,96	49772	14192	32446 9047	14,0900 6,4488	160,34 73,39
2	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 11,85х1,15	м3	13,6275	1160,80 -	- -	15819	-	-	-	-
3	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 12(11,38х0,46)	м3	5,23	3676,22 -	- -	19227	-	-	-	-
4	С1415- 8321-11-12	Блок Б-5	шт	144	929,06 -	- -	133785	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону скиду кількість: 11,85-5,23	100 м3	0,0662	152061,31	63478,54	10066	2718	4202	420,7500	27,85
6	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 2(6,82x1,02) ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ	м3	6,75	41056,79	17903,98	24814	-	1185	143,3412	9,49
7	КБ27-4-1	Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 861x0,52	10 м	44,772	4694,98	3449,14	210204	55085	154425	13,5500	606,66
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2(26,91x1,15)	м3	30,95	1160,80	955,89	35927	-	42797	7,5514	342,57
9	С1415-8320-2	Лотки водопротисні Б-6	шт	861	652,04	-	561406	-	-	-	-
10	КБ30-1-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Улаштування щебеневі основи кількість: 26,65-20,91	100 м3	0,0574	32161,22	4743,99	1846	1574	272	328,3500	18,85
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 5,74x1,3	м3	7,462	1160,80	1282,69	8662	-	74	13,3052	0,76
12	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону	100 м3	0,287	152061,31	63478,54	43642	11783	18218	420,7500	120,76
13	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 28,7x1,02	м3	29,274	41056,79	17903,98	107618	-	5138	143,3412	41,14
14	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	41	4297,50	2749,09	176198	63485	112713	17,8800	733,08
15	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 41x0,51	м3	20,91	1160,80	757,86	24272	-	31072	5,9860	245,43
16	С1415-8321-11-12	Блок Б-5	шт	246	929,06	-	228549	-	-	-	-
17	С1415-8320-3	Блок Б-9	шт	41	721,06	-	29563	-	-	-	-
18	КБ30-5-1	Улаштування монолітного розтікача	100 м3	0,0041	152061,31	63478,54	623	168	260	420,7500	1,73
					41056,79	17903,98			73	143,3412	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,41х1,02	м3	0,4182	3676,22	-	1537	-	-	-	-
20	КБ27-8-1	ГАСНИК В КЮВЕТИ Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з гасителя	гаситель	5	4297,50 1548,41	2749,09 757,86	21488	7742	13746 3789	17,8800 5,9860	89,4 29,93
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 5х0,51	м3	2,55	1160,80	-	2960	-	-	-	-
22 & C1415-8320-3	Блок Б-9		шт	5	721,06	-	3605	-	-	-	-
23	КБ30-5-1	Улаштування монолітної площадки	100 м3	0,01	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	1521	411	635 179	420,7500 143,3412	4,21 1,43
24	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1х1,02	м3	1,02	3676,22	-	3750	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1716854	157158	336917		1762,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1716854		93354		744,73
		Всього по розділу 1					1865323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Склади води дощоприймальними колодязями									
25	K527-6-2	Улаштування водоскидних споруд із промісної частини з дощоприймальних колодязів залізобетонних	колодязь	4	2576,97 1657,96	918,59 251,41	10308	8632	3674 1006	19 3100 1,9955	77,24 7,98
26	C113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм кількість: 4x4,42	м	17,68	1117,21	-	19752	-	-	-	-
27	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,4	1160,80	-	464	-	-	-	-
28 & C1415-8057-1		Плити днища ПН10	шт	4	1440,70	-	5763	-	-	-	-
29	K585521-1005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1433,54	-	5734	-	-	-	-
30 & C1415-7975-4		Плита перекриття плоска КЦП 3-10	шт	4	1174,38	-	4698	-	-	-	-
31	C1425-11683	Розчин готовий кладовий важкий цементний, марка М100 кількість: 4x0,014	м3	0,056	3370,04	-	189	-	-	-	-
32 & C113-750-10		Дощоприймач чавунний великий БТ 1050x620x125	шт	4	10290,18	-	41161	-	-	-	-
33	K58-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,22	11196,76 3268,93	-	2463	719	-	33,5000	7,37
34	K523-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,56	12512,98 1362,72	-	7007	763	-	16,3200	9,14
35	K522-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм кількість: 28-17,68	1000м	0,01032	125148,49 46115,42	79033,07 18423,57	1292	476	816 190	489,6000 189,4511	5,05 1,96
36	C113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм кількість: 10,32x1,01	м	10,4232	1117,21	-	11645	-	-	-	-
37	K527-4-1	ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 27x0,52	10 м	1,404	4694,98 1230,34	3449,14 955,89	6592	1727	4843 1342	13,5500 7,6514	19,02 10,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,2	1160,80	-	1393	-	-	-	-
39 & C1415-8320-2	Лотки водопротисні Б-6		шт	27	652,04	-	17605	-	-	-	-
40	КБ30-1-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Улаштування щебеневі основи кількість: 2,6-2,04	100 м3	0,0056	32161,22	4743,99	180	154	26	328,3500	1,84
41	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,56х1,3	м3	0,728	27417,23	1282,69	845	-	7	13,3052	0,07
42	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону	100 м3	0,028	152061,31	63478,54	4258	1150	1777	420,7500	11,78
43	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 2,8х1,02	м3	2,856	41056,79	17903,98	10499	-	501	143,3412	4,01
44	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гаситель	4	4297,50	2749,09	17190	6194	10996	17,8800	71,52
45	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 4х0,51	м3	2,04	1548,41	757,86	2368	-	3031	5,9860	23,94
46 & C1415-8321-11-12	Блок Б-5		шт	24	929,06	-	22297	-	-	-	-
47 & C1415-8320-3	Блок Б-9		шт	4	721,06	-	2884	-	-	-	-
48	КБ30-5-1	Улаштування монолітного розтікача	100 м3	0,0004	152061,31	63478,54	61	16	25	420,7500	0,17
49	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,04х1,02	м3	0,0408	41056,79	17903,98	150	-	7	143,3412	0,06
50 & КБ27-5-1-3	УЛАШТУВАННЯ ПРИКРОМОЧНОГО ЛОТКА Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі монолітного бетону бетоноукладачем Wirtgen SP250.		100 м	25,87	11020,34	8530,89	285096	41357	220694	18,4600	477,56
					1598,64	840,69			21749	7,0040	181,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше B25 F200 W6 кількість: 25,87х18,97	M3	490,7539	4463,66	-	2190559	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2672453	59188	242851		680,69
		Разом будівельні роботи, грн.					2672453		27833		229,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2370414				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					11,84				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1292				
		всього заробітна плата, грн.					88313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18623				
		Всього будівельні роботи, грн.					2724487				

		Всього по розділу 2					2724487				
		Разом прямі витрати по кошторису					4389307	216346	579768		2443,57
		Разом будівельні роботи, грн.					4389307		121187		974,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3593193				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					88,92				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					9703				
		всього заробітна плата, грн.					347236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					200502				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					462,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70801				
		Всього будівельні роботи, грн.					4589809				

		Всього по кошторису					4589809				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3970,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							418037				

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетиліа на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетиліа, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-012 на водовідведення

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год		88,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2443,57 3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	1063,6	123,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	462,93	152,94			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	3970,1				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,01916	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	464,03711	690,60			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	28,33608	883,48			
9	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,8999	159,01			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	9,71608	357,85			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,72261	413,60			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколесному ходу, місткість ковша 0,25 м³	маш. год	11,61188	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	1,21084	60,43			
14	КБМ212-1304-2ВД	Бетоноукладальник WIRTGEN SP-250	маш. год	53,2922	1935,27			
15	КБМ212-1601	Машини поливально-миєні, місткість 6000 л	маш. год	0,08	848,95			
16	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,3612	965,80			
17	+КБМ216-100-6ВД-1	Автобетонозмішувач на базі автомобіля Mercedes-Benz 41/42, місткість барабана 11 м3	маш. год	53,2922	2205,94			
18	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,8999	159,15			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,87675				
20	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,823056				
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,851876				
22	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	33,298155				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
23	C111-181	Цяпки будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,0403614	29040,27	27733,12	737,73	569,42
24	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-мастяна МБ-50	т	0,0528	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
25	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0203786	43783,68	42462,50	462,68	858,50
26	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	1,23063	1557,26	1517,20	9,53	30,53
27	+C111-1580-1	Плівкоутворювальний матеріал Emcolit B VM	т	0,2910375	79182,93	75000,00	2630,32	1552,61
28	варіант 1 C111-1608	Дрантя	кг	0,022	13,12	11,10	1,76	0,26
29	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	12,30627	7,95	7,32	0,47	0,16
30	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0098925	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
31	C111-1882	Тканна мішкова	10м2	4,552	680,21	660,64	6,23	13,34
32	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,383829	9072,01	8583,33	310,80	177,88
33	+C112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,451098	9027,36	8583,33	267,02	177,01
34	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,542109	10089,86	9625,00	267,02	197,84
35	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,087054	10089,86	9625,00	267,02	197,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C113-750-10 варіант 1	Дощоприймач чавунний великий БТ 1050х620х125	шт	4	10290,18	9964,00	124,41	201,77
37	+C113-1369 варіант 1	Труби ПВХ гофровані SN-8 діаметром 300 мм	м	28,1032	1117,21	1074,17	21,13	21,91
38	C142-10-2	Вода	м3	1,23926	42,10	42,10	-	-
39	+C1415-7975-4 варіант 1	Плита перекриття плоска КЦП 3-10	шт	4	1174,38	1081,50	84,14	8,74
40	+C1415-8057-1	Плити днища ПН10	шт	4	1440,70	1261,00	151,45	28,25
41	+C1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6	шт	888	652,04	615,00	24,25	12,79
42	+C1415-8320-3	Блок Б-9	шт	50	721,06	618,00	88,92	14,14
43	+C1415-8321-11-12	Блок Б-5	шт	414	929,06	830,00	80,84	18,22
44	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	79,8675	1160,80	488,75	649,29	22,76
45	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,16	1013,66	316,67	677,11	19,88
46	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	45,589	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
47	+C1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25 F200 W6	м3	490,7539	4463,66	2754,00	1622,14	87,52
48	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,26841	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
49	+K585521-Л005	Кільця КС-10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	1433,54	1203,50	201,93	28,11
50	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиrobничих витрат	кг	0,4115	61,48	61,48		
51	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7704	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3412	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Е.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Поттавська область, Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Кошторисна вартість об'єкта 39320,522 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 41,53124 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4436,530 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-02-01	на складні допоміжні споруди	1145,891	-	1145,891	3,28635	357,835	-
2	03-02-02	на улаштування стоянів	2105,544	-	2105,544	3,16645	348,102	-
3	03-02-03	на улаштування проміжних опор	1329,933	-	1329,933	1,08871	119,394	-
4	03-02-04	на прогонова будова та мостове полотно	25080,937	-	25080,937	17,88579	1926,88	-
5	03-02-05	на спорядження мосту з насипом	9658,217	-	9658,217	16,10394	1684,319	-
		Всього:	39320,522	-	39320,522	41,53124	4436,53	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Скла

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-02-01	складні допоміжні споруди	2,54333	-	0,35981	-	-	2,90314	0,38321	3,28635
03-02-02	улаштування стоянів	254,468	-	44,763	-	-	299,231	58,604	357,835
03-02-03	улаштування проміжних опор	2,46717	-	0,33007	-	-	2,79724	0,36921	3,16645
03-02-04	прогонова будова та мостове полотно	252,919	-	38,717	-	-	291,636	56,466	348,102
03-02-05	спряження мосту з насипом	0,80551	-	0,15624	-	-	0,96175	0,12696	1,08871
		81,661	-	18,318	-	-	99,979	19,415	119,394
		12,88956	-	2,91060	-	-	15,80016	2,08563	17,88579
		1262,568	-	345,369	-	-	1607,937	318,943	1926,88
		7,11587	-	7,11020	-	-	14,22607	1,87787	16,10394
		613,334	-	783,802	-	-	1397,136	287,183	1684,319
	Разом :	25,82144	-	10,86692	-	-	36,68836	4,84288	41,53124
		2464,95	-	1230,969	-	-	3695,919	740,611	4436,53

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-01

на складні допоміжні споруди

Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1145,891 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,28635 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 357,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	С331-3-2 елементи металевих опор	ТИМЧАСОВІ ОПОРИ (монтаж/демонтаж 2 рази) Перевезення металлоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	т	13,063	393,06	393,06	5135	5135	5135	-	-	-
2	КБ30-101-1	Складання металевих опор кількість: 13,063х2	т	26,126	7559,71	1499,12	197505	134835	39166	52,3000	1366,39	1366,39
3	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: 26,126/10	т	2,6126	5160,96	440,00	214455	-	11495	3,6055	94,2	94,2
4	С112-40 варіант 1	Лісоматеріали, II сорт кількість: 5,27х2/5	м3	2,108	82084,73	-	19030	-	-	-	-	-
5	КБ30-101-3	Розбирання металевих опор кількість: 13,063х2	т	26,126	9027,36	-	85066	39548	45518	15,3400	400,77	400,77
					1513,75	558,26			14585	4,4690	116,76	116,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	13,063	154,60	154,60	2020	-	2020	-	-
7	С331-3-2 трубчасті риштування	РИШТУВАННЯ ДЛЯ ФАРБУВАННЯ ПРОГОНОВИХ БУДОВ ТА ОПОР (монтаж/демонтаж 3 рази) Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	т	13,238	393,06	393,06	5203	-	-	-	-
8	КБ30-96-2	Улаштування/розбирання риштувань для фарбування залізобетонних прогонів будов мостів кількість: 765х3	100 м2	22,95	8302,79 3489,55	2934,55 814,06	190549	80085	67348 18683	33,8200 6,4859	776,17 148,85
9	С121-783 варіант 3	Метал неінвентарний кількість: 13,238х3/10	т	3,9714	41042,37	-	162996	-	-	-	-
10	С112-40 варіант 1	Лісоматеріали, II сорт кількість: 17,2х3/5	м3	10,32	9027,36	-	93162	-	-	-	-
11	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	13,238	154,60	154,60	2047	-	2047	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							977168	254468	168437		2543,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							977168		44763		359,81

Всього по кошторису							1145891				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							3286,35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					357835				

Склад

 _____ Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

 _____ І.В. Ковальчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-01

на складні допоміжні споруди

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	2543,33	100,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	359,81	124,41			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	383,21	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	3286,35				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,81	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	95,33778	690,60			
8	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	91,441	849,88			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,00884	40,43			
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	35,00884	70,79			
11	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	26,301	154,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	T	26,301	393,06			
13	K5M204-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	35,00884				
14	C111-181	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти Цявяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг Електроди, діаметр 4 мм, марка З42 Лісоматеріали, II сорт	T	0,078378	29040,27	27733,12	737,73	569,42
15	+C111-782		T	0,6710294	43783,68	42462,50	462,68	858,50
16	C111-1513		T	0,052252	36185,21	34724,79	750,91	709,51
17	+C112-40 варіант 1		M3	12,428	9027,36	8583,33	267,02	177,01
18	C121-777		T	0,459	72042,83	70686,84	819,69	536,30
19	+C121-783 варіант 2	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	T	2,6126	82084,73	81473,68	-	611,05
20	+C121-783 варіант 3		T	3,9714	41042,37	40736,84	-	305,53
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,0503	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

U

Покальний кошторис на будівельні роботи №03-02-02

на улаштування стоянів
Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2105,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,16845 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	348,102 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,08	384356,15 12583,45	2619,33 1179,67	30748	1007	210 94	150,7000 10,6641	12,06 0,85
2	КБ30-12-3	Улаштування з монолітного залізобетону ригелів, шафових стінок та відкритків стоянів	100 м3	1,086	479762,20 164384,22	111641,89 27832,11	521022	178521	121243 30226	1570,8000 233,6272	1705,89 253,72
3	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 108,6х1,04	м3	112,944	4495,28	-	507715	-	-	-	-
4	КБ6-56-1	Виконання арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм	т	12,322	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	59381	43409	15481 6011	35,7000 4,4436	439,9 54,75
кількість: 4,212+1,409+1,678+5,023											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	1,63	4238,67 3017,63	1184,85 482,98	6909	4919	1931 787	30,5800 4,3866	49,85 7,15
6	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 4,212х1,01	т	4,25412	36453,96	-	155080	-	-	-	-
7	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм кількість: 1,409х1,01	т	1,42309	36912,96	-	52530	-	-	-	-
8	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 1,678х1,01	т	1,69478	32883,96	-	55731	-	-	-	-
9	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 5,023х1,01	т	5,07323	32883,96	-	166828	-	-	-	-
10	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм кількість: 1,63х1,01	т	1,6463	32883,96	-	54137	-	-	-	-
11	С147-29	В'язальний дрот ЗД-ПО	100кг	0,7	3776,31	-	2643	-	-	-	-
12	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей ЗД-ПО кількість: 0,04+0,018	т	0,058	23006,21 16966,40	5317,20 456,63	1334	984	308 26	176,0000 4,1760	10,21 0,24
13	С111-1804	Сталь листова кількість: 0,04х1,06	т	0,0424	43139,49	-	1829	-	-	-	-
14	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,018х1,06	т	0,01908	41417,97	-	790	-	-	-	-
15	С147-39 варіант 1	Гаряче цинкування	100кг	0,58	2474,53	-	1435	-	-	-	-
16	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей ЗД-ПО вагою до 5 кг кількість: 0,058+0,002	т	0,06	22442,32 21501,48	283,15 78,01	1347	1290	17 5	231,0000 0,6150	13,86 0,04
17	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,002	83924,35	-	168	-	-	-	-
18	КБ30-12-1	ПІДФЕРМЕННИКИ КРАЙНІХ ОПОР Улаштування з монолітного залізобетону підферментників опор	100 м3	0,048	225332,43 84264,18	85841,35 21208,31	10816	4045	4120 1018	805,2000 171,7153	38,65 8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 4,8х1,04	м3	4,992	4495,28	-	22440	-	-	-	-
20	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм	т	0,225	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	1084	793	283 110	35,7000 4,4436	8,03 1
21	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,225х1,01	т	0,22725	36453,96	-	8284	-	-	-	-
22	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	3776,31	-	38	-	-	-	-
23	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	346,8	20,66 15,25	5,41 0,20	7165	5289	1876 69	0,1700 0,0020	58,96 0,69
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	3,468	17583,58 3268,93	-	60980	11337	-	33,5000	116,18
25	КБ30-17-1	ОПОРНІ ЧАСТИНИ Установлення опорних частин гумових	оп. част.	14	94,65 94,65	-	1325	1325	-	0,9700	13,58
26 & C1545-173-9 варіант 2		Опорні частини ГОЧ 300х400х78 /24, 1кг/шт. /	шт	14	14193,60	-	198710	-	-	-	-
27 & C1113-229-4 варіант 3		Підливка на основі безусадочного цементу Епсcrete 60	кг	190,65	61,54	-	11733	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1942202	252919	145469 38346		2467,17 326,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1942202				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1543814				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							3,39				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							371				
всього заробітна плата, грн.							291636				
Загальноновиробничі витрати, грн.							163342				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							369,21				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							56466				
Всього будівельні роботи, грн.							2105544				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----						
		Всього по кошторису					2105544				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3166,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					348102				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-02 на улаштування стоянів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год		102,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	330,07	117,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	7,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	369,21	152,94			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	3166,45				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,3				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,06254	388,17			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	39,98596	375,80			
8	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0638	711,36			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	131,06076	690,60			
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	86,68206	159,01			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,01026	40,43			
12	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,494	98,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	49,44384	413,60			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	34,68	54,08			
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	10,31928	60,43			
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравлічний	маш. год	8,43114	17,33			
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	12,73708	94,20			
18	КБМ233-1002	Верстати свердильні	маш. год	0,1392	5,41			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
19	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,494				
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,88				
21	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0232				
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0522				
23	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	8,58474				
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0174				
25	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,28				
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	173,35278				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
27	С111-181	Цяпки будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,07725	29040,27	27733,12	737,73	569,42
28	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0348	19,37	5,79	13,20	0,38
29	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,83232	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,302352	43783,68	42482,50	462,68	858,50
31	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	42,6612	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,006267	4868,57	3563,75	1209,36	95,46
33	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0154317	36185,21	34724,79	750,91	709,51
34	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,001102	35267,36	33824,93	750,91	691,52
35	С111-1608	Дрантя	кг	0,3468	13,12	11,10	1,76	0,26
36	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	т	0,27744	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
37	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,0058	248,20	242,78	0,55	4,87
38	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	426,612	7,95	7,32	0,47	0,16
39	С111-1757	Рядно	м2	20	60,37	58,87	0,32	1,18
40	+С111-1804	Сталь листова	т	0,0424	43139,49	42462,50	355,85	321,14
41	С111-1853-3	Цяпки будівельні 3,0х80 мм	т	0,00012	26149,90	24979,64	657,52	512,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва дошкина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	11,5422	9072,01	8583,33	310,80	177,88
43	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,3238	10089,86	9625,00	267,02	197,84
44	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,4584	10089,86	9625,00	267,02	197,84
45	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0036	10089,86	9625,00	267,02	197,84
46	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,002	83924,35	82497,17	802,43	624,75
47	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,48137	36453,96	35383,33	355,85	714,78
48	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,42309	36912,96	35833,33	355,85	723,78
49	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,01908	41417,97	40250,00	355,85	812,12
50	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,69478	32883,96	31883,33	355,85	644,78
51	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	5,07323	32883,96	31883,33	355,85	644,78
52	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,6463	32883,96	31883,33	355,85	644,78
53	C142-10-2	Вода	м3	40,3646	42,10	42,10	-	-
54	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,71	3776,31	3666,67	35,59	74,05
55	+C147-39 варіант 1	Гаряче цинкування	100кг	0,58	2474,53	2369,75	56,26	48,52
56	+&C1113-229-4 варіант 3	Підливка на основі безусадочного цементу Епокрете 60	кг	190,65	61,54	55,73	4,60	1,21
57	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,16	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
58	+C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	117,936	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
59	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	1,17642	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
60	+&C1545-173-9 варіант 2	Опорні частини ГОЧ 300х400х78 /24, 1кг/шт./	шт	14	14193,60	13878,00	37,29	278,31
61	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00597	64,32	43,30	19,76	1,26
62	C1999-9003	Енергоносії машин, зрахованих в складі загальновиборничих витрат	кг	4,2924	61,48	61,48		
63	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	37,7974	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8426	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Потавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-03

на улаштування проміжних опор

Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1329,933 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08871 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,394 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-12-1	РИГЕЛІ ПРОМІЖНИХ ОПОР	100 м3	0,465	225332,43	85841,35	104780	39183	39916	805,2000	374,42
		Улаштування з монолітного залізобетону ригелів РП-2			84264,18	21208,31			9862	171,7153	79,85
2	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 46,5х1,04	м3	48,36	4495,28	-	217392	-	-	-	-
3	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 1,062±0,757±0,387±4,989	т	7,195	4819,09	1256,41	34673	25347	9040	35,7000	256,86
		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 1,062х1,01	т	1,07262	36453,96	-	39101	-	-	4,4436	31,97
4	С124-2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм кількість: 0,757х1,01	т	0,75457	35912,96	-	28223	-	-	-	-
6	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,387х1,01	т	0,39087	32883,96	-	12853	-	-	-	-
7	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 4,989х1,01	т	5,03889	32883,96	-	165699	-	-	-	-
8	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,36	3776,31	-	1359	-	-	-	-
9	КБ30-12-3	СТІНКИ ПРОМІЖНИХ ОПОР Улаштування монолітних залізобетонних стінок	100 м3	0,033	479762,20	111641,89	15832	5425	3684	1570,8000	51,84
10	C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 3,3х1,04	м3	3,432	164384,22	27832,11	15428	-	918	233,6272	7,71
11	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,018+0,219	т	0,237	4819,09	1256,41	1142	835	298	35,7000	8,46
12	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,018х1,01	т	0,01818	36453,96	-	663	-	-	-	-
13	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,219х1,01	т	0,22119	33257,97	-	7356	-	-	-	-
14	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	3776,31	-	38	-	-	-	-
15	КБ30-12-1	ПІДФЕРМЕННИКИ ПРОМІЖНИХ ОПОР Улаштування з монолітного залізобетону підферментників опор	100 м3	0,039	225332,43	85841,35	8788	3286	3348	805,2000	31,4
16	C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 3,9х1,04	м3	4,056	84264,18	21208,31	18233	-	827	171,7153	6,7
					4495,28	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм	м	0,274	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	1320	965	344 134	35,7000 4,4436	9,78 1,22
18	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,274х1,01	т	0,27674	36453,96	-	10088	-	-	-	-
19	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	3776,31	-	38	-	-	-	-
20	КБ30-17-1	ОПОРНІ ЧАСТИНИ Установлення опорних частин гумових	оп. част	28	94,65 94,65	-	2650	2650	-	0,9700	27,16
21	С1545-173-9 варіант 2	Опорні частини ГОЧ 300х400х78 /24, 1кг/шт./	шт	28	14193,60	-	397421	-	-	-	-
22	С1113-229-4 варіант 3	Підливка на основі безусадочного цементу Епсcrete 60	кг	379,25	61,54	-	23339	-	-	-	-
23	КБ1-11-14	Відрисання берми засипки фундаментів екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2 кількість: 238х1,1	1000м3	0,2618	21941,42 573,92	21367,50 5196,73	5744	150	5594 1381	7,2100 44,9700	1,89 11,77
24	С1421-10634-1	ґрунт покупний для засипки кількість: 238х1,1	м3	261,8	588,50	-	154069	-	-	-	-
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,38	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	7610	3820	3790 1174	18,3600 5,1175	43,7 12,18
Разом прями витрати по кошторису							1273839	81661	56014 17902		805,51 152,45
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1273839				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1126184				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							3,79				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							416				
всього заробітна плата, грн.							99979				
Загальновиробничі витрати, грн.							56094				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							126,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19415				
Всього будівельні роботи, грн.							1329933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					1329933				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1088,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					119394				

Склад  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  І. В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-03

на улаштування проміжних опор

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	805,51	101,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	156,24	117,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	126,96	152,92			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1088,71				
	Середній розряд робіт		розряд	4,2				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01107	388,17			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	21,42268	375,80			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	55,14048	690,60			
9	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	36,83193	159,01			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	21,42268	40,43			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,591	357,85			
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	7,05552	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ206-250	Експератори однокочеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м ³	маш. год	3,92438	1425,45			
14	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	1,47444	60,43			
15	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравлічний	маш. год	4,77772	17,33			
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	7,24364	94,20			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	42,483				
18	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,56747				
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	73,65849				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
20	С111-181	Цявля будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,003855	29040,27	27733,12	737,73	569,42
21	+С111-782	Покровки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,036576	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	10м ²	4,5126	1557,26	1517,20	9,53	30,53
23	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000995	4868,57	3563,75	1209,36	95,46
24	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,0084766	36185,21	34724,79	750,91	709,51
25	С111-1720	Плівка поліетиленова	м ²	45,126	7,95	7,32	0,47	0,16
26	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м ³	1,8081	9072,01	8583,33	310,80	177,88
27	+С112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м ³	0,5229	10089,86	9625,00	267,02	197,84
28	+С112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м ³	0,2652	10089,86	9625,00	267,02	197,84
29	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,36754	36453,96	35383,33	355,85	714,78
30	+С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,76457	36912,96	35833,33	355,85	723,78
31	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,22119	33257,97	32250,00	355,85	652,12
32	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,39087	32883,96	31883,33	355,85	644,78
33	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	5,03889	32883,96	31883,33	355,85	644,78
34	С142-10-2	Вода	м ³	7,3533	42,10	42,10	-	-
35	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,38	3776,31	3666,67	35,59	74,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&C1113-229-4 варіант 3	Підливка на основі беззасадочного цементу Епосекrete 60	кг	379,25	61,54	55,73	4,60	1,21
37	+&C1421-10634-1 варіант 2	Грунт покупний для засипки	м3	261,8	588,50	56,67	520,29	11,54
38	+&C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	55,848	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
39	+&C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,18651	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
40	+&C1545-173-9 варіант 2	Опорні частини ГОЧ 300x400x78 /24,1кг/шт./	шт	28	14193,60	13878,00	37,29	278,31
41	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	кг					
42	C1999-9001	Бензин	кг	0,7837	61,48	61,48		
43	C1999-9005	Електроенергія	кВт-год	15,4683	4,9416	4,9416		
		Мастильні матеріали	кг	0,7523	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетиліака на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царицанка – Кобеляки – Решетиліака, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-04

на прогону будова та мостове полотно

Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25080,937 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,88579 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1926,880 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тмх, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Улаштування балок											
1	КБ9-70-1	Виготовлення клинів під балки прогонової будови із листової сталі	т	0,854	59827,10	9428,41	59632	12378	8052	146,8800	125,44
2	КБ9-4-3	Монтаж клинів під балки прогонової будови	т	0,854	14494,12	1880,16	9336	6937	1606	15,2260	13
3	КБ30-23-8	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов балкових довжиною до 24 м	балка	14	10931,60	2482,54	277219	47870	2120	86,2400	73,65
4	С1415-7910 варіант 1	Балка БМ-24, довжиною 24 м, маса 20,3т	м3	135,24	8122,95	830,61	7034909	-	709	7,9959	6,83
5	КБ30-18-2	Монтаж залізобетонних балок прогонових будов довжиною 33 м стріловими кранами при висоті опор до 12 м	балка	7	19801,35	10063,29	223986	43511	140886	34,6500	485,1
6	С1415-7910 варіант 2	Балка БМ-33, довжиною 33м, маса 33,2т	м3	92,96	3419,26	3440,41	4793289	-	48166	24,9865	349,81
					51562,92	-	-	-	-	-	-
					31998,05	23575,22	223986	43511	165027	62,9900	440,93
					6215,85	7897,25	-	-	55281	56,6025	396,22
					51562,92	-	4793289	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 11,326х1,01	т	11,43926	32883,96	-	376168	-	-	-	-
16	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 35,742х1,01	т	36,09942	32883,96	-	1187092	-	-	-	-
17	C147-29	В'язальний дріт	100кг	2,39	3776,31	-	9025	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							3581319	447922	277713	-	4603,89
Разом будівельні роботи, грн.							3581319		70030		589,91
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2855684				
всього заробітна плата, грн.							517952				
Загальноновиробничі витрати, грн.							297798				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.							685,59				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							104848				
Всього будівельні роботи, грн.							3879117				

Всього по розділу 2							3879117				
Розділ 3. Водовідвідні трубки											
18	КБ9-75-2	Виготовлення водовідвідних трубок кількість: 0,598+0,182	т	0,78	23006,21	5317,20	17945	13234	4147	176,0000	137,28
19 & C113-472-1	Труби сталеві d-200x10 кількість: 0,598x1,06		т	0,63388	16966,40	456,63	47845	-	356	4,1760	3,26
20	C111-1804	Сталь листова кількість: 0,182x1,06	т	0,19292	75479,16	-	8322	-	-	-	-
21	C147-39	Гаряче цинкування	100кг	7,8	-	-	19301	-	-	-	-
22	КБ9-61-8	Монтаж водовідвідних приладів кількість: 0,780+0,416+0,325	т	1,521	5221,22	1457,48	7941	5459	2217	38,5600	58,65
23	C113-936	Вартість чавунних воронок та решітки водовідвідної трубки кількість: 0,416+0,325	т	0,741	3589,16	462,00	59356	-	703	4,5593	6,93
						-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24 & C111-334-5 варіант 1	Герметик поліуретановий Muscuflex 488MS	л	30,42	1321,33	-	40195	-	-	-	-	-
25 КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь епоксидною смолою /другий шар/	100м2	0,195	652,90	97,12	127	108	-	19	5,1600	1,01
26 & C1113-229-2 варіант 9	Матеріал MC Colusal SP	кг	4,88	555,63	11,05	5149	-	-	2	0,1125	0,02
27 КБ13-27-2	Фарбування металевих позрунтованих поверхонь поліуритановою захисною фарбою	100м2	0,195	442,53	52,58	86	76	-	10	3,6200	0,71
28 & C1113-229-3 варіант 1	Матеріал MC-Dur VS-Pur	кг	2,34	389,80	5,22	4764	-	-	1	0,0532	0,01
	Разом прямі витрати по розділу 3			2035,74	-	-	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						211031	18877	6393		197,65
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						211031		1062		10,22
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						185761				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						0,19				
	всього заробітна плата, грн.						21				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						19960				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						11745				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						27,46				
	Всього будівельні роботи, грн.						4200				
							222776				
	Всього по розділу 3						222776				
29 КБ9-75-1	Розділ 4. Дренажні трубки М-2 Виготовлення деталей трубок кількість: 0,083+0,019	м	0,102	39254,83	12732,37	4004	2533		1299	257,6000	26,28
30 & C113-356-2 варіант 3	Труби сталеві безшовні, діаметр 50 мм, товщина стінки 3 мм кількість: 0,083x1,064	т	0,088312	24832,64	2242,23	7388	-	-	229	18,2900	1,87
31 C111-1804	Сталь листова кількість: 0,019x1,064	т	0,020216	43139,49	-	872	-	-	-	-	-
32 C147-39 варіант 1	Гаряче цинкування	100кг	1,02	2474,53	-	2524	-	-	-	-	-

197_CД_ПС1_03-02-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48 & C111-334-5 варіант 2	Клей епоксидний анкерний MC-AnchorSolid E820	л	4,95	3851,46	-	-	19065	-	-	-	-
49 ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю на мостових спорудах	1 м борт	165	156,51	17,34	25824	22950	2861	1,6200	267,3	
50 C1421-10419 варіант 1	Камені бортові із природнього каменю БК 200x150x1000	м	165	139,09	4,18	102894	-	690	0,0362	5,98	
51 C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	623,60	-	-	102894	-	-	-	-
52 & C111-334-5 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	3663,29	-	-	1465	-	-	-	-
53 & C111-334-5 варіант 3	Герметик поліуретановий Musoflex 488MS	л	70	1321,33	-	-	92493	-	-	-	-
54 КБ27-28-1	Грунтовка поліуретанова Musoflex 251	л	3,15	1722,94	-	-	5427	-	-	-	-
55 & C111-1630-2 варіант 1	Укладання бітумно-полімерної стрічки	100 м	1,65	534,08	-	-	881	881	-	6,1100	10,08
56 C111-1624 варіант 1	Бітумно-полімерна стрічка Стройбанд N10x40 кількість: 165x1,02	м	168,3	534,08	-	-	10419	-	-	-	-
	Грунтовка бітумна Техноніколь	т	0,00296	61,91	-	-	236	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6				-	-	-	289016	48498	3376	-	520,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:				-	-	-	289016	760	-	-	6,78
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				-	-	-	237142	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд. год.				-	-	-	0,58	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.				-	-	-	65	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.				-	-	-	49323	-	-	-	-
Загальновиборничі витрати, грн.				-	-	-	29484	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.				-	-	-	69,65	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.				-	-	-	10651	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.				-	-	-	318500	-	-	-	-
Всього по розділу 6				-	-	-	318500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Улаштування монолітних тротуарів									
57	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону тротуарів	100 м3	0,6	225332,43	85841,35	135199	50559	51505	805,2000	483,12
58	С1424-11636 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25, F300, W12 кількість: 60х1,04	м3	62,4	84264,18	21208,31	278532	-	12725	171,7153	103,03
59	К56-56-1	Виготовлення арматурних каркасів, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,756+6,819+2,057	т	9,632	4819,09	1256,41	46417	33932	12102	35,7000	343,86
60	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,76356	36453,96	-	27835	-	-	-	-
61	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,756х1,01	т	6,88719	32883,96	-	226478	-	-	-	-
62	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 6,819х1,01	т	1,62509	32883,96	-	53439	-	-	-	-
63	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,48	3776,31	-	1813	-	-	-	-
64	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	6,52	12465,59	360,72	81276	78924	2352	115,6700	754,17
65	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-6,52	12104,87	48,81	-4471	-4329	318	0,5610	3,66
66	КР20-27-9	Н1=0,3 На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-6,52	685,74	21,74	-	-	-142	6,3450	-41,37
67	ДБ4-42-1	Н1=1,05 Встановлення анкерних болтів	1 т	0,448	3941,39	117,48	-25698	-24932	-766	0,0338	-0,220
68	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,448	3823,91	15,89	17531	17531	-104	36,5400	-238,24
					39132,69	-	14732			0,1827	-1,19
					32883,96	-				420,4200	188,35
					-	-				-	-
					-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69 & C111-334-5 варіант 2	Клей епоксидний анкерний MC- AnchorSolid E820		п	18,9	3851,46	-	72793	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 7						925876	151685	65051		1489,89
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						925876		17619		148,08
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						709140				
	трудомісткість в транспортуванні, люд. год.						0,09				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						10				
	всього заробітна плата, грн.						169314				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						95312				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.						216,21				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						33066				
	Всього будівельні роботи, грн.						1021188				

	Всього по розділу 7						1021188				

	Розділ 8. Закладні деталі перильного та бар'єрного огородження										
70 КБ9-75-2	ЗД-ПО Виготовлення закладних деталей ЗД-ПО кількість: 0,364+0,167		т	0,531	23006,21	5317,20	12216	9009	2823	176,0000	93,46
71 C111-1804	Сталь листова кількість: 0,364x1,06		т	0,38584	16966,40	456,63	16645	-	242	4,1760	2,22
72 C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,167x1,06		т	0,17702	43139,49	-	7332	-	-	-	-
73 C147-39 варіант 1	Гаряче цинкування		100кг	5,31	41417,97	-	13140	-	-	-	-
74 КБ6-11-7	Установлення закладних деталей ЗД-ПО вагою до 5 кг кількість: 0,531+0,018		т	0,549	22442,32	283,15	12321	11804	155	231,0000	126,82
75 C122-20	Комплектуючі деталі та метизи		т	0,018	21501,48	78,01	1511	-	43	0,6150	0,34
	ЗД-Б0 280				83924,35	-		-	-	-	-
76 КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей ЗД-Б0 кількість: г4(4,013+0,528+0,065)		т	4,606	23006,21	5317,20	105967	78147	24491	176,0000	810,66
					16966,40	456,63			2103	4,1760	19,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-1804	Сталь листова кількість: 4,013х1,06	т	4,25378	43139,49	-	183506	-	-	-	-
78	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм кількість: 0,528х1,06	т	0,55968	32883,96	-	18404	-	-	-	-
79	& C113-131- 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 28 мм, товщина стінки 2,5 мм кількість: 0,065х1,06	т	0,0689	53491,37	-	3686	-	-	-	-
80	C147-39 варіант 1	Гаряче цинкування	100кг	46,06	2474,53	-	113977	-	-	-	-
81	K56-11-10	Установлення закладних деталей ЗД-50 вагою понад 20 кг	т	4,606	4253,33	1657,44	19591	9951	7634	23,2100	106,91
82	C155-111 варіант 1	Герметик бітумний	л	2,4	2160,39	456,62	1000	-	2103	3,6000	16,58
83	KP8-32-4	Улаштування гідроізоляції з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,0288	9184,86	28,95	265	63	1	22,7200	0,65
84	& C1632- 112-С варіант 1	Гідроізоляція Техноеласт мост С кількість: 2,88х1,1	м2	3,168	272,47	26,25	863	-	1	0,2856	0,01
Разом прямі витрати по розділу 8							510424	108974	35104	-	1138,5
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							510424	-	4492	-	38,38
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							366346	-	-	-	-
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							0,26	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.							28	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							113494	-	-	-	-
Загальноновиробничі витрати, грн.							66585	-	-	-	-
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							155,38	-	-	-	-
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							23763	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							577009	-	-	-	-

Всього по розділу 8							577009	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 9. Улаштування поперечної балки підсилення монолітної плити											
85	КБ6-36-1	Оброблення поверхні балок прогонової будови та торця монолітної плити піскоструменевим апаратом	100 м2	0,044	27185,52 5297,14	7565,04 2057,49	1196	233	333 91	53,6800 21,3806	2,36 0,94
86	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону поперечної балки підсилення монолітної плити	100 м3	0,034	225332,43 84264,18	85841,35 21208,31	7661	2865	2919 721	805,2000 171,7153	27,38 5,84
87	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 3,4х1,04	м3	3,536	4495,28	-	15895	-	-	-	-
88	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,14+0,42	т	0,56	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	2699	1973	704 273	35,7000 4,4436	19,99 2,49
89	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	т	0,72	4238,67 3077,63	1184,85 482,98	3052	2173	853 348	30,5800 4,3866	22,02 3,16
90	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,140х1,01	т	0,1414	32883,96	-	4650	-	-	-	-
91	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 0,42х1,01	т	0,4242	32883,96	-	13949	-	-	-	-
92	С124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм кількість: 0,72х1,01	т	0,7272	32883,96	-	23913	-	-	-	-
93	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1	3776,31	-	378	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 9					-	-	73393	7244	4809	-	71,75
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							73393		1433		12,43
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							61340 8677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					4893				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					11,11				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1700				
		Всього будівельні роботи, грн.					78286				

		Всього по розділу 9					78286				
		Розділ 10. Деформаційні шви з гумовим профілем									
94	КБ30-92-2	Улаштування деформаційного шва спряження прогонових будов мостів автомобіля з обрамленням	100 м	0,261	187718,08	32969,40	48994	25753	8605	999,9000	260,97
95 & С1633-97ВД-1		Адгезійний/антикорозійний матеріал Nafufill KMH / Zentifix KMH/	т	0,0209	109967,82	6578,54	2298	-	-	56,8298	14,83
96 & С1633-110ВД-1		кількість: 20,9/1000	м	26,1	18282,75	-	477180	-	-	-	-
97 С124-24		Деформаційний шов MAURER D80	т	0,246	32883,96	-	8089	-	-	-	-
98 С147-29		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	100кг	0,01	3776,31	-	38	-	-	-	-
99 С1424-11637		В'язальний дріт	м3	7,1	4495,28	-	31916	-	-	-	-
100 & С111-334-5		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	л	5,2	1321,33	-	6871	-	-	-	-
101 & С111-334-5		Герметик поліуретановий Muscoflex 488MS	л	0,24	1722,94	-	414	-	-	-	-
102 & С111-1630-2		Грунтовка поліуретанова Muscoflex 251	м	52,2	61,91	-	3232	-	-	-	-
103 С111-1624		Бітумно-полімерна стрічка Стройбанд N10x40	т	0,00094	79835,26	-	75	-	-	-	-
		Грунтовка бітумна Техноніколь									
		Разом прямі витрати по розділу 10					579107	25753	8605		260,97
		Разом будівельні роботи, грн.					579107	1717			14,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					544749				
		трудомісткість в транспортуванні, люд. год.					0,92				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					103				
		всього заробітна плата, грн.					27573				
		Загальновиборничі витрати, грн.					15861				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					36,53				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5587				
		Всього будівельні роботи, грн.					594968				

		Всього по розділу 10					594968				
		Розділ 11. Влаштування дренажу									
104	КБ30-1-1	Укладання дренажної суміші	100 м3	0,019	32161,22	4743,99	611	521	90	328,3500	6,24
105	С1421-9450 варіант 1	Щебінь із кубовидний, фракція 5[3]-10 мм. кількість: 1,9х1,3	м3	2,47	27417,23	1282,69	3074	-	24	13,3052	0,25
106	КБ13-49-1	Просочення щебеню епоксидним складом	м3	1,9	1244,52	-	-	-	-	-	-
107 & С1113- 164-2		Смола епоксидна MC-DUR LF 480	т	0,238	2133,03	482,16	4053	2916	916	15,7300	29,89
					1534,93	159,22	-	-	303	1,6135	3,07
					1126030,00	-	267995	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					275733	3437	1008		36,13
		Разом будівельні роботи, грн.					275733		327		3,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271290				
		трудомісткість в транспортуванні, люд. год.					3,88				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					423				
		всього заробітна плата, грн.					4187				
		Загальновиборничі витрати, грн.					2453				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					5,72				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					874				
		Всього будівельні роботи, грн.					278186				

		Всього по розділу 11					278186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Покриття проїзної частини									
108	КБ27-26-3	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 9 м	1000 м2	0,7412	13307,18 1069,62	12237,56 2156,31	9863	793	9070 1598	11,7800 16,5846	8,73 12,29
109	КБ27-26-5	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 - 27-26-4	1000 м2	-0,74120	21,79 21,79	- -	-16	-16	- -	0,2400 -	-0,180 -
110	С1421-9835 варіант 1	Н1=8 Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип А, АСГ Др.Щ.А.НП БМКП 60/90-65 кількість: (231,7-11,6x8)/1000	т	102, 95288	4502,42 -	- -	463536	-	- -	- -	- -
111	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автоугрунатором 0,4л/м2 кількість: (0,4-0,3)/1000	1 т	0,07412	21950,61 -	240,18 53,91	1627	-	18 4	- 0,5225	- 0,04
112	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШМ-50) кількість: (0,4-0,3)x1,03/1000	т	0, 0763436	21096,76 -	- -	1611	-	- -	- -	- -
113	КБ27-27-3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 9 м	1000 м2	0,7412	11856,19 979,73	10876,46 1857,02	8788	726	8062 1376	10,7900 14,2643	8 10,57
114	С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШМ-50) кількість: 0,3/1000	т	0,22236	21096,76 -	- -	4891	-	- -	- -	- -
115	С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип А, марка 1 АСГ Др.Щ.А.НП.1.БНД 70/100 кількість: 121,6/1000	т	90,12992	4362,29 -	- -	393173	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 12							883273	1503	17150 2978		16,55 22,9
Разом будівельні роботи, грн. з тому числі:							883273				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							864620				
всього заробітна плата, грн.							4481				
Загальноновиробничі витрати, грн.							2389				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							5,22				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					885662				
		Всього по розділу 12					885662				
		Розділ 13. Тонкошарове зносостійке покриття тротуарів									
116	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом	100 м2	2,224	27185,52	7565,04	60461	11781	16825	53,6800	119,38
117	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	222,4	5297,14	2057,49	4595	3392	4576	21,3806	47,55
118	КБ13-15-1	Грунтування бетонних поверхонь епоксидно-сумішшю	100м2	2,224	20,66	5,41	1834	1614	1203	0,1700	37,81
119	КБ13-15-1	Прозрачна двокомпонентна смола на основі поліуретана MC - Floor Topspeed SC	кг	44,48	15,25	0,20	99879	-	44	0,0020	0,44
120	КБ13-15-1	Нанесення шару поліуретанової смоли	100м2	2,224	824,81	98,90	1834	1614	220	6,7400	14,99
121	КБ13-15-1	Захисна система MC - Floor Topspeed	кг	77,84	725,76	11,11	158462	-	25	0,1131	0,25
122	КБ11-7-1	Лосилка поверхні піском	100м2	2,224	2035,74	-	2745	2685	-	-	-
123	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,6672	1234,12	26,92	2265	-	60	13,9400	31
124	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	222,4	1207,20	16,29	4595	3392	36	0,1610	0,36
125	КБ13-25-1	Захист бетонової поверхні	100м2	2,224	3394,70	-	1474	1258	-	-	-
126	КБ13-25-1	Захисна система MC - Floor Topspeed	кг	100,08	20,66	5,41	203737	-	1203	0,1700	37,81
		Разом прями витрати по розділу 13			15,25	0,20	541881	25736	44	0,0020	0,44
		Разом будівельні роботи, грн.			662,78	97,12	541881	25736	216	5,5600	12,37
		в тому числі:			565,51	11,05	496198	1,34	25	0,1125	0,25
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			2035,74	-	30657	-	-	-	-
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.			-	-	541881	-	19947	268,35	49,54
		заробітна плата в транспортуванні, грн.			-	-	496198	-	4775	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	30657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					18028				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					42,15				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6444				
		Всього будівельні роботи, грн.					559909				

		Всього по розділу 13					559909				
127	K530-84-1	Розділ 14. Огородження									
		<i>Монтаж перильної огорожі</i>	м	10,409	5475,35	154,20	56993	53494	1605	51,3100	534,09
128	C121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильні/	т	10,409	5139,21	47,89	1287169	-	498	0,4853	5,05
129	& C111-334-5	Герметик поліуретановий Mусоflex 488MS	л	4,1	123659,20	-	5417	-	-	-	-
	варіант 1										
130	K530-84-1	<i>Монтаж бар'єрної огорожі</i>	м	7,197	5475,35	154,20	39406	36987	1110	51,3100	369,28
131	C121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/	т	7,197	5139,21	47,89	591596	-	345	0,4853	3,49
132	& C111-334-5	Клей епоксидний анкерний MC-AnchorSolid E820	л	21,9	82200,18	-	84347	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 14					2064927	90481	2715		903,37
		Разом будівельні роботи, грн.					2064927		843		8,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1971731				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					46,59				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5085				
		всього заробітна плата, грн.					96409				
		Загальновиборничі витрати, грн.					55149				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					126,53				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					19347				
		Всього будівельні роботи, грн.					2120076				

		Всього по розділу 14					2120076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 15. Захисно-декоративне покриття											
133 ДБ4-45-1	Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь стін Ґрунтовкою вручну		100 м2	31,6	752,55	-	23781	23781	-	8,6900	274,6
134 & С1633-45ВД-9	Ґрунтовка для бетонних основ MC-Color Primer		л	316	383,19	-	121088	-	-	-	-
135 КБ30-96-1	Фарбування залізобетонних прозорових будов істіїв		100 м2	31,6	3358,31	572,68	106123	88026	18097	26,2300	828,87
136 & С1633-45ВД-10	Захисно-декоративне покриття MC-COLOR Failure Pure		л	695,2	2785,63	161,41	521907	-	5101	1,6665	52,66
	кількість: 0,11х2				750,73	-			-	-	-
	Разом прями витрати по розділу 15						772899	111807	18097		1103,47
	Разом будівельні роботи, грн.						772899		5101		52,66
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						642995				
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						6,45				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						692				
	всього заробітна плата, грн.						117600				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						67044				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						153,46				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						23467				
	Всього будівельні роботи, грн.						839943				
Всього по розділу 15											
Розділ 16. Водовідвідний колектор											
137 ДБ4-48-1	Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних труб з риштувань		100 м	2,05	19610,41	8676,50	40201	20436	17787	109,7900	225,07
					9968,93	2143,93			4395	17,0678	34,99
138 С113-1430	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 200 мм		м	207,8659	679,41	-	141226	-	-	-	-
139 С113-1463	кількість: 205х1,01398		шт	28	564,59	-	15809	-	-	-	-
140 С113-1481	Трійник ПВХ діам. 200		шт	10	763,17	-	7632	-	-	-	-
	Ревізія ПВХ діам. 200 мм				-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C113-1492	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	шт	6	119,44	-	717	-	-	-	-
142	C113-1469 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 200/30	шт	8	332,03	-	2656	-	-	-	-
143	C113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	8	347,33	-	2779	-	-	-	-
144	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,1974	67510,80	-	13327	-	-	-	-
145	C130-1098 варіант 1	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоківих пластмасових трубопроводів, діаметр 203-213 мм	т	0,2208	32736,51	-	7228	-	-	-	-
146	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи кількість: 0,008826+0,00386	т	0,012686	83924,35	-	1065	-	-	-	-
147	C1545-13 варіант 1	Шланг з поліуритану	м	2	189,24	-	378	-	-	-	-
148	C113-1393 варіант 1	Труби поліетиленові гофровані діаметр 50мм	м	24	20,73	-	498	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					233516	20436	17787		225,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					233516		4395		34,99
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195293				
		зсього заробітна плата, грн.					24831				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14654				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год.					34,33				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5250				
		Всього будівельні роботи, грн.					248170				

		Всього по розділу 16					248170				
		Розділ 17. Водовідвідні улаштування									
		ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШИ НАСИПУ									
149	КБ30-1-1	Улаштування щелепової основи кількість: 2,68-2,04	100 м3	0,0064	32161,22	4743,99	206	175	31	328,3500	2,1
150	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: т2(0,84x1,3)	м3	0,83	27417,23	1282,69	963	-	8	13,3052	0,09
					1160,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	КБ30-5-1	Монолітний бетон гасника біля підшви настипу	100 м3	0,0268	152081,31	63478,54	4075	1100	1701	420,7500	11,28
152	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 2,68х1,02	м3	2,7336	41056,79 3902,66	17903,98	10868	-	480	143,3412	3,84
153	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з гасителів	гаситель	4	4297,50	2749,09	17190	6194	10996	17,8800	71,52
154	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 4х0,51	м3	2,04	1548,41 1160,80	757,86	2368	-	3031	5,9860	23,94
155	Блок Б-5	Блок Б-5	шт	24	929,06	-	22297	-	-	-	-
156	Блок Б-9	Блок Б-9	шт	4	721,06	-	2884	-	-	-	-
157	КБ30-5-1	Улаштування розтікача з монолітного бетону	100 м3	0,0016	152061,31	63478,54	243	66	102	420,7500	0,67
158	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 0,16х1,02	м3	0,1632	41056,79 3902,66	17903,98	637	-	29	143,3412	0,23
159	КБ27-4-1	ТЕПЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 48х0,52	10 м	2,496	4694,98 1230,34	3449,14 955,89	11719	3071	8609	13,5500	33,82
160	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,64	1160,80	-	3065	-	-	-	-
161	Блок Б-6	Лотки водопропускні Б-6	шт	48	652,04	-	31298	-	-	-	-
162	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону	100 м3	0,0376	152061,31	63478,54	5718	1544	2387	420,7500	15,82
163	С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 3,76х1,02	м3	3,8352	41056,79 3902,66	17903,98	14967	-	673	143,3412	5,39
164	КБ27-7-1	СКИД ВОДИ НА УЗБІЧЧІ Улаштування скидів з блоків Б-5 масою 200 кг	1 м3	1,901	4373,66 1247,11	2851,10 794,96	8314	2371	5420	14,0900	26,79
									1511	6,4488	12,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	1,84	1160,80	-	2136	-	-	-	-
166	C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 (М250), крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,84	3902,66	-	7181	-	-	-	-
167 & C1415-8321-11-12	Блок Б-5		шт	24	929,06	-	22297	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 17						168226	14521	29246	-	162
	Разом будівельні роботи, грн.						168226		8118		64,85
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						124459				
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						7,51				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						818				
	всього заробітна плата, грн.						23457				
	Загальновиробничі витрати, грн.						13457				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						30,94				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4729				
	Всього будівельні роботи, грн.						181683				

	Всього по розділу 17						181683				
	Разом прямі витрати по кошторису						24167484	1262568	897149		12889,56
	Разом будівельні роботи, грн.						24167484		249604		2032,73
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						22007767				
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						877,87				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						95765				
	всього заробітна плата, грн.						1607937				
	Загальновиробничі витрати, грн.						913453				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2085,63				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						318943				
	Всього будівельні роботи, грн.						25080937				

	Всього по кошторису						25080937				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						17885,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							1926880				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-04

на прогнана будова та мостове полотно

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель-но-склад-ські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	12889,56 4,0	97,95			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	2910,6	118,66			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	2085,63	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	17885,79				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	39,76488	388,17			
7	КБМ201-12-ДР	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,815	473,13			
8	КБМ201-13	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,73198	417,69			
9	КБМ201-43	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчепний пристрій 20 т	маш. год	19,95	613,48			
10	КБМ201-58	Напілпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 60 т	маш. год	27,37	72,73			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	30,34256	375,80			
12	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,13427	399,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,2933	504,10			
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,68878	103,38			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	15,6614	711,36			
16	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,36504	906,67			
17	КБМ202-1105-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	13,571	1120,98			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	116,33459	690,60			
19	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	176,01739	901,62			
20	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	1,98	1011,46			
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,50112	612,53			
22	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	19,82708	849,88			
23	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	100,24	2021,62			
24	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	53,16626	883,48			
25	КБМ202-1441	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 63 т	маш. год	35,35	1163,24			
26	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	3,0484	496,89			
27	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,3637	566,43			
28	КБМ203-1002	Автопідпіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	25,288	661,34			
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,26688	129,92			
30	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	43,1437	159,01			
31	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	16,318	157,74			
32	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,72366	40,43			
33	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,0457	70,79			
34	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	285,0774	98,89			
35	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,19974	47,54			
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,75062	357,85			
37	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	315,79448	413,60			
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	52,44222	54,08			
39	КБМ206-337	Екскаватори однокошарні дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,00057	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	1,6665	60,43			
41	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш. год	16,35	1779,99			
42	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,11859	935,18			
43	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,01853	960,72			
44	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	1,76436	1412,94			
45	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,76592	494,92			
46	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,72082	620,35			
47	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	3,37246	1053,96			
48	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	1,89006	627,42			
49	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,68402	848,95			
50	КБМ212-2207	Асфальтоукладацьки універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	1,756644	4090,79			
51	КБМ215-201	Агрегати зварювальні двопостові для ручного зварювання на автомобільному причіпі	маш. год	5,88	842,95			
52	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш. год	6,322	406,10			
53	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш. год	28,24979	527,59			
54	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	270,39308	7,24			
55	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	304,81728	6,43			
56	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш. год	1,0055	103,32			
57	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравальний	маш. год	26,90858	17,33			
58	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,5978	5,47			
59	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,306	224,65			
60	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	42,76835	94,20			
61	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні (вальці)	маш. год	0,1428	50,02			
62	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	14,2008	5,41			
63	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	7,96222	12,12			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
64	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	9,50724				
65	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	11,09346				
66	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	12,86766				
67	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,56924				
68	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,144504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	101,316196				
70	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	301,0849				
71	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,739				
72	КБМ233-900	Ножиці листові кривошліпні [гіпльотинні]	маш. год	2,4346				
73	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,083662				
74	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	59,269813				
75	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,78568				
76	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	22,16629				
77	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	36,65414				
78	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	17,75295				
79	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	107,53096				
80	КБМ270-135-ДР	Перфоратори електричні	маш. год	16,318				
81	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	45,016736				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
82	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-V, БНІ-V	т	0,173304	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
83	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0007168	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
84	С111-148 варіант 1	Дюбелі 4,5x60 мм	т	0,0317	45144,64	43521,72	737,73	885,19
85	С111-179	Цяпки будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000001	31738,71	30378,65	737,73	622,33
86	С111-181	Цяпки будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0507513	29040,27	27733,12	737,73	569,42
87	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0008799	156718,86	152980,66	665,28	3072,92
88	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	33,94462	19,37	5,79	13,20	0,38
89	+&C111-334-5 варіант 1	Герметик поліуретановий Musoflex 488MS	л	112,12	1321,33	1291,77	3,65	25,91
90	+&C111-334-5 варіант 2	Клей епоксидний анкерний MC-AnchorSolid E820	л	45,75	3851,46	3772,29	3,65	75,52
91	+&C111-334-5 варіант 3	Грунтовка поліуретанова Musoflex 251	л	3,39	1722,94	1685,51	3,65	33,78
92	С111-587	Масло індустрієне ІІ-20А	т	0,030276	17915,24	16113,55	1450,41	351,28
93	С111-812	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,241947	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
94	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,037952	43783,68	42462,50	462,68	858,50
95	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	4,399885	1557,26	1517,20	9,53	30,53
96	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000238	35892,96	34833,33	355,85	703,78
97	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,017422	41400,89	40736,84	355,85	308,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	+С111-1179	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	Т	0,3234	32480,97	31883,33	355,85	241,79
99	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,001014	4868,57	3563,75	1209,36	95,46
100	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	Т	0,0045715	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
101	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	Т	0,1112782	36185,21	34724,79	750,91	709,51
102	С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42А	Т	0,10976	40255,51	38715,28	750,91	789,32
103	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	Т	0,065796	37639,31	36150,37	750,91	738,03
104	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	Т	0,1354224	35267,36	33824,93	750,91	691,52
105	С111-1600	Бензин розчинник	Т	0,002871	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
106	С111-1608	Дрантя	кг	76,21	13,12	11,10	1,76	0,26
107	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	Т	0,772124	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
108	+&С111-1630- 2 варіант 1	Бітумно-полімерна стрічка СтройБанд N10x40	м	220,5	61,91	58,75	1,95	1,21
109	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,6873	248,20	242,78	0,55	4,87
110	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	Т	0,004698	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
111	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	43,99885	7,95	7,32	0,47	0,16
112	+С111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	1,74599	1113,61	1091,67	0,10	21,84
113	+С111-1801 варіант 1	Оцинкований перфорований лист 130x130x1,0 мм	Т	0,006	54931,44	54166,67	355,85	408,92
114	+С111-1804	Сталь листова	Т	5,742624	43139,49	42462,50	355,85	321,14
115	+&С111-1807- 2 варіант 1	Оцинкований профнастил НС-57-0,7-0,8	м2	586,6	206,72	200,00	2,67	4,05
116	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,0580064	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
117	С111-1853-3	Цвяки будівельні 3,0x80 мм	Т	0,0067173	26149,90	24979,64	657,52	512,74
118	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,7604	680,21	660,64	6,23	13,34
119	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШМ-50)	Т	0,2987036	21096,76	20437,85	245,25	413,66
120	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,90262	9072,01	8583,33	310,80	177,88
121	+С112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,000111	9027,36	8583,33	267,02	177,01
122	+С112-28	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт	м3	0,07524	9027,36	8583,33	267,02	177,01
123	+С112-29	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт	м3	2,94	9027,36	8583,33	267,02	177,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	+С112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	М3	0,66102	10089,86	9625,00	267,02	197,84
125	+С112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	М3	3,13152	10089,86	9625,00	267,02	197,84
126	+С112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	М3	0,21718	10089,86	9625,00	267,02	197,84
127	+С112-77	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, III сорт	М3	0,02688	12053,36	11550,00	267,02	236,34
128	+С112-87	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	М3	0,007626	9027,36	8583,33	267,02	177,01
129	+С112-182	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	М3	0,110403	10089,86	9625,00	267,02	197,84
130	+С113-131-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні діаметр 28 мм, товщина стінки 2,5 мм	Т	0,0689	53491,37	52086,67	355,85	1048,85
131	+С113-356-2 варіант 3	Труби сталеві безшовні, діаметр 50 мм, товщина стінки 3 мм	Т	0,088312	83662,97	81666,67	355,85	1640,45
132	+С113-472-1 варіант 1	Труби сталеві d-200x10	Т	0,63388	75479,16	73643,33	355,85	1479,98
133	+С113-936 варіант 1	Вартість чавунних воронко та решітки водовідводної трубки	Т	0,741	80102,86	77935,48	596,74	1570,64
134	+С113-1393 варіант 1	Труби поліетиленові гофровані діаметр 50мм	М	24	20,73	20,00	0,32	0,41
135	+С113-1430 варіант 1	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 200 мм	М	207,8659	679,41	660,00	6,09	13,32
136	+С113-1463 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 200	ШТ	28	564,59	553,00	0,52	11,07
137	+С113-1469 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 200/30	ШТ	8	332,03	325,00	0,52	6,51
138	+С113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	ШТ	8	347,33	340,00	0,52	6,81
139	+С113-1481	Резізія ПВХ діам. 200 мм	ШТ	10	763,17	748,00	0,21	14,96
140	+С113-1492	Заглушка ПВХ діам. 200 мм	ШТ	6	119,44	117,00	0,10	2,34
141	С116-21	Шпали непросочені із деревини хвойних порід, довжина 1200 мм, тип III для колії 600 мм	ШТ	1,4	144,32	128,81	12,68	2,83
142	+С121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /лерильне/	Т	10,409	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
143	+С121-296 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/	Т	7,197	82200,18	79682,94	1905,33	611,91
144	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	Т	0,064526	63973,76	62677,84	819,89	476,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (копани, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	T	0,42	67960,90	66635,30	819,69	505,91
146	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	T	0,030886	83924,35	82497,17	802,43	624,75
147	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	T	1,58469	36453,96	35383,33	355,85	714,78
148	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	T	0,17702	41417,97	40250,00	355,85	812,12
149	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	T	18,46785	32883,96	31883,33	355,85	644,78
150	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	T	38,99871	32883,96	31883,33	355,85	644,78
151	+C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	T	0,55968	32883,96	31883,33	355,85	644,78
152	+C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	T	0,7272	32883,96	31883,33	355,85	644,78
153	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [з комплекти з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	T	0,1974	67510,80	65624,43	562,63	1323,74
154	+C130-1098 варіант 1	Хомути для кріплення каналізаційних та водостокових пластмасових трубопроводів, діаметр 203-213 мм	T	0,2208	32736,51	31275,00	819,62	641,89
155	C142-10-2	Вода	м3	34,85393	42,10	42,10	-	-
156	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	2,98	3776,31	3666,67	35,59	74,05
157	+C147-39 варіант 1	Гаряче цинкування	100кг	60,19	2474,53	2369,75	56,26	48,52
158	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	T	0,0038716	81954,26	79527,69	819,62	1606,95
159	C1113-3	Ацетон технічний, I сорт	T	0,0015921	33111,62	30875,76	1586,61	649,25
160	+C1113-21	Грунтоска ГФ-021 червоно-коричнева	T	0,002757	59168,54	56666,67	1341,70	1160,17
161	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	T	0,00052794	74774,54	71966,67	1341,70	1466,17
162	+&C1113-164-2	Смола епоксидна MC-DUR LF 480	T	0,238	1126030,00	1099605,67	4345,31	22079,02
163	+&C1113-229-2	Матеріал MC Colusal SP	кг	6,638	1100,27	1074,10	4,60	21,57
164	+&C1113-229-3 варіант 9	Матеріал MC-Dur VS-Pur	кг	3,319	2035,74	1991,22	4,60	39,92
165	+C1415-7910 варіант 1	Балка БМ-24, довжиною 24 м, маса 20,3т	м3	135,24	52017,96	45675,62	5322,38	1019,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	+С1415-7910 варіант 2	Балка БМ-33, довжиною 33м, маса 33,2т	м3	92,96	51562,92	45261,75	5290,13	1011,04
167	+&С1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6	шт	48	652,04	615,00	24,25	12,79
168	+&С1415-8320-3	Блок Б-9	шт	4	721,06	618,00	88,92	14,14
169	+&С1415-8321-11-12	Блок Б-5	шт	48	929,06	830,00	80,84	18,22
170	+С1421-9450 варіант 1	Щебінь із кубовидний, фракція 5[3]-10 мм	м3	2,47	1244,52	570,83	649,29	24,40
171	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	7,35	1160,80	488,75	649,29	22,76
172	+С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,6672	3394,70	2666,67	661,47	66,56
173	+С1421-9552 варіант 1	Пісок кварцевий	м3	45,726	4752,58	3733,33	926,06	93,19
174	+С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип А, АСГ, Др.Щ.А, НП БМКП 60/90-65	т	102,95268	4502,42	4257,39	156,75	88,28
175	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип А, марка 1 АСГ, Др.Щ.А, НП 1 БНД 70/100	т	90,12992	4362,29	4120,00	156,75	85,54
176	+С1421-10419 варіант 1	Камені бортові із природного каменю БК 200х150х1000	м	165	623,60	504,00	107,37	12,23
177	+С1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,572	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
178	+С1424-11636 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25, F300, W12	м3	62,4	4463,66	2754,00	1622,14	87,52
179	+С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	10,636	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
180	+С1424-11637 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше, В30, F300, W8	м3	222,36	4807,40	3091,00	1622,14	94,26
181	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01148	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
182	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,4	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
183	+С1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,1902	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
184	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00004698	1132022,46	1109263,31	562,63	22196,52
185	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,09386	445,46	403,78	32,95	8,73
186	С1545-13 варіант 1	Шланг з поліуритану	м	2	189,24	184,80	0,73	3,71
187	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	94,48103	64,32	43,30	19,76	1,26
188	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,0763436	21078,09	19318,91	1345,88	413,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	C1555-111 варіант 1	Герметик бітумний	л	2,4	416,57	406,91	1,49	8,17
190	+&C1632-112- C	Гідроізоляція Техноеласт мост С	м2	1056,308	272,47	208,75	58,38	5,34
191	варіант 1 +&C1633- 45ВД-9	Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer	л	316	383,19	372,03	3,65	7,51
192	варіант 1 +&C1633- 45ВД-10	Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure	л	695,2	750,73	730,72	5,29	14,72
193	варіант 1 +&C1633- 97ВД-1	Адгезійний/антискорозійний матеріал Nafufill КМН /Zentrifix КМН/	т	0,0209	109967,82	103210,67	4600,92	2156,23
194	варіант 2 +&C1633- 110ВД-1	Деформаційний шов MAURER D80	м	26,1	18282,75	17875,00	49,26	358,49
195	варіант 1 +&C1633- 23ВД20	Прозрачна двокomпонентна смола на основі поліуретана MC - Floor Topspeed SC	кг	44,48	2245,49	2196,86	4,60	44,03
196	варіант 2 +&C1633- 23ВД20	Захисна система MC - Floor Topspeed	кг	177,92	2036,74	1991,22	4,60	39,92
197	С1999-9003	Енергоносії машин, зрахованих в складі загальноновиробничих витрат						
198	С1999-9001	Бензин	кг	0,8928	61,48	61,48		
199	С1999-9005	Електроенергія	кВт-год	650,3455	4,9416	4,9416		
		Масляні матеріали	кг	1,7747	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	C1999-9009	Дрова	м3	2,66	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-05

на спорудження мосту з насипом
Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9658,217 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,10394 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1684,319 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на одиницю	всього
1	КБ1-12-13	Розділ 1. Відсилення насипу Відсилення насипу екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 1 кількість: 4934х1,1	1000м ³	5,4274	24328,47 1233,00	23095,47 5995,18	132040	6692	125348 32538	15,4900 49,4802	84,07 268,55	
2	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 4934х1,1	м ³	5427,4	1013,66	-	5501538	-	-	-	-	-
3	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м ³	4,934	19738,64	19738,64 4103,02	97390	-	97390 20244	-	-	158,09
4	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м ³	4,934	8903,83	8903,83 2119,24	43931	-	43931 10456	-	17,2530	85,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,147х1,01	т	0,14847	33257,97	-	4938	-	-	-	-
13	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 0,270х1,01	т	0,2727	32883,96	-	8967	-	-	-	-
14	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм кількість: 0,505х1,01	т	0,51005	32883,96	-	16772	-	-	-	-
15	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,05	3776,31	-	189	-	-	-	-
16	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	6,46	7609,86	-	49160	49160	-	79 8600	515,9
17	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	22	20,66 15,25	5,41 0,20	455	336	119	0,1700 0,0020	3,74 0,04
18	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,22	17583,58	-	3868	719	-	33 5000	7,37
Разом прямі витрати по розділу 2						-	152082	59506	5973 1779	-	628,19 15,14
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	152082	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	86603	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						-	17,74	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.						-	1936	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	63221	-	-	-	-
Загальноновиробничі витрати, грн.						-	37272	-	-	-	-
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						-	87,27	-	-	-	-
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						-	13344	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	189354	-	-	-	-
Всього по розділу 2						-	189354	-	-	-	-
Розділ 3. Улаштування монолітних перехідних плит											
19	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи	100 м3	0,126	32161,22 27417,23	4743,99 1282,69	4052	3455	597 162	328 3500 13,3052	41,37 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531863				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					17,42				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1901				
		всього заробітна плата, грн.					94439				
		Загальновиборничі витрати, грн.					53002				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					119,98				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					18349				
		Всього будівельні роботи, грн.					719923				

		Всього по розділу 3					719923				
		Розділ 4. Застінний дренаж									
32	КБ30-95-1	Улаштування дренажу	100 м	1	68420,06	-	68420	68420	-	834,9000	834,9
33	С142-10-1	Глина звичайна	м3	51	68420,06	-	40265	-	-	-	-
34	С142-1-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,3	789,51	-	16599	-	-	-	-
35	С1421-9556 варіант 1	Камінь бутовий М70-120	м3	26,3	1160,80	-	32762	-	-	-	-
36	ДБ1-31-2	Улаштування шару геотекстилю	1000 м2	0,1	1245,71	-	34	34	-	3,8400	0,38
37 & 38	С111-792-4 варіант 1	Геотекстиль Турар SF 32 кількість: 100х1,08	1м2	108	335,65	-	4281	-	-	-	-
38	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,1	39,64	18537,08	5576	3722	1854	395,2000	39,52
39	С113-1400 варіант 1	Труби поліетиленові перфоровані РЕ, зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	101	37223,89	6242,74	39268	-	624	65,6365	6,56
40	КБ30-5-1	кількість: 100х1,01			388,79	-	912	-	-	-	-
41	С1424-11636 варіант 4	Улаштування монолітного виводу дренажу на укосу насипу	100 м3	0,006	152061,31	63478,54	246	246	381	420,7500	2,52
		Суміші бетонні готові зазхжі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25, F300, W12	м3	0,612	41056,79	17903,98	2732	-	107	143,3412	0,86
		кількість: 0,6х1,02			4463,66	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 КБ30-6-1	Установлення арматури		т армат.	0,035	7770,23	-	272	266	-	79,8600	12
43 С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм		т	0,035	7608,86 33257,97	-	1164	-	-	-	2,8
	Разом прямі витрати по розділу 4						212285	72688	2235		880,12
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						212285		731		7,42
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						137362				
	трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						88,41				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						9643				
	всього заробітна плата, грн.						83062				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						52631				
	трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.						128,84				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						19700				
	Всього будівельні роботи, грн.						264916				
	- - - - -										
	Всього по розділу 4						264916				
	Розділ 5. Службові сходи										
44 КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи		100 м3	0,071	32161,22	4743,99	2283	1947	336	328,3500	23,31
45 С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 7,1х1,3		м3	9,23	27417,23 1160,80	1282,69	10714	-	91	13,3052	0,94
46 КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки		100м3	0,1394	30501,83	2619,33	4252	1754	365	150,7000	21,01
47 С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 13,94х1,02		м3	14,2188	12583,45 4495,28	1179,67	63917	-	164	10,6641	1,49
48 КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонки		т	0,065	1642,04 1228,52	283,15 78,01	107	80	18	13,5300	0,88
49 С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм		т	0,065	36453,96	-	2370	-	5	0,6150	0,04
50 КБ30-5-1	Улаштування монолітних сходів		100 м3	0,06732	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	10237	2764	4273	420,7500	28,32
									1205	143,3412	9,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 6,732х1,02	м3	6,86664	4495,28	-	30867	-	-	-	-
52	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,612	7770,23	-	4755	4657	-	79,8600	48,87
53	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,612	7609,86	-	22310	-	-	-	-
54	КБ27-66-3	Установлення бетонних бортових каменів на щелеву основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,2	16452,68	4868,73	19743	4990	5842	46,9800	56,38
55 & K589921-A001-2		Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	120	4158,20	1341,33	-	-	1610	10,5750	12,69
Разом прямі витрати по розділу 5					320,03	-	209959	16192	10834	-	178,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					-	-	209959	-	3075	-	24,81
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	182933	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					-	-	17,15	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.					-	-	1872	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	21139	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					-	-	12454	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-	-	29,13	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-	-	4457	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	222413	-	-	-	-

Всього по розділу 5											
Розділ 6. Укріплення укосів											
56	КБ1-158-5	Укріплення укосів конусів монолітним бетоном В20 товщиною до 10 см кількість: 17(148,2/0,1)	100м2	14,82	67925,88	4214,20	1006662	251887	62454	207,4000	3073,67
57	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 14,82х10,7	м3	158,574	1160,80	829,44	184073	-	12292	8,2463	122,21
58	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	1,46	7770,23	-	11345	11110	-	79,8600	116,6
					7609,86	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 4 мм	т	1,46	41417,97	-	60470	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6			-	-	1262550	262997	62454		3190,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1262550		12292		122,21
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					937099				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					161,9				
		всього заробітна плата, грн.					17867				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					292956				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					186723				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					458,62				
		Всього будівельні роботи, грн.					70136				
		Всього по розділу 6					1449273				

		Розділ 7. Улаштування монолітного бетонного упору									
60	КБ1-159-3	Улаштування упорів при укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами, бетон В20	100м	1,46	176245,33 37695,00	666,84 105,78	257318	55035	974 154	447,1000 1,0400	652,77 1,52
61	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,37	1160,80	-	12037	-	-	-	-
62	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	163	20,86 15,25	5,41 0,20	3368	2486	882 33	0,1700 0,0020	27,71 0,33
63	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	1,63	17583,58 3268,93	-	28661	5328	-	33,5000	54,61
64	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	1,26	166561,02 40628,39	115,92 38,64	209887	51192	146 49	477,7000 0,3588	601,9 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 7					511251	114041	2002		1336,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					511251		236		2,3
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					395208				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					157,38				
		всього заробітна плата, грн.					17182				
		Всього по розділу 7					131459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					81661 197,57 30213 592912				
		Всього по розділу 7					592912				
		Разом прямі витрати по кошторису					8847541	613334	451215		7115,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8847541 7782992 6234,75 680594 1397136 810676 1877,87 287183 9658217	613334	451215 103208		875,45
		Всього по кошторису					9658217				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16103,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1684319				

Склав

Е.Т. Русанюк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

І.В. Ковальова

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-02-05

на спряження мосту з насипом

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	7115,87	86,19			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7110,2	110,24			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	1877,87	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	16103,94				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	34,39672	388,17			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3276	445,84			
8	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	63,05652	691,57			
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	18,95343	375,80			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	67,19997	690,60			
11	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,87645	883,48			
12	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	44,6848	159,01			
13	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	14,28692	40,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	10,1499	413,60			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	34,9	54,08			
16	КБМ206-247	Експандатори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	182,686284	686,14			
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	106,87044	829,08			
18	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	1,7526	60,43			
19	КБМ212-711	Котли дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	63,05652	144,47			
20	КБМ212-1601	Машина поливально-мийна, місткість 6000 л	маш. год	51,16558	848,95			
21	КБМ212-1601-ВД	Машина поливально-мийна, місткість 6000 л	маш. год	60,1516	833,55			
22	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	5,488	159,15			
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравальний	маш. год	3,06652	17,33			
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	4,40949	94,20			
Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат								
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	1,5334				
26	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,5669				
27	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,7844736				
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	28,158				
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,6454656				
30	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,9729				
31	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	89,993808				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
32	С111-79	Бітуми нафтові для покровельних мастик, марка БНМ-55/60	т	2,3712	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
33	С111-180	Цяжки будівельні з плоскою головою 1,8х50 мм	т	0,11856	30205,54	28875,54	737,73	592,27
34	С111-181	Цяжки будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,01579584	29040,27	27733,12	737,73	569,42
35	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8376	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
36	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,7258349	43783,68	42462,50	462,68	858,50
37	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	10м2	4,11533	1557,26	1517,20	9,53	30,53
38	+С111-792-4 варіант 1	Геотекстиль Тураг SF 32	1м2	108	39,64	37,58	1,28	0,78
39	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,006321	53458,05	52054,00	355,85	1048,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	Т	0,000195	43457,97	42250,00	355,85	852,12
41	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	Т	0,000922	4868,57	3563,75	1209,36	95,46
42	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	Т	0,0066736	36185,21	34724,79	750,91	709,51
43	С111-1608	Дрантя	кг	0,349	13,12	11,10	1,76	0,26
44	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Технікокол	Т	0,2792	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
45	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	41,15331	7,95	7,32	0,47	0,16
46	С111-1757	Рядно	м2	34,85	60,37	58,87	0,32	1,18
47	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,003448	69356,98	87339,52	657,52	1359,94
48	+С112-8	Лісоматеріали коуглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,804182	9072,01	8583,33	310,80	177,88
49	+С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,157229	9027,36	8583,33	267,02	177,01
50	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,7073504	10089,86	9625,00	267,02	197,84
51	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,318342	10089,86	9625,00	267,02	197,84
52	+С112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	1,482	10089,86	9625,00	267,02	197,84
53	+С113-1400 варіант 1	Труби поліетиленові перфоровані РЕ, зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	101	388,79	378,00	3,17	7,62
54	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	61,32	610,82	590,09	8,75	11,98
55	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,677	36453,96	35383,33	355,85	714,78
56	+С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	Т	0,34845	41757,96	40583,33	355,85	818,78
57	+С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,32825	33563,97	32550,00	355,85	658,12
58	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,18347	33257,97	32250,00	355,85	652,12
59	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	1,13019	32883,96	31883,33	355,85	644,78
60	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,2727	32883,96	31883,33	355,85	644,78
61	+С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	Т	3,77942	32883,96	31883,33	355,85	644,78
62	+С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	Т	0,51005	32883,96	31883,33	355,85	644,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 4 мм	Т	1,46	41417,97	40250,00	355,85	812,12
64	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	51	789,51	232,79	541,24	15,48
65	C142-10-2	Вода	м3	476,37183	42,10	42,10	-	-
66	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,33	3776,31	3666,67	35,59	74,05
67	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	233,716	1160,80	488,75	649,29	22,76
68	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	127,26	1245,71	490,83	730,45	24,43
69	+C1421-9556 варіант 1	Камінь бутовий М70-120	м3	26,3	1245,71	490,83	730,45	24,43
70	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5427,4	1013,66	316,67	677,11	19,88
71	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	192,92	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
72	+C1424-11636 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25, F300, W12	м3	7,2012	4463,66	2754,00	1622,14	87,52
73	+C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	80,98944	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
74	+C1425-11683	Розчин готовий зладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,036	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
75	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,1728	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
76	+&K589921- A001-2	Каміні бетонні бортові БР 100.30.18	шт	120	320,03	270,00	43,75	6,28
77	C1999-9003	Бензин	кг	0,8922	61,48	61,48		
78	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,4343	4,9416	4,9416		
79	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9675	184,55	184,55		
80	C1999-9009	Дрова	м3	3,379	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад



Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



І.В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-03

на будівництво : Скотопрогін на ПК 1543+93,50

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

2300,145 тис.грн.
3,32211 тис.люд.год.
342,237 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-03-01	на середня та портална частина споруди	140,657	-	140,657	0,49288	51,704	-
2	03-03-02	на мостове полотно	382,27	-	382,27	0,32794	35,093	-
3	03-03-03	на спряження споруди з насипом	1480,957	-	1480,957	1,96837	198,593	-
4	03-03-04	на внутрішні роботи	296,261	-	296,261	0,53292	56,847	-
--		Всього:	2300,145	-	2300,145	3,32211	342,237	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

Керівник

Склад

Перезірив

Є.Т. Русанюк

В.В. Дзісяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-03-01	середня та портальна частина споруди	0,18571 16,223	-	0,15657 16,523	0,09314 10,168	-	0,43542 42,914	0,05746 8,79	0,49288 51,704
03-03-02	мостове полотно	0,27427 27,652	-	0,01542 1,592	-	-	0,28969 29,244	0,03825 5,849	0,32794 35,093
03-03-03	спряження споруди з насапом	1,51104 137,331	-	0,22785 26,16	-	-	1,73889 163,491	0,22948 35,102	1,96837 198,593
03-03-04	внутрішні роботи	0,36085 34,749	-	0,10993 12,594	-	-	0,47078 47,343	0,06214 9,504	0,53292 56,847
	Разом :	2,33187 215,955	-	0,50977 56,869	0,09314 10,168	-	2,93478 282,992	0,38733 59,245	3,32211 342,237

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-01

на середня та портальна частина споруди

Скотопрогін на ПК 1643+93,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 140,657 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49288 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,704 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на одиницю	всього
1	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту під тіло монолітної оправи з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 1	1000м ³	1,155	55242,90 2868,78	52374,12 14183,77	63806	3313	60493 16382	36,0400 134,3816	41,63 155,21	
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км кількістю: 1155х1,68	т	1940,4	12,96	12,96	25148	-	25148	-	-	-
3	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Дробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м ³	0,1155	18735,24 18735,24	5,24 -	2164	2164	10168 -	0,0480 240,7200	93,14 27,8	-
Разом прямі витрати по розділу 1							91118	5477	85641		69,43	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							91118		26550		248,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32027 18308 41,94 6417 109426				

		Всього по розділу 1					109426				
		Розділ 2. Улаштування шва між монолітними оправами МО та монолітних крил МК-1, МК-2									
4	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів в емкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок	100м шва	0,247	17330,45 8932,92	1024,78 111,80	4281	2206	253 28	85,3600 0,9680	21,08 0,24
5 & С111- 1747-1 варіант 1		Гідрошпонка П-2	п.м.	24,7	357,68	-	8835	-	-	-	-
6	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	560	20,66 15,25	5,41 0,20	11570	8540	3030 112	0,1700 0,0020	95,2 1,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					24686	10746	3283 140		116,28 1,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24686 10657 - 1 10887 6546 15,52 2373 31232				

		Всього по розділу 2					31232				
		Разом прямі витрати по кошторису					115804	16223	88924 26690		185,71 249,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					115804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10657 - 1 42914 24853 57,46 8790 140657				
		Всього по кошторису					140657				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					492,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51704				

Склав

Є. Т. Русанюк


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. В. Ковальов


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-01

на середня та портальна частина споруди

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	185,71	87,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	156,57	105,53			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	93,14	109,17			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	57,46	152,97			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	492,88				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02223	690,60			
8	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв	маш. год	56	54,08			
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м³	маш. год	95,62245	475,68			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	23,9547	626,45			
11	КБМ215-2001	Бітумозаправники, місткість 4 т	маш. год	0,1729	1375,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1940,4	12,96			
13	C111-72	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V Ключчя просочене Гідрошпонка П-2 варіант 1	т	0,07904	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
14	C111-1708		кг	3,705	51,33	49,12	1,20	1,01
15	+&C111-1747-1		п.м.	24,7	357,68	350,00	0,67	7,01

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

 Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 І. В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-02

на мостове полотно

Скотопогін на ПК 1643+93,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 382,270 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,093 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Розділ 1. Улаштування шва на розділювальній смузі												
1	КБ6-37-1	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням гумових прокладок	100м шва	0,0711	17330,45 8932,92	1024,78 111,80	1232	635	73 8	85,3600 0,9680	6,07 0,07	
2 & С111-1747-1	Гідрошпонка П-2		п.м.	7,11	357,68	-	2543	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1												
		Разом будівельні роботи, грн.					3775	635	73			6,07
		в тому числі:					3775		8			0,07
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3067					
		всього заробітна плата, грн.					643					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1					4134				
		Розділ 2. Огородження									
3	КБ30-84-1	Монтаж бар'єрної огорожі	м	1,294	5475,35	154,20	7085	6650	200	51,3100	66,4
4	С121-296 варіант 12	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/ Pass+Co H4b	т	1,294	5139,21	47,89	106367	-	62	0,4853	0,63
5	КБ30-84-1	Монтаж бар'єрної огорожі	м	0,444	82200,18	-	2431	2282	-	-	-
6	С121-296 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/	т	0,444	5475,35	154,20	36497	-	68	51,3100	22,78
7	КБ30-84-1	Монтаж перильної огорожі	т	0,896	5139,21	47,89	4906	4605	21	0,4853	0,22
8	С121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	0,896	123659,20	-	110799	-	138	51,3100	45,97
9 & С111-334-5	Герметик поліуретановий Mucolplex 488MS		л	0,4	1321,33	-	529	-	43	0,4853	0,43
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					268614	13537	406		135,15
		Разом будівельні роботи, грн.					268614		126		1,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					254671				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					759				
		всього заробітна плата, грн.					14422				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8250				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2895				
		Всього будівельні роботи, грн.					276864				
		Всього по розділу 2					276864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Захисно-декоративне покриття прогнової будови, монолітної плити, стінок оправ та укосних крил									
10	ДБ4-45-1	Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь стін ґрунтовкою вручну	100 м2	3,81	752,55	-	2867	2867	-	8,6900	33,11
11	С1633- 45ВД-9 варіант 1	Ґрунтовка для бетонних основ MC-Color Primer	л	38,1	383,19	-	14600	-	-	-	-
12	КБ30-96-1	Фарбування залізобетонних прогонових будов мостів	100 м2	3,81	3358,31	572,68	12795	10613	2182	26,2300	99,94
13	С1633- 45ВД-10 варіант 1	Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure	л	83,82	2785,63	161,41	62926	-	615	1,6665	6,35
		кількість: 0,11х2			750,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					93188	13480	2182		133,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					93188		615		6,35
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77526				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					84				
		всього заробітна плата, грн.					14179				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					8085				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					18,51				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2830				
		Всього будівельні роботи, грн.					101273				
		Всього по розділу 3					101273				
		Разом прямі витрати по кошторису					365577	27652	2661		274,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					365577		749		7,7
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335264				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					7,72				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					843				
		всього заробітна плата, грн.					29244				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					16693				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					38,25				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					5849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					382270				

		Всього по кошторису					382270				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					327,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35093				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Церичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коритування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-02

на мостове полотно

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	274,27	100,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	15,42	103,19			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	38,25	152,89			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	327,94				
	Середній розряд робіт		розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,90074	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0064	690,60			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,34242	40,43			
9	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,34242	70,79			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	4,3815	413,60			
11	КБМ215-2001	Бітумозаправники, місткість 4 т	маш. год	0,04977	1375,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
12	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,42236				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,34242				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
14	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-ІV-3, БНІ-ІV, БНІ-V	т	0,022752	20633,75	18969,51	1259,66	404,58
15	+&C111-334-5 варіант 1	Герметик поліуретановий Muroflex 488MS	л	0,4	1321,33	1291,77	3,65	25,91
16	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,01317	36185,21	34724,79	750,91	709,51
17	С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,0665	51,33	49,12	1,20	1,01
18	+&C111-1747-1 варіант 1	Гідрошпонка П-2	п.м.	7,11	357,68	350,00	0,67	7,01
19	+C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	0,896	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
20	+C121-296 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/	т	0,444	82200,18	79682,94	1905,33	611,91
21	+C121-296 варіант 12	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/ Pass+Co H4b	т	1,294	82200,18	79682,94	1905,33	611,91
22	+&C1633-45ВД-9 варіант 1	Грунтовка для бетонних основ MC-Color Primer	л	38,1	383,19	372,03	3,65	7,51
23	+&C1633-45ВД-10 варіант 1	Захисно-декоративне покриття MC-Color Failure Pure	л	83,82	750,73	730,72	5,29	14,72
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0103	4,9416	4,9416		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0142	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є.Т. Русанок
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І.В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка

– Кобеляки – Решетилівка. Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-03

на спорядження споруди з насипом

Скотопрогін на ПК 1643+93,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1480,957 тис. грн.
1,96837 тис.люд.год.
198,593 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-44-9	Знелиювання поверхонь	м2	7,8	20,66	5,41	161	119	42	0,1700	1,33
2	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,078	15,25	0,20	1372	255	2	0,0020	0,02
3	КБ7-19-3	Герметизація бітумною мастикою шва між перехідною плитою та оправою	100м шва	0,4602	17583,58	-	995	988	-	33,5000	2,61
4	С1633- 47ВД-1 варіант 1	Мастика Nafutekt plus кількість: 250x1,06	кг	265	3268,93	15,53	134474	-	7	-	-
					2146,42	5,25			2	23,0600	10,61
					507,45	-			-	0,0532	0,02
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Перильне огородження на підходах											
5	ДБ3-31-8	Влаштування металевого перильного огородження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші	100 м	0,0808	20983,93	875,29	1696	899	71	122,4900	9,9
		Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостові/	т	0,124	11122,09	242,79	10193	-	20	2,4605	0,2
6	С121-296 варіант 8				82200,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					11889	899	71		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					11889		20		9,9 0,2
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10919				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					36				
		всього заробітна плата, грн.					955				
		Загальновиборничі витрати, грн.					577				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,37				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					12466				

		Всього по розділу 1					12466				
		Розділ 2. Влаштування дорожнього одягу підходів									
7	ДБ2-11-9	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	0,2288	13500,85	11836,42	3089	141	2708	6,1600	1,41
					616,99	2114,84			484	15,6453	3,58
8	ДБ2-11-10	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати	1000 м2	0,2288	716,87	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С1421-10634-3 варіант 1	Н1=12 Цементогрунт М-40 кількість: 228,8x0,3x1,42	м3	97,4688	1349,06	-	131491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	ДБ2-11-9	Влаштування нижнього шару дорожнього одягу з пісного бетону В7,5 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	0,22	13500,85	11836,42	2970	136	2604	6,1600	1,36
					616,99	2114,84			465	15,6453	3,44
11	С1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 220x0,18x1,21	м3	47,916	2638,34	-	126419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 КБ27-29-1	Армування шарів цементобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,22	194,05	-	43	43	-	-	2,2200	0,49
13 & С111-792-2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2 кількість: 220х1 05	1м2	231	58,02	-	13403	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					277579	320	5312			3,26
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					277579	271947 0,46 49 1318 675 1,41 217 278254	949			7,02
	Всього по розділу 2					278254					
14 КБ30-12-1	Розділ 3. Улаштування монолітних проміжних плит										
15 С1424-11639	Улаштування монолітних проміжних плит	100 м3	0,484	225332,43	85841,35	109061	40784	41547		805,2000	389,72
	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	50,336	84264,18	21208,31	246503	-	10265		171,7153	83,11
	кількість: 48,4х1,04			4897,16	-			-		-	-
16 КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм	т	5,494	4819,09	1256,41	26476	19355	6903		35,7000	196,14
	кількість: 3,355+2,139			3522,88	487,82			2680		4,4436	24,41
17 С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,38855	33257,97	-	112696	-	-		-	-
18 С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,16039	32883,96	-	71042	-	-		-	-
	кількість: 2,139х1,01			-	-			-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,27	3776,31	-	1020	-	-	-	-
20	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	41,8	20,66	5,41	864	637	227	0,1700	7,11
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,418	15,25	0,20	7350	1366	8	0,0020	0,08
22	КБ7-19-3	Герметизація бітумною мастикою шва між перехідною плитою та проміжною плитою	100м шва	0,4602	17583,58	-	995	988	7	33,5000	14
23	С1633-47ВД-1 варіант 1	Мастика Nafutekt plus кількість: 250х1,06	кг	265	3268,93	15,53	134474	988	2	23,0600	10,61
					2146,42	5,25				0,0532	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3			507,45	-	710481	63130	48684	-	517,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				-	710481		12955		107,62
							598667				
							1,77				
							194				
							76279				
							42564				
							95,95				
							14675				
							753045				
		Всього по розділу 3					753045				
24	КБ30-95-1	Розділ 4. Застінний дренаж Улаштування дренажу	100 м	0,82	68420,06	-	56104	56104	-	834,9000	684,62
25	C142-10-1	Глина звичайна	м3	85,28	68420,06	-	67329	-	-	-	-
26	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,56	789,51	-	7615	-	-	-	-
27	C1421-9556 варіант 1	Камінь бутовий М70-120	м3	10,66	1160,80	-	13279	-	-	-	-
28	ДБ1-31-2	Улаштування шару геотекстилю	1000 м2	0,082	1245,71	-	28	28	-	3,8400	0,31
					335,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29 & C111-792-4 варіант 1	Геотекстиль Тураг SF 32 кількість: 82x1,08		1м2	88,56	39,64	-	3511	-	-	-	-
30 КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм		1000м	0,082	55760,97	18537,08	4572	3052	1520	395,2000	32,41
31 C113-1400 варіант 1	Труби поліетиленові перфоровані РЕ, зовнішній діаметр 160x6,2 мм кількість: 82x1,01		м	82,82	37223,89	6242,74	32200	-	512	65,6365	5,38
32 КБ30-5-1	Улаштування монолітного виводу дренажу на укосі насипу		100 м3	0,0061	152061,31	63478,54	928	250	387	420,7500	2,57
33 C1424-11636 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25, F300, W12 кількість: 0,61x1,02		м3	0,6222	41056,79	17903,98	2777	-	109	143,3412	0,87
34 КБ30-6-1	Установлення арматури		т армат.	0,035	7770,23	-	272	266	-	79,8600	2,8
35 C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм		т	0,035	7609,86	-	1164	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4				33257,97	-	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				189779	59700	189779	1907	621	722,71	6,25
	Всього по розділу 4				234147						
36 КБ1-158-5	Розділ 5. Укріплення укосів Укріплення укосів конусів монолітним бетоном В20 товщиною до 10 см кількість: г1(4,6/0,1)		100м2	0,46	67925,88	4214,20	31246	7818	1939	207,4000	95,4
					16996,43	829,44			382	8,2463	3,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0.46х10,7	м3	4,922	1160,80	-	5713	-	-	-	-
38	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток	т армат.	0,045	7770,23	-	350	342	-	79,8600	3,59
39	C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 4 мм	т	0,045	7609,86 41417,97	-	1864	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					39173	8160	1939		98,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39173 29074 5,03 548 9090 5794 14,22 2176 44967		382		3,79
		Всього по розділу 5					44967				
40	КБ1-159-3	Розділ 6. Улаштування монолітного бетонного упору Улаштування упорів при укріпленні укосу земляного полотна монолітними бетонними плитами, бетон В20	100м	0,077	176245,33 37695,00	666,84 105,78	13571	2903	51	447,1000 1,0400	34,43 0,08
41	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,5	1160,80	-	580	-	-	-	-
42	КБ13-44-9	Знепильовання поверхонь	м2	7,7	20,66 15,25	5,41 0,20	159	117	42	0,1700 0,0020	1,31 0,02
43	КБ8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,077	17583,58	-	1354	252	-	33,5000	2,58
44	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,012	166561,02 40628,39	115,92 38,64	1999	488	1	477,7000 0,3588	5,73 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					17663	3760	94		44,05
									10		0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17663 13809 1,93 212 3982 2498 6,07 931 20161				
		Всього по розділу 6					20161				
		Разом прямі витрати по кошторису					1383566	137331	58056		1511,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1383566 1188179 102,83 11219 163491 97391 229,48 35102 1480957		14941		125,02
		Всього по кошторису					1480957				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1968,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					198593				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

І.В. Ковальова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-03

на спряження споруди з насипом

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1511,04	90,89			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	227,85	114,80			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	7,8				
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	229,48	152,97			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1968,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
6	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,23292	388,17			
8	КБМ201-23	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14848	473,13			
9	КБМ202-129	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,00312	445,84			
10	КБМ202-1141	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	15,27332	375,80			
11	КБМ202-1439	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	49,329664	690,60			
12	КБМ204-102	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,43682	883,48			
13	КБМ204-502	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	37,43636	159,01			
		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,27332	40,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	5,3482	413,60			
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	5,73	54,08			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	1,13671	60,43			
17	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,327624	1549,43			
18	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,50266	806,36			
19	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,54754	1040,40			
20	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,36353	1077,77			
21	КБМ212-1601-ВД	Машина поливально-мийна, місткість 6000 л	маш. год	1,8924	833,55			
22	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	0,704616	1961,79			
23	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	2,212584	928,99			
24	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	4,50016	159,15			
25	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравлічний	маш. год	3,40628	17,33			
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,16436	94,20			
Будівельні машини, втраховані в складі загальноновиробничих витрат								
27	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	1,271088				
28	КБМ270-108	Котли бітумні лересувні, місткість 400 л	маш. год	0,874				
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,028548				
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	66,380875				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
31	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,0736	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
32	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,00368	30205,54	28875,54	737,73	592,27
33	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0020742	29040,27	27733,12	737,73	569,42
34	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,13752	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
35	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0484702	43783,68	42462,50	462,68	858,50
36	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	3,11657	1557,26	1517,20	9,53	30,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+C111-792-2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2	1м2	231	58,02	55,42	1,46	1,14
38	+C111-792-4 варіант 1	Геотекстиль Тураг SF 32	1м2	88,56	39,64	37,58	1,28	0,78
39	+C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00024	53458,05	52054,00	355,85	1048,20
40	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000774	4868,57	3563,75	1209,36	95,46
41	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,0060434	36185,21	34724,79	750,91	709,51
42	C111-1608	Дрантя	кг	0,0573	13,12	11,10	1,76	0,26
43	+C111-1624 варіант 1	Грунтотка бітумна Техноніколь	т	0,04584	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
44	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	31,16571	7,95	7,32	0,47	0,16
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001525	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
46	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,409517	9072,01	8583,33	310,80	177,88
47	+C112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,006954	9027,36	8583,33	267,02	177,01
48	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,443957	10089,86	9625,00	267,02	197,84
49	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,243342	10089,86	9625,00	267,02	197,84
50	+C112-135	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,035165	10089,86	9625,00	267,02	197,84
51	+C112-179	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,046	10089,86	9625,00	267,02	197,84
52	+C113-1400 варіант 1	Труби поліетиленові перфоровані PE, зовнішній діаметр 160х6,2 мм	м	82,82	388,79	378,00	3,17	7,62
53	+C121-296 варіант 8	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /мостове/	т	0,124	82200,18	79682,94	1905,33	611,91
54	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,234	610,82	590,09	8,75	11,98
55	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	3,42355	33257,97	32250,00	355,85	652,12
56	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,16039	32883,96	31883,33	355,85	644,78
57	+C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 4 мм	т	0,045	41417,97	40250,00	355,85	812,12
58	+C142-10-1	Глина звичайна	м3	85,28	789,51	232,79	541,24	15,48
59	C142-10-2	Вода	м3	19,44357	42,10	42,10	-	-
60	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,27	3776,31	3666,67	35,59	74,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	11,982	1160,80	488,75	649,29	22,76
62	+C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	1,212	1245,71	490,83	730,45	24,43
63	+C1421-9556 варіант 1	Камінь бутовий М70-120	м3	10,66	1245,71	490,83	730,45	24,43
64	+C1421-10634-3 варіант 1	Цементогрунт М-40	м3	97,4888	1349,08	1041,67	280,94	26,45
65	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	47,916	2638,34	2017,50	569,11	51,73
66	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,202	3594,62	1902,00	1622,14	70,48
67	+C1424-11634	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,8942	3902,66	2204,00	1622,14	76,52
68	+C1424-11636 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25, F300, W12	м3	0,6222	4463,66	2754,00	1622,14	87,52
69	+C1424-11639	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	50,336	4897,16	3179,00	1622,14	96,02
70	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,1452	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
71	+C1633-47ВД-1 варіант 1	Мастика Nafutekt plus	кг	530	507,45	492,90	4,60	9,95
72	C1999-9003	Бензин	кг	0,6355	61,48	61,48		
73	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13,952	4,9416	4,9416		
74	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6765	184,55	184,55		
75	C1999-9009	Дрова	м3	0,1049	119,13	119,13		
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є. Т. Русанок

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І. В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-03-04

на внутрішні роботи

Скотопрогоін на ПК 1643+93,50

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

296,261 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,53292 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

56,847 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи кількість: 271,2х0,16	100 м3	0,43392	32161,22	4743,99	13955	11897	2058	328,3500	142,48		
2	С1421-9453	Щебіння із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 43,392х1,3	м3	56,4096	27417,23	1282,69	65480	-	557	13,3052	5,77		
3	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону пішохідного проходу кількість: 271,2х0,1	100 м3	0,2712	225332,43	85841,35	61110	22852	23280	805,2000	218,37		
4	С1424-11636 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше кількість: 27,12х1,04	м3	28,2048	84264,18	21208,31	125897	-	5752	171,7153	46,57		
5	С124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 4 мм	т	0,086	41417,97	-	2734	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по кошторису					269176	-	269176	34749	25338	-	-	-	360,85
									6309				52,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					269176 209089 57,59 6285 47343 27085 62,14 9504 296261				
		Всього по кошторису					296261				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					532,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56847				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

І.В. Ковальова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-03-04 на внутрішні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год		96,30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	109,93	114,55			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	62,14	152,94			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	532,92				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,005424	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	27,60816	690,60			
8	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	18,45516	159,01			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	7,97382	413,60			
10	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	0,62647	60,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
11	КБМ233-1100	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	9,9497856				
12	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,70512				
13	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	36,907608				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
14	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,0008136	29040,27	27733,12	737,73	569,42
15	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0147804	43783,68	42462,50	462,68	858,50
16	C111-792	Полотно голкопробіане для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	1,73568	1557,26	1517,20	9,53	30,53
17	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000434	4868,58	3563,75	1209,37	95,46
18	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	17,3568	7,95	7,32	0,47	0,16
19	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,78648	9072,01	8583,33	310,80	177,88
20	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,24408	10089,86	9625,00	267,02	197,84
21	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,1356	10089,86	9625,00	267,02	197,84
22	+C124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 4 мм	т	0,066	41417,97	40250,00	355,85	812,12
23	C142-10-2	Вода	м3	3,30864	42,10	42,10		
24	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	56,4096	1160,80	488,75	649,29	22,76
25	+C1424-11636 варіант 5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	28,2048	4463,66	2754,00	1622,14	87,52
26	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,08136	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
27	C1999-9003	Бензин	кг	0,3526	61,48	61,48		
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7506	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C19S9-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3761	184,55	184,55		

Символ '+' вказує, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  І. В. Ковальов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-04

на Будівництво : Пішохідний міст на ПК 1619+06

Кошторисна вартість об'єкта 23179,725 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 16,49541 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1794,981 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	03-04-01	на складні допоміжні споруди	1087,979	-	1087,979	3,48950	374,423	-	
2	03-04-02	на опори мосту	62,132	-	62,132	0,00737	0,79	-	
3	03-04-03	на прогонова будова та мостове полотно	10149,796	-	10149,796	4,26237	494,988	-	
4	03-04-04	на опори сходів	14,927	-	14,927	0,05002	5,137	-	
5	03-04-05	на опори пандусів	66,925	-	66,925	0,21245	21,99	-	
6	03-04-06	на сходи	1030,304	-	1030,304	0,82593	88,633	-	
7	03-04-07	на пандуси	4291,567	-	4291,567	3,62277	390,317	-	
8	03-04-08	на деформаційні шви	108,565	-	108,565	0,02811	2,868	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	03-04-09	на покриття бетонних поверхонь	6367,53	-	6367,53	3,99689	415,835	-
		Всього:	23179,725	-	23179,725	16,49541	1794,981	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах):	-	-	3,448	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Схвал

Є.Т. Русанюк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-04-01	складні допоміжні споруди	2,70809	-	0,37449	-	-	3,08258	0,40692	3,48950
03-04-02	опори мосту	266,358	-	45,839	-	-	312,197	62,226	374,423
03-04-03	прогнозова будова та мостове полотно	0,00578	-	0,00073	-	-	0,00651	0,00086	0,00737
03-04-04	опори сходів	0,576	-	0,084	-	-	0,66	0,13	0,79
03-04-05	опори пандусів	1,94168	-	1,82368	-	-	3,76536	0,49701	4,26237
03-04-06	сходи	188,055	-	230,927	-	-	418,982	76,006	494,988
03-04-07	пандуси	0,02104	-	0,01609	-	-	0,04419	0,00583	0,05002
03-04-08	деформаційні шви	1,826	-	1,65	-	-	4,246	0,891	5,137
03-04-09	покриття бетонних поверхонь	0,08167	-	0,07254	-	-	0,18767	0,02478	0,21245
		7,075	-	7,475	-	-	18,202	3,788	21,99
		0,56156	-	0,16806	-	-	0,72962	0,09631	0,82593
		54,996	-	18,909	-	-	73,905	14,728	88,633
		2,85894	-	0,34138	-	-	3,20032	0,42245	3,62277
		285,96	-	39,752	-	-	325,712	64,605	390,317
		0,02358	-	0,00125	-	-	0,02483	0,00328	0,02811
		2,233	-	0,134	-	-	2,367	0,501	2,868
		2,98205	-	0,54874	-	-	3,53079	0,46610	3,99689
		290,759	-	53,816	-	-	344,575	71,26	415,835
	Разом :	11,18439	-	3,34696	-	-	14,57187	1,92354	16,49541
		1097,838	-	398,586	-	-	1500,846	294,135	1794,981

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-01

на складні допоміжні споруди

Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1087,979 тис. грн.
3,4895 тис.люд.год.
374,423 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Трубочасті рихтування для фарбування мосту (монтаж/демонтаж 2 раза)											
1	С331-3-2 трубочасті рихтування	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	т	1,037	393,06	393,06	408	-	408	-	-
2	КБ30-96-2	Улаштування/розбирання рихтувань для фарбування залізобетонних прогонових будов мостів кількість: 12х2	100 м2	0.24	10320,77 3489,55	2934,55 814,06	2477	837	704 195	33.8200 6.4859	8,12 1,56
3	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: 1,037х2/10	т	0.2074	82084,73	-	17024	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	1,037	154,60	154,60	160	-	160	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					20069	837	1272		8,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20069		195		1,56
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17960				
		всього заробітна плата, грн.					1032				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					571				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					1,28				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					195				
		Всього будівельні роботи, грн.					20640				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					20640				
5	С331-3-2 трубчасті риштування	Розділ 2. Трубчасті риштування для фарбування опор сходів і пандусів (монтаж/демонтаж 6 разів)	т	0,471	393,06	393,06	185	-	185	-	-
6	КБ30-96-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	100 м2	1,08	10320,77	2934,55	11146	3769	3169	33,8200	36,53
		Улаштування/розбирання риштувань для фарбування залізобетонних прогонових будов мостів.			3489,55	814,06			879	6,4859	7
7	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: 0,471х6/10	т	0,2826	82084,73	-	23197	-	-	-	-
8	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,471	154,60	154,60	73	-	73	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34601	3769	3427		36,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					34601		879		7
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4648 2567 5,75 879 37168				

		Всього по розділу 2					37168				
		Розділ 3. Риштування МК для бетонування ригеля опори мосту (монтаж/демонтаж 2 раза)									
9	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (2 раза) кількість: 9,4х2	100м3	0,188	10552,70 1591,77	8666,23 1724,02	1984	299	1629 324	18,8800 14,1397	3,55 2,66
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 9,4х1,26	м3	11,844	1160,80	-	13749	-	-	-	-
11	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (2 раза) кількість: 9,4х2	100 м3	0,188	5073,14 1462,25	4610,89 877,06	1142	275	867 165	18,3700 7,3821	3,45 1,39
12	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 9,4х1,26	100 м3	0,11844	2540,52	2540,52 543,45	301	-	301 64	- 4,5543	- 0,54
13	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 12 км кількість: 11,844х1,6	т	18,9504	215,97	215,97	4093	-	4093	-	-
14	С1421-9453	Щебінь (зворотні матеріали) кількість: 9,4х1,26	м3	11,844	244,38	-	2894	-	-	-	-
15	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 52 км	т	22,8	404,18	404,18	9215	-	9215	-	-
16	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 раза) кількість: 12х3х1,5х0,18х2	100 м3	0,1944	18201,33 3874,08	13131,13 3571,46	3538	753	2553 694	43,7700 28,6020	8,51 5,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5 кількість: 12х2/3	шт	8	6205,00	-	49540	-	-	-	-
18	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 рази) кількість: 12х3х1,5х0,18х2	100 м3	0,1944	19028,61 2973,05	15891,37 4485,00	3699	578	3089 872	33,5900 37,9754	6,53 7,38
19	С331-1-2 ПД 3х1,5х0, 18м на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 12х1,9	т	22,8	148,85	-	3394	-	3394	-	-
20	С331-3-2 елементи металевих риштувань	Перевезення металокопирцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км кількість: 5,796+0,868+3,932+0,612+2,55	т	13,758	393,06	-	5408	-	5408	-	-
21	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань з інвентарних копірокцій при висоті до 12 м кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612+2,55)х2	м	27,516	7559,71 5160,96	1499,12 440,00	208013	142009	41250 12107	52,3000 3,6055	1439,09 99,21
22	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612)х2/10	т	2,2416	82084,73	-	184001	-	-	-	-
23	С111-1023	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст4пс кількість: 2,55х2/10	т	0,51	41042,37	-	20932	-	-	-	-
24	С112-56 варіант 1	Дерев'яна підтримуюча площадка кількість: 3,6х2/5	м3	1,44	10089,86	-	14529	-	-	-	-
25	КБ30-101-3	Розбирання сталевих риштувань з інвентарних копірокцій кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612+2,55)х2	т	27,516	3256,00 1513,75	1742,25 558,26	89592	41652	47940 15361	15,3400 4,4690	422,1 122,97
26	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металокопирцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 5,796+0,868+3,932+0,612+2,55	т	13,758	154,60	154,60	2127	-	2127	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							615357	185566	121866		1883,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							615357		29587		239,71
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							307925				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							12,33				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1347				
всього заробітна плата, грн.							216500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					123259 281,87 43104 738616				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					2894				
		Всього по розділу 3					738616				
		Розділ 4. Риштування МІК для вляштування балки прогонової будови мосту									
27	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,018	10552,70 1591,77	8666,23 1724,02	190	29	156 31	18,8800 14,1397	0,34 0,25
28	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,8х1,26	м3	2,268	1160,80	-	2633	-	-	-	-
29	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,018	6073,14 1462,25	4610,89 877,06	109	26	83 16	18,3700 7,3821	0,33 0,13
30	ДБ5-6-4	Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішневим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 1,8х1,26	100 м3	0,02268	2540,52	2540,52	58	-	58	-	-
31	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 12 км кількість: 2,268х1,6	т	3,6288	215,97	215,97	784	-	784	-	-
32	С1421-9453 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебень (зворотні матеріали) кількість: 1,8х1,26	м3	2,268	244,38	-	554	-	-	-	-
33	С331-1-2 ПД 3х1,5х0, 18м	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 52 км	т	3,8	404,18	404,18	1536	-	1536	-	-
34	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 2х3х1,5х0,18	100 м3	0,0162	18201,33 3874,08	13131,13 3571,46	285	63	213 58	43,7700 28,6020	0,71 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5 кількість: 10(2/3)	шт	1	6205,00	-	6205	-	-	-	-
36	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 раза) кількість: 2х3х1,5х0,18	100 м3	0,0162	19028,61 2973,05	15891,37 4485,00	308	48	257 73	33,5900 37,9754	0,54 0,62
37	С331-1-2 ПД 3х1,5х0, 18м на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 2х1,9	т	3,8	148,85	148,85	566	-	566	-	-
38	С331-3-2 елементи металевих риштувань	Перевезення металокопструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км кількість: 1,449+3,95	т	5,399	393,06	393,06	2122	-	2122	-	-
39	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань з інвентарних конструкцій при висоті до 12 м кількість: 1,449+3,95	м	5,399	9605,03 5160,96	1499,12 440,00	51858	27864	8094 2376	52,3000 3,6055	282,37 19,47
40	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: (1,449+3,95)/10	т	0,5399	82084,73	-	44318	-	-	-	-
41	КБ30-101-3	Розбирання сталевих риштувань з інвентарних конструкцій кількість: 1,449+3,95	т	5,399	3256,00 1513,75	1742,25 558,26	17579	8173	9406 3014	15,3400 4,4690	82,82 24,13
42	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металокопструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 1,449+3,95	т	5,399	154,60	154,60	835	-	835	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							129396	36203	24110		367,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							129396		5580		45,16
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69083				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							2,34				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							255				
всього заробітна плата, грн.							42038				
Загальновиробничі витрати, грн.							23932				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8369				
Всього будівельні роботи, грн.							153328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					554				

		Всього по розділу 4					153328				
		Розділ 5. Металева опалубка стояків опор МС-1									
43	C331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 46 км кількість: 2,782х1,06	т	2,94892	403,89	403,89	1191	-	1191	-	-
44	C331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км кількість: 0,350х1,06	т	0,371	393,06	393,06	146	-	146	-	-
45	КБ4-53-12	Різання металевої труби зовнішнім діаметром 1420 мм	1різка	2	98,47 43,71	42,70 14,44	197	87	85 29	0,5000 0,1463	1 0,29
46	C113-292 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спиральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1420 мм кількість: 16х1,06/10	м	1,696	15551,01	-	26375	-	-	-	-
47	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,35	23006,21	5317,20	8052	5938	1861	176,0000	61,6
48	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова кількість: 0,350х1,06/10	т	0,0371	16966,40	456,63	1418	-	160	4,1760	1,46
49	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,01	38217,83	-	839	-	-	-	-
50	C331-12-2 на базу	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 12 км	т	2,782	165,15	165,15	459	-	459	-	-
51	C331-3-2 на базу	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,35	154,60	154,60	54	-	54	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					38731	6025	3796		62,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					38731		189		1,75
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					28910 6214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Виготовлення сталепля:									
52	КБ9-73-1	Виготовлення сталеплю кількість: 0,611+0,810+0,326+0,008+0,006+0,016+0,040	т	1,817	20680,17 14652,80	5263,15 909,56	37576	26624	9563 1653	152,0000 7,5880	276,18 13,79
53	С111-1814	Сталь кутова кількість: г3(0,611х1,032/10)	т	0,063	38576,35	-	2430	-	-	-	-
54	С111-1835 варіант 1	Балки двотаврові із сталі марки 18пс кількість: г3(0,810х1,032/10)	т	0,084	41400,89	-	3478	-	-	-	-
55	С111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 3 мм кількість: г3(0,326х1,032/10)	т	0,034	54931,44	-	1868	-	-	-	-
56	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: г3(0,008х1,032/10)	т	0,001	33563,97	-	34	-	-	-	-
57	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: г3(0,008х1,032/10)	т	0,001	33257,97	-	33	-	-	-	-
58	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: г3(0,006х1,032/10)	т	0,002	32883,96	-	66	-	-	-	-
59	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм кількість: г3(0,016х1,032/10)	т	0,004	32883,96	-	132	-	-	-	-
60	С123-536 варіант 1	Дошаний настил кількість: 6,4/5	м2	1,28	837,72	-	1072	-	-	-	-
61	КБ9-16-4	Складання сталеплю (2 рази) кількість: 1,817х2	т	3,634	4091,45 1187,12	2813,53 996,27	14868	4314	10224 3620	12,0300 8,2310	43,72 29,91
62	КБ9-16-4 К=0,7	Розбирання сталеплю (2 рази) кількість: 1,817х2	т	3,634	2864,01 830,98	1969,47 697,39	10408	3020	7157 2534	8,4210 5,7617	30,6 20,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		N1=0,7									
		Разом прямі витрати по розділу 6					71965	33958	26944		350,5
		Разом будівельні роботи, грн.					71965		7807		64,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11063				
		всього заробітна плата, грн.					41765				
		Загальновиборничі витрати, грн.					23887				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					54,8				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					8380				
		Всього будівельні роботи, грн.					95852				

		Всього по розділу 6					95852				
		Разом прямі витрати по кошторису					910119	266358	181415		2708,09
		Разом будівельні роботи, грн.					910119		44237		359,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462346				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					14,67				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1602				
		всього заробітна плата, грн.					312197				
		Загальновиборничі витрати, грн.					177860				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					406,92				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					62226				
		Всього будівельні роботи, грн.					1087979				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					3448				

		Всього по кошторису					1087979				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3489,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							374423				

Склав

Є.І. Русанюк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

К.В. Салієнко

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-01

на складні допоміжні споруди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год.					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2708,09 4,0	98,36			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год.	374,49	122,40			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год.	406,92	152,92			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год.	3489,5				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год.	11,93132	388,17			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год.	5,127574	417,69			
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год.	0,40788	595,79			
9	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год.	0,37067	504,10			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год.	7,4713	711,36			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год.	13,62837	690,60			
12	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год.	21,12808	710,92			
13	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год.	115,2025	849,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	44,90921	40,43			
15	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	44,1061	70,79			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	53,7521	98,89			
17	КБМ206-340-ДР	Експозатори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	0,45582	786,54			
18	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,27604	1213,85			
19	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,11274	1108,01			
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,28634	494,92			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,19274	620,35			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,31771	848,95			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,914	94,20			
24	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,84	5,41			
25	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,19364	503,02			
26	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	26,6	148,85			
27	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 52 км	т	26,6	404,18			
28	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	21,015	154,60			
29	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	т	21,036	393,06			
30	С331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 12 км	т	2,782	165,15			
31	С331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 46 км	т	2,94892	403,89			
32	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 12 км	т	22,5792	215,97			
33	КБМ204-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	98,661314				
34	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,21424				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,59425				
36	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	4,3608				
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	28,13392				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,4684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, виробни і комплекти						
39	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	Т	0,098745	29040,27	27733,12	737,73	569,42
40	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,77201	19,37	5,79	13,20	0,38
41	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	0,5694635	43783,68	42462,50	462,68	858,50
42	+C111-1023	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст4пс	Т	0,51	41042,37	40736,84	-	305,53
43	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	Т	0,06583	36185,21	34724,79	750,91	709,51
44	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	Т	0,002471	37639,31	36150,37	750,91	738,03
45	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	Т	0,0391743	35267,36	33824,93	750,91	691,52
46	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х8 мм	шт	0,14402	248,20	242,78	0,55	4,87
47	+C111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 3 мм	Т	0,034	54931,44	54166,67	355,85	408,92
48	+C111-1814	Сталь кутова	Т	0,063	38576,35	37933,33	355,85	287,17
49	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова	Т	0,0371	38217,83	37933,33	-	284,50
50	+C111-1835 варіант 1	Балки двотаврові із сталі марки 18пс	Т	0,084	41400,89	40736,84	355,85	308,20
51	+C112-1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль підroteхнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 6,5 м	м3	0,37793	9072,01	8583,33	310,80	177,88
52	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,10798	9072,01	8583,33	310,80	177,88
53	+C112-29	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, ІІІ сорт	м3	0,010798	9027,36	8583,33	267,02	177,01
54	+C112-56 варіант 1	Дерева підтримуюча площадка	м3	1,44	10089,86	9625,00	267,02	197,84
55	+C112-81	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,64788	10089,86	9625,00	267,02	197,84
56	+C112-182	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, ІІІ сорт	м3	0,264	10089,86	9625,00	267,02	197,84
57	+C113-292 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1420 мм	м	1,696	15551,01	15435,25	-	115,76
58	+8C119-368-6	Плити дорожні ПД2-9,5	шт	9	6205,00	6083,33	-	121,67
59	C121-777	Деталі кріплення райок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	Т	0,0264	72042,83	70686,84	819,69	536,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C121-783 варіант 2	Метал інвентарний	Т	3,2715	82084,73	81473,68	-	611,05
61	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	Т	0,01	83924,35	82497,17	802,43	624,75
62	+C123-536 варіант 1	Доцатий настил	М2	1,28	837,72	806,50	14,79	16,43
63	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	Т	0,001	33563,97	32550,00	355,85	658,12
64	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,001	33257,97	32250,00	355,85	652,12
65	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	Т	0,002	32883,96	31883,33	355,85	644,78
66	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	Т	0,004	32883,96	31883,33	355,85	644,78
67	C142-10-2	Вода	М3	2,26334	42,10	42,10	-	-
68	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	М3	14,112	1160,80	488,75	649,29	22,76
69	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	М3	0,24851	1013,66	316,67	677,11	19,88
70	C1546-68	Пропан-бутан технічний	М3	3,9781	64,32	43,30	19,76	1,26
71	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь (зворотній матеріал)	М3	14,112	244,38	244,38	-	-
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	29,6185	4,9416	4,9416	-	-
73	C1999-9005	Маслильні матеріали	кг	0,1863	184,55	184,55	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перезірив

К.В. Сапієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царинка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування
П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-02

на опори мосту
Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 62,132 тис. грн
Кошторисна трудомісткість 0,00737 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,790 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12
Розділ 1. Підферментники опор										
1	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону підферментників опор	100 м3	0,002	225332,43	85841,35	451	169	172	805,2000
2	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 0,2х1,04	м3	0,208	84264,18 4495,28	21208,31	935	-	42	171,7153
3	К56-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стержнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм	т	0,008	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	39	28	10 4	35,7000 4,4436
4	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,008х1,01	т	0,00808	36453,96	-	295	-	-	-
5	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0005	3776,31	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61757 60999 0,35 38 660 375 0,86 130 62132				
		Всього по кошторису					62132				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					7,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					790				

Склав



Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-02 на опори мосту

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	5,78	99,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	0,73	115,67			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд. год	0,86	152,58			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	7,37				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00004	388,17			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,02224	375,80			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2036	690,60			
9	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,1361	159,01			
10	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,02224	40,43			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,0221	413,60			
12	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	0,00462	60,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КЕМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,00496	17,33			
14	КЕМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,00752	94,20			
15	КЕМ270-107	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>	маш. год	0,0052				
16	КЕМ270-117	Бензопилка	маш. год	0,27218				
17	С111-181	<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>	т	0,000006	29040,27	27733,12	737,73	569,42
18	+С111-782	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,000109	43783,68	42462,50	462,68	858,50
19	С111-792	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	10м2	0,0128	1557,26	1517,20	9,53	30,53
20	+С111-1305	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	т	0,0000032	4867,83	3563,75	1208,63	95,45
21	С111-1513	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0000088	36185,21	34724,79	750,91	709,51
22	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,128	7,95	7,32	0,47	0,16
23	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0058	9072,01	8583,33	310,80	177,88
24	+С112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0018	10089,86	9625,00	267,02	197,84
25	+С112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001	10089,86	9625,00	267,02	197,84
26	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00808	36453,96	35383,33	355,85	714,78
27	С142-10-2	Вода	м3	0,0244	42,10	42,10	-	-
28	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0005	3776,31	3666,67	35,59	74,05
29	+С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові аажі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	0,208	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
30	+С1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,0006	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
31	+С1545-173- 9 варіант 2	Опорні частини ГОЧ 300х400х78 /24,1кг/шт./	шт	4	14193,60	13878,00	37,29	278,31
32	+С1555-350 варіант 1	Безусадочний розчин по типу Sika Grout 314 RS	кг	26	110,84	105,00	3,67	2,17
33	С1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	0,0026	61,48	61,48		
34	С1999-9001	Бензин Електроенергія	кВт-год	0,0572	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0028	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

 Е. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 К. В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-03

на прогонува будова та мостове полотно

Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10149,796 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,26237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 494,988 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										всього
1	КБ9-18-11	ПРОГОНОВА БУДОВА ТА МОСТОВЕ ПОЛОТНО								
		Монтаж елементів прогонувої будови на сталель	т	44,489	5317,27	3811,53	236560	55397	169571	13,2200
2	С121-771-1	Балка прогонувої будови металева, довжиною 42,6м	т	44,489	1245,19	1436,20	7516394	-	63895	11,9648
3	КБ13-44-5	Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь	м2	16	264,59	99,47	4233	903	1592	0,5100
4	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	16	56,42	10,65	331	244	170	0,1089
5	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь епоксидною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,16	20,66	5,41	104	89	87	0,1700
6	С1113-229-2	Матеріал SikaCor Zink	кг	5,44	15,25	0,20	8071	-	3	0,0020
	варіант 1	кількість: 1х0,34			652,90	97,12	16	16	5,1600	0,83
7	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	765	555,63	11,05	15805	-	2	0,1125
					1483,69	-	8071	-	-	-
					20,66	5,41	4139	11666	0,1700	130,05
					15,25	0,20	153	153	0,0020	1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-27-2	Фарбування металевих покривованих поверхонь захисною фарбою /нижній шар/	100м2	7,65	442,53	52,58	3385	2982	402	3,6200	27,69
9	С1113-229-2	Матеріал SikaCor EG 1	кг	206,55	389,80	5,22	190582	-	40	0,0532	0,41
	варіант 2	кількість: 1х0,27			922,69	-			-	-	-
10	КБ13-27-2	Фарбування металевих покривованих поверхонь захисною фарбою /фінішний шар/	100м2	7,65	442,53	52,58	3385	2982	402	3,6200	27,69
					389,80	5,22			40	0,0532	0,41
11	С1113-229-2	Матеріал SikaCor EG 5	кг	130,05	1075,69	-	139893	-	-	-	-
	варіант 3	кількість: 1х0,17			-	-			-	-	-
12	КБ9-18-11	Монтаж елементів проконової будови в проектне положення	т	44,489	10639,22	9133,48	473328	55397	406339	13,2200	588,14
		ПОКРИТТЯ ПРОХОЖОЇ ЧАСТИНИ НА МОСТУ			1245,19	3392,74			150940	25,6724	1142,14
13	КБ13-44-5	Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь	м2	135,3	264,59	99,47	35799	7634	13458	0,5100	69
					56,42	10,65			1441	0,1089	14,73
14	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	135,3	20,66	5,41	2795	2063	732	0,1700	23
					15,25	0,20			27	0,0020	0,27
15	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь епоксидною грунтовкою, перший шар	100м2	1,353	652,90	97,12	883	752	131	5,1600	6,98
					555,63	11,05			15	0,1125	0,15
16	С1113-229-2	Грунтовка SikaCor HM Primer	кг	27,06	1126,69	-	30488	-	-	-	-
	варіант 4	кількість: 1х0,2			-	-			-	-	-
17	КБ13-31-1	Нанесення ізоляції товщиною шару 3 мм /змішування сухого кварцевого піску та еластичної суміші Sika Elastomatic TF/	100м2	1,353	13420,90	2162,19	18158	15046	2925	97,8500	132,39
					11120,65	717,99			971	7,2762	9,84
18	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,	3394,70	-	930	-	-	-	-
		кількість: 1х2,025/1000		2739825	-	-			-	-	-
19	С1113-229-2	Еластична ізоляція Sika Elastomatic TF	кг	273,9825	1621,39	-	444232	-	-	-	-
	варіант 5	кількість: 1х2,025			-	-			-	-	-
20	КБ11-7-1	Посилка поверхні піском	100м2	1,353	1234,12	26,92	1670	1633	37	13,9400	18,86
					1207,20	16,29			22	0,1610	0,22
21	С1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	0,6765	3394,70	-	2297	-	-	-	-
		кількість: 1х5,0/1000			-	-			-	-	-
22	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	135,3	20,66	5,41	2795	2063	732	0,1700	23
					15,25	0,20			27	0,0020	0,27
23	КБ15-175-8	Фарбування металевих покривованих поверхонь захисною фарбою за два рази	100м2	1,353	2739,13	1,30	3706	3704	2	24,0900	32,59
					2737,83	1,13			2	0,0111	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1113-229-2 варіант 7	Захисне покриття Sikafloor - 359 N кількість: 1х0,9	кг	121,77	1560,19	-	189984	-	-	-	-
25	КБ30-84-1	ПЕРИЛЬНА ОГОРОЖА Монтаж перильної огорожі	м	3,955	5475,35 5139,21	154,20 47,89	21655	20326	610 199	51.3100 0,4853	202,93 1,92
26	C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	3,955	123659,20	-	489072	-	-	-	-
27	КБ9-53-2	ВОДОВІДВІДНИ УЛАШТУВАННЯ Монтаж лотків, ґрат, загворів зі штабової і тонколистової сталі кількість: 0,025+0,005	м	0,03	7188,41 6517,29	453,61 117,53	216	196	14 4	74.5600 1,1909	2,24 0,04
28	C113-2295 варіант 1	Трап TP-250.250.180-150-НС з решіткою	шт	4	10173,23	-	40693	-	-	-	-
29	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,001	83924,35	-	84	-	-	-	-
30	C1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ушільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	0,05	963,30	-	48	-	-	-	-
31	ДБ4-48-1	ВОДОВІДВІДНИЙ КОЛЕКТОР Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних труб з риб'ячьми	100 м	0,254	19610,41 9968,93	8676,50 2143,93	4981	2532	2204 545	109.7900 17,0678	27,89 4,34
32	C113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові ПВХ, зовнішній діаметр 160 мм. кількість: 25,4х1,0139	м	25,75306	390,39	-	10054	-	-	-	-
33	C113-1468 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	14	172,70	-	2418	-	-	-	-
34	C113-2267 варіант 1	Хрестовина 45 град. із поліпропілену діам. 160/160/160 мм	шт	2	1193,50	-	2387	-	-	-	-
35	C113-1491 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	76,60	-	153	-	-	-	-
36	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи кількість: 0,011+0,012	т	0,023	83924,35	-	1930	-	-	-	-
37	C1633-116ВД варіант 1	Анкерний розчин Sika Anchor Fix-3001 кількість: f2(1/1,63)	л	0,61	5306,79	-	3237	-	-	-	-
38	КБ1-164-1	ДРЕНАЖНА КАНАВА Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0295	15612,70 15612,70	-	461	461	-	200.6000	5,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ30-1-1	Заповнення канави щебенем фр. 20-40мм	100 м3	0,0225	32161,22	4743,99	724	617	107	328,3500	7,39
40	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2,25х1,3	м3	2,925	27417,23	1282,69	3395	-	29	13,3052	0,3
41	КБ1-164-1	ВЛАШТУВАННЯ ЛОТКА Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,031	15612,70	-	484	484	-	200,6000	6,22
42	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій кількість: 4х3	100 м	0,12	38129,68	20565,17	4576	884	2468	82,1000	9,85
43	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,88	7363,55	5767,03	1022	-	-	-	-
44 & С1415-8329-1	Лотки водопропускні Л-1-8-1 розмірами 0,36х0,45х2,97 м, масою 180 кг	шт	4	4	2591,07	-	10364	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							9923762	188055	605968	1941,68	1716,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							9923762		219207		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9129739				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							107,35				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							11720				
всього заробітна плата, грн.							418982				
Загальновиробничі витрати, грн.							226034				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							497,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							76006				
Всього будівельні роботи, грн.							10149796				

Всього по кошторису							10149796				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							4262,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							494988				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-03

на прогнана будова та мостове полотно

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1941,68	96,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1823,68	126,63			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	497,01	152,94			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4262,37				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,15835	388,17			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	89,86778	417,69			
8	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,33467	504,10			
9	КБМ202-1105-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,68148	1120,98			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,156	690,60			
11	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	234,90192	1262,92			
12	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	117,45096	2021,62			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,07404	566,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,17589	129,92			
15	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,02184	157,74			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	89,57615	40,43			
17	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,51415	70,79			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0066	47,54			
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,132	357,85			
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,25808	413,60			
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	159,16356	54,08			
22	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,1836	475,68			
23	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	42,364	185,02			
24	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,63956	12,12			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
25	КБМ203-305	Лобітки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,1357				
26	КБМ203-404	Лобітки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,4359				
27	КБМ203-405	Лобітки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,05221				
28	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	89,57615				
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	83,63932				
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,77925				
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	347,1312				
32	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	12,96174				
33	КБМ270-135-ДР	Перфоратори електричні	маш. год	2,02184				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
34	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6х50 мм	т	0,00089	31738,71	30378,65	737,73	622,33
35	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0088978	156718,86	152980,66	665,28	3072,92
36	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	173,5071	19,37	5,79	13,20	0,38
37	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0026693	35892,96	34833,33	355,85	703,78
38	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0356032	72468,35	70296,49	750,91	1420,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,019775	36185,21	34724,79	750,91	709,51
40	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	0,000042	37639,31	36150,37	750,91	738,03
41	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	21,35472	248,20	242,78	0,55	4,87
42	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,0288	13016,17	11557,68	1203,27	255,22
43	+C111-1776 варіант 1	Свердла кінцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,21633	1113,61	1091,67	0,10	21,84
44	+C112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,091678	9027,36	8583,33	267,02	177,01
45	+C113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові ПВХ, зовнішній діаметр 160 мм	м	25,75306	390,39	378,00	4,74	7,65
46	+C113-1468 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	14	172,70	169,00	0,31	3,39
47	+C113-1491 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	76,60	75,00	0,10	1,50
48	+C113-2267 варіант 1	Хрестовина 45 град. із поліпропілену діам. 160/160/160 мм	шт	2	1193,50	1170,00	0,10	23,40
49	+C113-2295 варіант 1	Трап TP-250.250.180-150-НС з решіткою	шт	4	10173,23	9973,24	0,51	199,48
50	+C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	3,955	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
51	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,088978	63973,76	62677,84	819,69	476,23
52	+&C121-771-1	Балка прогонової будови металева, довжиною 42,6м	т	44,489	168949,49	164166,67	1470,08	3312,74
53	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,024	83924,35	82497,17	802,43	624,75
54	+&C1113-229-2 варіант 1	Material SikaCor Zink	кг	5,44	1483,69	1450,00	4,60	29,09
55	+&C1113-229-2 варіант 2	Material SikaCor EG 1	кг	206,55	922,69	900,00	4,60	18,09
56	+&C1113-229-2 варіант 3	Material SikaCor EG 5	кг	130,05	1075,69	1050,00	4,60	21,09
57	+&C1113-229-2 варіант 4	Грунтовка SikaCor HM Primer	кг	27,06	1126,69	1100,00	4,60	22,09
58	+&C1113-229-2 варіант 5	Еластична ізоляція Sika Elastomatic TF	кг	273,9825	1621,39	1585,00	4,60	31,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+&C1113-228-2 варіант 7	Захисне покриття Sikafloor - 359 N	кг	121,77	1560,19	1525,00	4,60	30,59
60	+&C1415-8329-1 варіант 1	Лотки водопротікання Л-1-8-1 розмірами 0,36x0,45x2,97 м, масою 180 кг	шт	4	2591,07	2225,00	315,26	50,81
61	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	3,805	1160,80	488,75	649,29	22,76
62	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	5,792083	3394,70	2666,67	661,47	66,56
63	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,252	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
64	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	52,51472	64,32	43,30	19,76	1,26
65	+C1633-116ВД варіант 1	Анкерний розчин Sika Anchor Fix-3001	л	0,61	5306,79	5200,00	2,74	104,05
66	+C1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	0,05	963,30	941,67	2,74	18,89
67	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	48,0251	4,9416	4,9416		
68	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,719	184,55	184,55		
69	C1999-9009	Дрова	м3	1,5554	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

 Є. Т. Русанок
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 К. В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування.

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-04

на опори сходів

Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
хреслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,927 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05002 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата 5,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єкти-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-4	Зворотня засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,116072	32438,84 1143,85	31294,99 8950,73	3765	133	3632 1039	14,3700 85,5270	1,67 9,93
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбюками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,0552	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	3374	1693	1681 521	18,3600 5,1175	19,37 5,4
3	ДБ5-6-4	Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокошарним, місткістю ковша 0,65 м3	100 м3	0,1658	2540,52 -	2540,52 543,45	421	-	421 90	- 4,5543	- 0,76
4	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	31,502	154,64 -	154,64 24,45	4871	-	4871 770	- 0,2240	- 7,06
		Разом прями витрати по кошторису					12431	1826	10605 2420		21,04 23,15
		Разом будівельні роботи, грн.					12431				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2496 5,83 891 14927				

		Всього по кошторису					14927				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					50,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5137				

Склав


 Є.Т. Русанюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 К.В. Салієнко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-04 на опори сходів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	21,04 3,0	86,79			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,09	102,57			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	7,06	109,15			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	5,83	152,98			
Разом кошторисна трудомісткість				50,02				
Середній розряд робіт				3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	4,69564	357,85			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м³	маш. год	7,63638	475,68			
9	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м³	маш. год	0,53553	786,54			
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	31,502	154,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
11	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	18,83532				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. Т. Русанюк

Перевіряв


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К. В. Салієнко

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-05

на опори пандусів
Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,925 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21245 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,990 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-13-5	Зворотня засипка екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, грула ґрунтів 2 кількість: 400,38х1,1	1000м3	0,440418	41746,06 1474,99	40271,07 11517,99	18386	650	17736 5073	18,5300 110,0580	8,16 48,47	
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, грула ґрунтів 1, 2	100м3	4,0038	3197,28 1604,85	1592,43 493,33	12801	6425	6376 1975	18,3600 5,1175	73,51 20,49	
3	ДБ5-6-4	Навантаження силіх матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішвим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,7862	2540,52 -	2540,52 543,45	1997	-	1997 427	- 4,5543	- 3,58	
4	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 78,62х1,9	т	149,378	154,64 -	154,64 24,45	23100	-	23100 3652	- 0,2240	- 33,46	
		Разом прямі витрати по кошторису					56284	7075	49209 11127		81,67 106	
		Разом будівельні роботи, грн в тому числі:					56284					
		всього заробітна плата, грн.					18202					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність а загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10641 24,78 3788 66925				
		Всього по кошторису					66925				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					212,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21990				

Склав


 Є.Т. Русанюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 К.В. Салієнко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-05 на опори пандусів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	81,67	86,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	72,54	103,05			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	33,46	109,15			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнонормованих витратах	люд.год	24,78	152,89			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	212,45				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,81691	357,85			
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	37,28579	475,68			
9	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	2,53943	786,54			
10	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	149,378	154,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
11	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	71,46783				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Схлав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є.Т. Русанюк

Перевірила


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К.В. Салієнко

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-06

на сході
Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1030,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,82593 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,633 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'рунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Збірних залізобетонні косоурні рами, L=10,130м, L=8,850м, L=4,400м												
1	КБ30-88-3	Встановлення косоурних рам кількість: 4,96+0,544+4,32+0,544+1,22+0,272	м3	11,86	5250,26 1309,11	3089,37 844,89	62268	15526	36640 10020	13,5800 7,4618	161,06 88,5	
2	С1415-7927-5	Блоки косоурів ЛБ12-1 10,130м, маса 3,1т	м3	4,96	21141,57	-	104862	-	-	-	-	
3	С1415-7927-5	Блоки косоурів ЛБ10-1 8,850м, маса 2,7т кількість: 2,16+2,16	м3	4,32	21141,57	-	91332	-	-	-	-	
4	С1415-7927-5	Блоки косоурів ЛБ10-3 4,400м, маса 0,7т	м3	1,22	21141,57	-	25793	-	-	-	-	
5	С1415-7927-7	Блоки розпірки ЛР-1, маса 0,17т кількість: 0,544+0,544+0,272	м3	1,36	21141,57	-	28753	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-5-1	Улаштування вузла омоноличування блоків розпірки з косоурами. В30 кількість: 0,13+0,13+0,06	100 м3	0,0032	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	487	131	203 57	420,7500 143,3412	1,35 0,46
7	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 0,32х1,02	м3	0,3264	4495,28	-	1467	-	-	-	-
8	КБ6-1-1	Заповнення монтажних отворів косоурів цементно-піщаним розчином	100м3	0,001	12657,13 12583,45	-	13	13	-	150,7000	0,15
9	С1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250 кількість: 0,1х1,02	м3	0,102	3762,74	-	384	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							315359	15670	36843		162,56
Разом будівельні роботи, грн.							315359		10077		88,96
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							262846				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							37,48				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							4091				
всього заробітна плата, грн.							29838				
Загальноновиробничі витрати, грн.							16807				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							38,15				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							5834				
Всього будівельні роботи, грн.							332166				

Всього по розділу 1							332166				
Розділ 2. Монолітні залізобетонні блоки сходових маршів БСМ-1											
10	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних сіток на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,03+0,588+0,465	м	1,083	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	5219	3815	1361 528	35,7000 4,4436	38,66 4,81
11	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,03х1,01	т	0,0303	36453,96	-	1105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,588х1,01	т	0,59388	33257,97	-	19751	-	-	-	-
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,465х1,01	т	0,46965	32883,96	-	15444	-	-	-	-
14	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,05	3776,31	-	189	-	-	-	-
15	КБ6-57-9	Установлення арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,083	1484,77	714,02	1608	835	773	7,4700	8,09
16	КБ30-5-1	Виготовлення та улаштування монолітних блоків сходових маршів з бетону В30	100 м3	0,0548	770,75	321,58	8054	2250	348	2,9070	3,15
17	C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 5,48х1,02	м3	5,5896	4495,28	63478,54	25127	-	3479	420,7500	23,06
18	C1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20 кількість: 37,64х0,2	кг	7,528	166,82	17903,98	1256	-	981	143,3412	7,86
Разом прямі витрати по розділу 2							77753	6900	5613		69,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							77753		1857		15,82
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65240				
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							0,04				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							4				
всього заробітна плата, грн.							8761				
Загальноновиробничі витрати, грн.							4962				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							11,3				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1730				
Всього будівельні роботи, грн.							82715				

Всього по розділу 2							82715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монолітні залізобетонні сходові площадки П-1, П-2, П-3, П-4									
19	К56-56-1	Виготовлення арматурних сіток на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,004+0,008+0,098+0,019+0,032+0,419+0,032+0,419+0,005+0,008+0,112	т	1,175	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	5662	4139	1476 573	35,7000 4,4436	41,95 5,22
20	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,004x1,01+0,019x1,01+0,019x1,01+0,005x1,01	т	0,04747	36453,96	-	1730	-	-	-	-
21	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,008x1,01+0,032x1,01+0,032x1,01+0,008x1,01	т	0,0808	41417,97	-	3347	-	-	-	-
22	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,098x1,01+0,419x1,01+0,419x1,01+0,112x1,01	т	1,05848	32883,96	-	34807	-	-	-	-
23	С147-29	В'язальний дріт кількість: 1+2+2+1	100кг	0,06	3776,31	-	227	-	-	-	-
24	К56-57-9	Установлення арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	1,175	1484,77 770,75	714,02 321,58	1745	906	839 378	7,4700 2,9070	8,78 3,42
25	К530-5-1	Виготовлення та улаштування монолітних блоків сходових маршів з бетону В30 кількість: 0,66+1,32+1,32+0,126	100 м3	0,03426	146970,99 41056,79	63478,54 17903,98	5035	1407	2175 613	420,7500 143,3412	14,41 4,91
26	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 3,426x1,02	м3	3,49452	4495,28	-	15709	-	-	-	-
27	С1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	1	166,82	-	167	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					68429	6452	4490 1564		65,14 13,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					68429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					57487 0,01 1 8017 4551 10,39 1588 72980				

		Всього по розділу 3					72980				
		Розділ 4. Перильне огороження									
28	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,289	104292,80	283,15	30141	6214	82	231,0000	86,76
29	КБ30-84-1	Монтаж перильної огорожі	м	3,845	21501,48	78,01	21053	19760	23	0,6150	0,18
30	С121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильні/	т	3,845	5475,35	154,20	475470	-	593	51,3100	197,29
		Разом прямі витрати по розділу 4			5139,21	47,89	475470	-	184	0,4853	1,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			123659,20	-	526664	25974	675	-	-
							526664		207		264,05
							500015				2,05
							10,15				
							1108				
							27289				
							15778				
							36,47				
							5576				
							542442				
		Всього по розділу 4					542442				
		Разом прямі витрати по кошторису					988205	54996	47621		561,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					988205		13705		120,38
							885588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47,68 5204 73905 42099 96,31 14728 1030304				
		Всього по кошторису					1030304				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					825,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88633				

Склав


 С.Т. Русанюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 К.В. Саленко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-06

на сходи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	561,56	97,94			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	168,06	112,54			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	96,31	152,92			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	825,93				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,3388	388,17			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	10,56744	375,80			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,60238	690,60			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,60674	883,48			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,91769	40,43			
11	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	32,64045	70,79			
12	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,28232	60,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,39996	17,33			
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,12252	94,20			
15	КБМ203-305	Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	2,0763				
16	КБМ204-1100	Лібідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	32,64045				
17	КБМ270-107	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,1919008				
18	КБМ270-115	Бензопилка	маш. год	0,4317768				
19	КБМ270-117	Дрилі електричні	маш. год	7,763679				
20	С111-181	Вібратори глибинні	маш. год					
21	+С111-782	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти	Т	0,0094105	29040,27	27733,12	737,73	569,42
22	С111-792	Цяпки будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	Т	0,0640514	43783,68	42462,50	462,68	858,50
23	С111-1513	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	10м2	0,009952	1557,26	1517,20	9,53	30,53
24	С111-1720	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	Т	0,0810088	36185,21	34724,79	750,91	709,51
25	С111-1848	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	М2	0,09952	7,95	7,32	0,47	0,16
26	С111-1853-3	Плівка поліетиленова	Т	0,0023065	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
27	+С112-8	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,000578	26149,90	24979,64	657,52	512,74
28	+С112-28	Цяпки будівельні 3,0х80 мм	М3	0,089492	9072,01	8583,33	310,80	177,88
29	+С112-56	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	М3	0,1051764	9027,36	8583,33	267,02	177,01
30	+С112-57	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	М3	0,126396	10089,86	9625,00	267,02	197,84
31	+С112-70	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	М3	0,0202972	10089,86	9625,00	267,02	197,84
32	+С121-296 варіант 1	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	М3	0,01734	10089,86	9625,00	267,02	197,84
33	+С124-2	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	Т	3,845	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
34	+С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,07777	36453,96	35383,33	355,85	714,78
35	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	Т	0,0808	41417,97	40250,00	355,85	812,12
36	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	Т	0,59388	33257,97	32250,00	355,85	652,12
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	Т	1,52813	32883,96	31883,33	355,85	644,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, пнута, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,289	81850,48	79682,94	562,63	1604,91
38	С142-10-2	Вода	м3	0,0691	42,10	42,10		
39	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,11	3776,31	3666,67	35,59	74,05
40	+&С1415-7927-5	Блоки косоурів ЛБ12-1 10,130м, маса 3,1т	м3	4,96	21141,57	15436,90	5290,13	414,54
41	варіант 2 +&С1415-7927-5	Блоки косоурів ЛБ10-1 8,850м, маса 2,7т	м3	4,32	21141,57	15436,90	5290,13	414,54
42	варіант 3 +&С1415-7927-5	Блоки косоурів ЛБ10-3 4,400м, маса 0,7т	м3	1,22	21141,57	15436,90	5290,13	414,54
43	варіант 4 +&С1415-7927-7	Блоки розпірки ЛР-1, маса 0,17т	м3	1,36	21141,57	15436,90	5290,13	414,54
44	варіант 1 +С1424-11637	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	9,41052	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
45	варіант 2 +С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1,4232	3762,74	2202,00	1486,96	73,78
46	+С1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250	м3	0,102	3762,74	2202,00	1486,96	73,78
47	+С1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	8,528	166,82	159,90	3,65	3,27
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
48	С1999-9003	Бензин	кг	0,096	61,48	61,48		
49	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,7909	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1003	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  К.В. Саленко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-07

на пандуси
Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4291,567 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,62277 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 390,317 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Монолітний залізобетонний пандус П-1												
1	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону пандусів	100 м3	0,9846	<u>214857,17</u> 84264,18	<u>85841,35</u> 21208,31	211548	82967	<u>84519</u> 20882	<u>805,2000</u> 171,7153	<u>792,8</u> 169,07	
2	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 98,46х1,04	м3	102,3984	<u>4495,28</u>	-	460309	-	-	-	-	
3	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,812+0,849+0,26+10,255	т	12,176	<u>4819,09</u> 3522,88	<u>1256,41</u> 487,82	58677	42895	<u>15298</u> 5940	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>434,68</u> 54,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг кількість: 0,594+5,516	т	6,11	4238,67 3017,63	1184,85 482,98	25898	18438	7239 2951	30,5800 4,3866	186,84 26,8
5	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,812x1,01	т	0,82012	36453,96	-	29897	-	-	-	-
6	C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм кількість: 0,594x1,01	т	0,59984	30546,47	-	18326	-	-	-	-
7	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,849x1,01	т	0,85749	33563,97	-	28781	-	-	-	-
8	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,26x1,01	т	0,2626	33257,97	-	8734	-	-	-	-
9	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 10,255x1,01	т	10,35755	32883,96	-	340597	-	-	-	-
10	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм кількість: 5,516x1,01	т	5,57116	32883,96	-	183202	-	-	-	-
11	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,92	3776,31	-	3474	-	-	-	-
12	КБ9-61-13	Монтаж сталевих труб	т	0,072	8140,12 5598,91	2346,39 762,54	586	403	169 55	58,0800 7,6050	4,18 0,55
13 & 113-356-2	Труби сталеві d-50x3		т	0,072	53487,96	-	3851	-	-	-	-
14	С1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	91	166,82	-	15181	-	-	-	-
15	КБ6-1-1	Заповнення монтажних отворів пандусів цементно-піщаним розчином	100м3	0,00037	26082,09 12583,45	2619,33 1179,67	97	5	1	150,7000 10,6641	0,06 -
16	C1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250 кількість: 0,037x1,02	м3	0,03774	3762,74	-	142	-	-	-	-
17	КБ8-3-3	Влаштування в зоні облірвання верхової частини пандусу підкладки в 2 шари	100м2	0,032	24612,90 2822,19	-	788	90	-	30,3200	0,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,001х1,01	т	0,00101	36912,96	-	37	-	-	-	-
26	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 0,096х1,01	т	0,09696	32883,96	-	3188	-	-	-	-
27	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	3776,31	-	38	-	-	-	-
28	C1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	1	166,82	-	167	-	-	-	-
29	KB13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	2	20,66	5,41	41	31	10	0,1700	0,34
30	KB8-3-7	Гідроізоляція обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,02	17583,58	0,20	352	65	-	0,0020	-
31	KB7-3-7	Укладання з/б пандуса П-1	100шт	0,18	3268,93	-	12942	4941	-	33,5000	0,67
		Разом прямі витрати по розділу 2			71902,50	44450,82	12942	4941	8001	291,4500	52,46
					27451,68	14566,96			2622	129,8025	23,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					30708	6833	9058		72,43
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30708		2904		25,76
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					14817				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2,69				
		всього заробітна плата, грн.					293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5777				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13,32				
		Всього будівельні роботи, грн.					2038				
							36485				
		Всього по розділу 2					36485				
32	KB6-11-7	Розділ 3. Перильне огороження Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	1,583	104292,80	283,15	165096	34037	448	231,0000	365,67
33	KB30-84-1	Монтаж перильної огорожі	м	19,515	21501,48	78,01	106851	100292	123	0,6150	0,97
34	C121-296 варіант 1	Елементи фасонні (добірні) із оцинкованої сталі /перильне/	т	19,515	5475,35	154,20	2413209	-	3009	51,3100	1001,31
					5139,21	47,89			935	0,4853	9,47
					123659,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по розділу 3					2685156	134329	3457		12
		Разом будівельні роботи, грн.					2685156		1058		1366,98
		в тому числі:									10,44
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2547370				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					51,5				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5622				
		всього заробітна плата, грн.					141009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81582				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					188,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28845				
		Всього будівельні роботи, грн.					2766738				

		Всього по розділу 3					2766738				
		Разом прями витрати по кошторису					4106540	285960	119741		2858,94
		Разом будівельні роботи, грн.					4106540		33790		286,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3700839				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					54,65				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5962				
		всього заробітна плата, грн.					325712				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185027				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					422,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64605				
		Всього будівельні роботи, грн.					4291567				

		Всього по кошторису					4291567				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3622,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							390317				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-07 на пандуси

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люди. год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2858,94 4,1	100,02			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люди. год	341,38	116,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люди. год	422,45	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люди. год	3622,77				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,93044	388,17			
7	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	51,22975	375,80			
8	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,01728	906,67			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	101,83823	690,60			
10	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	5,5332	849,88			
11	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	67,6417	159,01			
12	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,45909	40,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однополюсові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,53695	70,79			
14	КБМ205-102	Компресори пересувані з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	11,21425	413,60			
15	КБМ205-401	Компресори пересувані з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв	маш. год	0,2	54,08			
16	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м³/год, напір 55 м	маш. год	2,29814	60,43			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравлічний	маш. год	10,05326	17,33			
18	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	14,89712	94,20			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
19	КБМ203-305	Лобідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,5381				
20	КБМ203-403	Лобідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,23264				
21	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,60895				
22	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м³	маш. год	0,10087				
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,450893				
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2808				
25	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	2,5844				
26	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,261345				
27	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	135,27346				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,002982	29040,27	27733,12	737,73	569,42
29	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м³	0,1404	19,37	5,79	13,20	0,38
30	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,01824	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
31	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,054173	43783,68	42462,50	462,68	858,50
32	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м²	7,04	83,53	80,00	1,89	1,64
33	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00159	4868,57	3563,75	1209,36	95,46
34	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000288	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
35	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1171853	36185,21	34724,79	750,91	709,51
36	С111-1608	Дрантя	кг	0,002	13,12	11,10	1,76	0,26
37	+С111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Техноніколь	т	0,0016	79835,26	74216,67	4053,19	1565,40
38	С111-1757	Рядно	м²	2,2925	60,37	58,87	0,32	1,18
39	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,003166	26149,90	24979,64	657,52	512,74
40	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м³	2,8826	9072,01	8583,33	310,80	177,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	M3	0,8946	10089,86	9625,00	267,02	197,84
42	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	M3	0,497	10089,86	9625,00	267,02	197,84
43	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	M3	0,09498	10089,86	9625,00	267,02	197,84
44	+8C113-356-2 варіант 2	Труби сталеві d-50x3	T	0,072	53487,96	52083,33	355,85	1048,78
45	+C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	T	19,515	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
46	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 6 мм	T	0,00101	36912,96	35833,33	355,85	723,78
47	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 8 мм	T	0,82012	36453,96	35383,33	355,85	714,78
48	+C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A-1, діаметр 25-28 мм	T	0,59994	30546,47	29591,67	355,85	598,95
49	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм	T	0,85749	33563,97	32550,00	355,85	658,12
50	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 10 мм	T	0,2626	33257,97	32250,00	355,85	652,12
51	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 12 мм	T	10,45451	32883,96	31883,33	355,85	644,78
52	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 25-28 мм	T	5,57116	32883,96	31883,33	355,85	644,78
53	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	T	1,583	81850,48	79682,94	562,63	1604,91
54	C142-10-2	Вода	M3	12,14285	42,10	42,10	-	-
55	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,93	3776,31	3666,67	35,59	74,05
56	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	M3	2,613	1160,80	488,75	649,29	22,76
57	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B3,5 [M50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	M3	0,03774	2258,63	1645,23	569,11	44,29
58	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача 10 мм і менше	M3	0,8976	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
59	+C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача 10 мм і менше B30, F200, W6	M3	103,376	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
60	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M25	M3	0,08	3167,72	913,05	2192,56	62,11
61	+C1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка M250	M3	0,03774	3762,74	2202,00	1486,96	73,78
62	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	M3	0,2982	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
63	C1546-66	Пропан-бутан технічний	M3	0,04248	64,32	43,30	19,76	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	92	166,82	159,90	3,65	3,27
65	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
66	C1999-9001	Бензин	кг	1,2922	61,48	61,48		
67	C1999-9005	Електроенергія	кВт-год	29,4852	4,9416	4,9416		
		Масильні матеріали	кг	1,4989	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Схлав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-08

на деформаційні шви
Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 108,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02811 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,868 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ13-44-9	Знепильювання зазорів під деформаційні шви між конструктивними елементами проїжджої частини мосту та пандусів зі сходами	м2	33,75	20,66 15,25	5,41 0,20	697	515	182 7	0,1700 0,0020	5,74 0,07	
2	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,52	964,08 878,68	85,40 28,87	501	457	44 15	9,4400 0,2926	4,91 0,15	
3	С111-1714 варіант 1	Ущільнювач швів, діам. 30мм	м	52	185,64	-	9653	-	-	-	-	
4	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в емкісних спорудах із застосуванням шнура та герметика	100м шва	0,52	2474,18 2425,84	48,34 13,32	1287	1261	26 7	24,8600 0,1050	12,93 0,05	
5	С111- 1373-2 варіант 1	Ущільнювачний профіль УПВ-25	п.м	52	165,56	-	8609	-	-	-	-	
6	С1633- 116ВД варіант 5	Грунтовка SikaPrimer-3N	л	6,2	3062,79	-	18989	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 С1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ушільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF кількість: 91/1,3	л	70	963,30	-	67431	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по кошторису						107167	2233	252		23,58
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						107167		29		0,27
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						104682				
	трудоємність в транспортуванні, люд. год.						0,98				
	заробітна плата в транспортуванні, грн.						105				
	всього заробітна плата, грн.						2367				
	Загальноновиробничі витрати, грн.						1398				
	трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.						3,28				
	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.						501				
	Всього будівельні роботи, грн.						108565				
	Всього по кошторису						108565				
	Кошторисна трудоємність, люд. год.						28,11				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						2868				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро –
 Чаричанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-08
на деформаційні шви

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,58	94,73			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,25	106,62			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	3,28	152,80			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	28,11				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1144	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0364	690,60			
8	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв	маш. год	3,375	54,08			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
9	+КС111-1373-2	Ущільнюючий профіль УПВ-25	п.м	52	165,56	140,83	21,48	3,25
		варіант 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С111-1714 варіант 1	Ущільнювач швів, діам. 30мм	м	52	185,64	181,67	0,33	3,64
11	+С1633-116ВД, варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	70	963,30	941,67	2,74	18,89
12	+С1633-116ВД варіант 5.	Грунтовка SikaPrimer-3N	л	6,2	3062,79	3000,00	2,74	60,05

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав



Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



К. В. Сапієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-04-09

на покриття бетонних поверхонь

Пішохідний міст на ПК 1619+06

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6367,530 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,99689 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

415,835 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	на одини- цю	всього
Розділ 1. Тонкошарове зносостійке покриття на тротуарах												
1	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом	100 м2	5,94	27185,52	7565,04	161482	31465	44936	53,6800	318,86	127
2	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	594	5297,14	2057,49	12272	9059	12221	21,3806	100,98	1,19
3	КБ13-13-13	Грунтування поверхні епоксидною смолою, перший шар	100м2	5,94	20,66	5,41	5556	5001	3213	0,1700	8,1600	0,59
4	С1633-23ВД20	Епоксидна грунтовка по типу SikaFloor 150 (А+В)	кг	237,6	15,25	0,20	359432	-	58	0,0020	-	-
5	КБ13-13-14	Грунтування поверхні епоксидною смолою, наступний шар	100м2	5,94	93,24	9,74	5941	5363	577	8,7500	51,98	0,67
6	С1633-23ВД20	Епоксидна грунтовка по типу SikaFloor 150 (А+В)	кг	237,6	841,95	11,05	359432	-	66	0,1125	-	-
		кількість: 1х0,4			1512,76	-			-	-	-	-
		кількість: 1х0,4			1000,10	97,12	5941	5363	577	8,7500	51,98	0,67
		кількість: 1х0,4			902,83	11,05	359432	-	66	0,1125	-	-
		кількість: 1х0,4			1512,76	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-7-1	Посилка поверхні піском 1,2 кг/м ²	100м ²	5,94	1234,12	26,92	7331	7171	160	13,9400	82,8
8	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 1,2/1000	т	0,7128	1207,20	16,29	2420	-	97	0,1610	0,96
9	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м ²	594	3394,70	-	-	-	-	-	-
10	КБ13-25-1	Захист бетонних поверхонь Sika Elastomastic TF (A+B)	100м ²	5,94	20,66 15,25 1325,56 1131,02	5,41 0,20 194,24 22,10	12272	9059	3213	0,1700 0,0020 11,1200	100,98 1,19 66,05 1,34
11	С1633-6ВДЕ15 варіант 1 2,4 кг/м ²	Н1=2 Епоксидно-поліуретанове покриття на тротуарі по типу Sika Elastomastic TF (A+B) кількість: 1х2,4	кг	1425,6	1620,83	-	2310655	-	-	-	-
12	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 1х2,4/1000	т	1,4256	3394,70	-	4839	-	-	-	-
13	КБ11-7-1	Посилка поверхні піском 5 кг/м ²	100м ²	5,94	1234,12	26,92	7331	7171	160	13,9400	82,8
14	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 5/1000	т	2,97	1207,20	16,29	10082	-	97	0,1610	0,96
15	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м ²	594	3394,70	-	12272	9059	-	-	-
16	КБ13-25-1	Захист бетонних поверхонь поліуретановим покриттям	100м ²	5,94	20,66 15,25 662,78 565,51	5,41 0,20 97,12 11,05	3937	3359	3213 119 577 66	0,1700 0,0020 5,5600 0,1125	100,98 1,19 33,03 0,67
17	С1633-97ВД-1 варіант 1	Поліуретанове покриття по типу Sikafloor-357 кількість: 1х1,2/1000	т	0,7128	1621392 94	-	1155729	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4438857	93425	57757 13093	986,93 135,76	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							4438857				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4287675				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							14,3				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1612				
всього заробітна плата, грн.							108130				
Загальновиборничі витрати, грн.							63964				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							150,11				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							22946				
Всього будівельні роботи, грн.							4502821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					4502821				
		Розділ 2. Захисно-декоративне покриття									
18	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом	100 м2	14,67	27185,52	7585,04	398812	77709	110979	53 6800	787,49
19	КБ13-44-9	Знепильовання поверхонь	м2	1467	5297,14	2057,49	30308	22372	30183	21,3806	313,65
20	КБ13-13-1	Нанесення шару адгезії	100м2	14,67	20,66	5,41	10734	10568	7936	0,1700	249,39
					15,25	0,20			293	0,0020	2,93
21 & C1113-229-4		Матеріал по типу SikaMonoTor910N або аналог	кг	2934	731,69	9,55	387845		140	6,6900	98,14
		кількість: 1х2			720,38	2,68			39	0,0272	0,4
22	КБ13-31-9	Відновлення вручну ремонтним складом, товщиною шару 2 мм	100м2	14,67	3240,08	116,13	47532	45820	1704	32,4000	475,31
23	C1633-111ВД	Ремонтний склад по типу Sika MonoTor 620	т	5,10516	3123,36	38,18	262972		560	0,3869	5,68
		кількість: 1,74х2/1000			51510,94	-			-	-	-
24	КБ30-96-1	Фарбування залізобетонних прогонів конструкцій мостів у два шари	100 м2	14,67	3358,31	572,68	49266	40865	8401	26,2300	384,79
25	C1633-121ВД	Покриття по типу Sikagard-680S	кг	586,8	2785,63	161,41	523197		2368	1,6655	24,45
		кількість: 0,2х2			891,61	-			-	-	-
26 & C1113-295-11		Розчинник по типу Verdünnung C	кг	29,34	590,22	-	17317		-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1727983	197334	129160		1995,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1727983		33443		347,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1401489				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					51,57				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5668				
		всього заробітна плата, грн.					236445				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					136725				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					315,99				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					48314				
		Всього будівельні роботи, грн.					1864708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					1864708				
		Разом прямі витрати по кошторису					6166840	290759	186917		2982,05
		Разом будівельні роботи, грн.					6166840		46536		482,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5689164				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					65,87				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					7280				
		всього заробітна плата, грн.					344575				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					200690				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					466,1				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					71260				
		Всього будівельні роботи, грн.					6367530				

		Всього по кошторису					6367530				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3996,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					415835				

Схлав



Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-04-09

на покриття бетонних поверхонь

№ ч. ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2982,05	97,50			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	548,74	98,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	466,1	152,92			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	3996,89				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,9				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,6067	388,17			
7	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,122	496,69			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,2717	566,43			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,4256	129,92			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	382,4919	413,60			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м³/хв	маш. год	358,164	54,08			
12	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	365,6214	7,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	33,284	12,12			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
14	КБМ203-405	Льбідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,061				
15	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,3203				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
16	С111-1608	Дрантя	кг	103,05	13,12	11,10	1,76	0,26
17	+&C1113-229-4	Матеріал по типу SikaMonoTor910N або аналог	кг	2934	132,19	125,00	4,60	2,59
18	варіант 1 +&C1113-295-11	Розчинник по типу Verdünnung C	кг	29,34	590,22	575,00	3,65	11,57
19	варіант 1 +&C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	5,1084	3394,70	2666,67	661,47	66,56
20	+&C1421-9552 варіант 1	Пісок кварцевий	м3	61,83	4752,58	3733,33	926,06	93,19
21	+&C1633-97BD-1 варіант 1	Поліуретанове покриття по типу SikaFloor-357	т	0,7128	1621392,94	1585000,00	4600,92	31792,02
22	+&C1633-111BD варіант 1	Ремонтний склад по типу Sika MonoTor 620	т	5,10516	51510,94	45900,00	4600,92	1010,02
23	+&C1633-121BD варіант 1	Покриття по типу Sikagard-680S	кг	586,8	891,61	870,00	4,13	17,48
24	+&C1633-23BD20 варіант 1	Епоксидна грунтовка по типу SikaFloor 150 (A+B)	кг	475,2	1512,76	1478,50	4,60	29,66
25	+&C1633-68DE15 варіант 1	Епоксидно-поліуретанове покриття на тротуарі по типу Sika Elastomastic TF (A+B)	кг	1425,6	1620,83	1585,00	4,05	31,78
		Енергоносії машин, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3083	4,9416	4,9416		
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0206	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C1999-9009	Дрова	м3	0,198	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Є. Т. Русанюк

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К. В. Салієнко

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-05

на будівництво : Пішохідний міст на ПК 1679+58

Кошторисна вартість об'єкта 12431,259 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 10,55142 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1115,991 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Коштори- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-05-01	на складні допоміжні споруди	1086,606	-	1086,606	3,48767	374,234	-
2	03-05-02	на опори мосту	2,94	-	2,94	0,00052	0,054	-
3	03-05-03	на мостове полотно	845,467	-	845,467	0,45137	50,771	-
4	03-05-04	на опори пандусів	3,773	-	3,773	0,00175	0,163	-
5	03-05-05	на сходи	635,771	-	635,771	0,36810	38,787	-
6	03-05-06	на пандуси	3078,248	-	3078,248	1,95392	206,821	-
7	03-05-07	на деформаційні шви	109,378	-	109,378	0,02892	2,952	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	03-05-08	на покриття бетонних поверхонь	6669,076	-	6669,076	4,24917	442,209	-
-	-	Всього:	12431,259	-	12431,259	10,55142	1115,991	-
-	-	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах):	-	-	3,448	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Трудовісність, тис. люд.год.									
		Заробітна плата, тис. грн.									
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18		
03-05-01	складні допоміжні споруди	2,70651	-	0,37445	-	-	3,08096	0,40671	17,18	3,48767	
03-05-02	опори мосту	266,206	-	45,835	-	-	312,041	62,193	374,234	374,234	
03-05-03	мостове полотно	0,00032	-	0,00014	-	-	0,00046	0,00006	0,00052	0,00052	
03-05-04	опори пандусів	0,029	-	0,015	-	-	0,044	0,01	0,054	0,054	
03-05-05	сходи	0,36533	-	0,04225	-	-	0,40758	0,05379	0,46137	0,46137	
03-05-06	пандуси	38,069	-	4,478	-	-	42,547	8,224	50,771	50,771	
03-05-07	деформаційні шви	0,00145	-	0,00010	-	-	0,00155	0,00020	0,00175	0,00175	
03-05-08	покриття бетонних поверхонь	0,121	-	0,011	-	-	0,132	0,031	0,163	0,163	
		0,30773	-	0,01744	-	-	0,32517	0,04293	0,36810	0,36810	
		30,321	-	1,901	-	-	32,222	6,565	38,787	38,787	
		1,82349	-	0,10259	-	-	1,72608	0,22784	1,95392	1,95392	
		160,437	-	11,539	-	-	171,976	34,845	206,821	206,821	
		0,02426	-	0,00129	-	-	0,02555	0,00337	0,02892	0,02892	
		2,299	-	0,138	-	-	2,437	0,515	2,952	2,952	
		3,16926	-	0,58445	-	-	3,75371	0,49546	4,24917	4,24917	
		309,126	-	57,321	-	-	366,447	75,762	442,209	442,209	
	Разом :	8,19835	-	1,12271	-	-	9,32106	1,23036	10,55142	10,55142	
		806,608	-	121,238	-	-	927,846	188,145	1115,991	1115,991	

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірів

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Поттавська область, Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-01

на складні допоміжні споруди
Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1086,606 тис. грн.
3,48767 тис.люд.год.
374,234 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі зар- плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Трубочасті рихтування для фарбування мосту (монтаж/демонтаж 2 рази)													
1	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	т	1,037	393,06	393,06	408	-	408	-	-	-	-
2	КБ30-96-2	Улаштування/розбирання рихтувань для фарбування залізобетонних прогонових будов мостів кількість: 12х2	100 м2	0,24	10320,77 3489,55	2934,55 814,06	2477	837	704 195	-	33,8200 6,4859	8,12 1,56	-
3	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: 1,037х2/10	т	0,2074	82084,73	-	17024	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	1,037	154,60	154,60	160	-	160	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					20069	837	1272		8,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					20069		195		1,56
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17960				
		всього заробітна плата, грн.					1032				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					571				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год					1,28				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					195				
		Всього будівельні роботи, грн.					20640				

		Всього по розділу 1					20640				
5	C331-3-2 трубчасті риштування	Розділ 2. Трубчасті риштування для фарбування опор сходів і пандусів (монтаж/демонтаж 6 разів)	т	0,471	393,06	393,06	185	-	185	-	-
6	КБ30-96-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	100 м2	1,08	10320,77	2934,55	11146	3769	3169	33,8200	36,53
		Улаштування/розбирання риштувань для фарбування залізобетонних прогонових будов мостів			3489,55	814,06			879	6,4859	7
7	C121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: 0,471х6/10	т	0,2826	82084,73	-	23197	-	-	-	-
8	C331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,471	154,60	154,60	73	-	73	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					34601	3769	3427		36,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					34601		879		7
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4648 2567 5,75 879 37168				
		----- Всього по розділу 2					37168				
		Розділ 3. Риштування МК для бетонування ригеля опори мосту (монтаж/демонтаж 2 раза)									
9	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (2 раза) кількість: 9,4х2	100м3	0,188	10552,70 1591,77	8666,23 1724,02	1984	299	1629 324	18,8800 14,1397	3,55 2,66
10	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 9,4х1,26	м3	11,844	1160,80	-	13749	-	-	-	-
11	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (2 раза) кількість: 9,4х2	100 м3	0,188	6073,14 1462,25	4610,89 877,06	1142	275	867 165	18,3700 7,3821	3,45 1,39
12	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішвим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 9,4х1,26	100 м3	0,11844	2540,52	2540,52 543,45	301	-	301 64	- 4,5543	- 0,54
13	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 12 км кількість: 11,844х1,6	т	18,9504	215,97	215,97	4093	-	4093	-	-
14	С1421-9453	Щебінь (зворотні матеріали) кількість: 9,4х1,26	м3	11,844	244,38	-	2894	-	-	-	-
15	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 52 км	т	22,8	404,18	404,18	9215	-	9215	-	-
16	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 раза) кількість: 12х3х1,5х0,18х2	100 м3	0,1944	18201,33 3874,08	13131,13 3571,46	3538	753	2553 694	43,7700 28,6020	8,51 5,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5 кількість: 12х2/3	шт	8	6205,00	-	49640	-	-	-	-
18	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 рази) кількість: 12х3х1,5х0,18х2	100 м3	0,1944	19028,61 2973,05	15891,37 4485,00	3699	578	3089 872	33,5900 37,9754	6,53 7,38
19	С331-1-2 ПД 3х1,5х0,18м на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 12х1,9	т	22,8	148,85	148,85	3394	-	3394	-	-
20	С331-3-2 елементи металевих риштувань	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км кількість: 5,796+0,868+3,932+0,612+2,55	т	13,758	393,06	393,06	5408	-	5408	-	-
21	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань з інвентарних копункцій при висоті до 12 м кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612+2,55)х2	т	27,516	7559,71 5160,96	1499,12 440,00	208013	142009	41250 12107	52,3000 3,6055	1439,09 99,21
22	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612)х2/10	т	2,2416	82084,73	-	184001	-	-	-	-
23	С111-1023	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст4пс кількість: 2,55х2/10	т	0,51	41042,37	-	20932	-	-	-	-
24	С112-56 варіант 1	Дерев'яна підтримуюча площадка кількість: 3,6х2/5	м3	1,44	10089,86	-	14529	-	-	-	-
25	КБ30-101-3	Розбирання сталевих риштувань з інвентарних копункцій кількість: (5,796+0,868+3,932+0,612+2,55)х2	т	27,516	3256,00 1513,75	1742,25 558,26	89592	41652	47940 15361	15,3400 4,4690	422,1 122,97
26	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 5,796+0,868+3,932+0,612+2,55	т	13,758	154,60	154,60	2127	-	2127	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								185566	121866		1883,23
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:								615357	29587		239,71
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								307925			
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.								12,33			
заробітна плата в транспортуванні, грн.								1347			
всього заробітна плата, грн.								216500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					123259 281,87 43104 738616				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					2894				
		Всього по розділу 3					738616				
		Розділ 4. Риштування МІК для влаштування балки прогонової будови мосту									
27	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,018	10552,70	8666,23	190	29	156	18,8800	0,34
28	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,8х1,26	м3	2,268	1591,77 1160,80	1724,02 -	2633	-	31 -	14,1397 -	0,25 -
29	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,018	8073,14	4610,89	109	26	83	18,3700	0,33
30	ДБ5-6-4	Навантаження сиλικх матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,65 м3 кількість: 1,8х1,26	100 м3	0,02268	1462,25 2540,52	877,06 2540,52	58	-	16 58	7,3821 -	0,13 -
31	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 12 км кількість: 2,268х1,6	т	3,6288	215,97	215,97	784	-	784	-	-
32	С1421-9453	Щебень (зворотні матеріали) кількість: 1,8х1,26	м3	2,268	244,38	-	554	-	-	-	-
33	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 52 км	т	3,8	404,18	404,18	1536	-	1536	-	-
34	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 2х3х1,5х0,18	100 м3	0,0162	18201,33 3874,08	13131,13 3571,46	295	63	213 58	43,7700 28,6020	0,71 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5 кількість: 10(2/3)	шт	1	6205,00	-	6205	-	-	-	-
36	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 (2 рази) кількість: 2х3х1,5х0,18	100 м3	0,0162	19028,61 2973,05	15891,37 4485,00	308	48	257 73	33,5900 37,9754	0,54 0,62
37	С331-1-2 ПД 3х1,5х0, 18м на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 2х1,9	т	3,8	148,85	148,85	566	-	566	-	-
38	С331-3-2 елементи металевих риштувань	Перевезення металокопструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км кількість: 1,449+3,95	т	5,399	393,06	393,06	2122	-	2122	-	-
39	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань з інвентарних конструкцій при висоті до 12 м кількість: 1,449+3,95	м	5,399	9605,03 5160,96	1499,12 440,00	51858	27864	8094 2376	52,3000 3,6055	282,37 19,47
40	С121-783 варіант 2	Метал інвентарний кількість: (1,449+3,95)/10	т	0,5399	82084,73	-	44318	-	-	-	-
41	КБ30-101-3	Розбирання сталевих риштувань з інвентарних конструкцій кількість: 1,449+3,95	т	5,399	3256,00 1513,75	1742,25 558,26	17579	8173	9406 3014	15,3400 4,4690	82,82 24,13
42	С331-3-2 елементи металевих риштувань на базу	Перевезення металокопструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км кількість: 1,449+3,95	т	5,399	154,60	154,60	835	-	835	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							129396	36203	24110		367,11
Разом будівельні роботи, грн. з тому числі:							129396		5580		45,16
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69083				
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							2,34				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							255				
всього заробітна плата, грн.							42038				
Загальноновиробничі витрати, грн.							23932				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							54,73				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							8369				
Всього будівельні роботи, грн.							153328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					554				

		Всього по розділу 4					153328				
		Розділ 5. Металева опалубка стояків опор МС-1									
43	C331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 46 км кількість: 2,712х1,06	т	2,87472	403,89	403,89	1161	-	1161	-	-
44	C331-3-2	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км кількість: 0,341х1,06	т	0,36146	393,06	393,06	142	-	142	-	-
45	КБ4-53-12	Різання металевої труби зовнішнім діаметром 1420 мм	1різка	2	98,47 43,71	42,70 14,44	197	87	85 29	0,5000 0,1463	1 0,29
46	C113-292 варіант 1	Труби сталеві електроварні прямошовні та спіральнішовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 1420 мм кількість: 15,4х1,06/10	м	1,6324	15551,01	-	25385	-	-	-	-
47	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,341	23006,21 16966,40	5317,20 456,63	7845	5786	1813 156	176,0000 4,1760	60,02 1,42
48	C111-1814 варіант 1	Сталь кутова кількість: 0,341х1,06/10	т	0,036146	38217,83	-	1381	-	-	-	-
49	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,01	83924,35	-	839	-	-	-	-
50	C331-12-2 на базу	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 12 км	т	2,712	165,15	165,15	448	-	448	-	-
51	C331-3-2 на базу	Перевезення металокопункцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	0,341	154,60	154,60	53	-	53	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					37451	5873	3702		61,02
		Разом будівельні роботи, грн.					37451		185		1,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27876				
		всього заробітна плата, грн.					6058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					3550				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1266				
		Всього будівельні роботи, грн.					41001				

		Всього по розділу 5					41001				
		Розділ 6. Виготовлення сталепля:									
52	K59-73-1	Виготовлення сталеплю кількість: 0,611+0,810+0,326+0,008+0,006+0,016+0,040	т	1,817	20680,17 14652,80	5263,15 909,56	37576	26624	9563 1653	152,0000 7,5880	276,18 13,79
53	C111-1814	Сталь кутова кількість: г3(0,611x1,032/10)	т	0,063	38576,35	-	2430	-	-	-	-
54	C111-1835 варіант 1	Балки двотаврові із сталі марки 18пс кількість: г3(0,810x1,032/10)	т	0,084	41400,89	-	3478	-	-	-	-
55	C111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 3 мм кількість: г3(0,326x1,032/10)	т	0,034	54931,44	-	1868	-	-	-	-
56	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: г3(0,008x1,032/10)	т	0,001	33563,97	-	34	-	-	-	-
57	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: г3(0,006x1,032/10)	т	0,001	33257,97	-	33	-	-	-	-
58	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм кількість: г3(0,016x1,032/10)	т	0,002	32983,96	-	66	-	-	-	-
59	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25- 28 мм кількість: г3(0,040x1,032/10)	т	0,004	32883,96	-	132	-	-	-	-
60	C123-536 варіант 1	Дошаний настип кількість: 6,4/5	м2	1,28	837,72	-	1072	-	-	-	-
61	K59-16-4	Складання сталеплю (2 раза) кількість: 1,817x2	т	3,634	4091,45 1187,12	2813,53 996,27	14868	4314	10224 3620	12,0300 8,2310	43,72 29,91
62	K59-16-4 K=0,7	Розбирання сталеплю (2 раза) кількість: 1,817x2	т	3,634	2864,01 830,98	1969,47 697,39	10408	3020	7157 2534	8,4210 5,7617	30,6 20,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=0,7									
		Разом прямі витрати по розділу 6					71965	33958	26944		350,5
		Разом будівельні роботи, грн.					71965		7807		64,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11063				
		всього заробітна плата, грн.					41765				
		Загальновиборничі витрати, грн.					23887				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					54,8				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					8380				
		Всього будівельні роботи, грн.					95852				

		Всього по розділу 6					95852				
		Разом прямі витрати по кошторису					908839	266206	181321		2706,51
		Разом будівельні роботи, грн.					908839		44233		359,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461312				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					14,67				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1602				
		всього заробітна плата, грн.					312041				
		Загальновиборничі витрати, грн.					177767				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					406,71				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					62193				
		Всього будівельні роботи, грн.					1086606				

		Вартість заоротних матеріалів, грн.					3448				

		Всього по кошторису					1086606				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3487,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					374234				

Склав

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

К. В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-01 на складні допоміжні споруди

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год		98,36			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2706,51 4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	374,45	122,40			
4		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	406,71	152,92			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	3487,67				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	11,92682	388,17			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,127574	417,69			
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,40788	595,79			
9	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,37067	504,10			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажні технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,4614	711,36			
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,62837	690,60			
12	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	21,12808	710,92			
13	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	115,2025	849,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	44,90921	40,43			
15	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	44,1061	70,79			
16	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	53,3651	98,89			
17	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	0,45582	786,54			
18	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,27604	1213,85			
19	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,11274	1108,01			
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,28634	494,92			
21	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,19274	620,35			
22	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,31771	848,95			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,9068	94,20			
24	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,8184	5,41			
25	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,19364	503,02			
26	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	26,6	148,85			
27	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 52 км	т	26,6	404,18			
28	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	21,006	154,60			
29	С331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 46 км	т	21,02646	393,06			
30	С331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 12 км	т	2,712	165,15			
31	С331-12-2	Перевезення труб сталевих діаметром більше 500 мм плетевозами на відстань 46 км	т	2,87472	403,89			
32	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 12 км	т	22,5792	215,97			
33	КБМ204-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	98,274314				
34	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	0,21424				
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,59065				
36	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гіпютичні]	маш. год	4,3608				
37	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	28,12582				
38	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,4657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, виробни і комплекти						
39	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	Т	0,098745	29040,27	27733,12	737,73	569,42
40	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,76661	19,37	5,79	13,20	0,38
41	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	0,5694635	43783,68	42462,50	462,68	858,50
42	+C111-1023	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вулцевої звичайної якості, марка Ст4пс	Т	0,51	41042,37	40736,84	-	305,53
43	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	Т	0,06583	36185,21	34724,79	750,91	709,51
44	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	Т	0,002471	37639,31	36150,37	750,91	738,03
45	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	Т	0,0390033	35267,36	33824,93	750,91	691,52
46	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,14312	248,20	242,78	0,55	4,87
47	+C111-1802 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 3 мм	Т	0,034	54931,44	54166,67	355,85	408,92
48	+C111-1814	Сталь кутова	Т	0,063	38576,35	37933,33	355,85	287,17
49	+C111-1814 варіант 1	Сталь кутова	Т	0,036146	38217,83	37933,33	-	284,50
50	+C111-1835 варіант 1	Балки двотаврові із сталі марки 18пс	Т	0,084	41400,89	40736,84	355,85	308,20
51	+C112-1	Лісоматеріали круглі хвойних порід для паль гідротехнічних споруд та елементів мостів, діаметр 22-34 см, довжина 6,5 м	м3	0,37793	9072,01	8583,33	310,80	177,88
52	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,10798	9072,01	8583,33	310,80	177,88
53	+C112-29	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,010798	9027,36	8583,33	267,02	177,01
54	+C112-56 варіант 1	Дерев'яна підтримуюча площадка	м3	1,44	10089,86	9625,00	267,02	197,84
55	+C112-81	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,64788	10089,86	9625,00	267,02	197,84
56	+C112-182	Дошки обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,264	10089,86	9625,00	267,02	197,84
57	+C113-292 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1420 мм	м	1,6324	15551,01	15435,25	-	115,76
58	+&C119-366-6	Плити дорожні ПД2-9,5	шт	9	6205,00	6083,33	-	121,67
59	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	Т	0,0284	72042,83	70686,84	819,69	536,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+C121-783 варіант 2	Метал інвентарний	T	3,2715	82084,73	81473,68	-	611,05
61	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	T	0,01	83924,35	82497,17	802,43	624,75
62	+C123-536 варіант 1	Дошатиї настил	M2	1,28	837,72	806,50	14,79	16,43
63	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 8 мм	T	0,001	33563,97	32550,00	355,85	658,12
64	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 10 мм	T	0,001	33257,97	32250,00	355,85	652,12
65	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 16-18 мм	T	0,002	32883,96	31883,33	355,85	644,78
66	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 25-28 мм	T	0,004	32883,96	31883,33	355,85	644,78
67	C142-10-2	Вода	M3	2,26334	42,10	42,10	-	-
68	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	M3	14,112	1160,80	488,75	649,29	22,76
69	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	M3	0,24851	1013,66	316,67	677,11	19,88
70	C1546-66	Пропан-бутан технічний	M3	3,97718	64,32	43,30	19,76	1,26
71	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь (зворотній матеріал)	M3	14,112	244,38	244,38	-	-
72	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	29,6039	4,9416	4,9416	-	-
73	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1862	184,55	184,55	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюх

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірка

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-02

на опори мосту
Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,940 тис. грн.
0,00052 тис.люд.год.
0,054 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Розділ 1. Улаштування опорних частин													
1	К56-9-1	Улаштування підливки товщиною 20 мм	100м2	0,0065	4902,62	359,57	32	29	2	49,2800		0,32	
2	С1555-350 варіант 1	Безусадочний розчин по типу Sika Grout 314 RS	кг	26	4528,83	92,83	2882	-	1	0,8337		0,01	
		Разом прями витрати по розділу 1			110,84	-	2914	29	2	-		0,32	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					2914		1			0,01	
							2883						
							0,13						
							14						
							44						
							26						
							0,06						
							10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2940				
		Всього по розділу 1					2940				
		Разом прямі витрати по кошторису					2914	29	2		0,32
		в тому числі:					2914		1		0,01
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2883				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					14				
		всього заробітна плата, грн.					44				
		Загальновиборничі витрати, грн.					26				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,06				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					10				
		Всього будівельні роботи, грн.					2940				
		Всього по кошторису					2940				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					0,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54				

Склав



Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірила



К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-02

на опори мосту

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовіль- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,32	91,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,14	106,21			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	0,06	153,33			
Разом кошторисна трудомісткість				0,52				
Середній розряд робіт				3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,001625	690,60			
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,002145	566,43			
8	КБМ270-116	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Вібратори поверхневі	маш. год	0,019825				
9	+С1555-350 варіант 1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Безусадочний розчин по типу Sika Grout 314 RS	кг	26	110,84	105,00	3,67	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
10	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0113	4,9416	4,9416		
11	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0002	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Е.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  К.В. Саленко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-03

на мостове полотно
Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

845,467 тис. грн.
0,46137 тис.люд.год.
50,771 тис. грн.
4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРИТТЯ ПРОХОЖОЇ ЧАСТИНИ НА МОСТУ									
1	КБ13-44-5	Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь	м2	135,3	264,59 56,42	99,47 10,65	35799	7634	13458 1441	0,5100 0,1089	69 14,73
2	КБ13-44-9	Знепильовання металевих поверхонь	м2	135,3	20,66 15,25	5,41 0,20	2795	2063	732	0,1700	23
3	КБ13-19-1	Грунтування металевих поверхонь епоксидною грунтовкою, перший шар	100м2	1,353	652,90 555,63	97,12 11,05	883	752	131	0,0020 5,1600	0,27 5,98
4	С1113- 228-2 варіант 4	Грунтовка SikaCor HM Primer кількість: 1х0,2	кг	27,06	1126,69 -	- -	30488	-	-	-	0,15 -
5	КБ13-31-1	Нанесення ізоляції товщиною шару 3 мм /змішування сухого кварцевого піску та еластичної суміші Sika Elastomatic TF/	100м2	1,353	13420,90 11120,65	2162,19 717,99	18158	15046	2925 971	97,8500 7,2762	132,39 9,84
6	С1421-9551- 1	Пісок кварцевий кількість: 1х2,025/1000	т	0, 2739825	3394,70 -	- -	930	-	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1113-229-2 варіант 5	Еластична ізоляція Sika Elastomatic TF кількість: 1x2,025	кг	273,9825	1621,39	-	444232	-	-	-	-
8	КБ11-7-1	Посилка поверхні піском	100м2	1,353	1234,12	26,92	1670	1633	37	13,9400	18,86
9	С1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 1x5,0/1000	т	0,6765	1207,20	16,29	2297	-	22	0,1610	0,22
10	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхнь	м2	135,3	3394,70	-	2795	2063	-	-	-
11	КБ15-175-8	Фарбування металевих покритуваних поверхнь захисною фарбою за два рази	100м2	1,353	20,66 15,25 2739,13	5,41 0,20 1,30	3706	3704	732 27	0,1700 0,0020	23 0,27
12	С1113-229-2 варіант 7	Захисне покриття Sikafloor - 359 N кількість: 1x0,9	кг	121,77	2737,83 1560,19	1,13 -	189984	-	2	24,0900 0,0111	32,59 0,02
13	КБ9-53-2	ВОДОВІДІДНІ УЛАШТУВАННЯ Монтаж лопків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі кількість: 0,025+0,005	т	0,03	7188,41 6517,29	453,61 117,53	216	196	14 4	74,5600 1,1909	2,24 0,04
14	С113-2295 варіант 1	Трап ТР-250.250.180-150-НС з решіткою	шт	4	10173,23	-	40693	-	-	-	-
15	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,001	83924,35	-	84	-	-	-	-
16	С1633-1168Д варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що уцілює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	0,05	963,30	-	48	-	-	-	-
17	ДБ4-48-1	ВОДОВІДІДНИЙ КОЛЕКТОР Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риб'ячими	100 м	0,254	19610,41 9968,93	8676,50 2143,93	4981	2532	2204 545	109,7900 17,0678	27,89 4,34
18	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові ПВХ, зовнішній діаметр 160 мм	м	25,75306	390,39	-	10054	-	-	-	-
19	С113-1468 варіант 1	Кількість: 25,4x1,0139 Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	14	172,70	-	2418	-	-	-	-
20	С113-1460-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 160/45	шт	4	172,70	-	691	-	-	-	-
21	С113-2267 варіант 1	Хрестовина 45 град. із поліпропілену діам. 160/160/160 мм	шт	2	1193,50	-	2387	-	-	-	-
22	С113-1491 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	76,60	-	153	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи кількість: 0,011+0,012	т	0,023	83924,35	-	1930	-	-	-	-
24	C1633- 116ВД варіант 1	Анкерний розчин Sika Anchor Fix-3001 кількість: г2(1/1,63)	л	0,61	5306,79	-	3237	-	-	-	-
25	KB1-164-1	ДРЕНАЖНА КАНАВА Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0296	15612,70 15612,70	-	461	461	-	200,6000	5,92
26	KB30-1-1	Заповнення канави щебенем фр. 20-40мм	100 м3	0,0225	32161,22 27417,23	4743,99 1282,69	724	617	107 29	328,3500 13,3052	7,39 0,3
27	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2,25х1,3	м3	2,925	1160,80	-	3395	-	-	-	-
28	KB1-164-1	ВПАШТУВАННЯ ЛОТКА Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,031	15612,70 15612,70	-	484	484	-	200,6000	6,22
29	KB27-5-1	Улаштування водоскидних споруд з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій кількість: 4х3	100 м	0,12	38129,68 7363,55	20565,17 5767,03	4576	884	2468 692	82,1000 47,0930	9,85 5,65
30	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	0,88	1160,80	-	1022	-	-	-	-
31	C1415- 8329-1 варіант 1	Лотки водопротисні Л-1-8-1 розмірами 0, 36х0,45х2,97 м, масою 180 кг	шт	4	2591,07	-	10364	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							821655	38069	22810		365,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							821655		3775		35,83
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							760776				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							6,42				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							703				
всього заробітна плата, грн.							42547				
Загальновиробничі витрати, грн.							23812				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8224				
Всього будівельні роботи, грн.							845467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							845467				
							461,37				
							50771				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

К.В. Сопієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+565 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-03

на мостове полотно

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	365,33	104,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	42,25	105,96			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	53,79	152,96			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	461,37				
Середній розряд робіт								
			розряд	4,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,93675	388,17			
7	КБМ202-1105-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,68148	1120,98			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,156	690,60			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,43784	566,43			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,17589	129,92			
11	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,02184	157,74			
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,084	40,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння заарювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0066	47,54			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,132	357,85			
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,25808	413,60			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	66,45936	54,08			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,1836	475,68			
18	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	37,884	185,02			
19	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,51536	12,12			
Будівельні машини, втраховані в складі загальноновиробничих витрат								
20	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,4359				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,58301				
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,084				
23	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,779925				
24	КБМ270-106	Апарат для газового заарювання і різання	маш. год	0,117				
25	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	12,96174				
26	КБМ270-135-ДР	Перфоратори електричні	маш. год	2,02184				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
27	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,0000003	31738,71	30378,65	737,73	622,33
28	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,000012	72468,35	70296,49	750,91	1420,96
29	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	0,000042	37639,31	36150,37	750,91	738,03
30	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,0288	13016,17	11557,68	1203,27	255,22
31	+С111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,21633	1113,61	1091,67	0,10	21,84
32	+С112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000031	9027,36	8583,33	267,02	177,01
33	+С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові ПВХ, зовнішній діаметр 160 мм	м	25,75306	390,39	378,00	4,74	7,65
34	+С113-1460-1 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 160/45	шт	4	172,70	169,00	0,31	3,39
35	+С113-1468 варіант 1	Коліно ПВХ діам. 160/45	шт	14	172,70	169,00	0,31	3,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C113-1491 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 160 мм	шт	2	76,60	75,00	0,10	1,50
37	+C113-2267 варіант 1	Хрестовина 45 град. із поліпропілену діам. 160/160/160 мм	шт	2	1193,50	1170,00	0,10	23,40
38	+C113-2295 варіант 1	Трап TP-250.250.180-150-НС з решіткою	шт	4	10173,23	9973,24	0,51	199,48
39	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,024	83924,35	82497,17	802,43	624,75
40	+&C1113-229- 2	Грунтовка SikaCor HM Primer	кг	27,06	1126,69	1100,00	4,60	22,09
41	варіант 4 +&C1113-229- 2	Еластична ізоляція Sika Elastomatic TF	кг	273,9825	1621,39	1585,00	4,60	31,79
42	варіант 5 +&C1113-229- 2	Захисне покриття SikaFloor - 359 N	кг	121,77	1560,19	1525,00	4,60	30,59
43	варіант 7 +&C1415- 8329-1	Лотки водопротіснкі Л-1-8-1 розмірами 0,36x0,45x2,97 м, масою 180 кг	шт	4	2591,07	2225,00	315,26	50,81
44	варіант 1 +C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше	м3	3,805	1160,80	488,75	649,29	22,76
45	+C1421-9551- 1	Пісок кварцевий	т	5,280083	3394,70	2666,67	661,47	66,56
46	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,252	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
47	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0177	64,32	43,30	19,76	1,26
48	+C1633-116ВД варіант 1	Анкерний розчин Sika Anchor Fix-3001	л	0,61	5306,79	5200,00	2,74	104,05
49	+C1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	0,05	963,30	941,67	2,74	18,89
50	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,9952	4,9416	4,9416		
51	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0202	184,55	184,55		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1999-9009	Дрова	м3	1,5554	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Схлав  Е.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

п

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-04

на опори пандусів

Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,163 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлу- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлу- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0096	384356,15 12583,45	2619,33 1179,67	3690	121	25 11	150,7000 10,6641			1,45 0,1
		Разом прямі витрати по кошторису					3690	121	25				1,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3690		11				0,1
							3544 132 83 0,2 31 3773						
		Всього по кошторису					3773						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудовістість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							1,75 163				

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-04

на опори пандусів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,45	83,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,1	110,62			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	0,2	156,35			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	1,75				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,066912	375,80			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат								
7	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	0,1056				
8	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,2736				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	C111-1757	Рядно	м ²	2,4	60,37	58,87	0,32	1,18
10	C142-10-2	Вода	м ³	0,0168	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,9792	3489,16	1779,00	1622,14	68,02
12	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,156	4,9416	4,9416		
13	С1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0027	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-05

на сходи
Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

635,771 тис. грн.
0,3681 тис.люд.год.
38,787 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монолітні залізобетонні сходові площадки П-3											
1	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних сіток на будівельному майданчику, діаметр стрижнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,005+0,008+0,105	м	0,118	4819,09 3522,88	1256,41 487,82	569	416	148 58	35,7000 4,4436	4,21 0,52
2	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,005х1,01	т	0,00505	36453,96	-	184	-	-	-	-
3	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм кількість: 0,008х1,01	т	0,00808	41417,97	-	335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10605	32883,96	-	3487	-	-	-	-
5	С147-29	кількість: 0,105x1,01 В'язальний дріт	100кг	0,01	3776,31	-	38	-	-	-	-
6	КБ6-57-9	Установлення арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	0,118	1484,77	714,02	175	91	84	7,4700	0,88
7	КБ30-5-1	Виготовлення та улаштування монолітних блоків сходових площадок з бетону В30	100 м3	0,0077	152061,31	63478,54	1171	316	489	420,7500	3,24
8	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	0,7854	41056,79	17903,98	3531	-	138	143,3412	1,1
9	КБ7-47-2	кількість: 0,77x1,02 Установлення сходових площадок масою більше 1 т	100шт	0,01	69830,13	34368,01	698	327	344	343,6500	3,44
		Разом прямі витрати по розділу 1			32746,41	14339,18	10188	1150	1065	134,2889	1,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10188		377		3,3
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7973				
		всього заробітна плата, грн.					1527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				
		Всього будівельні роботи, грн.					11058				

		Всього по розділу 1					11058				
10	КБ6-11-7	Розділ 2. Перильне огороження Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,289	104292,80	283,15	30141	6214	82	231,0000	66,76
11	КБ30-84-1	Монтаж перильної огорожі	т	4,467	21501,48	78,01	24458	22957	23	0,6150	0,18
12	С121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	4,467	5475,35	154,20	552386	-	689	51,3100	229,2
		Разом прямі витрати по розділу 2			123659,20	47,89	552386	-	214	0,4853	2,17
					-	-			-	-	-
							606885	29171	771		295,96
									237		2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					606985 577043 11,79 1287 30695 17726 40,94 6260 624711				
		Всього по розділу 2					624711				
		Разом прямі витрати по кошторису					617173	30321	1836		307,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					617173 585016 11,79 1287 32222 18598 42,93 6565 635771		614		5,65
		Всього по кошторису					635771				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					368,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38787				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-05

на сходи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	307,73	98,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,44	108,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	42,93	152,91			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	368,1				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,93062	388,17			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6699	317,41			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,55224	375,80			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,1188	690,60			
10	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,5514	883,48			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,05375	40,43			
12	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,58071	70,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,02356	60,43			
14	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідрравлічний	маш. год	0,07316	17,33			
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,11092	94,20			
16	КБМ203-305	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
17	КБМ204-1100	Лейбдки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,41218				
18	КБМ270-107	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,58071				
19	КБМ270-115	Бензоліпка	маш. год	0,016016				
20	КБМ270-117	Дрилі електричні	маш. год	0,036036				
21	С111-181	Вібратори глибинні	маш. год	0,647955				
22	+С111-782							
23	С111-792	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
24	С111-1513	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,0007854	29040,27	27733,12	737,73	569,42
25	С111-1528	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0003956	43783,68	42462,50	462,68	858,50
26	С111-1720	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорніт-2"	10м2	0,023947	1557,26	1517,20	9,53	30,53
27	С111-1848	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,0224648	36185,21	34724,79	750,91	709,51
28	С111-1853-3	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	т	0,0001	35668,56	34218,27	750,91	699,38
29	+С112-8	Пілака поліетиленова	м2	0,23947	7,95	7,32	0,47	0,16
30	+С112-28	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001925	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
31	+С112-56	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000578	26149,90	24979,64	657,52	512,74
32	+С112-57	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,007469	9072,01	8583,33	310,80	177,88
33	+С112-70	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,008778	9027,36	8583,33	267,02	177,01
34	+С112-71	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,010549	10089,86	9625,00	267,02	197,84
35	+С112-72	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001694	10089,86	9625,00	267,02	197,84
36	+С112-73	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01734	10089,86	9625,00	267,02	197,84
37	+С121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	4,467	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
38	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00505	36453,96	35383,33	355,85	714,78
39	+С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,00808	41417,97	40250,00	355,85	812,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10605	32883,96	31883,33	355,85	644,78
38	+С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, пнута, свердління [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,289	81850,48	79682,94	562,63	1604,91
39	С142-10-2	Вода	м3	0,00562	42,10	42,10	-	-
40	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,01	3776,31	3666,67	35,59	74,05
41	+С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	0,7854	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
42	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,007	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
43	С1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кг	0,008	61,48	61,48	-	-
44	С1999-9001	Бензин	кВт-год	0,1686	4,9416	4,9416	-	-
45	С1999-9005	Електроенергія	кг	0,0308	184,55	184,55	-	-
		Масляні матеріали						

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад



Е. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



К. В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка

– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Користування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-06

на пандуси
Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3078,248 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,95392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 206,821 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монолітний залізобетонний пандус П-1											
1	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону пандусів	100 м3	0,17068	214857,17	85841,35	36672	14382	14651	805,2000	137,43
2	С1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6 кількість: 17,068х1,04	м3	17,75072	84264,18	21208,31	79794	-	3620	171,7153	29,31
3	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику, діаметр стержнів робочої арматури від 8 мм до 18 мм кількість: 0,09+0,094+0,029+1,139	т	1,352	4819,09	1256,41	6515	4763	1699	35,7000	48,27
					3522,88	487,82			660	4,4436	6,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-56-5	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику, діаметр спірального робочої арматури понад 18 мм, при масі каркасу до 100 кг кількість: 0,066+0,613	т	0,679	4238,67 3017,63	1184,85 482,98	2878	2049	805 328	30,5800 4,3866	20,76 2,98
5	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,09х1,01	т	0,0909	36453,96	-	3314	-	-	-	-
6	С124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм кількість: 0,066х1,01	т	0,06866	30546,47	-	2036	-	-	-	-
7	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 0,094х1,01	т	0,09494	33563,97	-	3187	-	-	-	-
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,029х1,01	т	0,02929	33257,97	-	974	-	-	-	-
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 1,139х1,01	т	1,15039	32883,96	-	37829	-	-	-	-
10	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм кількість: 0,613х1,01	т	0,61913	32883,96	-	20359	-	-	-	-
11	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1	3776,31	-	378	-	-	-	-
12	К59-61-13	Монтаж сталевих труб	т	0,008	8140,12 5598,91	2346,39 762,54	65	45	19 6	58,0800 7,6050	0,46 0,06
13 & 113-356-2	Труби сталеві d-50х3		т	0,008	53487,96	-	428	-	-	-	-
14	С155-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	10,2	166,82	-	1702	-	-	-	-
15	КБ6-1-1	Заповнення монтажних отворів пандусів цементно-піщаним розчином	100м3	0,00037	260882,09 12583,45	2619,33 1179,67	97	5	1	150,7000 10,6641	0,06 -
16	С1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250 кількість: 0,037х1,02	м3	0,03774	3762,74	-	142	-	-	-	-
17	КБ8-3-3	Влаштування в зоні облірання верхової частини пандусу підкладки в 2 шари	100м2	0,032	24612,90 2822,19	-	788	90	-	30,3200	0,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C111-856	Руберойд покрівельний з пілловидною засипкою РКП-350Б кількість: 0.032x220	м2	7,04	83,53	-	588	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					197746	21334	17175		207,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					197746		4614		38,36
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159237				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					25963				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14450				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					32,52				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4974				
		Всього будівельні роботи, грн.					212196				

		Всього по розділу 1					212196				
19	КБ6-11-7	Розділ 2. Перильне огороження Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	1,637	104292,80	283,15	170727	35198	464	231,0000	378,15
20	КБ30-84-1	Монтаж перильної огорожі	м	20,218	21501,48	78,01	110701	103905	128	0,6150	1,01
21	C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	20,218	5475,35	154,20	2500142	-	3118	51,3100	1037,39
		Разом прямі витрати по розділу 2			5139,21	47,89			968	0,4853	9,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			123659,20	-	2781570	139103	-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2781570		3582		1415,54
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							1096		10,82
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2638885				
		всього заробітна плата, грн.					53,36				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5824				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					146023				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					84483				
		Всього будівельні роботи, грн.					2866053				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					2866053				
		Разом прямі витрати по кошторису					2979316	160437	20757		1623,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2979316		5710		49,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2798122				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					53,41				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					5829				
		всього заробітна плата, грн.					171976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					227,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34845				
		Всього будівельні роботи, грн.					3078248				

		Всього по кошторису					3078248				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1953,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					206821				

Склав

Є.І. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетиліа на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетиліа, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-06

на пандуси

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
1		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1623,49	98,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	102,59	112,49			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	227,84	152,93			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1953,92				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
6	КБМ201-12	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ202-129	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,32493	388,17			
8	КБМ202-1104	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	5,65555	375,80			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,00192	906,67			
10	КБМ204-102	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,04639	690,60			
11	КБМ204-502	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	11,614774	159,01			
		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,69858	40,43			
12	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,62834	70,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	1.886014	413,60			
14	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	0,39427	60,43			
15	КБМ233-261	Верстат трубогнаний підравальний	маш. год	1,10984	17,33			
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,64433	94,20			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
17	КБМ203-305	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	10,91772				
18	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	0,13696				
19	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,63634				
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	0,00407				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,0312				
22	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,443768				
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,010545				
24	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	23,2278412				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
25	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8х60 мм	т	0,000512	29040,27	27733,12	737,73	569,42
26	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	0,0156	19,37	5,79	13,20	0,38
27	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,01344	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
28	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,009302	43793,68	42462,50	462,68	858,50
29	+C111-856	Руберойд покрівельний з піповидною засипкою РКП-350Б	м ²	7,04	83,53	80,00	1,89	1,64
30	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,000273	4868,59	3563,75	1209,38	95,46
31	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,0000032	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
32	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,1032562	36185,21	34724,79	750,91	709,51
33	C111-1757	Рядно	м ²	0,0925	60,37	58,87	0,32	1,18
34	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,003274	26149,90	24979,64	657,52	512,74
35	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м ³	0,494972	9072,01	8583,33	310,80	177,88
36	+C112-56	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м ³	0,153612	10089,86	9625,00	267,02	197,84
37	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м ³	0,08534	10089,86	9625,00	267,02	197,84
38	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м ³	0,09822	10089,86	9625,00	267,02	197,84
39	+&C113-356-2 варіант 2	Труби сталеві d-50х3	т	0,008	53487,96	52083,33	355,85	1048,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильніє/	т	20,218	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
41	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0909	36453,96	35383,33	355,85	714,78
42	+C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	0,06666	30546,47	29591,67	355,85	598,95
43	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,09494	33563,97	32550,00	355,85	658,12
44	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02929	33257,97	32250,00	355,85	652,12
45	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,15039	32883,96	31883,33	355,85	644,78
46	+C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,61913	32883,96	31883,33	355,85	644,78
47	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	1,637	81850,48	79682,94	562,63	1604,91
48	C142-10-2	Вода	м3	2,08294	42,10	42,10	-	-
49	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1	3776,31	3666,67	35,59	74,05
50	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,03774	2258,63	1645,23	569,11	44,29
51	+C1424-11637 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача 10 мм і менше В30, F200, W6	м3	17,75072	4495,28	2785,00	1622,14	88,14
52	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,08	3167,72	913,05	2192,56	62,11
53	+C1425-11685-1	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М250	м3	0,03774	3762,74	2202,00	1486,96	73,78
54	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,051204	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
55	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00472	64,32	43,30	19,76	1,26
56	+C1555-56 варіант 2	Рідина для догляду за бетоном Antisol E20	кг	10,2	166,82	159,90	3,65	3,27
57	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кг	0,2219	61,48	61,48	-	-
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,0574	4,9416	4,9416	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3474	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

 Е.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перезірив

 К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-07

на деформційні шви
Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 109,378 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,952 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ13-44-9	Знепильовання зазорів під деформційні шви між конструктивними елементами проїжджої частини мосту та пандусів зі сходами	м2	33,75	20,86 15,25	5,41 0,20	697	515	182 7	0,1700 0,0020	5,74 0,07	
2	КБ7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	0,54	964,08 878,68	85,40 28,87	521	474	47 16	9,4400 0,2926	5,1 0,16	
3	С111-1714 варіант 1	Уціплювач швів, діам. 30мм	м	54	185,64	-	10025	-	-	-	-	
4	КБ6-37-3	Улаштування деформційних швів в емкісних спорудах із застосуванням шнура та герметика	100м шва	0,54	2474,18 2425,84	48,34 13,32	1336	1310	26 7	24,8600 0,1050	13,42 0,06	
5	С111-1373-2 варіант 1	Уціплюючий профіль УПВ-25	п.м	54	165,56	-	8940	-	-	-	-	
6	С1633-116ВД варіант 5	Грунтовка SikaPrimer-3N	л	6,2	3062,79	-	18989	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1633-116ВД вариант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF кількість: 91/1,3	л	70	963,30	-	67431	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					107939	2299	255		2426
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					107939		30		0,29
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105385				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					108				
		всього заробітна плата, грн.					2437				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1439				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					3,37				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					515				
		Всього будівельні роботи, грн.					109378				

		Всього по кошторису					109378				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2952				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

К.В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+985 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпра – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-07

на деформаційні шви

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	24,26	94,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,29	108,71			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	3,37	153,04			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	28,92				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1188	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0378	690,60			
8	КБМ205-401	Компресори пересувані з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	3,375	54,08			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	+&C111-1373-2 варіант 1	Ущільнюючий профіль УПВ-25	п.м	54	165,56	140,83	21,48	3,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+С111-1714 варіант 1	Ущільнювач швів, діам. 30мм	м	54	185,64	181,67	0,33	3,64
11	+С1633-116ВД варіант 2	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF	л	70	963,30	941,67	2,74	18,89
12	+С1633-116ВД варіант 5	Грунтовка SikaPrimer-3N	л	6,2	3062,79	3000,00	2,74	60,05

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав



Є. Т. Русанок

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



К. В. Сапленко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-05-08

на покриття бетонних поверхонь

Пішохідний міст на ПК 1679+58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6669,076 тис. грн.
4,24917 тис.люд.год.
442,209 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тонкошарове зносостійке покриття на тротуарах											
1	КБ6-36-1	Оброблення поверхні піскоструменем апаратом	100 м2	6,15	27185,52	7565,04	167191	32577	46525	53,6800	330,13
2	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	615	5297,14	2057,49	12706	9379	12654	21,3806	131,49
					20,66	5,41			3327	0,1700	104,55
					15,25	0,20			123	0,0020	1,23
3	КБ13-13-13	Грунтування поверхні епоксидною смолою, перший шар	100м2	6,15	935,34	93,24	5752	5178	573	8,1600	50,18
					841,95	9,74			60	0,0992	0,61
4	С1633-23ВД20 варіант 1	Епоксидна грунтовка по типу SikaFloor 150 (А+В) кількість: 1х0,4	кг	246	1512,76	-	372139	-	-	-	-
5	КБ13-13-14	Грунтування поверхні епоксидною смолою, наступний шар	100м2	6,15	1000,10	97,12	6151	5552	597	8,7500	53,81
					902,83	11,05			68	0,1125	0,69
6	С1633-23ВД20 варіант 1	Епоксидна грунтовка по типу SikaFloor 150 (А+В) кількість: 1х0,4	кг	246	1512,76	-	372139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-7-1	Посипка поверхні піском 1,2 кг/м ²	100м ²	6,15	1234,12	26,92	7590	7424	166	13,9400	85,73
8	C1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 1,2/1000	т	0,738	1207,20	16,29	2505	-	100	0,1610	0,99
9	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м ²	615	3394,70	-	12706	9379	-	-	-
10	КБ13-25-1	Захист бетонних поверхонь Sika Elastomastic TF (A+B)	100м ²	6,15	20,66 15,25 1325,56 1131,02	5,41 0,20 194,24 22,10	8152	6956	3327 123 1195 136	0,1700 0,0020 11,1200 0,2250	104,55 1,23 68,39 1,38
11	& C1633-68DE15 варіант 1 2,4 кг/м ²	Н1=2 Епоксидно-поліуретанове покриття на тротуарі по типу Sika Elastomastic TF (A+B) кількість: 1х2,4	кг	1476	1620,83	-	2392345	-	-	-	-
12	C1421-9551-1 2,4 кг/м ²	Пісок кварцевий кількість: 1х2,4/1000	т	1,476	3394,70	-	5011	-	-	-	-
13	КБ11-7-1	Посипка поверхні піском 5 кг/м ²	100м ²	6,15	1234,12	26,92	7590	7424	166	13,9400	85,73
14	C1421-9551-1	Пісок кварцевий кількість: 5/1000	т	3,075	1207,20	16,29	10439	-	100	0,1610	0,99
15	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м ²	615	3394,70	-	12706	9379	-	-	-
16	КБ13-25-1	Захист бетонних поверхонь поліуретановим покриттям	100м ²	6,15	20,66 15,25 662,78 565,51	5,41 0,20 97,12 11,05	4076	3478	3327 123 597 68	0,1700 0,0020 5,5600 0,1125	104,55 1,23 34,19 0,69
17	& C1633-97BD-1 варіант 1	Поліуретанове покриття по типу Sikafloor-357 кількість: 1х1,2/1000	т	0,738	1621392,94	-	1196588	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							4595786	96726	59800	-	1021,81
Разом будівельні роботи, грн.							4595786	-	13555	-	140,53
в тому числі:							4439260	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14,8	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							1667	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.							111948	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							86223	-	-	-	-
Загальноновиробничі витрати, грн.							155,35	-	-	-	-
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							23758	-	-	-	-
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							4662009	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Всього по розділу 1					4662009				
		Розділ 2. Захисно-декоративне покриття									
18	K56-36-1	Оброблення поверхні піскоструменем апаратом	100 м2	15,79	27185,52 5297,14	7565,04 2057,49	429259	83642	119452 32488	53,6800 21,3806	847,61 337,6
19	K513-44-9	Знелиповання поверхонь	м2	1579	20,66 15,25	5,41 0,20	32622	24080	8542 316	0,1700 0,0020	288,43 3,16
20	K513-13-1	Нанесення шару адгезії	100м2	15,79	731,69 720,38	9,55 2,68	11553	11375	151 42	6,6900 0,0272	105,64 0,43
21 & C1113-229-4	варіант 1	Матеріал по типу SikaMonoTop910N або аналог	кг	3158	132,19	-	417456	-	-	-	-
		кількість: 1х2									
22	K513-31-9	Відновлення вручну ремонтним складом, товщиною шару 2 мм	100м2	15,79	3240,08 3123,36	116,13 38,18	51161	49318	1834 603	32,4000 0,3869	511,6 6,11
23	C1633-111ВД	Ремонтний склад по типу Sika MonoTop 620	т	5,49492	51510,94	-	283048	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1,74х2/1000									
24	K530-96-1	Фарбування залізобетонних прогонових конструкцій мостів у два шара	100 м2	15,79	3358,31 2785,63	572,68 161,41	53028	43985	9043 2549	26,2300 1,6865	414,17 26,31
25	C1633-121ВД	Покриття по типу Sikagard-680S	кг	631,6	891,61	-	563141	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 0,2х2									
26 & C1113-295-11	варіант 1	Розчинник по типу Verdünnung C	кг	31,58	590,22	-	18639	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1859907	212400	139022		2147,45
							1859907		35998		373,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1508485				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					55,51				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					6101				
		всього заробітна плата, грн.					254499				
		Загальновиборничі витрати, грн.					147161				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					340,11				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					52004				
		Всього будівельні роботи, грн.					2007068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					2007068				
		Разом прямі витрати по кошторису					6455693	309126	198822		3169,26
		Разом будівельні роботи, грн.					6455693		49553		514,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5947745				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					70,31				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					7768				
		всього заробітна плата, грн.					366447				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					213383				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					495,46				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					75762				
		Всього будівельні роботи, грн.					6669076				

		Всього по кошторису					6669076				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4249,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					442209				

Склав

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

К. В. Салієнко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-05-08

на покриття бетонних поверхонь

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год		97,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	584,45	98,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	495,46	152,94			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	4249,17				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,9				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,2297	388,17			
7	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,388	496,69			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3347	566,43			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,476	129,92			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш. год	407,3741	413,60			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	376,84	54,08			
12	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	389,2156	7,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	34,44	12,12			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,194				
15	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,4211				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
16	C111-1608	Дрантя	кг	109,7	13,12	11,10	1,76	0,26
17	+C1113-229-4	Матеріал по типу SikaMonoTop910N або аналог	кг	3158	132,19	125,00	4,60	2,59
18	+C1113-295-11	Розчинник по типу Verdienplung C	кг	31,58	590,22	575,00	3,65	11,57
19	+C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	5,289	3394,70	2666,67	661,47	66,56
20	+C1421-9552	Пісок кварцевий	м3	65,82	4752,58	3733,33	926,06	93,19
21	+C1633-97BD-1	Поліуретанове покриття по типу SikaFloor-357	т	0,738	1621392,94	1585000,00	4600,92	31792,02
22	+C1633-111BD	Ремонтний склад по типу Sika MonoTop 620	т	5,49492	51510,94	45900,00	4600,92	1010,02
23	+C1633-121BD	Покриття по типу Sikagard-680S	кг	631,6	891,61	870,00	4,13	17,48
24	+C1633-23BD20	Епоксидна ґрунтовка по типу SikaFloor 150 (A+B)	кг	492	1512,76	1478,50	4,60	29,66
25	+C1633-6BDE15	Епоксидно-поліуретанове покриття на тротуарі по типу Sika Elastomastic TF (A+B)	кг	1476	1620,83	1585,00	4,05	31,78
Енергоносії машин, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,4573	4,9416	4,9416		
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0219	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	C1999-9009	Дрова	м3	0,2132	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Е.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  К.В. Салієнко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

6959,548 тис.грн.
5,71655 тис.люд.год.
570,368 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на Тип 1. Новий дорожній одяг	4686,538	-	4686,538	1,86135	186,968	-
2	04-01-02	на Укріплення розділювальної смуги	1432,655	-	1432,655	0,57203	64,911	-
3	04-01-03	на Укріплення узбіччя	840,355	-	840,355	3,48317	318,489	-
		Всього:	6959,548	-	6959,548	5,71655	570,368	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинский

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склав

Є.Т. Русанюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив

В.В. Даєсяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямих витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	Тип 1. Новий дорожній одяг	0,32542 29,869	0,43965 40,148	0,70255 87,327	-	-	1,46762 157,344	0,19373 29,624	1,66135 186,968
04-01-02	Укріплення розділювальної смуги	0,06149 5,398	-	0,44384 49,312	-	-	0,50533 54,71	0,06670 10,201	0,57203 64,911
04-01-03	Укріплення узбічч	2,48266 195,248	-	0,59435 61,127	-	-	3,07701 256,375	0,40616 62,114	3,48317 318,489
	Разом :	2,86957 230,515	0,43965 40,148	1,74074 197,766	-	-	5,04996 468,429	0,66659 101,939	5,71655 570,368

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевіряв

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+985 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Тип 1. Новий дорожній одяг

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4686,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,66135 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 186,968 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-11-9	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	0,634	13500,85 816,99	11836,42 2114,84	8560	391	7504 1341	6,1600 15,6453	3,91 9,92
2	ДБ2-11-10	Влаштування основи дорожнього одягу з цементогрунту М40 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати	1000 м2	0,634	716,87 -	- -	454	-	- -	- -	- -
3 & С1421-10634-3 варіант 1	Н1=12 Цементогрунт М-40 кількість: 634x0,3x1,42		м3	270,084	1349,06 -	- -	364360	-	- -	- -	- -
4	ДБ2-11-9	Влаштування нижнього шару дорожнього одягу з лісного бетону В7,5 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем ТІТАН 423, при ширині укладання 12 м	1000 м2	0,534	13500,85 616,99	11836,42 2114,84	7209	329	6321 1129	6,1600 15,6453	3,29 8,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 534х0,18х1,21	м3	116,3052	2638,34	-	306853	-	-	-	-
6	& КБ27-32-1-3	Улаштування верхнього шару покриття з цементобетонної суміші шириною 10,5 м бетоноукладачем Wirtgen SP 1200, товщиною 26 см кількість: 969-155	1000 м2	0,814	57662,10 4678,23	20516,32 4625,02	46937	3808	16700 3765	52,1600 37,2138	42,46 30,29
7	& КБ27-32-1-4	Улаштування цементобетонного покриття засобами малої механізації, товщиною 26 см	1000 м2	0,155	96653,32 26725,44	37402,57 9309,73	14981	4142	5797 1443	290,8100 77,0419	45,08 11,94
8	C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,969х268	м3	259,692	4321,34	-	1122217	-	-	-	-
9	& C111-792-2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2 кількість: 1001,95х1,05	1м2	1052, 0475	58,02	-	61040	-	-	-	-
10	& C124-7-1 варіант 1 стержні поздовжніх швів	Стержні з арматури А400С, діаметром 22 мм, довжиною 800мм	шт	429	128,61	-	55174	-	-	-	-
11	& C124-7-2 варіант 1 стержні поперечних швів стиснення та розширення	Стержні з арматури А240, діаметром 22 мм, довжиною 500мм кількість: 1921+738	шт	2659	93,26	-	247978	-	-	-	-
12	& КБ27-31-1-2	Нарізання швів поздовжніх у цементобетонному покритті машиною для нарізання швів Wacker Neuson BFS 1345 W	100 м	1,7	2924,16 209,20	2702,33 562,04	4971	356	4594 955	2,1200 4,3036	3,6 7,32
13	& КБ27-31-1-3	Нарізання швів поперечних у цементобетонному покритті машиною для нарізання швів Wacker Neuson BFS 1345 W кількість: 154+788	100 м	9,42	3128,55 264,46	2851,46 662,24	29471	2491	28861 6238	2,6800 5,0708	25,25 47,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-1907-П2 варіант 1	Диски алмазні ВСЕ-591 350	шт	9	17215,14	-	154936	-	-	-	-
15	& К527-32-1-4	Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах при влаштуванні швів розширення засобами малої механізації, товщиною 26 см	1000 м2	0,222708	96653,32 26725,44	37402,57 9309,73	21525	5952	8330 2073	290,8100 77,0419	64,77 17,16
16	C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,222708x268	м3	59, 685744	4321,34	-	257922	-	-	-	-
17	& C111-792-2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2 кількість: 222,708x1,03	1м2	229, 38924	58,02	-	13309	-	-	-	-
18	& C124-7-1 варіант 1	Стержні з арматури А400С, діаметром 22 мм, довжиною 800мм	шт	40	128,61	-	5144	-	-	-	-
19	& C124-7-2 варіант 1	Стержні з арматури А240, діаметром 22 мм, довжиною 500мм	шт	592	93,26	-	55210	-	-	-	-
20	C1545-75	Ковпачки поліетиленові	100шт	5,92	2162,35	-	12801	-	-	-	-
21	C1555-299 варіант 1	Плити пінопістирольні, товщиною 20 мм	м2	35,2	48,31	-	1701	-	-	-	-
22	& К527-32-1-4	Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах при влаштуванні швів розширення засобами малої механізації, товщиною 26 см	1000 м2	0,57052	96653,32 26725,44	37402,57 9309,73	55143	15247	21339 5311	290,8100 77,0419	165,91 43,95
23	C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,57052x268	м3	152, 89936	4321,34	-	680730	-	-	-	-
24	& C124-7-2 варіант 1	Стержні з арматури А240, діаметром 22 мм, довжиною 500мм	шт	1856	93,26	-	173091	-	-	-	-
25	C1555-299 варіант 1	Плити пінопістирольні, товщиною 20 мм	м2	114,1	48,31	-	5512	-	-	-	-
26	& К527-31-1-1	Нарізання, проčiщення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	65,31	9042,41 571,13	3683,88 941,22	590560	37301	240594 61471	6,2900 7,5655	410,8 495,41
27	C111-1714 варіант 3	Ущільнювач швів діам. 10мм кількість: 6531x1,01	м	6596,31	16,55	-	109169	-	-	-	-
28	C111-1907-П1 варіант 1	Диски для нарізання фаски кількість: 72(65,31x0,005)	шт	0,33	54503,56	-	17986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С111-1907-П2 варіант 2	Диски алмазні FBC-450	шт	10	19484,64	-	19484,64	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису						70017	338040		765,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4599790		83726		672,11
		- вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4599790				
		- трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					4191733				
		- заробітна плата в транспортуванні, грн.					30,44				
		- всього заробітна плата, грн.					3601				
		- загальноновиробничі витрати, грн.					157344				
		- трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					86748				
		- заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					193,73				
		Всього будівельні роботи, грн.					29624				
		-----					4686538				
		Всього по кошторису					4686538				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1661,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					186968				

Склад

Е.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
на Тип 1. Новий дорожній одяг

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	325,42	91,79			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	439,65	91,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	702,55	124,30			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	193,73	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	1661,35				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	53,47457	313,45			
9	КБМ202-1142-11	Кран-маніпулятор на базі автомобіля Mercedes-Benz 3031 K5x4, вантажопідйомність 10,5 т	маш. год	6,95497	1773,86			
10	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	42,63072	159,01			
11	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м3/хв	маш. год	22,3322	717,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-600-1ВД	Машини плавильно-заливні Crafo Super Shot 125 DCRС	маш. год	41,7984	807,26			
13	КБМ212-802-ДР	Котки напівапрічні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,85264	1549,43			
14	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,30816	806,36			
15	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,42496	1040,40			
16	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,94608	1077,77			
17	+&КБМ212-1303-36	Машина для нарізання швів Wacker Neuson BFS 1345W	маш. год	197,3494	266,30			
18	&КБМ212-1601-65	Машини поливально-мийні на базі автомобіля Mercedes-Benz AROCS 6*4ахог, місткість цистерни 10000 л	маш. год	1,547386	1825,11			
19	+&КБМ212-1601-65	Машини поливально-мийні на базі автомобіля Mercedes-Benz AROCS 6*4ахог, місткість цистерни 10000 л	маш. год	78,4034	2016,77			
20	варіант 1							
20	&КБМ212-2144-1	Бетоноукладач Wirtgen SP 1200	маш. год	3,42694	2150,61			
21	&КБМ212-2144-2	Машина для нанесення шорсткості та плівкоутворювальних рідин Wirtgen TCM 180 на гусеничному ходу	маш. год	3,16646	670,96			
22	&КБМ212-2144-3	Екскаватор однокішвей на пневмоколісному ходу Hidromek HMK 200W, місткість ковша 0,8м3	маш. год	10,145418	1234,88			
23	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	1,83376	1961,79			
24	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	5,75824	928,99			
25	&КБМ255-258-1	Навантажувач пневмоколісний однокішвей Bobcat S 770, вантажопідйомність 1,57 т (міст. кість ковша 2 3 м3)	маш. год	0,83842	607,40			
26	КБМ270-93-1ВД	Свердильна установка E-Z DRILL 210B SRA	маш. год	16,16729	156,94			
27	КБМ270-116	Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
28	КБМ270-117	Вібратори поверхневі	маш. год	12,5166096				
29	КБМ270-135	Вібратори глибинні	маш. год	17,1629268				
		Перфоратори електричні	маш. год	12,9511846				
30	+&С111-792-2	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
	варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2	1м2	1281,43674	58,02	55,42	1,46	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	+&C111-1580- 1 варіант 1	Плівкоутворювальний матеріал Emscol B VM	т	0,7048912	79182,93	75000,00	2630,32	1552,61
32	+&C111-1694 варіант 1	Мастика заповнення Crafo	т	2,6124	96306,25	90291,67	4126,22	1888,36
33	+&C111-1714 варіант 3	Ущільнювач швів діам. 10мм	м	6596,31	16,55	15,90	0,33	0,32
34	+&C111-1903 варіант 1	Штукка для прочищення швів в цементобетонному покритті	шт	26,124	1989,49	1950,00	0,48	39,01
35	+&C111-1907- П1 варіант 1	Диски для нарізання фаски	шт	0,33	54503,56	53433,35	1,51	1068,70
36	+&C111-1907- П2 варіант 1	Диски алмазні ВСЕ-591 350	шт	9	17215,14	16875,00	2,59	337,55
37	+&C111-1907- П2 варіант 1	Диски алмазні FBC-450	шт	10	19484,64	19100,00	2,59	382,05
38	+&C112-135 варіант 2	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,092904	10089,86	9625,00	267,02	197,84
39	+&C119-198 варіант 1	Бур	шт	0,334823	3028,72	2958,33	11,00	59,39
40	+&C124-7-1 варіант 1	Стержні з арматури A400C, діаметром 22 мм, довжиною 800мм	шт	469	128,61	125,00	1,09	2,52
41	+&C124-7-2 варіант 1	Стержні з арматури A240, діаметром 22 мм, довжиною 500мм	шт	5107	93,26	90,75	0,68	1,83
42	C142-10-2	Вода	м3	246,26529	42,10	42,10	-	-
43	+&C1421- 10634-3 варіант 1	Цементогрунт М-40	м3	270,084	1349,06	1041,67	280,94	26,45
44	+&C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B35 [M450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	472,277104	4321,34	3667,50	569,11	84,73
45	+&C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7,5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	116,3052	2638,34	2017,50	569,11	51,73
46	+&C1545-75	Ковпачки поліетиленові	100шт	5,92	2162,35	2119,80	0,15	42,40
47	C1555-299 варіант 1	Плити пінополістирольні, товщиною 20 мм	м2	149,3	48,31	46,60	0,76	0,95
48	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	16,1782	-	-	-	-

Енергоносії машин, врахованих в складі
загальноновиробничих витрат

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,2968	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на Укріплення розділювальної смуги

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1432,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,911 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебеневово-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,26246	13248,87 2181,53	10625,29 2144,13	16726	2754	13414 2707	25,6500 17,3387	32,38 21,89		
2	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебеневово-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,26246	1694,91 -	1488,62 249,54	2140	-	1879 315	- 2,1476	- 2,71		
3	С1421-9653-1 варіант 1	Щебеневово-піщана суміш С-5 кількість: 1262,46х0,22х1,37 Н1=7 Н14=1	м3	380, 505444	1188,00 -	- -	452040	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	K527-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	2,09481	19918,95 1267,57	12327,95 1860,58	41726	2655	25825 3898	13,9600 14,6727	29,24 30,74
5	K527-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-2,09481	5,45 5,45	- -	-11	-11	- -	0,0600 -	-0,130 -
6	C1421-9837 варіант 1	H1=2 Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ Др.Щ.Б.НП.ІБНД 70/100 кількість: (121,6-2х12,1)/1000	т	204, 034494	4362,29 -	- -	890058	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1402679	5398	41118 6920		61,49 55,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1402679				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1356163				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					388,5				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					42392				
		всього заробітна плата, грн.					54710				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					29976				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					66,7				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					10201				
		Всього будівельні роботи, грн.					1432655				

		Всього по кошторису					1432655				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					572,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							64911				

Склав  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02 на Укріплення розділювальної смуги

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	61,49	87,77			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	443,84	111,10			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	66,7	152,94			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	572,03				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,67376	982,81			
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,90366	1108,01			
8	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,19759	494,92			
9	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	4,50384	620,35			
10	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	6,57742	669,37			
11	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	5,44651	1053,96			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,45177	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	3,3098	3891,71			
14	C142-10-2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	м3	19,44188	42,10	42,10		
15	+8C1421-9653-1		м3	380,505444	1188,00	515,42	649,29	23,29
	варіант 1							
16	+C1421-9837	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	204,034494	4362,29	4120,00	156,75	85,54
17	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,628443	21078,09	19318,91	1345,88	413,30

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03

на Укріплення узбіч

Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 840,355 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,48317 тис.люд. год.
Кошторисна заробітна плата 318,489 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- плати	заробіт- ної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ДБ1-21-1	Насування раніше знятого рослинного грунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	22,34	465,40	465,40	10397	-	10397	-	10397	-	-
2	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	22,34	868,74	868,74	19408	-	19408	-	19408	-	-
3	КБ27-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту за товщиною 15см	1000м2	14,893	14443,06	-	215100	165612	-	139,7000	-	2080,55	-
4	КБ1-153-1	Полів посівів трав водою	1000м2	148,93	2892,63	2478,93	430799	29636	369187	2,7000	369187	402,11	402,11
					198,99	386,11	675704	195248	57503	3,7960	57503	565,34	565,34
		Разом прямі витрати по кошторису					675704	195248	398992		398992	2482,66	2482,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					675704		61127		61127	594,35	594,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					81464 256375 164651 406,16 62114 840355				

		Всього по кошторису					840355				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3483,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					318489				

Склав

Є.Т. Русанюк



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-03

на Укріплення узбіч

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2482,66	78,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	594,35	102,85			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	406,16	152,93			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3483,17				
	Середній розряд робіт		розряд	1,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	19,2124	1551,33			
7	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	434,8756	848,95			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	С142-10-2	Вода	м3	759,543	42,10	42,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	4,02111	12307,19	12000,00	65,87	241,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-02

на будівництво : Дорожній одяг - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

10725,699 тис.грн.
 5,24492 тис.люд.год.
 572,550 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	04-02-01	на водовідведення	825,763	-	825,763	1,43355	143,334	-	
2	04-02-02	на Тип 1. Новий дорожній одяг	9815,887	-	9815,887	3,53505	403,091	-	
3	04-02-03	на Тип 2. Дорожній одяг за межами підходів до шляхопроводу	23,898	-	23,898	0,02700	3,328	-	
4	04-02-04	на Укріплення узбіч	60,151	-	60,151	0,24932	22,797	-	
		Всього:	10725,699	-	10725,699	5,24492	572,55	-	

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Д.М. Капінський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Слав

Є.Т. Русанюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірів

В.В. Дзісяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОВОІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-02-01	водовідведення	1,05611	-	0,21028	-	-	1,26639	0,16716	1,43355
04-02-02	Тип 1. Новий дорожній одяг	92,016	-	25,753	-	-	117,769	25,565	143,334
04-02-03	Тип 2. Дорожній одяг за межами підходів до шляхопроводу	0,37781	-	2,74502	-	-	3,12283	0,41222	3,53505
04-02-04	Укріплення узбіч	33,113	-	306,94	-	-	340,053	63,038	403,091
		0,00289	-	0,02096	-	-	0,02385	0,00315	0,02700
		0,259	-	2,588	-	-	2,847	0,481	3,328
		0,17770	-	0,04254	-	-	0,22024	0,02908	0,24932
		13,975	-	4,376	-	-	18,351	4,446	22,797
	Разом :	1,61451	-	3,01880	-	-	4,63331	0,61161	5,24492
		139,363	-	339,657	-	-	479,02	93,53	572,55

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159÷965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-01

на водовідведення

Дорожній одяг - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

825,763 тис. грн.
1,43355 тис.люд.год.
143,334 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- обітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розділ 1. Скиди води відкритими лотками												
1	КБ27-7-1	СКИД ВОДИ НА УЗБІЛІ Улаштування водоскидних споруд із промісної частини з відкритих лотків на узбіллі	1 м3	3,16	4373,66 1247,11	2851,10 794,96	13821	3941	9009 2512	14,0900 6,4488	44,52 20,38	
2	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 2х1,15	м3	2,3	1160,80 -	- -	2670	-	-	-	-	
3	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: г2(3,16х0,46)	м3	1,45	3676,22 -	- -	5331	-	-	-	-	
4 & С1415- 8321-11-12		Блок Б-5	шт	40	929,06 -	- -	37162	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону скиду кількість: 2-1,45	100 м3	0,0055	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	836	226	349 98	420,7500 143,3412	2,31 0,79
6	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 12(0,55x1,02)	м3	0,56	3676,22	-	2059	-	-	-	-
7	КБ27-4-1	ТЕЛЕСКОПІЧНІ ЛОТКИ НА УКОСІ Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 207x0,52	10 м	10,764	4694,98 1230,34	3449,14 955,89	50537	13243	37127 10289	13,5500 7,6514	145,85 82,36
8	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 12(6,4x1,15)	м3	7,36	1160,80	-	8543	-	-	-	-
9	С1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6	шт	207	852,04	-	134972	-	-	-	-
10	КБ30-1-1	ГАСНИК БІЛЯ ПІДОШВИ НАСИПУ Улаштування щебеневі основи кількість: 6,5-5,1	100 м3	0,014	32161,22 27417,23	4743,99 1282,69	450	384	66 18	328,3500 13,3052	4,6 0,19
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,4x1,3	м3	1,82	1160,80	-	2113	-	-	-	-
12	КБ30-5-1	Улаштування монолітного бетону	100 м3	0,07	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	10644	2874	4443 1253	420,7500 143,3412	29,45 10,03
13	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 7x1,02	м3	7,14	3676,22	-	26248	-	-	-	-
14	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителя	гаситель	10	4297,50 1548,41	2749,09 757,86	42975	15484	27491 7579	17,8800 5,9860	178,8 59,86
15	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 10x0,51	м3	5,1	1160,80	-	5920	-	-	-	-
16	С1415-8321-11-12	Блок Б-5	шт	60	929,06	-	55744	-	-	-	-
17	С1415-8320-3	Блок Б-9	шт	10	721,06	-	7211	-	-	-	-
18	КБ30-5-1	Улаштування монолітного розтікача	100 м3	0,001	152061,31 41056,79	63478,54 17903,98	152	41	63 18	420,7500 143,3412	0,42 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,1х1,02	м3	0,102	3676,22	-	375	-	-	-	-
20	ДБ2-13-6	БОРТОВИЙ КАМІНЬ Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більш 150 мм	1 м	504	111,77 110,76	-	56332	55823	-	1 2900	650,16
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,2	1160,80	-	22287	-	-	-	-
22	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 504х0,058	м3	29,232	3676,22	-	107463	-	-	-	-
23 & K589921-A001-2		Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	504	320,03	-	161295	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					755140	92016	78548		1056,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					755140		21767		173,75
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584576				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					36,53				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3986				
		всього заробітна плата, грн.					117769				
		Загальновиборнічі витрати, грн.					70623				
		трудомісткість в загальновиборнічих витратах, люд.год.					167,16				
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					25565				
		Всього будівельні роботи, грн.					825763				

		Всього по розділу 1					825763				
		Разом прямі витрати по кошторису					755140	92016	78548		1056,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					755140		21767		173,75
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					584576				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					36,53				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					3986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117769 70623 167,16 25565 825763				
		Всього по кошторису					825763				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1433,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					143334				

Склав


 Є. Т. Русанюк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв


 В. В. Дзісяк
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-01

на водовідведення

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	1056,11	87,13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	210,28	122,47			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	167,16	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	1433,55				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобіль бортовий, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,22092	388,17			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	102,24038	690,60			
8	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	5,47817	883,48			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	2,24172	357,85			
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	0,16058	413,60			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколесному ході, місткість ковша 0,25 м³	маш. год	2,85392	475,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,23409	60,43			
13	КБМ233-1100	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	4,80446				
14	КБМ270-107	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,15912				
15	КБМ270-115	Бензопилка	маш. год	0,35802				
16	КБМ270-117	Дрилі електричні	маш. год	6,437475				
		Вібратори глибинні						
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
17	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,8x60 мм	Т	0,007803	29040,27	27733,12	737,73	569,42
18	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	Т	0,0039398	43783,68	42462,50	462,68	858,50
19	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,23792	1557,26	1517,20	9,53	30,53
20	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,37915	7,95	7,32	0,47	0,16
21	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,0019125	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
22	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	1,264	680,21	660,64	6,23	13,34
23	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,074205	9072,01	8583,33	310,80	177,88
24	+C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,08721	9027,36	8583,33	267,02	177,01
25	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,104805	10089,86	9625,00	267,02	197,84
26	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,01683	10089,86	9625,00	267,02	197,84
27	C142-10-2	Вода	м3	0,30865	42,10	42,10	-	-
28	+&C1415-8320-2	Лотки водопротіканні Б-6	шт	207	652,04	615,00	24,25	12,79
29	+&C1415-8320-3	Блок Б-9	шт	10	721,06	618,00	88,92	14,14
30	+&C1415-8321-11-12	Блок Б-5	шт	100	929,06	830,00	80,84	18,22
31	+C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	35,78	1160,80	488,75	649,29	22,76
32	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	38,484	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
33	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2007144	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
34	+&K589921-A001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	504	320,03	270,00	43,75	6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
35	C1999-9003	Бензин	кг	0,0796	61,48	61,48		
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,5022	4,9416	4,9416		
37	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,066	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

II

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ2-11-8	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м	1000 м2	4,0138	14728,31 824,32	12856,55 2384,54	59116	3309	51604 9491	8,2300 17,2781	33,03 69,35
6	ДБ2-11-10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати	1000 м2	-4,0138	179,22	-	-719	-	-	-	-
7	С111-1597-С7-М20	Н1=3 Суміш щебенев-піщана С-7, М20 кількість: 4013,8х(226,8-3х12,6)/1000+9,1	м3	767,7082	1310,46	-	1006051	-	-	-	-
8	КБ27-70-1	Н14=1 Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором 1,0л/м2 кількість: (1,0-0,3)/1000	1 т	2,5935	21950,61	240,18 53,91	56929	-	623 140	- 0,5225	- 1,36
9	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: (1,0-0,3)х1,03/1000	т	2,671305	20140,16	-	53801	-	-	-	-
10	КБ27-26-3	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем за ширини укладання 9 м	1000 м2	3,705	13307,18 1069,62	12237,56 2156,31	49303	3963	45340 7989	11,7800 16,5846	43,64 61,45
11	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: 0,3/1000	т	1,1115	20140,16	-	22386	-	-	-	-
12	С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, крупнозернисті, тип А, марка 1 АСГ Кр.Щ.А1 НПЛ.БНД 70/100 кількість: 3705х231,7/1000+9,8	т	868,2485	4210,43	-	3655700	-	-	-	-
13	КБ27-70-1	Н14=1 Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором 0,4л/м2 кількість: (0,4-0,3)/1000	1 т	0,3705	21950,61	240,18 53,91	8133	-	89 20	- 0,5225	- 0,19
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	т	0,381615	20140,16	-	7686	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ27-27-3	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьким за ширини укладання 9 м	1000 м2	3,705	11856,19 979,73	10876,46 1857,02	43927	3630	40297 6880	10,7900 14,2643	12 39,98 52,85
16	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: 0,3/1000	т	1,115	20140,16	-	22386	-	-	-	-
17	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ. Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 3705х121,6/1000+1,2	т	451,728	4362,29	-	1970569	-	-	-	-
Н14=1											
Разом прямі витрати по кошторису											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
трудоємність в транспортуванні, люд.год.											
заробітна плата в транспортуванні, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиборничі витрати, грн.											
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.											
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по кошторису											
9815887											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
3535,06											
Кошторисна заробітна плата, грн.											
403091											
Разом будівельні роботи, грн.											
9815887											
Всього по кошторису											
9815887											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
3535,06											
Кошторисна заробітна плата, грн.											
403091											
Разом будівельні роботи, грн.											
9815887											
Всього по кошторису											
9815887											
Кошторисна трудоємність, люд.год.											
3535,06											
Кошторисна заробітна плата, грн.											
403091											

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-02

на Тип 1. Новий дорожній одяг

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна оцінка, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	377,81	87,64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2745,02	111,82			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	412,22	152,93			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3535,05				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	11,15836	982,81			
7	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,5928	935,18			
8	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,741	960,72			
9	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	33,52982	1108,01			
10	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	2,93007	1549,43			
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	34,98151	494,92			
12	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	4,49546	806,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	18,5991	620,35			
14	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	4,89684	1040,40			
15	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	20,9119	669,37			
16	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	3,25118	1077,77			
17	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	28,41807	1053,96			
18	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	9,44775	627,42			
19	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	34,68096	1343,83			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	18,320766	848,95			
21	КБМ212-2207	Асфальтоукладацьки універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	8,78085	4090,79			
22	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьки універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	8,388842	1961,79			
23	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	19,788034	928,99			
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
24	+&C111-1597-С7-M20	Суміш щебенево-піщана С-7, М20	м3	767,7082	1310,46	905,74	379,02	25,70
25	+&C111-1901-варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50)	т	5,27592	20140,16	19500,00	245,25	394,91
26	+&C112-135	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	0,204704	10089,86	9625,00	267,02	197,84
27	С142-10-2	Вода	м3	146,23878	42,10	42,10	-	-
28	+&C1421-9653-1-варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	1106,55148	1188,00	515,42	649,29	23,29
29	+&C1421-9837-варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ. Др. Щ. Б. НП. І. БНД 70/100	т	451,728	4362,29	4120,00	156,75	85,54
30	+&C1421-9848-варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, крупнозернисті, тип А, марка 1 АСГ. Кр. Щ. А. І. НП. І. БНД 70/100	т	868,2485	4210,43	3971,12	156,75	82,56
31	+&C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1177,44	1013,66	316,67	677,11	19,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	3,05292	21078,09	19318,91	1345,88	413,30

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  С.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В.В. Дзясак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

□

Дорожній одяг - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00

3,2 розряд

Середній розряд робіт

№ п.п.	Об'рунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
												на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДББ-6-5	Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішесвим, місткість ковшу 1,25 м3 кількість: 0,9x(202,5+10x13,5)	100 м3	3,0375	1049,56	1049,56	3188	-	3188	-	12	
2	СЗ31-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км кількість: 0,9x(202,5+10x13,5)x1,35	т	410,0625	13,66	13,66	5601	-	5601	-	-	
3	ДББ-53-1	Улаштування основ із асфальтопокриву, одношарових товщиною 15 см	1000 м2	0,9	15146,90	14859,00	13632	259	13373	32100	2,89	
4	ДББ-53-3	Улаштування основ із асфальтопокриву, на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати	1000 м2	0,9	287,90	1963,21	1767	-	1767	15,3886	13,85	
5	С1421-9454-5	Н1=10 Матеріал від фрезерування кількість: 0,9x(202,5+10x13,5)	м3	303,75	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					22421	259	22162		12
		Разом будівельні роботи, грн.					22421		2588		2,89
		в тому числі:									20,96
		всього заробітна плата, грн.					2847				
		Загальновиборничі витрати, грн.					1477				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					481				
		Всього будівельні роботи, грн.					23898				

		Всього по кошторису					23898				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3328				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Корикування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-03
на Тип 2. Дорожній одяг за межами підходів до шляхопроводу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	2,89	89,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	20,96	123,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	3,15	152,82			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд. год	27				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м3	маш. год	2,36925	1345,59			
7	КБМ207-154-ДР	Бульдозери, потужність 243 кВт [330 к.с.]	маш. год	0,918	2179,59			
8	КБМ212-203-ДР	Автогрейдері важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,98	1598,51			
9	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,933	806,36			
10	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,789	1329,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	СЗ31-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	410,0625	13,68			
12	8С1421-9454-5	III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Матеріал від фрезерування	м3	303,75	-			

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-04

на Укріплення узбіч

Дорожній одяг - Підходи до шляхопроводу на ПК1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

60,151 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,24932 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22,797 тис. грн.

Середній розряд робіт

1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-21-1	Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,6	465,40	465,40	745	-	745	-	-
2	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	1,6	868,74	868,74	1390	-	1390	-	-
3	КБ27-21-5	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	1,066	14443,06	-	15396	11854	-	139,7000	148,92
4	КБ1-153-1	Полів посівів трав водною	1000м2	10,66	2892,63	2478,93	30835	2121	26425	2,7000	28,78
		Разом прямі витрати по кошторису			198,99	386,11	48366	13975	4116	3,7960	40,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					48366		28560		177,7
							48366		4376		42,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5831 18351 11785 29.08 4446 60151				

		Всього по кошторису					60151				
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					249,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22797				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+985 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобелки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-02-04

на Укріплення узбіч

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						випускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ові вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	177,7	78,64			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,8				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	42,54	102,85			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальногосподарських витратах	люд. год	29,08	152,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд. год	249,32				
		Середній розряд робіт	розряд	1,8				
7	КБМ207-153-ДР	II. Будівельні машини і механізми Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	1,376	1551,33			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	31,1272	848,95			
9	С142-10-2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Вода	м³	54,366	42,10	42,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,28782	12307,19	12000,00	65,87	241,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перезабрав  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Кошторисна вартість об'єкта
1697,269 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість
1,86336 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
194,531 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги


Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на влаштування дорожнього одягу на зупинковому майданчику. Тип 1	154,119	-	154,119	0,04823	5,034	-
2	05-01-02	на влаштування дорожнього одягу на посадкових майданчиках. Тип 4	168,248	-	168,248	0,15365	15,953	-
3	05-01-03	на Тип 3. Новий дорожній одяг на технологічних проїздах до туалетів	218,482	-	218,482	0,24553	24,908	-
4	05-01-04	на автопавільйон - 4шт	676,967	-	676,967	0,62247	65,594	-
5	05-01-05	на влаштування туалетів - 2шт	467,011	-	467,011	0,74199	78,335	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	05-01-06	на Укріплювальні роботи	12,442	-	12,442	0,05149	4,707	-
		Всього:	1697,269	-	1697,269	1,86336	194,531	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Д.М. Каплинський


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Є.Т. Русанюк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Заробітна плата, тис. грн.									
05-01-01	влаштування дорожнього одягу на зупинковому майданчику. Тип 1	0,03336 3,065	-	0,00924 1,11	-	-	0,04260 4,175	0,00563 0,859	0,04823 5,034
05-01-02	влаштування дорожнього одягу на посадкових майданчиках. Тип 4	0,09263 8,508	-	0,04311 4,705	-	-	0,13574 13,213	0,01791 2,74	0,15365 15,953
05-01-03	Тип 3. Новий дорожній одяг на технологічних проїздах до туалета	0,16514 14,538	-	0,05176 5,992	-	-	0,21690 20,53	0,02863 4,378	0,24553 24,908
05-01-04	автопавільйон - 4шт	0,45167 43,886	-	0,09823 10,608	-	-	0,54990 54,494	0,07257 11,1	0,62247 65,594
05-01-05	влаштування туалета - 2шт	0,53806 51,397	-	0,11742 13,707	-	-	0,65548 65,104	0,08651 13,231	0,74199 78,335
05-01-06	Укріплювальні роботи	0,03667 2,884	-	0,00881 0,906	-	-	0,04548 3,79	0,00601 0,917	0,05149 4,707
	Разом :	1,31753 124,278	-	0,32857 37,028	-	-	1,64610 161,306	0,21726 33,225	1,86336 194,531

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевіряє

В.В. Дзисак

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01

на влаштування дорожнього одягу на зупинковому майданчику. Тип 1
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

154,119 тис. грн.
0,04823 тис.люд.год.
5,034 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 & К527-32-1-4	Улаштування цементобетонного покриття засобами малої механізації, товщиною 26 см	1000 м2	0,1147	96653,32 26725,44	37402,57 9309,73	11086	3065	4290 1068	290,8100 77,0419	33,36 8,84		
2 С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,1147х268	м3	30,7396	4321,34 -	- -	132836	-	-	-	-	-	
3 & С111-792-2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2 кількість: 127,56х1,05	1м2	133,938	58,02 -	- -	7771	-	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по кошторису					151693		151693	3065	4290 1068		33,36 8,84	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн.					144338 0,4 42		151693					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4175 2426 5,63 859 154119				

		Всього по кошторису					154119				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5034				

Склав

Є.І. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01
на влаштування дорожнього одягу на зупинковому майданчику. Тип 1

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	33,36	91,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,24	120,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	5,63	152,71			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	48,23				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-11	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,80978	313,45			
7	&КБМ202-1142-11	Кран-маніпулятор на базі автомобіля Mercedes-Benz 3031 K6x4, вантажопідйомність 10,5 т	маш. год	0,80978	1773,86			
8	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,96078	159,01			
9	КБМ205-201	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 800 кПа [8 ат], продуктивність 10 м³/хв	маш. год	0,25234	717,63			
10	&КБМ212-1801-85	Машини поливально-мийні на базі автомобіля Mercedes-Benz AROCS 6*4axog, місткість цистерни 10000 л	маш. год	0,1537	1825,11			
11	&КБМ212-2144-3	Екскаватор одноколісний на пневмоколісному ходу Hidromek HMK 200W, місткість ковша 0,8м³	маш. год	0,844192	1234,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ270-93-1ВД	Свердильна установка E-Z DRILL 210B SRA	маш. год	1,95564	156,94			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,51404				
14	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,07607				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,370665				
		III. Будівельні матеріали, виробні і комплекти						
16	+С111-792-2 варіант 1	Геотекстиль щільність 400г/м2	1м2	133,938	58,02	55,42	1,46	1,14
17	+С111-1580-1 варіант 1	Плівкоутворювальний матеріал Emcolit B VM	т	0,04588	79182,93	75000,00	2630,32	1552,61
18	+С119-198 варіант 1	Бур	шт	0,02179	3028,72	2968,33	11,00	59,39
19	С142-10-2	Вода	м3	0,59644	42,10	42,10	-	-
20	+С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	30,7396	4321,34	3667,50	569,11	84,73
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
21	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8747	-	-	-	-
22	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0359	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Схвал

Е.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перезірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

□

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа: _____
креслення (специфікації) № _____

Кошторисна вартість
Кошторисна трудоміс
Кошторисна заробітн
Середній розряд роб

168,248	тис. грн.
0,15365	тис.люд.год
15,953	тис. грн.
3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	7	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,032	3265,83	1058,73	3370	2234	1093	25,0000	25,8	
2	С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 15,24/100	м3	15,72768	2165,00	307,10	18917	-	317	2,7710	2,86	
3	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із асфальтобетонної суміші АСГ. Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 60/90 за товщини 3 см	100м2	1,032	2710,74 1502,33	-	2797	1550	-	15,9500	16,46	
4	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	100м2	1,032	485,98 485,98	-	502	502	-	5,1000	5,26	
Н1=2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100 кількість: 7,14+2x1,21у100 ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА	т	9,86592	3942,38	-	38895	-	-	-	-
6	K527-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,3537	3265,83	1058,73	1155	766	374	25,0000	8,84
7	& C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 15,24/100	м3	5,390388	2165,00	307,10	6484	-	109	2,7710	0,98
8	K527-65-6	Улаштування тактильної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м кількість: 33,75+1,62	1000 м2	0,03537	111637,75	11613,79	3949	3456	411	1025,3800	36,27
9	C111-1907-П1 варіант 2	Диски алмазні відрізні, тип ТSCE, FC, AI Turbo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм кількість: 0,03537x16	шт	0,56592	1066,46	-	604	-	-	-	-
10	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 0,03537x53,65	м3	1,8976005	2344,11	-	4448	-	-	-	-
11	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні тактильні 500x500 кількість: 1(0,03375x1047)	м2	35,3	2133,05	-	75297	-	-	-	-
12	C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні тактильні 300x300 кількість: 1(0,00162x1047)	м2	1,7	2425,91	-	4124	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					160542	8508	1878		92,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					160542		484		4,42
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150156				
		трудомісткість в транспортуванні, люд. год.					38,69				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					4221				
		всього заробітна плата, грн.					13213				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					7706				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год.					17,91				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2740				
		Всього будівельні роботи, грн.					168248				
		Всього по кошторису					168248				
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.					153,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15953				

Склав

 Є.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-02
на влаштування дорожнього одягу на посадкових майданчиках. Тип 4

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	92,63	91,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	43,11	109,11			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	17,91	153,01			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	153,65				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,04492	388,17			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09939	566,43			
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,96769	410,94			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,21169	88,51			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самхідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,9977	494,92			
11	КБМ212-1560	Віброушільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,09939	80,17			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,35104	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,06192				
14	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	4,4233722				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
15	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50)	т	0,06192	20140,16	19500,00	245,25	394,91
16	+С111-1907- П1 варіант 2	Диски алмазні відрізнi, тип TSCE, FC, AI Turbo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм	шт	0,56592	1066,46	1044,04	1,51	20,91
17	С142-10-2	Вода	м3	3,33105	42,10	42,10	-	-
18	+С1421- 9653-2	Щебенезов-піщана суміш С-7	м3	21,11807	1202,79	529,92	649,29	23,58
19	+С1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	1,8976005	2344,11	1639,00	659,15	45,96
20	+С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Піщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70х100	т	9,86592	3942,38	3708,33	156,75	77,30
21	+С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні тактильні 500х500	м2	35,3	2133,05	1724,00	367,23	41,82
22	+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні тактильні 300х300	м2	1,7	2425,91	2011,11	367,23	47,57
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,327	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ '&' визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перезірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

□

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-03

218,482	тис. грн.
0,24553	тис.люд.год.
24,908	тис. грн.
3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	K527-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	0,0976	13595,52 1267,57	12327,95 1860,58	1327	124	1203 182	13,9600 14,6727	1,36 1,43
5	K527-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,09760	5,45 5,45	- -	-1	-1	- -	0,0600 -	-0,010 -
6	C1421-9837 варіант 1	Н1=2 Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ. Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: (121,6-2x12,1)/1000 БОРТОВИЙ КАМІНЬ	т	9,50624	4362,29 -	- -	41469	-	- -	- -	- -
7	K527-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,8	8490,62 7102,06	669,88 184,55	6792	5682	536 148	81,2500 1,4550	65 1,16
8	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,8x4,8	м3	3,84	3676,22 -	- -	14117	-	- -	- -	- -
9 & K589921- A001-1		Каміні бетонні бортові БР 100.20.8	шт	80	138,68 -	- -	11094	-	- -	- -	- -
10	K527-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,42	11573,37 5969,11	4868,73 1341,33	16434	8476	6914 1905	67,4400 10,5750	95,76 15,02
11	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 1,42x5,9	м3	8,378	3676,22 -	- -	30799	-	- -	- -	- -
12 & K589921- A001-2		Каміні бетонні бортові БР 100.30.18	шт	142	320,03 -	- -	45444	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по кошторису							206302	14538	10058 2513	- -	165,14 19,88
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн.							206302				
							181706				
							31,88				
							3479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20530 12180 28,63 4378 218482				

		Всього по кошторису					218482				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					245,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24908				

Склав

Є.І. Русанюк

[підстава, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[підстава, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-03
на Тип 3. Новий дорожній одяг на технологічних проїздах до туалетів

№ ч. ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	165,14	88,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	51,76	115,75			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	28,63	152,94			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	245,53				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,1				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,787	690,60			
7	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,32804	982,81			
8	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,2714	1108,01			
9	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,68623	494,92			
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,20984	620,35			
11	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,61478	669,37			
12	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколесному ходу, маса 16 т	маш. год	0,25376	1053,96			
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,277444	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,154208	3891,71			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
15	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,00222	29040,27	27733,12	737,73	569,42
16	+C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1332	10089,86	9625,00	267,02	197,84
17	C142-10-2	Вода	м3	1,7346	42,10	42,10	-	-
18	+&C1421-9653-1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	31,2228	1188,00	515,42	649,29	23,29
19	варіант 1 +C1421-9837	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ, Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	9,50624	4362,29	4120,00	156,75	85,54
20	варіант 1 +C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,218	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
21	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0626	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
22	+&K589921-A001-1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	80	138,68	122,50	13,46	2,72
23	+&K589921-A001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	142	320,03	270,00	43,75	6,28

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав _____ Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перезірив _____ В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-04

на автопалівіон - 4шт

Будівалі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 676,967 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,62247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,594 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТАНОВКА АВТОПАЛІВІОНІВ НА 20 ЧОЛОВІК									
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт до об'єму=4									
		Розділ 1. Конструкція									
1	КБ7-1-4	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій більше 3,5 т	100шт	0,08	87679,10 22944,68	64734,42 22360,87	7014	1836	5178 1789	243,6000 199,9962	19,49 16
2	С1414-7862 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів типу "ТТ", зведена товщина 10 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т	м2	123	928,08	-	114154	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ7-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,12	171860,31 30472,04	31520,42 12410,62	20623	3657	3794 1489	316,1000 119,2073	37,93 14,3
4	С1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	69	919,25	-	63428	-	-	-	-
5	КБ7-49-4	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,08	217578,56 37600,82	56955,75 21182,61	17406	3008	4556 1695	390,0500 207,3169	31,2 16,59
6	С1414-7850 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина понад 3 до 12 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	69	950,44	-	65580	-	-	-	-
7	КБ7-49-3	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 6 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,16	171860,31 30472,04	31520,42 12410,62	27498	4876	5059 1986	316,1000 119,2073	50,58 19,07
8	С1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	м2	23	919,25	-	21143	-	-	-	-
9	КБ7-13-1	Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття дожиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,08	106224,59 27803,00	37580,08 12853,87	8498	2224	3006 1028	298,7000 112,0597	23,9 8,96
10	С1414-7758 варіант 1	Покрівельні панелі ребристі та часторебристі із бетону щільністю 1600 кг/м3 та більше, зведена товщина 8 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина більше 1,4 м	м2	123	930,16	-	114410	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							459754	15601	21593		163,1
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							459754		7987		74,92
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.							422560				
Загальноновиробничі витрати, грн.							23588				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							13612				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							31,42				
							4804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					473366				

		Всього по розділу 1					473366				
		Розділ 2. Покрівля									
11	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,228	11274,43	2106,79	13845	3725	2587	38,3900	47,14
12	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	1,228	3033,19	724,33	30479	3563	889	6,4686	7,94
					24819,99	751,99			923	30,1000	36,96
					2901,64	265,84			326	2,3651	2,9
13	С111-856	Руберойд покрівельний з піщавидною засипкою РКП-350Б	м2	423,66	83,53	-	35388	-	-	-	-
		кількість: 30,7х3,45			-	-			-	-	-
14	С111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	141,22	84,38	-	11916	-	-	-	-
		кількість: 30,7х1,15			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					91628	7288	3510		84,1
		Разом будівельні роботи, грн.					91628		1215		10,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.					80830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5219				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12,53				
		Всього будівельні роботи, грн.					1917				
							96847				

		Всього по розділу 2					96847				
		Розділ 3. Декоративна решітка									
15	КБ9-44-1	Монтаж віконних блоків стальних із нащипниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	0,428	110236,15	9374,10	47181	5755	4012	128,4800	54,99
					13445,43	2180,57			933	17,9652	7,69
16	КБ13-26-2	Фарбування металевих покріттованих поверхонь емаллю ЕП-773	100м2	0,168	1399,98	93,24	235	43	16	2,3300	0,39
		кількість: 0,042х100			257,74	9,74			2	0,0992	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 3					47416	5798	4028		55,38
									935		7,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47416 37590 6733 3720 8,32 1273 51136				

		Всього по розділу 3					51136				
		Розділ 4. Лавка									
17	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0084	542520,98	10148,72	4557	456	85	598,1800	5,02
18	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,16	54314,74	4560,09	2239	488	38	41,2362	0,35
19	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	0,228	13991,12	-	10554	1804	-	35,5500	5,69
20	КБ15-165-3	Поліпшене фарбування лавки колером олійним по дереву кількість: 5,7х2	100м2	0,456	3052,32	241,44	5346	3225	55	90,5200	20,64
21	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	0,008	46289,66	95,05	53	22	22	0,8307	0,19
22	КБ15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мариуовим дрібняком	100м2	0,48	7912,35	1,30	5889	2250	1	75,9900	34,85
		Разом прямі витрати по розділу 4			11722,85	1,13	28638	8245	1	0,0111	0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28638 28638 19919 0,12 13 8423 4954 11,58 1771 33592	8245	474 165	41,2500 2,2420	19,8 1,08 85,99 1,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-43-1	Фактурне опорядження фасадів мармуровим дрібняком кількість: 0,008х100	100м2	0,032	12269,73 4688,06	693,67 215,99	393	150	22 7	41,2500 2,2420	1,32 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 6					2135	385	63 23		3,83 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2135				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1687				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,01				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					409				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					233				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					2368				

		Всього по розділу 6					2368				
		Разом прямі витрати по кошторису					645518	43886	30530 10594		451,67 98,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					645518				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					571102				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					14				
		всього заробітна плата, грн.					54494				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					31449				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					72,57				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					11100				
		Всього будівельні роботи, грн.					676967				

		Всього по кошторису					676967				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					622,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							65594				

Склав

 Є.Т. Русанюк
{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Перевірив

 В.В. Дзісяк
{посада, підпис (ініціали, прізвище)}

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-04

на автопавільйон - 4шт

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	451,67	97,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	98,23	107,99			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	72,57	152,97			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	622,47				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,9				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобіль бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	33,7422	388,17			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	18,14076	317,41			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,27494	375,80			
9	КБМ202-403	Крани козлові, при роботі на монтаж технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,0428	504,10			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,22676	690,60			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,0304	612,53			
12	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,74	710,92			
13	КБМ202-1439	Крани на пневмоколесному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,28704	883,48			
14	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00461	566,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1006	129,92			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [поспійного струму]	маш. год	21,95204	40,43			
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,5622	47,54			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,3288	357,85			
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,18816	54,08			
20	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі зручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	4,44536	21,28			
21	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	3,3288	7,24			
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,18816	12,12			
Будівельні машини, втраховані в складі загальноновиробничих витрат								
23	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,894				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,00336				
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	20,68096				
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,321682				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,91744				
28	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	8,1816				
29	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,2052				
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,6692				
31	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,21376				
32	КБМ270-120	Рубанки електричні	маш. год	1,29732				
33	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	1,8792				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
34	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0012	45383,88	43756,27	737,73	889,88
35	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001863	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
36	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000196	24921,89	23695,50	737,73	488,66
37	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000043	31738,71	30378,65	737,73	622,33
38	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0006368	29040,27	27733,12	737,73	569,42
39	C111-253 варіант 1	Вапно	т	0,025166	4029,17	2885,33	1064,84	79,00
40	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000428	156718,86	152980,66	665,28	3072,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C111-324	Кисень технічний газоподібний	m3	0,8346	19,37	5,79	13,20	0,38
42	+C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	T	0,1752	46740,11	44641,67	1181,97	916,47
43	+C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	T	0,0114	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
44	C111-508	Лак поліакриловий та на акрилових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	T	0,02628	114926,96	111331,79	1341,70	2253,47
45	C111-594	Мастика бітумена покрівельна гаряча	T	1,228	19847,60	18382,94	1075,49	389,17
46	+C111-783	Покровки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	T	0,000496	43783,68	42462,50	462,68	858,50
47	+C111-788	Покровки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	T	0,0468	43783,68	42462,50	462,68	858,50
48	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	T	0,0000128	35892,96	34833,33	355,85	703,78
49	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	T	0,0000167	43457,97	42250,00	355,85	852,12
50	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	T	0,000427	43457,97	42250,00	355,85	852,12
51	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	T	0,001184	43457,97	42250,00	355,85	852,12
52	+C111-852	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	m2	141,22	84,38	80,00	2,73	1,65
53	+C111-856	Руберойд покрівельний з пілловидною засипкою РКП-350Б	m2	429,0632	83,53	80,00	1,89	1,64
54	+C111-857	Руберойд підкладний з пілловидною засипкою РПП-300Б	m2	4,496	82,99	80,00	1,36	1,63
55	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	T	0,0008303	41400,89	40736,84	355,85	308,20
56	+C111-1296 варіант 1	Брикет кам'яновугільний, марка А	T	0,019272	7351,94	6359,54	848,24	144,16
57	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	T	0,0001712	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
58	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	T	0,000058	36185,21	34724,79	750,91	709,51
59	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	T	0,0107	37639,31	36150,37	750,91	738,03
60	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	T	0,0016	35668,56	34218,27	750,91	689,38
61	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	T	0,000413	9425,38	7858,61	1381,96	184,81
62	C111-1604	Папір шліфувальний	m2	0,5504	227,94	223,35	0,12	4,47
63	C111-1608	Драня	кг	0,14296	13,12	11,10	1,76	0,26
64	C111-1639	Круги армовані абразивні зачісні, діаметр 180x6 мм	шт	0,48792	248,20	242,78	0,55	4,87
65	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	T	0,00058	23753,60	22116,52	1171,32	465,76
66	C111-1659-1	Лак масляний	T	0,000204	151115,66	146810,91	1341,70	2963,05
67	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	T	0,0052896	139278,00	135322,49	1224,57	2730,94
68	C111-1678	Стручка герметизувальна самоклейна Герлен-Д, ширина 100 мм	1000м	0,28976	78776,20	76888,86	342,71	1544,63
69	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	T	0,0108	79869,99	77100,64	1203,27	1566,08
70	C111-1757	Рядно	m2	4,8676	60,37	58,87	0,32	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	m2	0,232	39,57	38,03	0,76	0,78
72	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	T	0,000008	26149,90	24979,64	657,52	512,74
73	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	T	0,000082	26149,90	24979,64	657,52	512,74
74	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	T	0,0059736	26149,90	24979,64	657,52	512,74
75	C111-1895	Шпаклівка клейова	T	0,024624	19611,77	17949,42	1277,81	384,54
76	+C112-8	Лісоматеріали крупні хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	m3	0,00058	9072,01	8583,33	310,80	177,88
77	+C112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	m3	0,000441	9027,36	8583,33	267,02	177,01
78	+C112-28	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	m3	0,1488	9027,36	8583,33	267,02	177,01
79	+C112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	m3	0,001021	10089,86	9625,00	267,02	197,84
80	+C112-55	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, I сорт	m3	0,84588	10089,86	9625,00	267,02	197,84
81	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	m3	0,000704	10089,86	9625,00	267,02	197,84
82	+C112-58	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	m3	0,02332	10089,86	9625,00	267,02	197,84
83	+C112-60	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	m3	0,0192	10089,86	9625,00	267,02	197,84
84	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	m3	0,012854	10089,86	9625,00	267,02	197,84
85	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	m3	0,00024	10089,86	9625,00	267,02	197,84
86	+C112-78	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	m3	0,0016	10089,86	9625,00	267,02	197,84
87	C121-599	Площадки посадкові [мостових кранів], для встановлення калориферів, обслуговування рам тощо, мостики для обслуговування світильників, кронштейни для прокладання трубопроводів, маршеві сходи пожежні, щити перехідних площадок, огорожі	T	0,428	79492,65	78098,46	802,43	591,76
88	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	T	0,0428	63973,76	62677,84	819,69	476,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	T	0,0048	72042,83	70686,84	819,69	536,30
90	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	M2	8,65624	441,95	427,15	6,13	8,67
91	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	T	0,01204	36912,96	35833,33	355,85	723,78
92	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням заварювання, гнуття, свердління [пробивки] отворів, такі, що представляються окремо	T	0,004	81850,48	79682,94	562,63	1604,91
93	C142-10-2	Вода	M3	5,34651	42,10	42,10	-	-
94	+C1113-21	Грунтоака ГФ-021 червоно-коричнева	T	0,0001327	59168,54	56666,67	1341,70	1160,17
95	C1113-122	Потверджувач N1	T	0,0000672	293042,03	285954,41	1341,70	5745,92
96	+C1113-156 варіант 1	Розчинник, марка Р-4	T	0,0000257	74774,54	71966,67	1341,70	1466,17
97	+C1113-158 варіант 1	Розчинник, марка N646	T	0,000336	74774,54	71966,67	1341,70	1466,17
98	+C1113-210 варіант 1	Емаль ЗП-773 зелена	T	0,00168	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
99	C1113-292	Паста антисептична	T	0,0007296	122432,65	118850,04	1181,97	2400,64
100	+C1414-7758 варіант 1	Покрісельні панелі ребристі та чисторебристі із бетону щільністю 1600 кг/м3 та більше, зведена товщина 8 см, довжина понад 3 до 6,6 м, ширина більше 1,4 м	M2	123	930,16	859,38	52,54	18,24
101	+C1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	M2	92	919,25	800,26	100,97	18,02
102	+C1414-7850 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина понад 3 до 12 м, товщина 12 см, маса до 5 т	M2	69	950,44	800,26	131,54	18,64
103	+C1414-7862 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів типу "ТТ", зведена товщина 10 см, довжина понад 6,6 до 12 м, ширина більше 1,4 м, маса до 5 т	M2	123	928,08	800,26	109,62	18,20
104	+C1421-10600 варіант 1	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	T	0,20275	996,16	570,83	405,80	19,53
105	C1421-10602-3	Скляний дрібняк	T	0,2604	1354,85	480,04	848,24	26,57
106	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	M3	0,102	2638,34	2017,50	569,11	51,73
107	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	M3	2,73812	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
108	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	M3	0,8568	4125,04	2423,00	1622,14	80,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	±С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,528	3594,62	1902,00	1622,14	70,48
110	±С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4716	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
111	±С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,87884	3663,29	2104,50	1486,96	71,83
112	±С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,016	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
113	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,008	449,87	423,03	18,02	8,82
114	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,25252	64,32	43,30	19,76	1,26
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
115	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	225,842	4,9416	4,9416		
116	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0408	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіріз

В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-05

на влаштування туалетів - 2шт

Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

467,011 тис. грн.
0,74199 тис.люд.год.
78,335 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тех, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУАЛЕТ								12
		Перелік нарахувань:								
		Коефіцієнт до об'єму=2								
		<u>А. Підземна частина</u>								
		<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>								
1	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,024	26740,53 790,43	25950,10 6829,35	642	19	623 164	9,9300 60,8838
2	КБ1-24-2 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 (раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	0,024	10410,03 -	10410,03 2339,74	250	-	250 56	- 21,4366
										0,24 1,46 - 0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,2	3676,22	-	735	-	-	-	-
13 & C1415-7975-9		Плита днища ПН 20 д.-2,5м, Н-0,12м	шт	2	5247,15	-	10494	-	-	-	-
14 K585521-1011		Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	3039,00	-	12156	-	-	-	-
15 & C1415-7975-6		Плита перекриття плоска ПП20-2 д.-2,2м, Н-0,16м	шт	2	5217,28	-	10435	-	-	-	-
16 & C113-753-3		Лок чавунний для колодязів легкий тип "Л", m=60кг	шт	2	3905,49	-	7811	-	-	-	-
17 КБ8-3-7		Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,246	12847,46 3268,93	-	3160	804	-	33 5000	8,24
18 КБ8-3-3		Гідроізоляція стін, фундаментів обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0286	36834,60 2822,19	-	1053	81	-	30,3200	0,87
Разом прямі витрати по розділу 2						-	110726	9198	13157	-	99,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	110726	-	4418	-	36,89
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	88371	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						-	2,21	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.						-	241	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	13857	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.						-	7958	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-	18,3	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-	2800	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.						-	118684	-	-	-	-
Всього по розділу 2						-	118684	-	-	-	-
Разом прямі витрати по підземній частині						-	112833	10018	14444	-	109,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						-	112833	-	4730	-	39,7
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						-	88371	-	-	-	-
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						-	2,21	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.						-	241	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.						-	14989	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн.					8651				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					19,95				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					3053				
		Всього будівельні роботи, грн.					121484				

		Всього по підземній частині					121484				
		Б. Надземна частина									
		Розділ 1. Підлога та стіни									
19	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів (улаштування монолітної з/б плити), В15	100м3	0,022	582256,12	17385,92	12810	1951	382	964,7700	21,22
20	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05	88662,36	7401,65	1823	-	163	67,3508	1,48
21	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	36453,96	-	1663	-	-	-	-
22	КБ7-16-1	Установлення в одноповерхових будівлях панелей зовнішніх стін площею до 10 м2 (Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	100шт	0,12	210205,66	110464,62	25225	9812	13256	816,3500	97,96
23	С1414-7849	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	79,5	81765,62	37643,32	73080	-	4517	316,6905	38
24	КБ15-36-2	Поліпшене фарбування стін сумішами по штукатурці	100м2	0,795	919,25	-	12797	8423	-	-	-
25	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,795	16097,39	163,38	28224	9524	130	101,2400	80,49
					10594,77	130,75			104	1,5228	1,21
					35502,49	5,20			4	128,7000	102,32
					11979,40	4,52			4	0,0444	0,04
		Н1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 1					155622	29710	13772		301,99
		Разом будівельні роботи, грн.					155622		4788		40,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112140				
		всього заробітна плата, грн.					34498				
		Загальновиборничі витрати, грн.					19725				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					45,24				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					6918				
		Всього будівельні роботи, грн.					175347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 С126-1250 варіант 1	Стационарний опорний поручень	шт	2	774,48	-	1549	-	-	-	-	-
44 С126-1240 варіант 1	Поручні із анодованого профіля із алюмінієвих сплавів балконів, лоджій та сходів, УП-66	шт	2	1374,81	-	2750	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 4					7576	1181	191	12,34		0,63
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7576		64			

	Всього по розділу 4										
	Разом прямі витрати по надземній частині					316657	41379	25083	428,72		75,51
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					316657		8736			
						250195					
						50115					
						28869					
						66,56					
						10178					
						345526					

	Всього по надземній частині					345526					
	Разом прямі витрати по кошторису					429490	51397	39527	538,06		115,21
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					429490		13466			
						338566					
						2,21					
						241					
						65104					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37521 86,51 13231 467011				
		Всього по кошторису					467011				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					741,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					78335				

Склав

Є. Т. Русанюк


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В. В. Дзісяк


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-05
на влаштування туалетів – 2шт

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. <u>Витрати труда</u>								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	538,06	95,53			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	117,42	116,73			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	86,51	152,95			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	741,99				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
II. <u>Будівельні машини і механізми</u>								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	22,54684	388,17			
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,1086	317,41			
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,92312	375,80			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,60568	690,60			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	12,19339	612,53			
11	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	22,1444	710,92			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,039	566,43			
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,03272	129,92			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	12,1376	40,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,02016	413,60			
16	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,51816	1201,95			
17	КБМ207-133	Бульдозери при роботі на водогосподарському будівництві, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,59228	698,64			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,39882	626,45			
19	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,09324	21,28			
20	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	1,12095	115,87			
21	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,00416	452,62			
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний підравлічний	маш. год	0,09438	17,33			
23	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,15664	94,20			
Будівельні машини, втрачені в складі загальноновиробничих витрат								
24	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	2,3858				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,65934				
26	КБМ233-1100	Трамбляки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,02016				
27	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,935				
28	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	10,5258				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
29	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,021968	20533,75	18959,51	1259,66	404,58
30	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00024	56512,81	54666,99	737,73	1108,09
31	С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	0,0001932	65363,44	63344,07	737,73	1281,64
32	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000442	29040,27	27733,12	737,73	569,42
33	С111-193	Цвяхи толеві круглі 2,5x32 мм	т	0,000088	29838,76	28515,96	737,73	585,07
34	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002082	3432,72	2289,92	1075,49	67,31
35	С111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00189	4029,17	2885,33	1064,84	79,00
36	С111-311	Каболка	т	0,0002	107529,06	104355,81	1064,84	2108,41
37	С111-384	Білопо густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00006	134381,01	130584,12	1181,97	2634,92
38	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,0022632	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
39	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000034	17915,24	16113,55	1450,41	351,28
40	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,215024	19847,60	18382,94	1075,49	389,17
41	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,071052	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
42	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000138	117061,24	113541,35	1224,57	2295,32
43	+С111-782	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00004	43783,68	42462,50	462,68	858,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	+C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	T	0,0001	170838,31	167132,69	355,85	3349,77
45	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	T	0,00055	43457,97	42250,00	355,85	852,12
46	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	T	0,0004136	43457,97	42250,00	355,85	852,12
47	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	T	0,003256	43457,97	42250,00	355,85	852,12
48	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1	198,92	194,19	0,83	3,90
49	+C111-852	Руберойд покрительний з крупнозернистою засипкою РКК-350Б	м2	34,73	84,38	80,00	2,73	1,65
50	+C111-856	Руберойд покрительний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	69,5808	83,53	80,00	1,89	1,64
51	+C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	12,364	82,99	80,00	1,36	1,63
52	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	T	0,000176	41884,47	40325,48	737,73	821,26
53	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	T	0,0002394	38321,31	36832,18	737,73	751,40
54	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка З42	T	0,0164	35668,56	34218,27	750,91	699,38
55	C111-1564	Гідроізол	м2	6,292	48,05	46,25	0,86	0,94
56	C111-1591	Смола кам'янувугільна для дорожнього будівництва	T	0,002173	9425,38	7858,61	1381,96	184,81
57	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,3724	227,94	223,35	0,12	4,47
58	C111-1608	Дрантя	кг	0,62866	13,12	11,10	1,76	0,26
59	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	100,17	167,67	163,04	1,34	3,29
60	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,8	116,72	113,09	1,34	2,29
61	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02	226,11	220,46	1,22	4,43
62	C111-1708-1	Клоччя	кг	4,0047	51,57	49,38	1,18	1,01
63	C111-1757	Рядно	м2	11,638	60,37	58,87	0,32	1,18
64	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	11,884	39,57	38,03	0,76	0,78
65	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	T	0,00231	26149,90	24979,64	657,52	512,74
66	C111-1865	Закріпки металеві	кг	3,45	45,62	44,01	0,72	0,89
67	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,07546	680,21	660,64	6,23	13,34
68	C111-1895	Шлакляк клеюва	T	0,08155	19611,77	17949,42	1277,81	384,54
69	+C112-53	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0617	10089,86	9625,00	267,02	197,84
70	+C112-57	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,007424	10089,86	9625,00	267,02	197,84
71	+C112-58	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,06578	10089,86	9625,00	267,02	197,84
72	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,06182	10089,86	9625,00	267,02	197,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	+C113-753-3	Люк навушний для колодязів легкий тип "Л", m=60kg	шт	2	3905,49	3785,00	43,91	76,58
74	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг. з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0372	72042,83	70686,84	819,69	536,30
75	C123-3 варіант 1	Блоки віконні - фрамуга	m2	2,1	2130,39	2068,13	20,49	41,77
76	+C123-199	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції одноповерхні з глухим полотном, ДГ 21-9, площа 1,80 м2	m2	9,2	2930,96	2833,33	40,16	57,47
77	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	m2	2,10364	441,95	427,15	6,13	8,67
78	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,05	36453,96	35383,33	355,85	714,78
79	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05	33257,97	32250,00	355,85	652,12
80	C126-1240 варіант 1	Поручні із анодованого профіля із алюмінієвих сплавів балконів, лоджій та сходів, УП-66	шт	2	1374,81	1362,22	2,36	10,23
81	+C126-1250 варіант 1	Стационарний опорний поручень	шт	2	774,48	768,00	0,71	5,77
82	+C130-906 варіант 1	Унітази типу дачний	шт	2	709,39	676,67	18,81	13,91
83	C142-10-2	Вода	m3	1,45364	42,10	42,10	-	-
84	+C1414-7849 варіант 1	(Панелі)(плити) перекриттів суцільні плоскі, довжина до 3 м, товщина 12 см, маса до 5 т	m2	79,5	919,25	800,26	100,97	18,02
85	+8C1415-7975-6	Плита перекриття плоска ПП20-2 д.-2,2м, Н-0,16м	шт	2	5217,28	4714,00	464,44	38,84
86	+8C1415-7975-9	Плита днища ПН 20 д.-2,5м, Н-0,12м	шт	2	5247,15	4710,00	498,09	39,06
87	+C1415-8088 варіант 1	Плити перекриттів	шт	22	2395,12	1305,38	1042,78	46,96
88	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	m3	2	1160,80	488,75	649,29	22,76
89	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	m3	0,1632	1120,44	449,18	649,29	21,97
90	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	m3	5,09172	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
91	+C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	m3	1,452	3594,62	1902,00	1622,14	70,48
92	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	m3	0,0715	3167,72	913,05	2192,56	62,11
93	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	m3	0,055	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
94	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	m3	0,46206	3663,29	2104,50	1486,96	71,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,01256	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
96	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,54655	2817,20	1275,00	1486,96	55,24
97	C1545-159	Очіс льяний	т	0,00004	26813,19	25438,55	848,89	525,75
98	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	29,20	27,83	0,80	0,57
99	+K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	18	1183,00	832,00	327,80	23,20
100	+K581121-A011	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	18	542,43	414,00	117,79	10,64
101	+K582821-639	Перемички з/б марки 2ПП14-4 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	10	808,46	729,00	63,61	15,85
102	+K582821-642	Перемички з/б марки 2ПП21-6 серія 1.038.1-1 вип.2	шт	12	1184,78	1069,00	92,55	23,23
103	+K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	3039,00	2483,00	496,41	59,59
104	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	41,5687	4,9416	4,9416		
105	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5342	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-06

на Укріплювальні роботи

Будівелі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12,442 тис. грн.
0,05149 тис.люд.год.
4,707 тис. грн.
1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- числі за- робітної плати	заробіт- ної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ДБ1-21-1	Насування раніше знятого рослинного грунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	0,35	465,40	465,40	465,40	-	163	-	163	-	-
2	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	0,35	868,74	868,74	868,74	-	304	-	304	-	-
3	КБ27-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	0,22	14443,06	-	-	2446	3177	-	-	139,7000	30,73
4	КБ1-153-1	Полів посівів трав водою	100м2	2,2	2892,63	2478,93	2478,93	438	6364	5454	849	2,7000	5,94
		Разом прямі витрати по кошторису			198,99	386,11	386,11	2884	10008	5921	3,7960	36,67	8,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			10008	906	906						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1203 3790 2434 6,01 917 12442				

		Всього по кошторису					12442				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					51,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4707				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-06

на Укріплювальні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	36,67 1,8	78,64			
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	8,81	102,91			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	6,01	152,76			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд. год	51,49				
		Середній розряд робіт	розряд	1,8				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,301	1551,33			
7	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,424	848,95			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
8	С142-10-2	Вода	м3	11,22	42,10	42,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0594	12307,19	12000,00	65,87	241,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Т. Русанюк

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

5288,914 тис.грн.

1,86668 тис.люд.год.

205,388 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			Будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Тип 3. Дорожній одяг на перехідних ділянках на іонуче покриття на примиканнях	287,815	-	287,815	0,18878	20,343	-
2	06-01-02	на Тип 2. Дорожній одяг на місцевих проїздах	2321,766	-	2321,766	0,81330	90,471	-
3	06-01-03	на Тип 2. Дорожній одяг проїздів до с. Пасічники	2679,333	-	2679,333	0,86460	94,574	-
		Всього:	5288,914	-	5288,914	1,86668	205,388	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

Керівник

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевіряв

В.В. Дзісяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСНОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Трудовісність, тис. люд. год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
06-01-01	Тип 3. Дорожній одяг на перехідних ділянках на існуюче покриття на примиканнях	0,04825 3,911	- -	0,11850 13,065	- -	- -	0,16675 16,976	0,02203 3,367	0,18878 20,343
06-01-02	Тип 2. Дорожній одяг на місцевих проїздах	0,13289 11,105	- -	0,58557 64,863	- -	- -	0,71846 75,968	0,09484 14,503	0,81330 90,471
06-01-03	Тип 2. Дорожній одяг проїздів до с. Пасічники	0,19497 16,075	- -	0,56881 63,082	- -	- -	0,76378 79,157	0,10082 15,417	0,86460 94,574
	Разом	0,37611 31,091	- -	1,27288 141,01	- -	- -	1,64899 172,101	0,21769 33,287	1,86668 205,388

Склав



Є.Т. Русанюк

Перевірів



В.В. Дзісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Поттавська область, Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Тип 3. Дорожній одяг на перехідних ділянках на існуюче покриття на примиканнях
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

287,815 тис. грн.
0,18878 тис.люд.год.
20,343 тис. грн.
2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,364	13248,87 2181,53	10625,29 2144,13	4823	794	3868 780	25,6500 17,3387	9,34 6,31		
2	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебеневопіщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	0,364	1452,78 -	1275,96 213,89	529	-	464 78	- 1,8408	- 0,67		
3	С1421-9653-1 варіант 1	Н1=6 Щебеневопіщана суміш С-5 кількість: (189+6x12,5)/1000	м3	96,3144	1188,00	-	114422	-	-	-	-		
4	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладачем за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	0,34	13595,52 1267,57	12327,95 1860,58	4622	431	4191 633	13,9600 14,6727	4,75 4,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-27-5	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4	1000 м2	-0,340	5,45 5,45	-	-2	-2	-	0,0600	-0,020
6	С1421-9837 варіант 1	Н1=2 Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ. Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: (121,6-2х12,1)/1000	т	33,116	4362,29	-	144462	-	-	-	-
7	ДБ1-21-1	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	0,32	465,40 -	465,40 56,59	149	-	149 18	0,4530	- 0,14
8	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	0,32	868,74 -	868,74 105,63	278	-	278 34	0,8456	- 0,27
9	КБ27-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту заготовшки 15см	1000м2	0,205	14443,06 11120,12	-	2961	2280	-	139,7000	28,64 -
10	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	2,05	2892,63 198,99	2478,93 386,11	5930	408	5082 792	2,7000 3,7960	5,54 7,78
Разом прями витрати по кошторису							278174	3911	14032 2335		48,25 20,16
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							278174				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							260231				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							98,34				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							10730				
всього заробітна плата, грн.							16976				
Загальноновиробничі витрати, грн.							9641				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							22,03				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							3367				
Всього будівельні роботи, грн.							287815				

Всього по кошторису							287815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					188,78 20343				

Склав

 С.Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на Тип 3. Дорожній одяг на перехідних ділянках на існуюче покриття на примиканнях

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	48,25	81,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	118,5	110,25			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	22,03	152,79			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	188,78				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,2				
II. Будівельні машини і механізми								
6	К5М207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,01192	982,81			
7	К5М207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,2752	1551,33			
8	К5М212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,8372	1108,01			
9	К5М212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,25872	494,92			
10	К5М212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	0,731	620,35			
11	К5М212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	1,89544	669,37			
12	К5М212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,884	1053,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	6,85508	848,95			
14	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	0,5372	3891,71			
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
15	C142-10-2	Вода	м3	15,8058	42,10	42,10		
16	+8C1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	96,3144	1188,00	515,42	649,29	23,29
17	+C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ. Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	33,116	4362,29	4120,00	156,75	85,54
18	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,05535	12307,19	12000,00	65,87	241,32

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

 Е.Т. Русанок
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

 В.В. Дзісяк
(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царинка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Тип 2. Дорожній одяг на місцевих проїздах

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2321,766 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,471 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щєбенєво-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,565	13248,87	10625,29	20734	3414	16629	25,6500	40,14	
					2181,53	2144,13			3356	17,3387	27,14	
2	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щєбенєво-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,565	2421,30	2126,60	3789	-	3328	-	-	-
					-	356,48			558	3,0680	4,8	
3	С1421-9653-1 варіант 1	Щєбенєво-піщана суміш С-5 кількість: (189+10х12,6)/1000	м3	492,975	1188,00	-	585654	-	-	-	-	-
4	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з чорного щєбенєво асфальтоукладацьким за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	1,18	21444,04	13744,99	25304	1623	16219	15,1500	17,88	
					1375,62	2153,38			2541	16,9869	20,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9932 варіант 1	Чорний щебінь кількість: 231,7/1000	т	273,406	3795,39	-	1037682	-	-	-	-
6	K527-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором 0,40л/м2 кількість: (0,4-0,3)/1000	1 т	0,10642	21950,61	240,18 53,91	2336	-	26 6	0,5225	- 0,06
7	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	т	0, 1096126	20140,16	-	2208	-	-	-	-
8	K527-27-1	Укладання верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	1,0642	13670,33 1267,57	12402,76 1877,59	14548	1349	13199 1998	13,9600 14,8399	14,86 15,79
9	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: 0,3/1000	т	0,31926	20140,16	-	6430	-	-	-	-
10	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 121,6/1000	т	129, 40672	4362,29	-	564510	-	-	-	-
11	ДБ1-21-1	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного грунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	0,57	465,40	465,40 56,59	265	-	265 32	- 0,4530	- 0,26
12	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	0,57	868,74	868,74 105,63	495	-	495 60	- 0,8456	- 0,48
13	K527-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	0,36	14443,06 11120,12	-	5200	4003	-	139,7000	50,29
14	KБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	3,6	2892,63 198,99	2478,93 386,11	10413	716	8924 1390	2,7000 3,7960	9,72 13,67
		Разом прямі витрати по кошторису					2279568	11105	59085 9941		132,89 82,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					2279568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42198 94,84 14503 2321766				

		Всього по кошторису					2321766				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					813,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90471				

Склав

Є.І. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02

на Тип 2. Дорожній одяг на місцевих проїздах

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	132,89	83,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	585,57	110,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнопромислових витратах	люд.год	94,84	152,92			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	813,3				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,5				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	5,1645	982,81			
7	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,4902	1551,33			
8	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,08514	935,18			
9	КБМ212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,02661	960,72			
10	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,5995	1108,01			
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,51311	494,92			
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	5,67463	620,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	8,15365	669,37			
14	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	5,06792	1053,96			
15	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,009	627,42			
16	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	15,140578	848,95			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладалики універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	3,699236	3891,71			
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
18	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50)	т	0,4288726	20140,16	19500,00	245,25	394,91
19	С142-10-2	Вода	м3	45,7475	42,10	42,10	-	-
20	+С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	492,975	1188,00	515,42	649,29	23,29
21	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	129,40672	4362,29	4120,00	156,75	85,54
22	+С1421-9832 варіант 1	Чорний щебінь	т	273,406	3795,39	3505,00	215,97	74,42
23	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0972	12307,19	12000,00	65,87	241,32
24	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,4636126	21078,09	19318,91	1345,88	413,30

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  С.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'їзду м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Тип 2. Дорожній одяг проїздів до с. Пасічники

Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2679,333 тис. грн.
0,8646 тис.люд.год.
94,574 тис. грн.
2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати						всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,449	13248,87 2181,53	10625,29 2144,13	19198	3161	15396 3107	25,6500 17,3387	37,17 25,12	
2	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	1,449	2421,30 -	2126,60 356,48	3508	-	3081 517	- 3,0680	- 4,45	
3	С1421-9653-1 варіант 1	Щебенево-піщана суміш С-5 кількість: (189+10х12,6)/1000	м3	456,435	1188,00	-	542245	-	-	-	-	
4	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з чорного щебеню асфальтоукладачем за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	1,311	21444,04 1375,62	13744,99 2153,38	28113	1803	18020 2823	15,1500 16,9869	19,86 22,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9932 варіант 1	Чорний щебінь кількість: 231,7/1000	т	303,7587	3795,39	-	1152883	-	-	-	-
6	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором 0,40л/м2 кількість: (0,4-0,3)/1000	1 т	0,1546	21950,61	240,18 53,91	3394	-	37 8	0,5225	- 0,08
7	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: (0,4-0,3)х1,03/1000	т	0,159238	20140,16	-	3207	-	-	-	-
8	КБ27-27-1	Укладання верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої шпильної асфальтобетонної суміші типу Б марки І асфальтоукладальником за ширини укладання 4,5 м	1000 м2	1,546	13670,33 1267,57	12402,76 1877,59	21134	1960	19174 2903	13,9600 14,8399	21,58 22,94
9	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50) кількість: 0,3/1000	т	0,4638	20140,16	-	9341	-	-	-	-
10	С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні цільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 кількість: 121,6/1000	т	187,9936	4362,29	-	820083	-	-	-	-
11	ДБ1-21-1	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного грунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи	100 м3	1,1	465,40	465,40 56,59	512	-	512 62	0,4530	- 0,5
12	ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1	100 м3	1,1	868,74	868,74 105,63	956	-	956 116	0,8456	- 0,93
13	КБ27-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см	1000м2	0,698	14443,06 11120,12	-	10081	7762	-	139,7000	97,51
14	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	6,98	2892,63 198,99	2478,93 386,11	20191	1389	17303 2695	2,7000 3,7960	18,85 26,5
		Разом прямі витрати по кошторису					2634846	16075	74479 12231		194,97 102,79
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					2634846				
							2544292				
							466,02				
							50851				
							79157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44487 100,82 15417 2679333				
		----- Всього по кошторису					2679333				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					864,6 94574				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-03
на Тип 2. Дорожній одяг проїздів до с. Пасічники

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	194,97	82,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	568,81	110,90			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд. год	100,82	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	864,6				
Середній розряд робіт								
			розряд	2,4				
II. Будівельні машини і механізми								
6	К5М207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	4,7817	982,81			
7	К5М207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,946	1551,33			
8	К5М212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,12368	935,18			
9	К5М212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш. год	0,03865	960,72			
10	К5М212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	3,3327	1108,01			
11	К5М212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,3204	494,92			
12	К5М212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	7,08647	620,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	7,54929	669,37			
14	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	6,57605	1053,96			
15	КБМ212-922	Котки дорожні самохідні комбіновані, маса 13 т	маш. год	3,34305	627,42			
16	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	24,93201	848,95			
17	КБМ212-2206	Асфальтоукладалики універсальні, продуктивність 800 т/год	маш. год	4,68449	3891,71			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
18	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50)	т	0,623038	20140,16	19500,00	245,25	394,91
19	С142-10-2	Вода	м3	60,9555	42,10	42,10	-	-
20	+&С1421- 9653-1	Щебенево-піщана суміш С-5	м3	456,435	1188,00	515,42	649,29	23,29
21	+С1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 АСГ Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100	т	187,9936	4362,29	4120,00	156,75	85,54
22	+С1421-9932 варіант 1	Чорний щебінь	т	303,7587	3795,39	3505,00	215,97	74,42
23	+С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,18846	12307,19	12000,00	65,87	241,32
24	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,552538	21078,09	19318,91	1345,88	413,30

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Є.І. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об'єкта 48246,163 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 23,32065 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2382,394 тис.грн.
 Вимірних одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	07-01-01	на влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 4	740,956	-	740,956	0,73726	75,89	-	
2	07-01-02	на влаштування бортового каменю та укріплювальні роботи	554,023	-	554,023	0,99737	96,644	-	
3	07-01-03	на дорожні знаки	1019,425	-	1019,425	0,41107	43,023	-	
4	07-01-04	на дорожнє огородження	37795,649	-	37795,649	19,46722	1980,554	-	
5	07-01-05	на дорожня розмітка	8136,11	-	8136,11	1,70773	186,283	-	
		Всього:	48246,163	-	48246,163	23,32065	2382,394	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

Керівник

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірив

В.В. Дзісяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	впаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 4	0,45709 41,525	-	0,19420 21,219	-	-	0,65129 62,744	0,08597 13,146	0,73726 75,89
07-01-02	впаштування бортового каменю та укріплювальні роботи	0,82538 72,031	-	0,05570 6,826	-	-	0,88108 78,857	0,11629 17,787	0,99737 96,644
07-01-03	дорожні знаки	0,28421 26,909	-	0,06172 6,906	0,01721 1,879	-	0,36314 35,694	0,04793 7,329	0,41107 43,023
07-01-04	дорожнє огородження	13,64251 1223,831	-	3,55469 409,566	-	-	17,19720 1633,397	2,27002 347,157	19,46722 1980,554
07-01-05	дорожня розмітка	0,56087 49,131	-	0,94772 106,703	-	-	1,50859 155,834	0,19914 30,449	1,70773 186,283
	Разом :	15,77006 1413,427	-	4,81403 551,22	0,01721 1,879	-	20,60130 1966,526	2,71935 415,868	23,32065 2362,394

Склад

Є.Т. Русанюк

Перевірила

В.В. Дзісяк

□

Облаштування та обстановка дороги

Середній розряд робіт

3,3 розряд

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100 кількість: (7,14+2х1,21)/100 ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА	т	76,55648	3942,38	-	301815	-	-	-	-
6	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,6925	3265,83	1058,73	2262	1499	733	25,0000	17,31
7	Г & С1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7 кількість: 15,24/100	м3	10,5537	2165,00	307,10	12694	-	213	2,7710	1,92
8	КБ27-65-6	Улаштування тактильної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,06925	111637,75	11613,79	7731	6766	804	1025,3800	71,01
9	C111-1907-П1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turbo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм кількість: 0,06925х16	шт	1,108	97708,46	1637,52	1180	-	113	16,4818	1,14
10	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 0,06925х53,65	м3	3,7152625	2344,11	-	8709	-	-	-	-
11	C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні тактильні 500х500 кількість: г1(0,01525х1047)	м2	16	2133,05	-	34129	-	-	-	-
12	C1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні тактильні 300х300 кількість: г1(0,054х1047)	м2	56,5	2425,91	-	137064	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							704128	41525	10015	-	457,09
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							704128	-	2785	-	25,25
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							652588	-	-	-	-
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							168,95	-	-	-	-
заробітна плата в транспортуванні, грн.							18434	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							62744	-	-	-	-
Загальноновиробничі витрати, грн.							36828	-	-	-	-
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							85,97	-	-	-	-
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							13146	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							740956	-	-	-	-
Всього по кошторису							740956	-	-	-	-
Кошторисна трудоємність, люд.год.							737,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							75890				

Склав

Є.Т. Русанюк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на влаштування дорожнього одягу на тротуарах. Тип 4

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	457,09	90,85			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	194,2	109,26			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	85,97	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	737,26				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08795	388,17			
7	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,19459	566,43			
8	КБМ203-850	Навантажувачі однокошовеі, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,35471	410,94			
9	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	4,3302	88,51			
10	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	6,26436	494,92			
11	КБМ212-1560	Віброушліщувачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,19459	80,17			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,52554	848,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
13	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,48048				
14	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	8,660405				
		III. Будівельні матеріали, виробні комплекти						
15	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня (ЕКШ-50)	т	0,48048	20140,16	19500,00	245,25	394,91
16	С111-1907-П1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, Al Turbo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм	шт	1,108	1065,34	1044,04	0,41	20,89
17	С142-10-2	Вода	м3	12,50925	42,10	42,10	-	-
18	+&C1421-9653-2	Щебенево-піщана суміш С-7	м3	132,59562	1202,79	529,92	649,29	23,58
19	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,7152625	2344,11	1639,00	659,15	45,96
20	+С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні цільні, піщані, тип Г, марка 1 АСГ.Пц.Щ.Г.НП.І.БНД 70/100	т	76,55648	3942,38	3708,33	156,75	77,30
21	+С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні тактильні 500х500	м2	16	2133,05	1724,00	367,23	41,82
22	+С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні тротуарні тактильні 300х300	м2	56,5	2425,91	2011,11	367,23	47,57
23	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5981	-	-	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  В. В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на влаштування бортового каменю та укріплювальні роботи

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

554,023 тис. грн.
0,99737 тис.люд.год.
96,644 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-66-4	БОРТОВИЙ КАМІНЬ Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	6,84	8490,62 7102,06	669,88 184,55	58076	48578	4582 1262	81,2500 1,4550	555,75 9,95
2	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 6,84х4,8	м3	32,832	3676,22 -	- -	120698	-	- -	- -	- -
3 & К589921-А001-1		Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	684	138,68 -	- -	94857	-	- -	- -	- -
4	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	3,38	11573,37 5969,11	4868,73 1341,33	39118	20176	16456 4534	67,4400 10,5750	227,95 35,74
5	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 3,38х5,9	м3	19,942	3676,22 -	- -	73311	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & K589921-A001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18		шт	338	320,03	-	108170	-	-	-	-
7 ДБ1-21-1	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ Насування раніше знятого рослинного ґрунту бульдозерами Komatsu D65 з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт І групи		100 м3	0,4	465,40	485,40 56,59	186	-	186	0,4530	0,18
8 ДБ1-21-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-1		100 м3	0,4	868,74	868,74 105,63	347	-	347	0,8456	0,34
9 КБ27-21-5	Н1=2 Укріплення зовнішньої сторони узбіччя посівом трав по шару рослинного ґрунту завтовшки 15см		1000м2	0,25	14443,06 11120,12	-	3611	2780	-	139,7000	34,93
10 КБ1-153-1	Полив посівів трав водою		100м2	2,5	2892,63 198,99	2478,93 386,11	7232	497	6197	2,7000	6,75
	Разом прямі витрати по кошторису						505606	72031	27768	3,7960	825,38
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						505606		6826		55,7
	Всього по кошторису						554023				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						997,37				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						96644				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-02 на влаштування бортового каменю та укріплювальні роботи

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна оцінка, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	825,38	87,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	55,7	122,54			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	116,29	152,96			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	997,37				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,4638	690,60			
7	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,344	1551,33			
8	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	7,3	848,95			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
9	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головою 3x70 мм	т	0,01022	29040,27	27733,12	737,73	569,42
10	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,6132	10089,86	9625,00	267,02	197,84
11	С142-10-2	Вода	м3	12,75	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	52,774	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
13	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2724	3370,04	1817,00	1486,96	66,08
14	+C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0675	12307,19	12000,00	65,87	241,32
15	+&K589921-A001-1	Камені бетонні бортові БР 100.20.8	шт	684	138,68	122,50	13,46	2,72
16	+&K589921-A001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	338	320,03	270,00	43,75	6,28

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Скла

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на дорожні знаки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1019,425 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,41107 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

43,023 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-52-7	ТИПОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано; (один щиток на одній стійці)	1 знак	20	276,93 62,94	129,09 29,23	5539	1259	2582 585	0,7200 0,2793	14,4 5,59	
2	КБ27-52-9	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано	1 знак	3	557,39 123,25	264,33 59,85	1672	370	793 180	1,4100 0,5719	4,23 1,72	
3	КБ27-52-8	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано; двобічних (два щитка на одній стійці) кількість: 10+26	1 знак	36	298,78 84,79	129,09 29,23	10756	3052	4647 1052	0,9700 0,2793	34,92 10,05	
4	КБ27-52-8	Три щитка на одному стояку Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано; двобічних (два щитка на одній стійці)	1 знак	4	298,78 84,79	129,09 29,23	1195	339	516 117	0,9700 0,2793	3,88 1,12	
5	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	4	68,62 47,60	- -	274	190	- -	0,5700 -	2,28 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-52-8	Чотири щитка на одному стояку Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, двобічних (два щитка на одній стійці)	1 знак	2	298,78 84,79	129,09 29,23	598	170	258 58	0,9700 0,2793	1,94 0,56
7	ДБ3-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 шт	4	68,62 47,60	- -	274	190	- -	0,5700	2,28 -
8	C113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 1.30 кількість: 28x3	м	84	294,79	-	24762	-	-	-	-
9	C113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35 кількість: 20x3,5	м	70	294,79	-	20635	-	-	-	-
10	C113-356 варіант 1	Стояки металеві СКМ 2.40 кількість: 14x4	м	56	352,37	-	19733	-	-	-	-
11	C113-141- 1	Стояки металеві СКМ 3.45 кількість: 4x4,5	м	18	482,08	-	8677	-	-	-	-
12	C115-126- 1-1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі сторонами 700мм (1шт - 3,10кг) кількість: 1+1+2	100шт	0,04	57947,49	-	2318	-	-	-	-
13	C115-126- 15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x2250мм (M=16,74кг/шт)	100шт	0,03	179112,82	-	5373	-	-	-	-
14	C115-126- 1-Ш	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x570мм (1шт - 4,2кг) кількість: 13+13	100шт	0,26	59833,64	-	15557	-	-	-	-
15	C115-126- 1-Ц	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі сторонами 900мм кількість: 5+3+3	100шт	0,11	68221,44	-	7504	-	-	-	-
16	C115-126- 58-3	Щитки дорожніх знаків восьмикутні 2.2 S=0, 52м2 (7,8кг)	100шт	0,02	127785,54	-	2556	-	-	-	-
17	C115-126- 2-1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг) кількість: 2+1	100шт	0,03	69854,49	-	2096	-	-	-	-
18	C115-126- 1-A1	Щитки дорожніх знаків круглі D=700мм (m=5,72кг/шт) кількість: 1+2	100шт	0,03	98129,40	-	2944	-	-	-	-
19	C115-126- 3-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x1050мм (1шт - 5,47кг)	100шт	0,03	68372,58	-	2051	-	-	-	-
20	C115-126- 15-1Г	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x1050мм кількість: 2+2	100шт	0,04	144823,70	-	5793	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C115-126-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x700мм (1шт - 7,44кг) кількість: 5+1+5+2	100шт	0,13	107372,36	-	13958	-	-	-	-
22	& C115-126-19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900x600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,04	106477,06	-	4259	-	-	-	-
23	& C115-126-7-П1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 200x400мм (1шт - 1,2кг)	100шт	0,18	17016,73	-	3063	-	-	-	-
24	& C115-126-33-П	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 300x600мм	100шт	0,02	40473,83	-	809	-	-	-	-
25	& C115-126-6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350x700мм (1шт - 3,72кг) кількість: 1+2	100шт	0,03	52666,18	-	1580	-	-	-	-
26	ДБЗ-22-1	ДОРОЖНІ ЗНАКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів кількість: 16+23+12	1 опора	51	170,45 170,45	-	8693	8693	-	1.9500	99,45
27	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,44	1013,66	-	12610	-	-	-	-
28	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,852	3676,22	-	14161	-	-	-	-
29	C1411-8 варіант 3	Блоки фундаментні Ф1 кількість: 13,6/2,5	м3	5,44	5474,23	-	29780	-	-	-	-
30	C1411-8 варіант 1	Блоки фундаментні Ф2 кількість: 24,38/2,5	м3	9,752	5474,23	-	53385	-	-	-	-
31	C1411-8 варіант 2	Блоки фундаментні Ф3 кількість: 15,72/2,5	м3	6,288	5474,23	-	34422	-	-	-	-
32	C113-356 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.30 кількість: 4x3	м	12	352,37	-	4228	-	-	-	-
33	& C113-141-1 варіант 11	Стояки металеві СКМ 3.35 кількість: 6x3,5	м	21	482,08	-	10124	-	-	-	-
34	& C113-141-1 варіант 10	Стояки металеві СКМ 3.40 кількість: 6x4	м	24	482,08	-	11570	-	-	-	-
35	& C113-141-1 варіант 1	Стояки металеві СКМ 4.40 кількість: 12x4	м	48	652,51	-	31320	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36 & С113-141-1 варіант 7	Стояки металеві СКМ 5.45 кількість: 13х4,5	М	58,5	696,05	-	40719	-	-	-	-	-
37 & С113-141-1 варіант 9	Стояки металеві СКМ 6.55 кількість: 3х5,5	М	16,5	757,45	-	12498	-	-	-	-	-
38 & С113-141-1 варіант 12	Стояки металеві СКМ 7.55 кількість: 9х5,5	М	49,5	798,05	-	39503	-	-	-	-	-
39 ДБ5-6-4	Навантаження силких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокошівим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,38492	2540,52	2540,52	978	-	-	978	-	-
40 С311-18	Перевезення ґрунту до 18 км кількість: 38,492х1,7	Т	65,4364	174,66	174,66	11429	-	-	11429	-	-
41 К59-31-1	Улаштування знаків індивідуального проектування кількість: (27,84х2+347,74+333,26+274,36+733,41+82,32х2+35,07+46,38х3+81,54+25,72х2+144,84+121,05х2+130,01+180,12+155,83х2+170,54+183,26+103,4)/1000	т	3,68221	6884,14	2533,24	25349	12208	-	9328	0,2630	17,21
42 & С115-126-7-К	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування кількість: 12(2,228х0,84х2+5,343х4,374+5,633х3,976+5,447х3,385+5,5х4,5+2,78х1,99х2+2,806х0,84+2,051х1,52х3+2,491х2,2+3,028х0,571х2+5,239х1,858+3,73х2,181х2+3,615х2,417+4,291х2,821+3,615х2,897х2+3,846х2,98+4,133х2,98+3,654х1,902)	100м2	2,2293	212704,72	-	474183	-	-	-	-	-
43 К59-31-1	Улаштування інформаційних таблиць на автобусних зупинках кількість: (31,7х2+34,3х2)/1000	т	0,132	6884,14	2533,24	909	438	-	334	31,6800	4,18
44 & С115-126-7-К	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування кількість: 12(3х0,71х2+3,25х0,71х2)	100м2	0,0888	3315,31	755,55	18888	-	-	100	6,3496	0,84
	Разом прями витрати по кошторису			212704,72	-	-	-	-	-	-	-
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							26909	30865		284,21
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.							6962			62,22
							998725				
							998725				
							940951				
							16,71				
							1823				
							35694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20700 47,93 7329 1019425				
		Всього по кошторису					1019425				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					411,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43023				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-03

на дорожні знаки

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	284,21	94,68			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,72	111,92			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	17,21	109,16			
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	47,93	152,94			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	411,07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
7	КБМ201-13	II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ202-1244	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,12765	417,69			
9	КБМ204-502	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	9,23039	710,92			
		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,4986	40,43			
10	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	2,44109	47,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	1,24329	786,54			
12	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	14,31	614,73			
13	СЗ11-18	Перевезення ґрунту до 18 км	т	65,4364	174,66			
14	КБМ203-204	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат	маш. год	0,7246999				
15	КБМ204-1100	Домкрати підравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	41,4986048				
16	КБМ233-301	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	41,4986048				
17	КБМ270-106	Машини шліфувальні електричні	маш. год	14,875419				
		Апарат для газового зварювання і різання						
18	С111-98	III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти	т	0,0016783	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
		Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм						
19	С111-179	Цяпки будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000038	31738,71	30378,65	737,73	622,33
20	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м ³	7,43771	19,37	5,79	13,20	0,38
21	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00384	43783,68	42462,50	462,68	858,50
22	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,0015257	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
23	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка З46	т	0,015257	37639,31	36150,37	750,91	738,03
24	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	10,52722	248,20	242,78	0,55	4,87
25	+С113-141-1 варіант 1	Стояки металеві СКМ 4.40	м	48	652,51	637,92	1,80	12,79
26	+С113-141-1 варіант 2	Стояки металеві СКМ 3.45	м	18	482,08	470,83	1,80	9,45
27	+С113-141-1 варіант 7	Стояки металеві СКМ 5.45	м	58,5	696,05	680,60	1,80	13,65
28	+С113-141-1 варіант 9	Стояки металеві СКМ 6.55	м	16,5	757,45	740,80	1,80	14,85
29	+С113-141-1 варіант 10	Стояки металеві СКМ 3.40	м	24	482,08	470,83	1,80	9,45
30	+С113-141-1 варіант 11	Стояки металеві СКМ 3.35	м	21	482,08	470,83	1,80	9,45
31	+С113-141-1 варіант 12	Стояки металеві СКМ 7.55	м	49,5	798,05	780,60	1,80	15,65
32	+С113-349 варіант 1	Стояки металеві СКМ 1.35	м	70	294,79	291,67	0,93	2,19
33	+С113-349 варіант 2	Стояки металеві СКМ 1.30	м	84	294,79	291,67	0,93	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С113-356 варіант 1	Стояки металеві СКМ 2.40	м	56	352,37	348,33	1,42	2,62
35	+С113-356 варіант 2	Стояки металеві СКМ 2.30	м	12	352,37	348,33	1,42	2,62
36	+&С115-126- 1-1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг)	100шт	0,04	57947,49	56700,00	111,26	1136,23
37	+&С115-126- 1-Ц	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 900мм	100шт	0,11	68221,44	66700,00	183,76	1337,68
38	+&С115-126- 1-Ш	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х570мм (1шт - 4,2кг)	100шт	0,26	59833,64	58500,00	160,43	1173,21
39	варіант 1 +&С115-126- 1-А1	Щитки дорожніх знаків круглі D=700мм (m=5.72кг/шт)	100шт	0,03	98129,40	96000,00	205,29	1924,11
40	+&С115-126- 2-1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)	100шт	0,03	69854,49	68333,33	151,46	1369,70
41	варіант 1 +&С115-126-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х700мм (1шт - 7,44кг)	100шт	0,13	107372,36	105000,00	267,02	2105,34
42	+&С115-126- 3-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х1050мм (1шт - 5,47кг)	100шт	0,03	68372,58	66700,00	331,94	1340,64
43	+&С115-126- 6-15	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 350х700мм (1шт - 3,72кг)	100шт	0,03	52666,18	51500,00	133,51	1032,67
44	+&С115-126- 7-К	Щитки дорожніх знаків індивідуального проектування	100м2	2,3181	212704,72	208000,00	534,04	4170,68
45	+&С115-126- 7-Л1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 200х400мм (1шт - 1,2кг)	100шт	0,18	17016,73	16640,00	43,07	333,66
46	+&С115-126- 15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500х2250мм (M=16,74кг/шт)	100шт	0,03	179112,82	175000,00	600,80	3512,02
47	+&С115-126- 15-1Г	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700х1050мм	100шт	0,04	144823,70	141600,00	384,02	2839,68
48	+&С115-126- 19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900х600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,04	106477,06	104100,00	289,27	2087,79
49	+&С115-126- 33-П	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 300х600мм	100шт	0,02	40473,83	39583,33	96,90	793,60
50	+&С115-126- 58-3	Щитки дорожніх знаків восьмикутні 2.2 S=0,52м2 (7.8кг)	100шт	0,02	127785,54	125000,00	279,94	2505,60
51	+С1411-8 варіант 1	Блоки фундаментні Ф2	м3	9,752	5474,23	4525,51	841,38	107,34
52	+С1411-8 варіант 2	Блоки фундаментні Ф3	м3	6,288	5474,23	4525,51	841,38	107,34
53	+С1411-8 варіант 3	Блоки фундаментні Ф1	м3	5,44	5474,23	4525,51	841,38	107,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	3,4	1120,44	449,18	649,29	21,97
55	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,44	1013,66	316,67	677,11	19,88
56	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,852	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
57	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,476	4126,04	2423,00	1622,14	80,90
58	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,25038	64,32	43,30	19,76	1,26
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат						
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,9943	4,9416	4,9416		
60	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,8372	184,55	184,55		
61	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0145	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка
– Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04

на дорожнє огородження

Облаштування та обстановка дороги

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

37795,649 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

19,46722 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1980,554 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДНЗ-32-2-1	Влаштування однобічного дорожнього металевого огородження бар'єрного типу із забиванням стоек в цементобетон з використанням установок гідравлічної для забивання стоек бар'єрного огородження Paucells 601 з відстанню між стійками 2 м	100 м	116,639	13251,84 6885,19	6336,16 1610,04	1545681	803082	739043 187793	77,7900 12,7077	9073,35 1482,21
2	С121-296 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	367,4	71865,84	-	26403510	-	-	-	-
3	ДНЗ-32-2-2	Влаштування двобічного дорожнього металевого огородження бар'єрного типу із забиванням стоек в цементобетон з використанням установок гідравлічної для забивання стоек бар'єрного огородження Paucells 601 з відстанню між стійками 2 м	100 м	14,428	17231,16 9170,52	8004,76 2046,91	248611	132312	115493 29533	103,6100 17,1045	1494,89 246,78
4	С121-296 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	64,9	71865,84	-	4664093	-	-	-	-
5	ДБ4-47-1	Влаштування оцинкованого перильного огородження з кріпленням на болтах	100 м.п.	8,18	48999,69 32647,20	16352,49 6083,06	400817	267054	133763 49759	346,6100 63,6005	2835,27 520,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C121-296 варіант 1	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /перильне/	т	12,6	123659,20	-	1558106	-	-	-	-
7	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи кількість: ((20,06+10,35)x8,18)/1000	т	0, 2487538	83924,35	-	20877	-	-	-	-
8	K527-51-1	Установлення обмежувальних стовпчиків	10стовп.	4,4	1098,02	6,27	4831	4804	27	12,4900	54,96
9	9 & C1545-323-1	Стовпчики металеві паркувальні h=0,75м, d=76мм	шт	44	1091,75	2,43	71299	-	11	0,0252	0,11
10	ДБ3-31-10	Влаштування демферної системи кількість: 8,55x2	100 м	0,171	13603,69	1078,74	2326	2142	184	137,9400	23,59
11	C1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше B25 F200 W6 кількість: 0,171x2,5	м3	0,4275	12524,95	299,23	1908	-	51	3,0324	0,52
12	12 & C121-296-6 варіант 2	Демферна система 110 км/год /паралельна/	шт.	2	336685,00	-	673370	-	-	-	-
13	ДБ3-31-8	Влаштування енергопоглинаючих терміналів початкових кількість: 12,4x8	100 м	0,992	11997,38	875,29	11901	11033	868	122,4900	121,51
14	14 & C121-296-6 варіант 3	Термінал Р4 110 км/год /однобічна/	шт.	8	1122,09	242,79	1194388	-	241	2,4605	2,44
15	C1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача 10 мм і менше B25 F200 W6 кількість: 0,992x2,5	м3	2,48	4463,66	-	11070	-	-	-	-
16	ДБ3-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	33	480,59	-	15859	3404	-	1,1800	38,94
		Разом прями витрати по кошторису			103,14	-					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36828647	1223831	989378		13642,51
							36828647		267388		2252,31
							34615438				
							1302,38				
							142178				
							1633397				
							967002				
							2270,02				
							347157				
							37795649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
		37795649									
		19467,22									
		1980554									

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-04

на дорожнє огородження

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна оцінка, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	13642,51	89,71			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	3554,69	115,22			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальнонормованих витратах	люд. год	2270,02	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд. год	19467,22				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,088	313,45			
7	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,30288	473,13			
8	КБМ201-25	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 30 т	маш. год	126,35284	986,77			
9	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	17,3416	1011,46			
10	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	366,1368	157,74			
11	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш. год	529,38614	413,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+8КБМ209-800-3ВД-1	Установка гідралічна для забивання стожків бар'єрного огородження Pauselli 601	маш. год	743,14989	687,48			
13	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	366,1368	136,33			
14	КБМ200-61	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат Гайковерт пневматичний	маш. год	529,38614				
15	+С121-296 варіант 1	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /лерильне/	т	12,6	123659,20	120833,33	1905,33	920,54
16	+С121-296 варіант 6	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожнє/	т	432,3	71865,84	69297,51	2033,35	534,98
17	+8С121-296-6 варіант 2	Демпферна система 110 км/год /паралельна/	шт.	2	336685,00	330083,33	-	6601,67
18	+8С121-296-6 варіант 3	Термінал Р4 110 км/год /однобічна/	шт.	8	149298,55	146371,13	-	2927,42
19	+С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,2487538	83924,35	82497,17	802,43	624,75
20	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,584	3594,62	1902,00	1622,14	70,48
21	+С1424-11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше В25 F200 W6	м3	2,9075	4463,66	2754,00	1622,14	87,52
22	+8С1545-323-1	Стовпчики металеві паркувальні h=0.75м, d=76мм	шт	44	1620,43	1583,33	5,33	31,77
23	+С1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	33	204,91	193,33	7,56	4,02
24	С1999-9010	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Стиснене повітря	м3	33351,3268	0,07223	0,07223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,5877	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав  Є. Т. Русанюк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В. В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царинка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05

на дорожній розмітці

Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

8136,110 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,70773 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

186,283 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною кількість: 52879/1000	1 км	52,879	1794,95 230,76	943,98 351,21	94915	12202	49917 18572	2,6400 3,0720	139,6 162,44
2	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною, тип ліній 1,1 шириною 0,10 м	1 км	0,203	3027,14 545,44	2480,89 856,95	615	111	504 174	6,2400 7,5267	1,27 1,53
3	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 20,3х0,3/1000	т	0,00609	67238,26	-	409	-	-	-	-
4	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,203х596,7/1000	т	0,121301	150464,54	-	18228	-	-	-	-
5	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,203х596,7/1000х0,01	т	0,00121130	524073,53	-	635	-	-	-	-
6	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,203х596,7/1000х0,03	т	0,00363390	102612,94	-	373	-	-	-	-
				3	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркувальною машиною, тип ліній 1.1 шириною 0,15 м	1 км	0,792	3027,14 545,44	2480,89 856,95	2397	432	1965 679	6,2400 7,5267	4,94 5,96
8	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 118,8х0,3/1000	Т	0,03564	67238,26	-	2396	-	-	-	-
9	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,792х596,7/1000х1,5	Т	0, 7088796	150464,54	-	106661	-	-	-	-
10	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,792х596,7/1000х0,01х1,5	Т	0, 00708879 6	524073,53	-	3715	-	-	-	-
11	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,792х596,7/1000х0,03х1,5	Т	0, 02126638 8	102612,94	-	2182	-	-	-	-
12	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркувальною машиною, тип ліній 1.2 шириною 0,10 м	1 км	0,451	3027,14 545,44	2480,89 856,95	1365	246	1119 386	6,2400 7,5267	2,81 3,39
13	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 45,1х0,3/1000	Т	0,01353	67238,26	-	910	-	-	-	-
14	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,451х596,7/1000	Т	0, 2691117	150464,54	-	40492	-	-	-	-
15	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,451х596,7/1000х0,01	Т	0, 00269111 7	524073,53	-	1410	-	-	-	-
16	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,451х596,7/1000х0,03	Т	0, 00807335 1	102612,94	-	828	-	-	-	-
17	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркувальною машиною, тип ліній 1.2 шириною 0,20 м	1 км	32,731	3027,14 545,44	2480,89 856,95	99081	17853	81202 28049	6,2400 7,5267	204,24 246,36
18	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 6546,2х0,3/1000	Т	1,96386	67238,26	-	132047	-	-	-	-
19	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 32,731х596,7/1000х2	Т	39, 0611754	150464,54	-	5877322	-	-	-	-
20	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 32,731х596,7/1000х0,01х2	Т	0, 39061175 4	524073,53	-	204709	-	-	-	-
21	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 32,731х596,7/1000х0,03х2	Т	1, 17183526 2	102612,94	-	120245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною, тип лінії 1.5 шириною 0,15 м	1 км	16,29	3027,14 545,44	2480,89 856,95	49312	8885	40414 13960	6,2400 7,5267	101,65 122,61
23	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 814,5х0,3/1000	т	0,24435	67238,26	-	16430	-	-	-	-
24	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 16,29х198,9/1000х1,5	т	4, 8601215	150464,54	-	731276	-	-	-	-
25	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 16,29х198,9/1000х0,01х1,5	т	0, 04860121 5	524073,53	-	25471	-	-	-	-
26	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 16,29х198,9/1000х0,03х1,5	т	0, 14580364 5	102612,94	-	14961	-	-	-	-
27	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною, тип лінії 1.7 шириною 0,10 м	1 км	0,098	3027,14 545,44	2480,89 856,95	297	53	243 84	6,2400 7,5267	0,61 0,74
28	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 4,9х0,3/1000	т	0,00147	67238,26	-	99	-	-	-	-
29	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,098х298,4/1000	т	0, 0292432	150464,54	-	4400	-	-	-	-
30	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,098х298,4/1000х0,01	т	0, 00029243 2	524073,53	-	153	-	-	-	-
31	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,098х298,4/1000х0,03	т	0, 00087729 6	102612,94	-	90	-	-	-	-
32	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркірувальною машиною, тип лінії 1.7 шириною 0,15 м	1 км	0,129	3027,14 545,44	2480,89 856,95	391	70	320 111	6,2400 7,5267	0,8 0,97
33	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 9,7х0,3/1000	т	0,00291	67238,26	-	196	-	-	-	-
34	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,129х298,4/1000х1,5	т	0, 0577404	150464,54	-	8688	-	-	-	-
35	С1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,129х298,4/1000х0,01х1,5	т	0, 00057740 4	524073,53	-	303	-	-	-	-
36	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,129х298,4/1000х0,03х1,5	т	0, 00173221 2	102612,94	-	178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркуювальною машиною, тип ліній 1.8 шириною 0,30 м	1 км	2,161	3027,14 545,44	2480,89 856,95	6542	1179	5361	6,2400	13,48 16,27
38	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 216, 1х0,3/1000	т	0,06483	67238,26	-	4359	-	-	-	-
39	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 2,161х397,8/1000х1,5	т	1,2894687	150464,54	-	194019	-	-	-	-
40	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 2,161х397,8/1000х0,01х1,5	т	0,012894687	524073,53	-	6758	-	-	-	-
41	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 2,161х397,8/1000х0,03х1,5	т	0,038684061	102612,94	-	3969	-	-	-	-
42	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки холодним пластиком маркуювальною машиною, тип ліній 1.11 шириною 0,15 м	1 км	0,024	3027,14 545,44	2480,89 856,95	73	13	60 21	6,2400 7,5267	0,15 0,18
43	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 6х0,3/1000	т	0,0018	67238,26	-	121	-	-	-	-
44	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,024х994,5/1000х1,5	т	0,035802	150464,54	-	5387	-	-	-	-
45	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,024х994,5/1000х0,01х1,5	т	0,00035802	524073,53	-	188	-	-	-	-
46	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,024х994,5/1000х0,03х1,5	т	0,00107406	102612,94	-	110	-	-	-	-
47	ДБЗ-13-4	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркуювальною машиною, тип ліній 1.12, 1.13 кількість: 1,2+5,6	10 м2	0,88	1919,01 196,67	1718,96 521,18	1305	134	1169 354	2,2500 4,5540	1,53 3,1
48	С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 6,8х0,3/1000	т	0,00204	67238,26	-	137	-	-	-	-
49	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 6,8х6,1/1000	т	0,04148	150464,54	-	6241	-	-	-	-
50	С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 6,8х6,1/1000х0,01	т	0,0004148	524073,53	-	217	-	-	-	-
51	С1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 6,8х6,1/1000х0,03	т	0,0012444	102612,94	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ДБЗ-13-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1	10 м2	2,9	1571,51 161,71	1406,42 426,42	4557	469	4079 1237	1,8500 3,7260	5,37 10,81
53	C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 29x0,3/1000	т	0,0087	67238,26	-	585	-	-	-	-
54	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 29x6,1/1000	т	0,1769	150464,54	-	26617	-	-	-	-
55	& C1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 29x6,1/1000x0,01	т	0,001769	524073,53	-	927	-	-	-	-
56	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 29x6,1/1000x0,03	т	0,005307	102612,94	-	545	-	-	-	-
57	ДБЗ-8-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3 причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля	1 м2	119,2	121,85 32,34	89,37 34,75	14525	3855	10653 4142	0,3700 0,3124	44,1 37,24
58	C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 1x0,0003	т	0,03576	67238,26	-	2404	-	-	-	-
59	C1633-63ВД варіант 1	Фарба дорожня зносостійка високоякісна кількість: 1x1,08/1000	т	0,128736	106134,25	-	13663	-	-	-	-
60	C1633-64ВД варіант 2	Розчинники для фарби дорожньої кількість: 1x1,08/1000x0,03	т	0,00386208 10,64	78098,94 1919,01 196,67	-	302	-	-	-	-
61	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hoffmann H18-2K, тип лінії 1.18, 1.19, 1.20 кількість: 63,6+30,5+12,3	10 м2	10,64	1919,01 196,67	1718,96 521,18	20418	2093	18290 5545	2,2500 4,5540	23,94 48,45
62	C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 106,4x0,3/1000	т	0,03192	67238,26	-	2146	-	-	-	-
63	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 106,4x6,1/1000	т	0,64904	150464,54	-	97658	-	-	-	-
64	& C1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 106,4x6,1/1000x0,01	т	0,0064904	524073,53	-	3401	-	-	-	-
65	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 106,4x6,1/1000x0,03	т	0,0194712	102612,94	-	1998	-	-	-	-
66	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hoffmann H18-2K, тип лінії 1.26, 1.30, 1.31 кількість: 9,6+18,6+2,4+1,7+18,7+2,3+1,9	10 м2	5,52	1919,01 196,67	1718,96 521,18	10593	1086	9489 2877	2,2500 4,5540	12,42 25,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 52,2x0,3/1000	т	0,01566	67238,26	-	1053	-	-	-	-
68	C1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик чорний кількість: (9,6+18,6+18,7)х6,1/1000	т	0,28609	150464,54	-	43046	-	-	-	-
69	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: (2,4+2,3)х6,1/1000	т	0,02867	150464,54	-	4314	-	-	-	-
70	C1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик червоний кількість: (1,7+1,9)х6,1/1000	т	0,02196	150464,54	-	3304	-	-	-	-
71	& C1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 52,2х6,1/1000х0,01	т	0, 0031842	524073,53	-	1669	-	-	-	-
72	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 52,2х6,1/1000х0,03	т	0, 0095526	102612,94	-	980	-	-	-	-
73	КБ15-170-1	Нанесення розмітки 2.3.1, 2.3.3 кількість: 0,2+0,2+0,6+0,6+1,6+1,6	100м2	0,048	823,96 823,96	-	40	40	-	7,2500	0,35
74	C111-1672-1 варіант 2	Емаль біла кількість: 2,4х0,011/100	т	0,000264	78208,53	-	21	-	-	-	-
75	C111-1672-1 варіант 3	Емаль червона кількість: 2,4х0,011/100	т	0,000264	78208,53	-	21	-	-	-	-
76	КБ15-170-1	Нанесення розмітки 2.6 кількість: 24,9+24,9	100м2	0,498	823,96 823,96	-	410	410	-	7,2500	3,61
77	C111-1672-1 варіант 2	Емаль біла кількість: 24,9х0,011/100	т	0,002739	78208,53	-	214	-	-	-	-
78	C111-1672-1 варіант 1	Емаль чорна кількість: 24,9х0,011/100	т	0,002739	78208,53	-	214	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису								49131	224785 78043		560,87 685,19
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							8048357				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8048357				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							7774441				
заробітна плата в транспортуванні, люд.год.							262,53				
всього заробітна плата, грн.							28660				
Загальновиборничі витрати, грн.							155834				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							87753				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							199,14				
Всього будівельні роботи, грн.							30449				
Всього по кошторису							8136110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1707,73 186283				

Склад

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+985 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпра – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-05 на дорожній розмітка

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	I. Витрати труда						
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	560,87	87,59			
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	947,72	112,59			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	199,14	152,92			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1707,73				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
6	КБМ201-11-ДР	II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-13-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	155,35651	422,76			
8	КБМ204-102-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	21,134	805,48			
9	КБМ212-1401-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	20,62281	157,74			
10	КБМ212-1402-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	163,37851	757,21			
11	КБМ212-1601-ДР	Машини маркірувальні причіпні	маш. год	13,112	389,73			
		Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,51822	1051,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	1,2254				
13	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	20,62281				
14	+С111-1672-1 варіант 1	Емаль чорна	т	0,002739	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
15	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль біла	т	0,003003	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
16	+С111-1672-1 варіант 3	Емаль червона	т	0,000264	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
17	+С1546-52 варіант 1	Нітроемаль	т	0,317274	103368,53	100000,00	1341,70	2026,83
18	+С1633-16ВД варіант 1	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	2,42856	67238,26	61866,67	4053,19	1318,40
19	+С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	47,3287626	150464,54	143716,67	3797,58	2950,29
20	+С1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик чорний	т	0,28609	150464,54	143716,67	3797,58	2950,29
21	+С1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик червоний	т	0,02196	150464,54	143716,67	3797,58	2950,29
22	+С1633-63ВД варіант 1	Фарба дорожня зносостійка високоякісна	т	0,128736	106134,25	100000,00	4053,19	2081,06
23	+С1633-64ВД варіант 1	Розчинники	т	1,4285554	102612,94	96000,00	4600,92	2012,02
24	+С1633-64ВД варіант 2	Розчинники для фарби дорожньої	т	0,00386208	78098,94	71966,67	4600,92	1531,35
25	+С1633-502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач	т	0,47618513	524073,53	510000,00	3797,58	10275,95
26	С1999-9003	Бензин	кг	1,3479	61,48	61,48		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6616	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад



Е. Т. Русанюх
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв



В. В. Даісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область, Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Зовнішнє електроосвітлення

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

10727,656 тис.грн.
 12,88408 тис.люд.год.
 1324,455 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, мебелі та інвен- тарю	всього	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	07-02-01	на ТП 10/0,4кВ	100,787	-	100,787	0,19620	19,727	-	-
2	07-02-02	на живляча ЛЕП-10кВ	187,796	-	187,796	0,20608	21,039	-	-
3	07-02-03	на мережі зовнішнього освітлення	2602,892	-	2602,892	8,43970	857,351	-	-
4	07-02-04	на електрообладнання 0,38кВ	7695,324	-	7695,324	4,04210	426,338	-	-
5	07-02-05	на придбання устаткування	-	140,857	140,857	-	-	-	-
		Всього:	10586,799	140,857	10727,656	12,88408	1324,455	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Д.М. Капінський

Керівник

Склад

Перевірив

Є.Т. Русанюк

В.В. Даєжак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРІБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	ТП 10/0,4кВ	0,05562 4,497	0,09345 9,041	0,02427 2,689	-	-	0,17334 16,227	0,02286 3,5	0,19620 19,727
07-02-02	живляча ЛЕП-10кВ	0,08213 6,933	0,05904 5,844	0,04086 4,587	-	-	0,18203 17,364	0,02405 3,675	0,20608 21,039
07-02-03	мережі зовнішнього освітлення	3,57986 305,247	2,15043 207,3	1,72527 194,298	-	-	7,45556 706,845	0,98414 150,506	8,43970 857,351
07-02-04	електрообладнання 0,38кВ	1,74377 164,013	0,98417 95,018	0,83390 94,249	0,00893 0,974	-	3,57077 354,254	0,47133 72,084	4,04210 426,338
07-02-05	придбання устаткування придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	5,46138 480,69	3,28709 317,203	2,62430 296,823	0,00893 0,974	-	11,38170 1094,69	1,50238 229,765	12,88408 1324,455

Склав

Є.І. Русанок

Перевірила

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01

на ТП 10/0,4кВ

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 100,787 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,727 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	ТМХ, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-117-2	Установлення комплексних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, монтажні роботи	шт	1	5594,95 1939,10	2887,41 511,97	5595	1939	2887 512	19,3600 4,4286	19,36 4,43
2	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	4112,94 879,48	3192,43 739,25	4113	879	3192 739	9,5700 6,5007	9,57 6,5
3	С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	2	5049,15 -	- -	10098	-	- -	- -	- -
4 & С1110- 192-12	Траверси ТМ12		шт	1	3526,81 -	- -	3527	-	- -	- -	- -
5 & 2405- 1779-1-3	Серпа СР-7-16		шт	3	41,10 -	- -	123	-	- -	- -	- -
6 С1545-550 варіант 1	Хомут Х 1		шт	2	133,50 -	- -	267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C1111-43-8-1 варіант 1	Кронштейн КР2		шт	1	<u>490,06</u>	-	490	-	-	-	-
8 & C121-792-КР14	Кронштейни КР014		шт	1	<u>1393,11</u>	-	1393	-	-	-	-
9 & C1111-43-8-7 варіант 1	Кронштейн КР010		шт	1	<u>970,17</u>	-	970	-	-	-	-
10 & C121-792-КР11	Кронштейни КР11		шт	1	<u>4831,88</u>	-	4832	-	-	-	-
11 & C121-792-КР13	Кронштейни КР13		шт	2	<u>638,24</u>	-	1276	-	-	-	-
12 & C1110-91-1	Кронштейни У1		шт	1	<u>966,07</u>	-	966	-	-	-	-
13 & C1545-247-2	Стяжка Г1		шт	2	<u>631,49</u>	-	1263	-	-	-	-
14 C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207		м	6	<u>47,42</u>	-	285	-	-	-	-
15 C1545-489-1	Пряжка [схріпка] CF 20		шт	6	<u>12,38</u>	-	74	-	-	-	-
16 КМ8-408-4	Труба ПВХ по стелях на конструкціях, діаметр до 50 мм		100 м	0,06	<u>15951,50</u>	<u>9815,73</u>	957	203	<u>589</u>	<u>36,8000</u>	<u>2,21</u>
17 & C1545-263-1	Трубка ПВХ, діаметр 50 мм, тип легкий		м	6	<u>3381,92</u>	<u>2228,99</u>	795	-	<u>134</u>	<u>22,8938</u>	<u>1,37</u>
18 & C1545-50-1-4	Утримувач ВІС 3050		шт	4	<u>40,93</u>	-	164	-	-	-	-
19 КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг кількість: 5+18+2		100 м	0,25	<u>7354,91</u>	<u>3884,96</u>	1839	463	<u>971</u>	<u>19,2000</u>	<u>4,8</u>
20 C157-379	Самонесучий ізолюваний провід, марка АsXSn, переріз 4x25 мм2 кількість: 5*1,02		1000м	0,0051	<u>92059,59</u>	-	470	-	-	-	-
21 & C157-373-1	Провід ізолюваний захищений з ізоляцією із "зашитого" світлостабілізованого поліетилену марки АAsXSn -50 кількість: 18*1,02		м	18,36	<u>51,77</u>	-	950	-	-	-	-
22 C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2 кількість: 0,002*0,0427		т	0,000854	<u>170859,08</u>	-	15	-	-	-	-
23 & C1545-547-2-В2	Заземлюючий провідник ЗП1		м	15	<u>99,83</u>	-	1497	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1545-314 варіант 1	Ізолятор штировий ШЮ-20Г	шт	3	256,20	-	769	-	-	-	-
25	290518- 2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,03	293,71	-	9	-	-	-	-
26	& 15095- 48011-1	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	шт	3	404,20	-	1213	-	-	-	-
27	& 1503- 11074-1	Ізолятор ЛКЦ 70-10-3	шт	3	559,23	-	1678	-	-	-	-
28	& C1545-58- 2	Накінечник CNA54G28	шт	12	349,43	-	4193	-	-	-	-
29	КМ8-55-1 варіант 1	Монтаж обмежувача напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	3	180,56	20,50	542	474	62	1,6000	4,8
30	& 1503- 4051-4A	Обмежувачі перенапруг AZB-D151	шт	3	157,89	6,21	5475	-	19	0,0550	0,17
31	& 290518- 2113-5	Губки кріплення запобіжника К-10	шт	6	5,98	-	36	-	-	-	-
32	& 15102- 4059-1	Ізолятор ИОС-10	шт	6	1371,94	-	8232	-	-	-	-
33	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	3	168,94	11,00	507	474	33	1,6000	4,8
34	& C1514-1-9	Запобіжники ПКТ-111-10-5-31,5-31,5 УЗ	шт	3	157,89	3,20	483	-	10	0,0282	0,08
35	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожука кількість: 3+10+1	100 шт	0,14	6501,74	174,48	910	884	24	64,0000	8,96
36	& C1545-58- 28	Затискач апаратний QAU54G28	шт	3	6315,52	50,19	1362	-	7	0,4452	0,06
37	& 2405- 1099-7	Затискачі PGA 101	шт	10	454,01	-	768	-	-	-	-
38	C1545-58-1 варіант 1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	1	76,60	-	564	-	-	-	-
39	& 2405- 1630-1-6	Наконечники CPTA25	шт	4	187,07	-	748	-	-	-	-
40	КМ8-572-1	Щит обліку	шт	1	604,82	261,30	605	325	261	3,2000	3,2
41	& 1504- 19070-2	Щит обліку ЩО IP 54 У1	шт	1	325,47	67,45	1137	-	67	0,6003	0,6
42	КМ8-55-1	Монтаж роз'єднувача однополюсного з однією тягою напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	1	1137,49	-	199	158	21	1,6000	1,6
					198,60	20,50	6,21		6	0,0550	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	251,98 157,89	22,11 4,49	252	158	22	1,6000 0,0421	1,6 0,04
44	КБ33-116-1	Установлення розрядників за допомогою механізмів	комплект	1	2157,22 546,62	1419,82 312,45	2157	547	1420 312	9,0200 2,6282	6,02 2,63
45 & С1545-494-1-1К	Обмежувач перенапруги ОПН-П-0,4		шт	1	306,01	-	306	-	-	-	-
46	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	185,67 162,74	10,25 3,10	186	163	10	1,6000 0,0275	1,6 0,03
47	КМ10-512-1	Антенна GSM (раз'єм SMA)	шт	1	893,57 893,57	-	894	894	-	9,6000	9,6
48	КМ10-668-2	Радіотермінал ETM Purple 3G	шт	1	334,73 279,71	1,67 0,23	335	280	2	3,2000 0,0026	3,2 -
49	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	8286,74 1079,68	3789,96 652,27	4972	648	2274 391	11,2000 6,1915	6,72 3,71
50	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,51	6721,28 2467,84	389,87 73,75	3428	1259	199 38	25,6000 0,6639	13,06 0,34
51	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,101	20375,89 20375,89	-	2058	2058	-	261,8000	26,44
52	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,101	12665,65 12665,65	-	1279	1279	-	165,2400	16,69
53	КБ33-119-2	Замірювання електричного опору контуру заземлення підстанції	підстан.	1	466,99 172,20	294,79 54,68	467	172	295 55	1,9200 0,5376	1,92 0,54
54	КБ33-107-1	Установлення анкерних плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	2	468,07 140,74	327,33 77,86	936	281	655 156	1,4600 0,6624	2,92 1,32
55 & С1411-7-2	Плита П-3и		шт	2	588,56	-	1177	-	-	-	-
56 & С1545-247-2	Стяжка Г1		шт	2	631,49	-	1263	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							91097	13538	12917	-	149,07
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							91097		2684		24,23
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.							64642 0,04 5 16227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9890 22,86 3500 100787				
		Всього по кошторису					100787				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					196,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19727				

Склав

Р.О. Тинда

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

В.В. Дзісяк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 169+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на ТП 10/0,4кВ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	55,62	80,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	93,45	96,73			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	24,27	110,78			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	22,86	153,07			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	196,2				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
8	К5М201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,6818	313,45			
9	К5М201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,7	388,17			
10	К5М202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,7118	711,36			
11	К5М202-1116	Крани на автомобільному ході при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,97	733,81			
12	К5М203-1001	Автопідпідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,5696	550,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ203-1004	Автогидропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	1,36	946,94			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,98	344,45			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,8334	40,43			
16	КБМ204-1201	Установки з гнучим індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,144	112,16			
17	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	3,23	817,44			
18	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,75	740,70			
19	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,42	701,89			
20	КБМ233-201	Машина свердильні електричні	маш. год	0,3	6,43			
21	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,16	5,47			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,435				
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,816				
24	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,2				
25	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,03				
26	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,2				
27	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним заарювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,155				
28	КБМ233-302	Машина шліфувальні кутові	маш. год	0,2193				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
29	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
30	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	37521,62	36048,17	737,73	735,72
31	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,000375	66367,23	64328,18	737,73	1301,32
32	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00001	3432,72	2289,92	1075,49	67,31
33	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000025	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
34	+C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0006	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
35	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00004	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+C111-414	фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0004	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
37	C111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,00003	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
38	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	35498,41	34058,04	744,32	696,05
39	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	44282,49	42676,48	737,73	868,28
40	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,0024036	39147,42	37628,91	750,91	767,60
41	C111-1608	Дрантя	кг	0,02	13,12	11,10	1,76	0,26
42	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00072	112982,08	109434,85	1341,70	2215,53
43	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00222	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
44	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01	567,62	554,73	1,76	11,13
45	C111-1708	Ключня просочене	кг	0,088	51,33	49,12	1,20	1,01
46	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,09552	40910,39	40250,00	355,85	304,54
47	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00043	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
48	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	2	350,56	341,48	2,21	6,87
49	+&C121-792- КР11	Кронштейни КР11	шт	1	4831,88	4765,83	30,08	35,97
50	+&C121-792- КР13	Кронштейни КР13	шт	2	638,24	632,67	0,82	4,75
51	+&C121-792- КР14	Кронштейни КР14	шт	1	1393,11	1374,08	8,66	10,37
52	+C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,0000854	170659,08	166558,33	754,49	3346,26
53	+&C157-373-1	Провід ізольований захищений з ізоляцією із "зшитого" саїтпостабілізованого поліетилену марки АAsXSn -50	м	18,36	51,77	49,53	1,22	1,02
54	C157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2	1000м	0,0051	92059,59	89937,63	316,87	1805,09
55	+&C1110-91-1	Кронштейни У1	шт	1	966,07	758,33	188,80	18,94
56	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000025	37757,68	36285,53	731,80	740,35
57	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,08	16,69	16,29	0,07	0,33
58	+&C1110-192- 12	Траверси ТМ12	шт	1	3526,81	3440,17	17,49	69,15
59	+&C1111-43- 8-1	Кронштейн КР2	шт	1	490,06	473,42	7,03	9,61
60	+&C1111-43- 8-7	Кронштейн КР010	шт	1	970,17	946,83	4,32	19,02
61	варіант 1							
62	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0001	32624,73	30643,33	1341,70	639,70
63	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00023	224789,39	219442,16	939,59	4407,64
64	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00141	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
64	+&C1411-7-2	Плита П-3и	шт	2	588,56	540,00	37,02	11,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	2	5049,15	4450,00	500,15	99,00
66	+&C1514-1-9	Запобіжники ПКТ-111-10-5-31,5-31,5 УЗ	шт	3	161,00	152,50	5,34	3,16
67	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
68	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1275	125,36	122,67	0,23	2,46
69	C1545-42	Дюбель У658, У661	100шт	0,0143	413,85	405,09	0,65	8,11
70	C1545-43	Дюбель з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,025	934,40	915,20	0,88	18,32
71	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0936	933,19	914,23	0,66	18,30
72	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,006	67,97	66,44	0,20	1,33
73	+&C1545-50-1-4	Утримувач ВІС 3050	шт	4	40,93	39,60	0,53	0,80
74	C1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	1	563,94	552,59	0,29	11,06
75	+&C1545-58-2 варіант 1	Накінечник СНА54G28	шт	12	349,43	342,47	0,11	6,85
76	+&C1545-58-28	Затискач апаратний QAU54G28	шт	3	454,01	445,00	0,11	8,90
77	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,052	15,81	15,10	0,40	0,31
78	C1545-74	Ковпачки ізолявальні К-441, К-442	100шт	0,62	37,09	36,25	0,11	0,73
79	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00613	455,46	445,62	0,91	8,93
80	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	0,48	20,57	19,75	0,42	0,40
81	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,7004	186,06	180,39	2,41	3,26
82	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	81,72	77,71	2,41	1,60
83	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,0108	1361,60	1326,85	8,05	26,70
84	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,44	31,32	0,48	0,64
85	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,0402	533,95	523,13	0,35	10,47
86	C1545-244	Скобки дволапкові К146П	100шт	0,255	270,07	260,38	4,39	5,30
87	+&C1545-247-2	Стяжка Г1	шт	4	631,49	617,50	1,61	12,38
88	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	66,08	63,98	0,80	1,30
89	+&C1545-263-1	Трубка ПВХ, діаметр 50 мм, тип легкий	м	6	132,57	129,17	0,80	2,60
90	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05	213,96	208,98	0,80	4,20
91	+&C1545-314 варіант 1	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	3	256,20	248,33	2,85	5,02
92	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20х0,7 ІФ 207	м	6	47,42	46,41	0,08	0,93
93	C1545-489-1	Пряжка [скріпка] CF 20	шт	6	12,38	12,13	0,01	0,24
94	+&C1545-494-1-1К варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПН-П-0,4	шт	1	306,01	300,00	0,01	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+8С1545-547-2-В2	Заземлюючий провідник ЗП1	м	15	99,83	97,50	0,37	1,96
96	+С1545-550-варіант 1	Хомут Х 1	шт	2	133,50	130,00	0,88	2,62
97	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
98	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,024	339,53	331,75	1,12	6,66
99	С1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,02	190,60	185,74	1,12	3,74
100	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	214594,51	209045,07	1341,70	4207,74
101	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000125	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
102	С1546-71	Масило АМС-1	т	0,0001	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
103	С1546-78	Масило універсальне контактне ЗРУ	т	0,00012	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
104	+81503-4051-4А	Обмежувачі перенапруг AZB-D151	шт	3	1824,91	1788,33	0,80	35,78
105	+81503-11074-1	Ізолятор ЛКЦ 70-10-3	шт	3	559,23	541,67	6,59	10,97
106	+81504-19070-2	Щит обліку ЩО ІР 54 У1	шт	1	1137,49	1114,17	1,02	22,30
107	+82405-1099-7-варіант 1	Затискачі PGA 101	шт	10	76,60	75,00	0,10	1,50
108	+82405-1630-1-6	Наконечники СРТА25	шт	4	187,07	183,33	0,07	3,67
109	+82405-1779-1-3	Серга СР-7-16	шт	3	41,10	38,83	1,46	0,81
110	+815095-48011-1	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	шт	3	404,20	396,17	0,10	7,93
111	+815102-4059-1	Ізолятор ИОС-10	шт	6	1371,94	1333,33	11,71	26,90
112	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,03	293,71	286,36	1,59	5,76
113	+8290518-2113-5	Губки кріплення запобіжника К-10	шт	6	5,98	5,75	0,11	0,12
114	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,4873	4,9416	4,9416		
115	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0374	184,55	184,55		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	С1999-9006	Підравлічна рідина	кг	0,024	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Р.О. Тинда
[посада/підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряє  В.В. Дзісяк
[посада/підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02

на живляча ЛЕП-10кВ

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість об'єктів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

187,796 тис. грн.
0,20608 тис.люд.год.
21,039 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт будівництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-109-2	Підведення проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в ненавантажувальні місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм ² для ВЛ 6- 10 кВ	км	0,211	27957,00 6822,79	21126,23 4111,35	5899	1440	4458 867	69,9200 37,4472	14,75 7,9
2	С157-74	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм ² кількість: 0,662*0,192	т	0,127104	138445,73 -	- -	17597	-	- -	- -	- -
3	КБ33-114-3	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні - 3	шт	1	745,88 391,87	273,08 68,91	746	392	273 69	4,2100 0,6232	4,21 0,62
4	С1110- 192-11	Траверси ТМ-23	шт	1	1584,20 -	- -	1584	-	-	-	-
5	С1545-550 варіант 1	Хомут Х 1	шт	1	133,50 -	- -	134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & C1545-547-2-B2	Заземлюючий провідник ЗП1	м	1	99,83	-	100	-	-	-	-	-
7 C1545-314-варіант 1	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	2	256,20	-	512	-	-	-	-	-
8 290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,02	293,71	-	6	-	-	-	-	-
9 & 15095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70	шт	2	228,78	-	458	-	-	-	-	-
10 КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожука	100 шт	0,05	6501,74 6315,52	174,48 50,19	325	316	9	64,0000 0,4452	3,2 0,02	-
11 & 2405-1099-6	Затискачі PGA 402	шт	3	121,48	-	364	-	-	-	-	-
12 & 2405-1099-7-варіант 1	Затискачі PGA 101	шт	2	76,60	-	153	-	-	-	-	-
13 & C1545-314-2	Ізолятор PSI 15 CC	шт	3	716,91	-	2151	-	-	-	-	-
14 & 2405-2-3	Ланка ПРВ-7-1	шт	3	166,91	-	501	-	-	-	-	-
15 КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожука	100 шт	0,03	6501,74 6315,52	174,48 50,19	195	189	5	64,0000 0,4452	1,92 0,01	-
16 & 2405-6-2-Ш	Затискач натяжний клиновий НКК-1-1Б	шт	3	281,85	-	846	-	-	-	-	-
17 КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор П10-1 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] кількість: 1*3	опора	3	2299,08 450,31	1457,18 344,41	6897	1351	4372 1033	4,9000 3,0222	14,7 9,07	-
18 C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 кількість: 1*3	шт	3	5049,15	-	15147	-	-	-	-	-
19 & C1110-192-18	Траверси ТМн13 кількість: 1*3	шт	3	2846,07	-	8538	-	-	-	-	-
20 C1545-550-варіант 1	Хомут Х 1 кількість: 1*3	шт	3	133,50	-	401	-	-	-	-	-
21 C1545-314-варіант 1	Ізолятор штировий ШФ-20Г кількість: 6*3	шт	18	256,20	-	4612	-	-	-	-	-
22 290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 кількість: 6*3	100шт	0,18	293,71	-	53	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 & 15095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70 кількість: 6*3	В'язка спіральна АСТ70 кількість: 6*3 Затискачі PGA 402 кількість: 6*3 Затискачі PGA 101 кількість: 1*3 Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом А10-1 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 Траверси ТМн22 Кронштейни У1 Заземлюючий провідник ЗП1 Ізолятор штировий ШФ-20Г Ковпачки типу К для кріплення штирових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 В'язка спіральна АСТ70 Затискачі PGA 402 Затискачі PGA 101 Ізолятор PSI 15 СС Ланка ПРВ-7-1 Затискач натяжний клинозій НКК-1-1Б Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом К10-1 для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	шт	18	228,78	-	4118	-	-	-	-
24 & 2405-1099-6	Затискачі PGA 402 кількість: 6*3		шт	18	121,48	-	2187	-	-	-	-
25 & 2405-1099-7	Затискачі PGA 101 кількість: 1*3		шт	3	76,60	-	230	-	-	-	-
26 КБ33-103-2	варіант 1		опора	1	4463,50 879,48	3192,43 739,25	4464	879	3192 739	9,5700 6,5007	9,57 6,5
27 С1416-8537			шт	2	5049,15	-	10098	-	-	-	-
28 & С1110-192-23			шт	1	5319,43	-	5319	-	-	-	-
29 & С1110-91-1			шт	1	986,07	-	986	-	-	-	-
30 & С1545-547-2-В2			м	2	99,83	-	200	-	-	-	-
31 С1545-314			шт	3	256,20	-	769	-	-	-	-
32 290518-2112-3			100шт	0,03	293,71	-	9	-	-	-	-
33 & 15095-48011-3			шт	3	228,78	-	686	-	-	-	-
34 & 2405-1099-6			шт	3	121,48	-	364	-	-	-	-
35 & 2405-1099-7			шт	4	76,60	-	306	-	-	-	-
36 & С1545-314-2			шт	6	716,91	-	4301	-	-	-	-
37 & 2405-2-3			шт	6	166,91	-	1001	-	-	-	-
38 & 2405-6-2-Ш			шт	6	281,85	-	1691	-	-	-	-
39 КБ33-103-2			опора	1	4463,50 879,48	3192,43 739,25	4464	879	3192 739	9,5700 6,5007	9,57 6,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	2	5049,15	-	10098	-	-	-	-
41 & C1110-192-23	Траверси ТМн22		шт	1	5319,43	-	5319	-	-	-	-
42 & C1110-91-1	Кронштейни У1		шт	1	966,07	-	966	-	-	-	-
43 & C1545-547-2-B2	Заземлюючий провідник ЗП1		м	2	99,83	-	200	-	-	-	-
44 & 2405-1099-6	Затискачі PGA 402		шт	3	121,48	-	364	-	-	-	-
45 & 2405-1099-7	Затискачі PGA 101		шт	4	75,60	-	306	-	-	-	-
46 & C1545-314-2	Ізолятор PSI 15 CC		шт	3	716,91	-	2151	-	-	-	-
47 & 2405-2-3	Ланка ПРВ-7-1		шт	3	166,91	-	501	-	-	-	-
48 & 2405-6-2-Ш	Затискач натяжний клиновий НКК-1-1Б		шт	3	281,85	-	846	-	-	-	-
49	КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів	комплек	1	2510,95	979,21	2511	1225	979	11,8700	11,87
50 & C1111-43-7-1	Кронштейн КР3		шт	3	1224,75	265,44	497	-	265	2,3121	2,31
51 & C1111-43-7-2	Кронштейн КР4		шт	1	482,67	-	483	-	-	-	-
52 & C1111-43-7-3	Кронштейн КР5		шт	5	2009,20	-	10046	-	-	-	-
53 & C121-782-3	Вал привода ВП1		шт	2	1397,45	-	2795	-	-	-	-
54	C1545-550	Хомут Х 1	шт	2	133,50	-	267	-	-	-	-
55	C1545-547	Заземлюючий провідник ЗП1	м	5	99,83	-	499	-	-	-	-
56	C111-1848-П	Болти,гайки, шайби кількість: $\{(0,05+0,02+0,01)^9\}/1000$	т	0,00072	69356,98	-	50	-	-	-	-
57	C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	4	258,20	-	1025	-	-	-	-
58	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,04	293,71	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59 & 15095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70		шт	1	228,78	-	229	-	-	-	-
60 & 2405-1099-6	Затискачі PGA 402		шт	3	121,48	-	364	-	-	-	-
61 & 2405-1099-7	Затискачі PGA 101		шт	3	76,60	-	230	-	-	-	-
62 С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А		шт	6	563,94	-	3384	-	-	-	-
63 КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів		комплект	1	2510,95	979,21	2511	1225	979	11,8700	11,87
64 & С121-792-КР2	Кронштейн КР2		шт	1	1224,75	265,44	455	-	265	2,3121	2,31
65 & С1111-43-7-2	Кронштейн КР4		шт	1	455,29	-	483	-	-	-	-
66 & С1111-43-7-3	Кронштейн КР5		шт	1	482,67	-	2009	-	-	-	-
67 & С121-782-3	Вал привода ВП1		шт	2	2009,20	-	2795	-	-	-	-
68 С1545-550	Хомут Х 1		шт	1	133,50	-	134	-	-	-	-
69 С1545-547	Заземлюючий провідник ЗП1		м	5	99,83	-	499	-	-	-	-
70 С111-1848-П	Болти, гайки, шайби кількість: ((0,05+0,02+0,01)*9)/1000		т	0,00072	69356,98	-	50	-	-	-	-
71 С1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г		шт	1	256,20	-	256	-	-	-	-
72 290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6		100шт	0,01	293,71	-	3	-	-	-	-
73 & 15095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70		шт	1	228,78	-	229	-	-	-	-
74 & 2405-1099-6	Затискачі PGA 402		шт	3	121,48	-	364	-	-	-	-
75 & 2405-1099-7	Затискачі PGA 101		шт	4	76,60	-	306	-	-	-	-
76 С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А		шт	6	563,94	-	3384	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 1,5+6,4	100м3	0,079	20375,89 20375,89	- -	1610	1610	-	261,8000	20,68
78	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 0,9+5,6	100м3	0,065	12665,65 12665,65	- -	823	823	-	165,2400	10,74
79	ДБ1-10-2	Планування вручну, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи кількість: (0,6+0,8)/0,1	100 м2	0,14	2968,43 2968,43	- -	416	416	-	35,5500	4,98
80	КБ33-107-1	Установлення анкерних плит об'ємом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ	шт	2	468,07 140,74	327,33 77,86	936	281	655 156	1,4600 0,6624	2,92 1,32
81	КБ1-164-2	Плита П-3и	шт	2	588,56	-	1177	-	-	-	-
82	КБ1-164-2	Стяжка Г1	шт	2	631,49	-	1263	-	-	-	-
83	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	8286,74 1079,68	3789,96 652,27	4143	540	1895 326	11,2000 6,1915	5,6 3,1
84	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,075	6721,28 2467,84	389,87 73,75	504	185	29 6	25,6000 0,6639	1,92 0,05
85	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	20375,89 20375,89	- -	428	428	-	261,8000	5,5
86	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,021	12665,65 12665,65	- -	266	266	-	165,2400	3,47
87	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	5	192,71 66,37	126,34 23,43	964	332	632 117	0,7400 0,2304	3,7 1,15
Разом прямі витрати по кошторису							177543	12777	20670 4587		141,17 40,86
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							177543				
Всього по кошторису							187796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					206,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21039				

Склад

Р.О. Тинда

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-02
на живляча ЛЕП-10кВ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	82,13	84,43			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	59,04	98,96			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,86	112,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	24,05	152,80			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	206,08				
Середній розряд робіт			розряд	3,3				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,13355	313,45			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,4429	388,17			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,13355	711,36			
11	КБМ202-1116	Крани на автомобільному ході при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,96	733,81			
12	КБМ203-1004	Автопідпіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,15441	946,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,0948	40,43			
14	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4,21	817,44			
15	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	2,31889	982,38			
16	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,96	740,70			
17	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірально-настройкова, пенал	маш. год	0,9	701,89			
18	КБМ233-302	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,03225				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
19	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0046	3432,72	2289,92	1075,49	67,31
20	+С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,002	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
21	+С111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,002	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
22	С111-962	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,00015	21997,44	20203,12	1363,00	431,32
23	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000046	4356,03	2832,11	1437,53	85,39
24	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,000459	39147,42	37628,91	750,91	767,60
25	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000127	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
26	С111-1608	Дрантя	кг	0,11055	13,12	11,10	1,76	0,26
27	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,00011	151115,66	146810,91	1341,70	2963,05
28	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00115	36412,59	34356,92	1341,70	713,97
29	С111-1708	Ключя просочене	кг	0,176	51,33	49,12	1,20	1,01
30	+С111-1809	Сталь кругла	т	0,0474	40910,39	40250,00	355,85	304,54
31	С111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,00144	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
32	С115-125	Плакат попереджувальний	шт	5	350,56	341,48	2,21	6,87
33	+8С121-782-3 варіант 1	Вал привода ВП1	шт	4	1397,45	1358,33	11,72	27,40
34	+8С121-792- КР2	Кронштейн КР2	шт	1	455,29	448,50	3,40	3,39
35	+С157-74	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 50/8 мм2	т	0,127104	138445,73	134958,33	772,78	2714,62
36	+8С1110-91-1	Кронштейни У1	шт	2	966,07	758,33	188,80	18,94
37	+8С1110-192- 11	Траверси ТМН23	шт	1	1584,20	1543,00	10,14	31,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+8С1110-192-18	Траверси ТМН13	шт	3	2846,07	2772,00	18,26	55,81
39	+8С1110-192-23	Траверси ТМН22	шт	2	5319,43	5181,00	34,13	104,30
40	+8С1111-43-7-1	Кронштейн КР3	шт	3	165,77	161,42	1,10	3,25
41	+8С1111-43-7-2	Кронштейн КР4	шт	2	482,67	470,58	2,63	9,46
42	+8С1111-43-7-3	Кронштейн КР5	шт	6	2009,20	1953,92	15,88	39,40
43	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0005	32624,73	30643,33	1341,70	639,70
44	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,006	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
45	+8С1411-7-2	Плита П-3и	шт	2	588,56	540,00	37,02	11,54
46	+С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	7	5049,15	4450,00	500,15	99,00
47	С1545-58-1	Затискач апаратний А1А, А2А	шт	12	563,94	552,59	0,29	11,06
48	+8С1545-247-2	Стяжка Г1	шт	2	631,49	617,50	1,61	12,38
49	+С1545-314-варіант 1	Ізолятор штировий ШФ-20Г	шт	28	256,20	248,33	2,85	5,02
50	+8С1545-314-2	Ізолятор PSI 15 СС	шт	12	716,91	700,00	2,85	14,06
51	+С1545-547-варіант 1	Заземлюючий провідник ЗП1	м	10	99,83	97,50	0,37	1,96
52	+8С1545-547-2-В2	Заземлюючий провідник ЗП1	м	5	99,83	97,50	0,37	1,96
53	+С1545-550-варіант 1	Хомут Х 1	шт	7	133,50	130,00	0,88	2,62
54	С1546-71	Масило АМС-1	т	0,001	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
55	С1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,00001456	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
56	+82405-2-3	Панка ПРВ-7-1	шт	12	166,91	163,33	0,31	3,27
57	+82405-6-2-Ш	Затискач натяжний клиновий НКК-1-1Б	шт	12	281,85	269,00	7,32	5,53
58	+82405-1099-6	Затискачі PGA 402	шт	33	121,48	119,00	0,10	2,38
59	+82405-1099-7-варіант 1	Затискачі PGA 101	шт	20	76,60	75,00	0,10	1,50
60	+815095-48011-3	В'язка спіральна АСТ70	шт	25	228,78	224,17	0,12	4,49
61	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,28	293,71	286,36	1,59	5,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,029	4,9416	4,9416		
63	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0006	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03

на мережі зовнішнього освітлення

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість об'єктів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2602,892 тис. грн.
8,4397 тис.люд.год.
857,351 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,62	20375,89	-	12633	12633	-	261,8000	162,32	
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	1,318	52182,58 1843,74	50338,84 14397,49	68777	2430	66347 18976	23,1625 137,5725	30,53 181,32	
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Дробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,13	24451,07 24451,07	-	3179	3179	-	314,1600	40,84	
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї. кількість: 230+4882	100 м	51,12	9178,80 925,44	8253,36 2523,70	469220	47308	421912 129012	9,6000 22,2955	490,75 1139,75	
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	9,33	12665,65 12665,65	-	118171	118171	-	165,2400	1541,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "заоротна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 (при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м ³	0,08	50095,27 1769,99	48325,28 13821,59	4008	142	3866 1106	22,2360 132,0696	1,78 10,57
7	КБ1-166-2	Засилка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,8	12665,65 12665,65	- -	10133	10133	- -	165,2400	132,19
8	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
9	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	7,4	3866,44 960,52	2805,97 361,77	28612	7108	20764 2677	8,8000 3,0816	65,12 22,8
10	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
11	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	7,4	3419,72 789,15	2530,62 326,27	25306	5840	18727 2414	7,2300 2,7792	53,5 20,57
12	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
13	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	5,2	3866,44 960,52	2805,97 361,77	20105	4995	14591 1881	8,8000 3,0816	45,76 16,02
14	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
15	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	5,2	3419,72 789,15	2530,62 326,27	17783	4104	13159 1697	7,2300 2,7792	37,6 14,45
16	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
17	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3,4	3866,44 960,52	2805,97 361,77	13146	3266	9540 1230	8,8000 3,0816	29,92 10,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
19	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3,4	3419,72 789,15	2530,62 326,27	11627	2683	8604 1109	7,2300 2,7792	24,58 9,45
20	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
21	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3	3866,44 960,52	2805,97 361,77	11599	2882	8418 1085	8,8000 3,0816	26,4 9,24
22	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	1	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	8227	2008	6032 778	18,4000 6,6240	18,4 6,62
23	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	3	3419,72 789,15	2530,62 326,27	10259	2367	7592 979	7,2300 2,7792	21,69 8,34
24	КБ34-113-1	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою до 10 м	перехід	1	9704,28 2357,64	7159,15 923,01	9704	2358	7159 923	21,6000 7,8624	21,6 7,86
25	КБ34-113-2	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння першою трубою додавати на кожні наступні 5 м	перехід	4	3866,44 960,52	2805,97 361,77	15466	3842	11224 1447	8,8000 3,0816	35,2 12,33
26	КБ34-113-3	Улаштування підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами до 10 м	перехід	2	8227,37 2008,36	6031,52 777,63	16455	4017	12063 1555	18,4000 6,6240	36,8 13,25
27	КБ34-113-4	При улаштуванні підземних переходів методом горизонтального буріння наступними трубами додавати на кожні наступні 5 м	перехід	8	3419,72 789,15	2530,62 326,27	27358	6313	20245 2610	7,2300 2,7792	57,84 22,23
28	С1530-47	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 90 мм	10м	36	3268,64	-	117671	-	-	-	-
29	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	4,75	20527,83 19225,20	-	97507	91320	-	222,0000	1054,5
30 & С113-1380-2		Труба даєстінна гофрована стійка до ультрафіолетового випромінювання, зовнішній діаметр 63мм KF 09063 UVFA	м	4750	31,65	-	150338	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КМВ-407-16	Труба сталевая по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм	100 м	0,1	26819,62 4318,72	20029,53 5259,32	2682	432	2003 526	44,8000 53,3042	4,48 5,33
32	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	218,16	-	2182	-	-	-	-
33	КМВ-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3	3865,71 2313,60	840,34 254,57	1160	694	252 76	24,0000 2,2550	7,2 0,68
34	КМВ-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,01	6451,12 2776,32	2196,90 548,45	65	28	22 5	28,8000 5,3784	0,29 0,05
35	КМВ-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	18,89	3175,98 1850,88	901,61 262,59	59994	34963	17031 4960	19,2000 2,3124	362,69 43,68
36 & 15093-38163-15		Чотирижильний кабель напругою 660В перерізом 4,70мм2 АВВБШв кількість: 1920*1,02	1000м	1,9584	132765,72	-	260008	-	-	-	-
37	КМВ-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 4368+546+1422	100 м	63,36	2795,43 1542,40	573,89 173,85	177118	97726	36362 11015	16,0000 1,5400	1013,76 97,57
38	КМВ-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг кількість: 344+44+2	100 м	3,9	5496,33 2313,60	1729,18 423,86	21436	9023	6744 1653	24,0000 4,2114	93,6 16,42
39	КМВ-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,02	7354,91 1850,88	3884,96 922,99	147	37	78 18	19,2000 9,4105	0,38 0,19
40 & 15093-38133-1		Чотирижильний кабель напругою 1000В перерізом 4,16мм2 АВВГ кількість: 4712*1,02	1000м	4,80624	52317,09	-	251448	-	-	-	-
41	15093-37133	Двожильний кабель напругою 1000В перерізом 2,16мм2 АВВГ кількість: 590*1,02	1000м	0,6018	29376,93	-	17679	-	-	-	-
42 & С10000-137-1-18Н		Чотирижильний кабель напругою 660В перерізом 4,10мм2 ВВГ кількість: 2*1,02	1000м	0,00204	184595,19	-	377	-	-	-	-
43	15093-35013	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3,1,5мм2 ВВГ кількість: 1422*1,02	1000м	1,45044	22957,68	-	33299	-	-	-	-
44	15095-1214	Провід напругою 660В перерізом 6мм2 ПВ3 кількість: 2*1,02	1000м	0,00204	17983,15	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-143-5	Покупання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	52,14	361,63	33,87	18855	17089	1766	3 4000	177,28
46 & С1545-101-1	Стрічка сигнальна		100м	52,14	327,76	10,36	6696		540	0,0915	4,77
	варіант 1				128,43	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2183964	512547	761233		5730,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2183964		194298		1725,27
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					910184				
		всього заробітна плата, грн.					706845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					418928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					984,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150506				
		Всього будівельні роботи, грн.					2602892				

		Всього по кошторису					2602892				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8439,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					857351				

Склад Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-03

на мережі зовнішнього освітлення

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд. год	3579,86	85,27			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд. год	2150,43	96,40			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд. год	1725,27	112,62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд. год	984,14	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд. год	8439,7				
Середній розряд робіт			розряд	3,2				
II. Будівельні машини і механізми								
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	35,7346	313,45			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,046	388,17			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	375,2514	417,69			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	428,33	711,36			
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	12,2195	550,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,259	40,43			
14	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	147,60471	475,68			
15	КБМ217-202	Комплексна машина для горизонтального проколу ґрунта на базі автомобіля	маш. год	156,23	1311,20			
16	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,28	184,20			
17	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,18	180,62			
18	КБМ233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш. год	0,44	110,18			
Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
19	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,1984				
20	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	361,5136				
21	КБМ203-401 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	22,5216				
22	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	361,5136				
23	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	59,5696				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
24	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0038	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
25	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,00003	66367,23	64328,18	737,73	1301,32
26	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0050715	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
27	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0047225	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
28	+С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000052	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
29	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00016	39147,42	37628,91	750,91	767,60
30	С111-1631	Замазка захисна	кг	64,37	116,72	113,09	1,34	2,29
31	С111-1658	Лак білунний, марка БТ-123	т	0,0078928	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
32	С111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000217	151115,66	146810,91	1341,70	2963,05
33	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,031	226,11	220,46	1,22	4,43
34	С111-1708	Ключня просочене	кг	13,711	51,33	49,12	1,20	1,01
35	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м ²	1,955	51,14	47,44	2,70	1,00
36	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,024391	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
37	+С112-243	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з сосни, вільхи	м ³	0,133	1547,72	1206,57	310,80	30,35
38	+С112-298	Пробики дерев'яні 250x120x65 мм	шт	165,1	19,84	18,92	0,53	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+C113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	10	218,16	215,43	1,11	1,52
40	C113-105	Муфти прями короткі [фтинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,168	263,88	254,71	4,00	5,17
41	C113-123	Контргайки [фтинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,168	154,63	149,83	1,77	3,03
42	+&C113-1380-2	Труба двостінна гофрована стійка до ультрафіолетового випромінювання, зовнішній діаметр 63мм KF 09063 UVFA	м	4750	31,65	27,48	3,93	0,24
43	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003905	37757,68	36285,53	731,80	740,35
44	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 с/ра	т	0,000068	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
45	+C1530-47	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 90 мм	10м	36	3268,64	3180,00	24,55	64,09
46	C1530-148	Манжети поліетиленові	10шт	13,3	108,72	106,19	0,40	2,13
47	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,7689	125,36	122,67	0,23	2,46
48	C1545-23	Втулка B54, B59	100шт	2,5464	97,02	94,62	0,50	1,90
49	C1545-47	Заглушка Y467, Y469	100шт	0,0102	67,97	66,44	0,20	1,33
50	C1545-70	Кнопка K227	100шт	7,6856	15,81	15,10	0,40	0,31
51	C1545-74	Колачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	0,0496	37,09	36,25	0,11	0,73
52	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,003	3544,28	3473,97	0,81	69,50
53	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,88877	455,46	445,62	0,91	8,93
54	+&C1545-101-1	Стрічка сигнальна	100м	52,14	128,43	125,00	0,91	2,52
55	варіант 1 C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0496	166,06	160,39	2,41	3,26
56	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,8	32,44	31,32	0,48	0,64
57	C1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові K731	100шт	3,9882	611,79	599,38	0,41	12,00
58	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,0204	270,07	260,38	4,39	5,30
59	C1545-245	Скоби дволапкові K147П	100шт	0,041	312,39	301,50	4,76	6,13
60	C1545-281	Хомутики C437-C440, C442	100шт	0,04	1110,13	1078,92	9,44	21,77
61	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0422625	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
62	C1546-83	Тавот	кг	524,5584	34,31	32,42	1,22	0,67
63	+&C10000-137-1-18H	Чотирижильний кабель напругою 660в перерізом 4.10мм2 ВВГ	1000м	0,00204	184595,19	180091,67	884,01	3619,51
64	+15093-35013	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1.5мм2 ВВГ	1000м	1,45044	22957,68	22441,67	65,86	450,15
65	+15093-37133	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.16мм2 АВВГ	1000м	0,6018	29376,93	28633,33	167,58	576,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	+815093-38133-1	Чотирижильний кабель напругою 1000В перерізом 4.16мм2 АВВГ	1000м	4,80624	52317,09	51000,00	291,26	1025,83
67	+815093-38163-15	Чотирижильний кабель напругою 660В перерізом 4.70мм2 АВВ6Шв	1000м	1,9584	132765,72	129591,67	570,80	2603,25
68	+15095-1214	Провід напругою 660В перерізом 6мм2 ПВ3	1000м	0,00204	17983,15	17575,00	55,54	352,61
69	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
70	C1999-9005	Електроенергія	кВт-год	738,1584	4,9416	4,9416		
71	C1999-9006	Мастильні матеріали	кг	7,4555	184,55	184,55		
		Гідравлічна рідинна	кг	7,2303	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Схвал

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-04

на електрообладнання 0,38кВ

Зовнішнє електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість об'єктів робіт

Кошторисна вартість 7695,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,0421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 426,338 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ5-29-9	Фундамент ФМ1 Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним (шнековим) способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м	м3	104,4	7501,76 245,85	2073,00 511,02	783184	25667	216421 53350	2,5800 4,6716	269,35 487,72
2	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні бурін'єційних паль	т	6,993	42904,84 1472,64	-	300034	10298	-	17,9700	125,66
3	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	5,247	80912,49 12892,74	400,39 83,75	424548	67648	2101 439	135,3000 0,6730	709,92 3,53
4	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	1,035	85155,24 24832,64	12732,37 2242,23	88136	25702	13178	257,6000	266,62
5	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	1,035	9710,34 8552,83	1588,38 437,60	9015	6782	2321 1644	18,2900 70,4000	18,93 72,86
6	С147-39 варіант 2	Цинкування закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	12,69	2474,53 -	-	31402	-	453	3,4500	3,57
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ5-6-1	Навантаження силик матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішавим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	1,044	3768,35	3768,35	3934	-	3934	-	-
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	177,5	12,96	12,96	2300	-	2300	-	8,75
9	КБ5-29-9	Фундамент ФМ2	м3	4,98	7501,76	2073,00	37359	1224	10324	2,5800	12,85
		Улаштування буронабивних паль з бурінням свердловин обертальним [шнековим] способом у ґрунтах групи 2, діаметром до 600-1600 мм, довжиною до 12 м			245,85	511,02			2545	4,6716	23,26
10	КБ5-75-5	Визовлення арматурних каркасів при улаштуванні бурін'євських паль	т	0,342	42904,84	-	14673	504	-	17,9700	6,15
11	КБ6-11-3	Установлення анкерних болтів при безпосередній із зв'язками з арматури	т	0,162	80912,49	400,39	13108	2089	65	135,3000	21,92
12	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,066	12892,74	83,75	5620	1639	14	0,6730	0,11
13	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вааю понад 10 кг до 20 кг	т	0,066	85155,24	12732,37	5620	1639	840	257,6000	17
14	С147-39 варіант 2	Цинкування закладних та анкерних виробів та випусків арматури	т	0,066	24832,64	2242,23	575	432	148	18,2900	1,21
15	ДБ5-6-1	Навантаження силик матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішавим, місткість ковша 0,25 м3	100кг	0,63	8710,34	1588,38	1559	-	105	70,4000	4,65
		Перевезення ґрунту до 1 км	100 м3	0,0498	6552,83	437,60	188	-	29	3,4500	0,23
16	С311-1	Установлення закладних деталей вааю понад 10 кг до 20 кг	т	0,0498	2474,53	-	110	-	-	-	-
17	КБ33-259-3	Установлення силик матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішавим, місткість ковша 0,25 м3	опора	8,47	3768,35	3768,35	110	-	110	-	-
18	С1530-121	Перевезення ґрунту до 1 км	опора	96	877,52	877,52	60419	21624	38534	0,0480	0,41
19	С121-770-1-5 варіант 1	Установлення сталевої восьмигранної опори освітлення	10м	19,2	629,36	401,40	14111	-	9091	2,4200	232,32
20	С121-770-1-4 варіант 1	Опора освітлення сталева восьмигранна гарячеоцинкована, висотою 14 м ОВОГ-14	шт	90	225,25	94,70	3806917	-	-	0,6014	76,93
21	КМ8-545-1	Опора освітлення сталева восьмигранна гарячеоцинкована, висотою 12 м ОВОГ-12	шт	6	734,95	-	159240	-	-	-	-
22	2405-1-4 варіант 1	Монтаж коробок	шт	96	42299,08	-	54276	45471	1979	4,8000	460,6
		Коробка з'єднувальна на один запобіжник ТВ-1	шт	96	26540,08	-	88258	-	348	0,0329	3,16
					565,37	20,61					
					473,66	3,63					
					919,35	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ33-115-2	Монтаж світильника, що установлюється на хронштейнах кількість: 90+6	шт	96	1460,41 295,92	1130,44 244,18	140199	28408	108522 23441	3,2200 2,0314	309,12 195,01
24 & 1507-4035-100	Світильник ДКУ 17046Лм/128Вт (60 LEDs, 700mA, NW), потужністю не більш 128Вт, світловий потік не менш 17046Лм, КСС 5302, IP66		шт	90	13527,98	-	1217518	-	-	-	-
25 & 1507-1-4	Світильник ДКУ-12542Лм/101Вт (40 LED 800mA), потужністю не більш 101Вт, світловим потіком не менш 12342Лм, IP66		шт	6	10652,66	-	63916	-	-	-	-
26 & С121-792-2-14	Оголовок металевий висотою 0,3 м на один ріжок ОГ-1 0,3/0,5/5*		шт	96	1366,14	-	131149	-	-	-	-
27 КМВ-572-6	Шафа керування, що встановлюється на фундаменті		шт	1	986,00 488,21	481,50 135,49	986	488	482 135	4 8000 1,2027	4,8 1,2
28 КБ1-165-2	Копання ям для стовків і стовпів вручну без кріплення, без укосу, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2		100м3	0,0025	37889,60 37889,60	-	95	95	-	476,0000	1,19
29 КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки		100м3	0,0004	26082,09 12583,45	2619,33 1179,67	104	5	1	150,7000 10,6641	0,06
30 КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3		100м3	0,0015	473335,67 44484,74	20886,56 7634,01	710	67	31 11	489 9200 61,2455	0,73 0,09
31 С111-1809	Сталь круга		т	0,0107	40910,39	-	438	-	-	-	-
32 КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг		т	0,0066	12008,07 11112,82	283,15 78,01	79	73	2 1	119,3900 0,6150	0,79
33 КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей		т	0,0066	85155,24 24832,64	12732,37 2242,23	562	164	84 15	257,6000 18,2900	1,7 0,12
34 КМВ-407-13	Труба в опалубці фундаментів, діаметр до 50 мм		100 м	0,05	12950,76 6934,05	6000,80 2162,40	648	347	300 108	71,9300 20,8013	3,6 1,04
35 С1530-120	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 50 мм		10м	0,5	470,91	-	235	-	-	-	-
36 КМВ-407-14	Труба в опалубці фундаментів, діаметр до 80 мм		100 м	0,013	18448,12 9408,64	9023,57 3214,32	240	122	117 42	97,6000 30,5580	1,27 0,4
37 С1530-122	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 75 мм		10м	0,13	1251,96	-	163	-	-	-	-
38 & 1504-19070-1-5	Щит керування ЩКО 0,4 кВ IP54 У1		шт	1	6023,29	-	6023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КМ8-55-1	Монтаж роз'єднувача однополюсного з однією тягою напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	2	198,60 157,89	20,50 6,21	397	316	41 12	1,6000 0,0550	3,2 0,11
40	КМ8-529-3	Монтаж контакторів	шт	2	690,47 488,21	15,91 2,69	1381	976	32 5	4,8000 0,0282	9,6 0,06
41	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	28	244,86 157,89	14,99 2,60	6856	4421	420 73	1,6000 0,0272	44,8 0,76
42	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги (комплект - 3 фази), напруга до 220 кВ	комплект	2	4042,11 1894,66	1404,24 348,41	8084	3789	2808 697	19,2000 3,5862	38,4 7,19
43	КМ10-698-3	Реле часу	шт	2	139,74 130,24	-	279	260	-	1,4900	2,98
44	КМ8-522-15	Перемикач (рубильник, що перемикає) триполюсний на плиті з центрального або бічної рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	765,42 473,66	23,88 5,30	1531	947	48 11	4,8000 0,0513	9,6 0,1
45	КМ10-386-12	Колодка клемна на металевій конструкції, струм до 250 А	шт	6	1642,60 1578,88	-	9856	9473	-	16,0000	96
46	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна	шт	6	100,03	-	600	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	7491015	259031	404611 95223	-	2727,94 842,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					7491015				
		зартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6827373				
		всього заробітна плата, грн.					354254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204309				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					471,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72084				
		Всього будівельні роботи, грн.					7695324				

		Всього по кошторису					7695324				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4042,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							426338				

Склад

Р.О.Тинда

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.В. Дзісяк

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Корикування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-04
на електрообладнання 0,38кВ

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1743,77	94,06			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	984,17	96,55			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	833,9	113,02			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	8,93	109,17			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	471,33	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість			люд.год	4042,1				
Середній розряд робіт			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,75	313,45			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	26,76799	388,17			
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,00279	375,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,77847	711,36			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,7527	690,60			
14	КБМ202-1243	Крани на тусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	65,67774	612,53			
15	КБМ203-101	Автозавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00023	566,43			
16	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,28	550,98			
17	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	107,52	946,94			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,22117	40,43			
19	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	67,5636	98,89			
20	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	7,05501	584,24			
21	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	6,5628	505,22			
22	КБМ214-620	Установки бурові шнекового буріння для улаштування буронабивних палів, глибина свердловини до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	122,5056	1495,69			
23	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	48	740,70			
24	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,48	6,43			
25	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	0,2172	184,20			
26	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	0,1414	180,62			
27	КБМ233-330	Прес підравлічний з електроприводом	маш. год	38,28	5,47			
28	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	3,3228	224,65			
29	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,00201	94,20			
30	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	0,3397	110,18			
31	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,55064	50,02			
32	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	185,97	12,96			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
33	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,72				
34	КБМ204-900 варіант 1	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	36,675				
35	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	67,5636				
36	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш. год	0,053975				
37	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,33228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ233-900 варіант 1	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,32596				
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	38,66868				
40	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	1,42152				
41	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0114				
42	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	99,5613				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
43	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0064	27531,71	25788,60	1203,27	539,84
44	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00878	57426,97	55563,22	737,73	1126,02
45	C111-115	Гвинти з напівкруглою головою, довжина 50 мм	т	0,00044	37521,62	36048,17	737,73	735,72
46	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00007	4029,17	2885,33	1064,84	79,00
47	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,12061	19,37	5,79	13,20	0,38
48	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт MA-025 бежева, світло-бежева	т	0,00144	67845,61	65333,33	1181,97	1330,31
49	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,026251	35892,96	34833,33	355,85	703,78
50	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000105	43457,97	42250,00	355,85	852,12
51	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0000362	43457,97	42250,00	355,85	852,12
52	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00032	35498,41	34058,04	744,32	696,05
53	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка З42	т	0,016242	36185,21	34724,79	750,91	709,51
54	C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка З50	т	0,05405895	38331,37	36828,86	750,91	751,60
55	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42	т	0,0485129	35267,36	33824,93	750,91	691,52
56	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка З42А	т	0,00907	39147,42	37628,91	750,91	767,60
57	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00576	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
58	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,01734	227,94	223,35	0,12	4,47
59	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,11076	248,20	242,78	0,55	4,87
60	C111-1683	Стрічка поліетиленова з литким шаром, марка А	кг	0,82	567,62	554,73	1,76	11,13
61	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,01953	51,33	49,12	1,20	1,01
62	C111-1757	Рядно	м2	0,1084	60,37	58,87	0,32	1,18
63	+C111-1804	Сталь листова	т	1,1784864	43139,49	42462,50	355,85	321,14
64	+C111-1809	Сталь кругла	т	7,3457	40910,39	40250,00	355,85	304,54
65	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01678	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
66	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0018836	26149,90	24979,64	657,52	512,74
67	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм	т	0,00006	26149,90	24979,64	657,52	512,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00087	9072,01	8583,33	310,80	177,88
69	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000885	10089,86	9625,00	267,02	197,84
70	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0576216	10089,86	9625,00	267,02	197,84
71	+C112-172 варіант 1	Бруски обрізані з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0288	9027,36	8583,33	267,02	177,01
72	+C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	3,2814	4713,31	4639,79	38,43	35,09
73	C115-118	Шпалі просочені для залізниць широкої колії, обрізані та необрізані з модрини, тип II	шт	22,9698	965,92	874,29	72,69	18,94
74	+C121-770-1-4 варіант 1	Опора освітлення сталева восьмигранна гарячеоцинкована, висотою 12 м ОВОГ-12	шт	6	26540,08	25200,00	819,69	520,39
75	+C121-770-1-5 варіант 1	Опора освітлення сталева восьмигранна гарячеоцинкована, висотою 14 м ОВОГ-14	шт	90	42299,08	40650,00	819,69	829,39
76	+C121-792-2-14 варіант 1	Оголовок металевий висотою 0,3 м на один ріжок ОГ-1 0, 3/0,5/5*	шт	96	1366,14	1200,00	139,35	26,79
77	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	30,694995	441,95	427,15	6,13	8,67
78	C124-59	Анкерні деталі із прямих або пнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	5,409	67510,80	65624,43	562,63	1323,74
79	C142-10-2	Вода	м3	0,00333	42,10	42,10	-	-
80	C147-39 варіант 2	Цинкування закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	13,32	2474,53	2369,75	56,26	48,52
81	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	78208,53	75333,33	1341,70	1533,50
82	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,15225	3676,22	1982,00	1622,14	72,08
83	+C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0408	2258,63	1645,23	569,11	44,29
84	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	124,6932	4126,04	2423,00	1622,14	80,90
85	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00036	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
86	+C1530-120	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	0,5	470,91	443,00	18,68	9,23
87	+C1530-121	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 63 мм	10м	19,2	734,95	691,00	29,54	14,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	+С1530-122	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 75 мм	10м	0,13	1251,96	1185,42	41,99	24,55
89	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,6096	125,36	122,67	0,23	2,46
90	С1545-42	Дюбель У658, У661	100шт	1,8018	413,85	405,09	0,65	8,11
91	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,8432	933,19	914,23	0,66	18,30
92	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	735,46	719,06	1,98	14,42
93	С1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,1836	1068,03	1044,00	3,09	20,94
94	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,22	295,85	289,25	0,80	5,80
95	С1545-158	Приціпелювач маркувальний А671	100шт	19,2612	13,38	13,04	0,08	0,26
96	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,8432	81,72	77,71	2,41	1,60
97	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	128	32,44	31,32	0,48	0,64
98	С1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,88	1057,13	1032,73	3,67	20,73
99	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00238	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
100	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00234	214594,51	209045,07	1341,70	4207,74
101	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,17057	64,32	43,30	19,76	1,26
102	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0120294	47114,39	44507,07	1683,51	923,81
103	С1546-71	Масило АМС-1	т	0,00096	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
104	С1546-78	Масило універсальне контактне 39У	т	0,00006	72428,13	69676,92	1331,05	1420,16
105	+&1504-19070-1-5 варіант 1	Щит керування ЩКО 0,4 кВ ІР54 У1	шт	1	6023,29	5904,17	1,02	118,10
106	1504-19165 варіант 1	Колодка клемна	шт	6	100,03	97,70	0,37	1,96
107	+&1507-1-4 варіант 1	Світильник ДКУ-12542Лм/101Вт (40 LED 800mA), потужністю не більш 101Вт, світловим потіком не менш 12342Лм, ІР66	шт	6	10652,66	10442,07	1,71	208,88
108	+&1507-4035-100 варіант 1	Світильник ДКУ 17046Лм/128Вт (60 LEDs, 700mA, NW), потужністю не більш 128Вт, світловий потік не менш 17046Лм, КСС 5302, ІР66	шт	90	13527,98	13253,22	9,51	265,25
109	+&2405-1-4 варіант 1	Коробка з'єднувальна на один запобіжник ТВ-1	шт	96	919,35	900,00	1,32	18,03
110	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат Електроенергія	кВт-год	239,3727	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0954	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-05

придбання обладнання
Зовнішнє електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № специфікація відомості тощо
Кошторисна вартість 140,857 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-10018-1-4 варіант 1	Підстанція трансформаторна ЩТПк-1-10/0,4 кВт; (маса=2,1)	шт	1	33333,33	33333
2	& 1701-8041-1-3	Лічильник ZMG 310 CR4.04; (маса=0,0039)	шт	1	7825,00	7825
3	& 1601-2122-1	Радіотермінал ETM Purple 3G; (маса=0,0015)	комплект	1	5666,67	5667
4	& 290116-17005-1	Антена GSM (раз'єм SMA); (маса=0,00031)	шт	1	175,00	175
5	& 1505-1001-1-1 варіант 1	Трансформатор ТМГ-25; (маса=0,38)	шт	1	50829,17	50829
6	& 1504-1-3-2X	Автоматичний вимикач 3P PL4-C25/3 4.5 kA; (маса=0,00185)	шт	1	756,45	756
7	& 1504-2001-1-K варіант 1	Вимикач-роз'єднувач (рубильник) ВР32-100; (маса=0,000102) кількість: 1+2	шт	3	844,58	2534
8	& 1503-3058-1-1 варіант 1	Роз'єднувач РЛНДУ-1-10/400V/1 з приводом ПРН3-10УТ; (маса=0,069)	шт	2	6700,00	13400
9	& 1504-1-4-17	Автоматичний вимикач 3P PL4-C16/3; (маса=0,00185)	шт	2	633,85	1268
10	& 1504-2001-3-1 варіант 1	Модульний контактор МК2-4P-25A; (маса=0,000102)	шт	1	471,83	472
11	& 1504-2001-3A	Модульний контактор МК-4P-16A; (маса=0,000102)	шт	1	471,83	472
12	& 1504-12010-2	Реле часу REV303; (маса=0,0025)	шт	2	1875,00	3750
13	& 1504-1395-4	Вимикач автоматичний 1P PL4-C10/1 4.5 kA; (маса=0,0088)	шт	6	243,95	1464
14	& 1504-1395-1	Вимикач автоматичний 1P PL4-C6/1 4.5 kA; (маса=0,0088)	шт	18	243,95	4391
15	& 1504-2001-1	Перемикач(тумблер) Ancf-22-3; (маса=0,000102)	шт	2	120,75	242

1	2	3	4	5	6	7
16	& 1503-4051-1 варіант 1	Обмежувачі перенапруг SPC-S20/280/3; (маса=0,115)	шт	2	7139,32	14279
		Разом				140857
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				
		Всього по кошторису				140857

Склав

 Р.О. Тимча
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори.

Кошторисна вартість об'єкта 1412,792 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,76461 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 283,161 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	07-03-01	на РМП 1 на ПК 1609+22	1412,792	-	1412,792	2,76461	283,161	-	
-	-	Всього:	1412,792	-	1412,792	2,76461	283,161	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Д.М. Каплинський

(підпис, (ініціали, прізвище))

Керівник

(підпис, (ініціали, прізвище))

Склад

Є.Т. Русанюк

(підпис, (ініціали, прізвище))

Перевірив

В.В. Даїсяк

(підпис, (ініціали, прізвище))

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	РМП 1 на ПК 1609+22	2,19686 205,2	-	0,19784 23,472	0,04755 5,19	-	2,44225 233,862	0,32236 49,299	2,76461 283,161
	Разом :	2,19686 205,2	-	0,19784 23,472	0,04755 5,19	-	2,44225 233,862	0,32236 49,299	2,76461 283,161

Склав

Є.Т. Русанюк

Перезірив

В.В. Дзісяк

Будівництво обходу м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01 на РМП 1 на ПК 1609+22

Дорожні знаки індивідуального проектування. Опори.

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 1412,792 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,76461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 283,161 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,68	33395,19 33395,19	- -	22709	22709	- -	396,1000	269,35
2	КБ1-171-2	Кріплення откосів котлована дерев'яними щитами	100м2	0,634	26276,37 2973,84	803,51 271,67	16659	1885	509 172	34,3400 2,7531	21,77 1,75
3	ДБ5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,25 м3 (для підсипки)	100 м3	0,681	3768,35 -	3768,35 877,52	2566	-	2566 598	- 8,3850	- 5,71
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	115,7	273,97 -	273,97 44,86	31698	-	31698 5190	- 0,4110	- 47,55
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 та влаштування берми	100м3	1,361	12665,65 12665,65	- -	17238	17238	- -	165,2400	224,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					90870	41832	34773		516,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					90870		5960		55,01
		зартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14265				
		всього заробітна плата, грн.					47792				
		Загальновиборничі витрати, грн.					30607				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					75,37				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					11527				
		Всього будівельні роботи, грн.					121477				

		Всього по розділу 1					121477				
		Розділ 2. Фундамент монолітний									
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,026	384356,15 12583,45	2619,33 1179,67	9993	327	68 31	150,7000 10,6641	3,92 0,28
7	КБ6-1-8	Улаштування зализобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,216	464993,82 23930,34	8130,28 3570,23	100439	5169	1756 771	263,5500 32,3560	56,93 6,99
8	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5802	32883,96	-	19079	-	-	-	-
9	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2852	32883,96	-	9379	-	-	-	-
10	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,14481	33257,97	-	4816	-	-	-	-
11	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0448	33563,97	-	1504	-	-	-	-
12	КБ9-75-2	Виготовлення анкерних деталей кількість: 0,4048-0,0224	м	0,3824	23006,21	5317,20	8798	6488	2033	176,0000	67,3
13 & С111-1809-В5		Сталь кругла діам.36 кількість: 0,312*1,06	т	0,33072	16966,40 40910,39	456,63	13530	-	175	4,1760	1,6
14 & С111-1804-30		лист товщиною 25 мм кількість: 0,0704*1,06	т	0,074624	-	-	3219	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,0224	69356,98	-	1554	-	-	-	-
16	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів	т	0,4048	4110,91	400,39	1664	1458	162	37,8000	15,3
17	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,1076	3601,96	83,75	2475	1826	34	0,6730	0,27
18 & C111-1804-13Д	Лист товщ. 14 мм кількість: 0,068*1,06		т	0,07208	23006,21	5317,20	456,63	-	572	176,0000	18,94
19	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм кількість: 0,0396*1,06	т	0,041976	16966,40	-	3109	-	49	4,1760	0,45
20	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1076	4253,33	1657,44	458	232	178	23,2100	2,5
21	C147-39 варіант 2	Цинкування закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	2,164	2160,39	456,62	5355	-	49	3,6000	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 2					186752	15500	4769		164,89
		Разом будівельні роботи, грн.					186752		1109		9,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166483				
		всього заробітна плата, грн.					16609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3529				
		Всього будівельні роботи, грн.					196585				

		Всього по розділу 2					196585				
Розділ 3. Металоконструкції											
22	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] кількість: (4,2816+4,2968)*0,1034	т	8,475	22519,86	7241,07	190856	121767	61368	145,6000	1233,96
23	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажерового типу	т	4,2816	5912,67	1316,95	25316	11425	11161	10,8062	91,58
24 & C111-558-2	Труба сталева 299x16		м	0,3	2668,35	619,64	1506	-	8264	27,6800	118,51
					5020,23	-	-	-	2653	5,2512	22,48
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-477	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм	М	31,12	4722,29	-	146958	-	-	-	-
26	C113-778	Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів класу міцності K42, зовнішній діаметр 245 мм, товщина стінки 8 мм	М	4,28	3483,91	-	14911	-	-	-	-
27	& C111-1804-13C	Лист товщ. 50 мм кількість: 0,0314*1,032	Т	0,0324048	43139,49	-	1398	-	-	-	-
28	& C111-1804-10A-E	Лист товщ. 30 мм кількість: 0,8088*1,032	Т	0,8346816	43139,49	-	36008	-	-	-	-
29	& C111-1804-20	Лист товщ. 20 мм кількість: 0,4882*1,032	Т	0,5038224	43139,49	-	21735	-	-	-	-
30	& C111-1804-13A	Лист товщ. 16 мм кількість: 0,2052*1,032	Т	0,2117664	43139,49	-	9135	-	-	-	-
31	& C111-1804-11Д	Лист товщ. 12 мм кількість: 0,4512*1,032	Т	0,4656384	43139,49	-	20087	-	-	-	-
32	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0444*1,032	Т	0,0458208	43674,72	-	2001	-	-	-	-
33	C147-39	Металізація	100кг	42,816	2474,53	-	105949	-	-	-	-
34	КБ9-22-1	Монтаж ферми	т	4,2968	8539,15	5100,32	36691	14182	21915	36,8000	158,12
35	C113-778	Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів класу міцності K42, зовнішній діаметр 245 мм, товщина стінки 8 мм	М	61,48	3300,59	1809,57	214191	-	7775	15,4292	66,3
36	& C111-1841-31	Кут 80х8 кількість: 0,051*1,032	Т	0,052632	39054,96	-	2056	-	-	-	-
37	& C111-1088-6	Куточок 80х6 кількість: 0,4277*1,032	Т	0,4413864	39054,96	-	17238	-	-	-	-
38	& C111-1804-10A-E	Лист товщ. 30 мм кількість: 0,2114*1,032	Т	0,2181648	43139,49	-	9412	-	-	-	-
39	& C111-1804-30	Лист товщиною 25 мм кількість: 0,304*1,032	Т	0,313728	43139,49	-	13534	-	-	-	-
40	& C111-1804-11Д	Лист товщ. 12 мм кількість: 0,0444*1,032	Т	0,0458208	43139,49	-	1977	-	-	-	-
41	& C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм кількість: 0,0968*1,032	Т	0,0998976	43674,72	-	4363	-	-	-	-
42	& C111-576-7	Лист товщиною 8 мм кількість: 0,1832*1,032	Т	0,1890624	43674,72	-	8257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	т	0,1034	69356,98	-	7172	-	-	-	-
44	C147-39 варіант 4	Металізація	100кг	41,934	2474,53	-	103767	-	-	-	-
45	K59-34-4	Монтаж упорів	т	0,0336	15278,35	366,23	513	494	12	159,8400	5,37
46	8 C111- 1804-30	лист товщиною 25 мм кількість: 0,0336*1,06	т	0,0336	14689,30	123,86	1536	-	4	1,2368	0,04
47	C147-39 варіант 2	Цинкування закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,336	43139,49	-	831	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					997398	147868	91559	-	1515,96
		Разом будівельні роботи, грн.					997398		21593		180,4
		з тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					757971				
		всього заробітна плата, грн.					169461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97333				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34243				
		Всього будівельні роботи, грн.					1094731				

		Всього по розділу 3					1094731				
		Разом прямі витрати по кошторису					1275020	205200	131101		2196,86
		Разом будівельні роботи, грн.					1275020		28662		245,39
		з тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					938719				
		всього заробітна плата, грн.					233862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					322,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49299				
		Всього будівельні роботи, грн.					1412792				

		Всього по кошторису					1412792				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2764,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							283161				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

В.В. Дзісяк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01
на РМП 1 на ПК 1609+22

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год		93,41			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2196,86 3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	197,84	118,65			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	47,55	109,15			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	322,36	152,94			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	2764,61				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,5				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,79488	388,17			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,72784	417,69			
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,6913	375,80			
10	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,68551	504,10			
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	51,389	711,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,42421	690,60			
13	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	6,50803	791,16			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	22,81601	710,92			
15	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00648	566,43			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,98931	40,43			
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	252,4375	98,89			
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,71264	47,54			
19	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,39245	584,24			
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	8,12228	94,20			
21	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,176	5,41			
22	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	115,7	273,97			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
23	КБМ203-404 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	6,370944				
24	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	287,252892				
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	5,2324				
26	КБМ233-301 варіант 2	Машини шліфувальні електричні	маш. год	9,5185				
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	42,5028				
28	КБМ270-115 варіант 1	Дрилі електричні	маш. год	2,6895				
29	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	0,741				
30	КБМ270-117 варіант 1	Вібратори глибинні	маш. год	2,808				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
31	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001663	24921,89	23695,50	737,73	488,66
32	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000003	31738,71	30378,65	737,73	622,33
33	С111-253	Вално будівельне негашене ґрудове, сорт 1	т	0,002376	4029,17	2885,33	1064,84	79,00
34	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0008612	156718,86	152980,68	665,28	3072,92
35	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	39,1224	19,37	5,79	13,20	0,38
36	+С111-558-2	Труба стальва 299x16	м	0,3	5020,23	4919,09	2,70	98,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C111-576-7	Лист товщиною 8 мм	T	0,1890624	43674,72	42462,50	355,85	856,37
38	+&C111-576-9-5	Лист товщиною 10 мм	T	0,1457184	43674,72	42462,50	355,85	856,37
39	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	T	0,000001	35892,96	34833,33	355,85	703,78
40	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	T	0,001944	43457,97	42250,00	355,85	852,12
41	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	T	0,0011664	43457,97	42250,00	355,85	852,12
42	+&C111-1088-6	Куточок 80х6	T	0,4413864	39054,96	37933,33	355,85	765,78
43	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	T	0,0034448	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
44	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	T	0,0012144	36185,21	34724,79	750,91	709,51
45	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	T	0,1327296	37639,31	36150,37	750,91	738,03
46	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	T	0,1915225	35267,36	33824,93	750,91	691,52
47	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,5915	248,20	242,78	0,55	4,87
48	C111-1757	Рядно	м2	18,0776	60,37	58,87	0,32	1,18
49	+&C111-1804-20	Лист товщ. 20 мм	T	0,5038224	43139,49	42462,50	355,85	321,14
50	+&C111-1804-30	лист товщиною 25 мм	T	0,423968	43139,49	42462,50	355,85	321,14
51	+&C111-1804-10A-E	Лист товщ. 30 мм	T	1,0528464	43139,49	42462,50	355,85	321,14
52	+&C111-1804-11Д	Лист товщ. 12 мм	T	0,5114592	43139,49	42462,50	355,85	321,14
53	+&C111-1804-13A	Лист товщ. 16 мм	T	0,2117664	43139,49	42462,50	355,85	321,14
54	+&C111-1804-13Д	Лист товщ. 14 мм	T	0,07208	43139,49	42462,50	355,85	321,14
55	+&C111-1804-13С	Лист товщ. 50 мм	T	0,0324048	43139,49	42462,50	355,85	321,14
56	+&C111-1809-B5	Сталь круга діам.36	T	0,33072	40910,39	40250,00	355,85	304,54
57	+&C111-1841-31	Кут 80х8	T	0,052632	39054,96	37933,33	355,85	765,78
58	+C111-1848-П варіант 1	Гайки, шайби	T	0,1258	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
59	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	T	0,000131	26149,90	24979,64	657,52	512,74
60	+C112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	0,0088704	9027,36	8583,33	267,02	177,01
61	+C112-61	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,03672	10089,86	9625,00	267,02	197,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C112-70	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,004304	10089,86	9625,00	267,02	197,84
63	+C113-477	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм	м	31,12	4722,29	4664,05	23,09	35,15
64	+C113-778	Труби сталеві зварні для магистральних газонафтопроводів класу міцності K42, зовнішній діаметр 245 мм, товщина стінки 8 мм	м	65,76	3483,91	3441,35	16,63	25,93
65	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд (колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо) з перерагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,006974	62905,29	61617,32	819,69	468,28
66	+C123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	13,948	991,23	945,53	26,26	19,44
67	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,92896	610,82	590,09	8,75	11,98
68	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0448	33563,97	32550,00	355,85	658,12
69	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,14481	33257,97	32250,00	355,85	652,12
70	+C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,2852	32883,96	31883,33	355,85	644,78
71	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,622176	32883,96	31883,33	355,85	644,78
72	C142-10-2	Вода	м3	0,08049	42,10	42,10	-	-
73	C147-39 варіант 2	Цинкування закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	2,5	2474,53	2369,75	56,26	48,52
74	C147-39 варіант 4	Металізація	100кг	84,75	2474,53	2369,75	56,26	48,52
75	+C1424-11610 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B7.5 [M100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,652	3469,16	1779,00	1622,14	68,02
76	+C1424-11615 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	21,924	4126,04	2423,00	1622,14	80,90
77	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,16104	449,87	423,03	18,02	8,82
78	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	7,30115	64,32	43,30	19,76	1,26
79	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,9338	4,9416	4,9416		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2896	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  В.В. Дзісяк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 09-01

на будівництво - Стискальне статичне випробування паль - Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Кошторисна вартість об'єкта
1703,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість
5,71014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата
627,915 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 11 травня 2023 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	Кошторисна на заробітну плату, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09-01-01	на стискальне статичне випробування паль	1703,535	-	1703,535	5,71014	627,915	-
		Всього:	1703,535	-	1703,535	5,71014	627,915	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.М. Каплинский

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Є.Т. Русанюк

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.В. Дзісяк

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 09-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
09-01-01	стискальне статичне випробовування паль	3,25890 311,958	- -	1,78539 214,129	- -	- -	5,04429 526,087	0,66585 101,828	5,71014 627,915
	Разом :	3,25890 311,958	- -	1,78539 214,129	- -	- -	5,04429 526,087	0,66585 101,828	5,71014 627,915

Склав

Є.Т. Русанюк

Перевірила

В.В. Даісяк

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Коригування

П

Локальний кошторис на будівельні роботи №09-01-01

на стискальне статичне випробування паль
Стискальне статичне випробування паль - Шляхопровід на ПК 1633+36,00

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1703,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,71014 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 627,915 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 травня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-3-2	МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ 6 РАЗІВ Перевезення металлоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 80 км кількість: 1,728+0,974+11,869+0,473+0,050+0,449	т	15,543	639,22	639,22	9935	-	9935	-	-
2	К59-18-9	Монтаж блоків підкранових балок, укріплених на монтаж, на відмітці до 25 м прозоном до 12 м, масою більше 3 т кількість: (1,728+0,974+11,869+0,473+0,050+0,449)х6	т	93,258	6056,58 1783,83	4141,53 1349,43	564825	166356	386231 125845	18,7200 11,2512	1745,79 1049,26
3	С121-783 варіант 3	Метал неінвентарний кількість: (1,728+0,974+11,869+0,473)х6/10	т	9,0264	41042,37	-	370465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,449	83924,35	-	37682	-	-	-	-
5	КБ46-55-2	Опресування палі за допомогою домкрату кількість: 1х6	шт	6	4995,23	110,04	29971	29153	660	48,5100	291,06
6	КБ9-18-9	Демонтаж блоків підкранових балок, укрупнених на монтажі, на відмітці до 25 м прогоном до 12 м, масою більше 3 т кількість: (1,728+0,974+11,869+0,473+0, 050+0,449)х6	т	93,258	4221,15	32,02	393656	116449	192	0,2731	1,64
					1248,68	2899,07			270361	13,1040	1222,05
7	С331-3-2 на базу	Н1=0,7 Перевезення металокопструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	15,543	154,60	154,60	2403	-	2403	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1408937	311958	669590		3258,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1408937		214129		1785,39
		Всього по кошторису					1703535				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5710,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					627915				

Склав

Є.Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

І.В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво об'єкту м. Решетилівка на ділянці км 159+965 – км 168+110 при реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Полтавська область. Корикування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 09-01-01

на стискальне статичне випробовування палів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	загальна ціна, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3258,9	95,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1785,39	119,93			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиборничих витратах	люд.год	665,85	152,93			
Разом кошторисна трудомісткість								
			люд.год	5710,14				
Середній розряд робіт								
			розряд	3,7				
II. Будівельні машини і механізми								
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,42	388,17			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	228,29558	417,69			
8	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	4,75616	504,10			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,72	690,60			
10	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	650,00826	849,88			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	158,5386	40,43			
12	СЗ31-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 12 км	т	15,543	154,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C331-3-2	Перевезення металоконструкцій важкого типу транспортом загального призначення на відстань 80 км	т	15,543	639,22			
		Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат						
14	КБМ203-202	Домкрати гідролінійні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	19,8				
15	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	158,5386				
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	621,30054				
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти						
17	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0009326	31738,71	30378,65	737,73	622,33
18	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0093258	156718,86	152980,66	665,28	3072,92
19	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	310,65027	19,37	5,79	13,20	0,38
20	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0027977	35892,96	34833,33	355,85	703,78
21	C111-1504	Електрооди, діаметр 2 мм, марка З42	т	0,0634154	72468,35	70296,49	750,91	1420,95
22	+C112-23	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,096056	9027,36	8583,33	267,02	177,01
23	+C121-783 варіант 3	Метал неінвентарний	т	9,0264	41042,37	40736,84	-	305,53
24	+C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,449	83924,35	82497,17	802,43	624,75
25	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	93,83777	64,32	43,30	19,76	1,26
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,7562	4,9416	4,9416		
27	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,198	184,55	184,55		
28	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,396	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 11 травня 2023 р.

Склад  С. Т. Русанюк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  І. В. Ковальов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]