

Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті. Коригування 609-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на дорожній одяг

Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,294 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 54,798 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Проїзжача частина											
1	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню До 10 см	100м ²	1,25708	<u>6335,80</u> 4296,63	<u>1942,33</u> 498,12	7965	5401	<u>2442</u> 626	<u>43,8700</u> 3,8545	<u>55,15</u> 4,85
2	KP18-47-2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1	100м ²	-1,25708	<u>191,96</u> 191,96	-	-241	-241	-	<u>1,9600</u> -	<u>-2,46</u> -
3	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м ³	15,83920	<u>1582,00</u> -	-	25058	-	-	-	-
4	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	3,1427	<u>30037,39</u> 12343,38	<u>769,76</u> 224,07	94399	38792	<u>2419</u> 704	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>396,07</u> 4,91
5	C1412-860	Камені бортові, БР100.30.18	м	314,27	<u>325,79</u> -	-	102386	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							229567	43952	<u>4861</u> 1330		<u>448,76</u> 9,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					229567 180754 45282 25727 55,02 9516 255294				
		----- Всього по розділу 1					255294				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					229567 229567 180754 45282 25727 55,02 9516 255294	43952	<u>4861</u> 1330		<u>448,76</u> 9,76
		----- Всього по кошторису					255294				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					513,54 54798				

Склав

Вікторія МЯГКОХЛІБ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]