

Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті. Коригування 609-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на підготовку території**

**Капітальний ремонт сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України на території
Затуринського кладовища в місті Полтава, з улаштуванням меморіалу пам'яті**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

520,959 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,09126 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

235,169 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	KP18-114-2	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	144	<u>2726,12</u> 896,73	<u>1730,98</u> 442,09	392561	129129	<u>249261</u> 63661	<u>8,8400</u> 3,5814	<u>1272,96</u> 515,72
2	KP18-115-4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	32	<u>269,16</u> 269,16	- -	8613	8613	- -	<u>2,9900</u> -	<u>95,68</u> -
3	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,312	<u>3545,20</u> 297,97	<u>3247,23</u> 1012,46	4651	391	<u>4260</u> 1328	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>4,34</u> 11,22
4	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	131,2	<u>132,57</u> -	<u>132,57</u> 19,87	17393	-	<u>17393</u> 2607	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 21,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					423218	138133	<u>270914</u> 67596		<u>1372,98</u> 548,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					423218 14171 205729 97741 170,22 29440 520959				
		----- Всього по розділу 1					520959				
		Разом прямі витрати по кошторису					423218	138133	<u>270914</u> 67596		<u>1372,98</u> 548,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					423218 14171 205729 97741 170,22 29440 520959				
		----- Всього по кошторису					520959				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2091,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					235169				

Склав

_____ Вікторія МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]