

Реконструкція приміщень громадського будинку (їдальня) під діагностичні приміщення із улаштуванням ангіографічної системи за адресою: вул. Січових Стрільців, 25, м.Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області
 [найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01

на улаштування покриття

Благоустрій

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	151,041	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,5356474	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	38,070	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29.11.2023

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	на одиницю	всього
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відмостка і бруківка									
1	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	50,2	<u>198,17</u> 198,17	- -	9948	9948	- -	<u>3,3000</u> -	<u>165,6600</u> -
2	KB1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 (к=1,15)	1000 м3	0,0502	<u>48271,46</u> 2101,42	<u>46170,04</u> 11837,36	2423	105	<u>2318</u> 594	<u>34,9945</u> 140,7757	<u>1,7567</u> 7,0669
3	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	80,32	<u>35,00</u> -	<u>35,00</u> 6,09	2811	-	<u>2811</u> 489	- 0,0740	- 5,9437
4	KP18-20-1-ИН	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,122	<u>44851,15</u> 1607,58	<u>4171,57</u> 683,78	5472	196	<u>509</u> 83	<u>26,0000</u> 7,5654	<u>3,1720</u> 0,9230
5	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	12,2	<u>1467,25</u> 362,67	<u>484,20</u> 118,36	17900	4425	<u>5907</u> 1444	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>67,1000</u> 19,5895
6	KP7-16-4-ИН	Улаштування підстильного шару бетонного	1 м3	15,92	<u>2964,19</u> 423,33	- -	47190	6739	- -	<u>6,4200</u> -	<u>102,2064</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-65-3-ИН	Улаштування покриття з фігурних елементів моцнення (ФЕМ) з приготуванням піщано- цементної суміші: площадок та тротуарів, ширина понад 2 м (κ=1,15)	1000 м2	0,122	<u>96268,21</u> 58644,45	<u>12839,44</u> 4209,73	11745	7155	<u>1566</u> 514	<u>815,7525</u> 60,8591	<u>99,5218</u> 7,4248
8	С1426-11789	Бруківка товщ. 60мм	м2	122	<u>297,60</u> -	= -	36307	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					133796	28568	<u>13111</u>		<u>439,4169</u>
		Разом прямі витрати					133796	28568	<u>13111</u>		<u>40,9479</u>
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					92117				
		всього заробітна плата						31692			
		Загальновиробничі витрати					17245				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									55,2826
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						6378			
		Всього по кошторису					151041				
		Кошторисна трудомісткість									535,6474
		Кошторисна заробітна плата						38070			

Склав _____ В.О.Венгров
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ М.В.Винницький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]