

Капітальний ремонт вулиці Станіславського у місті Полтава. Додаткові роботи
На експертизу

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на дорожній одяг
Капітальний ремонт вулиці Станіславського у місті Полтава. (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3136,405 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91245 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,278 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2023 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|----------------------------------|----------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Проїзна частина | | | | | | | | | | | |
| 1 | KP18-20-1 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | 100м3 | 18,07 | <u>115818,69</u> | <u>7766,55</u> | 2092844 | 43548 | <u>140342</u> | <u>26,0000</u> | <u>469,82</u> |
| | | | | | 2409,94 | 1581,30 | | | 28574 | 11,3877 | 205,78 |
| 2 | KB1-131-6 | Ущільнення піщаного шару вібраційними котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см (за два проходи) | 1000м3 | 1,807 | <u>10016,48</u> | <u>10016,48</u> | 18100 | - | <u>18100</u> | - | - |
| | | | | | - | 2692,48 | | | 4865 | 19,3821 | 35,02 |
| 3 | KB27-29-1 | Армування шарів покриття геотекстилем | 1000 м2 | 5,574 | <u>252,36</u> | - | 1407 | 1407 | - | <u>2,5530</u> | <u>14,23</u> |
| | | | | | 252,36 | - | | | - | - | - |
| 4 | C111-1715 | Геотекстиль BS 25 | м2 | 5763,516 | <u>117,36</u> | - | 676406 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | KP18-22-4 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-щебеневих сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | 100м2 | 57,36 | <u>5072,58</u> | <u>51,98</u> | 290963 | - | <u>2982</u> | - | - |
| | | | | | - | 8,97 | | | 515 | 0,0780 | 4,47 |
| 6 | KP16-53-1 | (Демонтаж) Установлення люка (дощоприймальних ґрат) | шт | 21 | <u>173,02</u> | <u>27,67</u> | 3633 | 3052 | <u>581</u> | <u>1,4520</u> | <u>30,49</u> |
| | | | | | 145,35 | 11,54 | | | 242 | 0,1058 | 2,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-----------|---|----|----|-------------------------|-----------------------|---|-------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7 | КР16-53-1 | Установлення люка (дощоприймальних ґрат) | шт | 21 | <u>288,35</u> 242,24 | <u>46,11</u> 19,23 | 6055 | 5087 | <u>968</u> 404 | <u>2,4200</u> 0,1764 | <u>50,82</u> 3,7 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 3089408 | 53094 | <u>162973</u> 34600 | | <u>565,36</u> 251,19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 3089408 2873341 87694 46997 95,9 16584 3136405 | | | | |
| | | ----- Всього по розділу 1 | | | | | 3136405 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 3089408 | 53094 | <u>162973</u> 34600 | | <u>565,36</u> 251,19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 3089408 2873341 87694 46997 95,9 16584 3136405 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 3136405 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | 912,45 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 104278 | | | | |

Склав _____ Роман МЯГКОХЛІБ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]