

Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою вул. Андрія Малишка, 25/1 Дніпровського району м. Києва
Корегування

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на система протипожежного захисту
Загально-будівельні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12,011 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07743 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,704 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,06									
		Розділ 1. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ									
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні [Сповіщувач пожежний димовий точковий СПД-3]	шт	7	<u>374,27</u> 319,42	<u>1,60</u> 0,26	2620	2236	<u>11</u> 2	<u>3.3920</u> 0,0028	<u>23,74</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні [Сповіслювач пожежний тепловий двохточковий СП-2.1]	шт	8	<u>374.27</u> 319,42	<u>1.60</u> 0,26	2994	2555	<u>13</u> 2	<u>3.3920</u> 0,0028	<u>27.14</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					5614	4791	<u>24</u> 4		<u>50.88</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					5614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799				
		всього заробітна плата, грн.					4795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					663				
		Всього будівельні роботи, грн.					7867				

		Всього по розділу 1					7867				
3	ПЖ5-52 к=0,85	Розділ 2. Пусконаладка Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий	шт	15	<u>196.69</u> 196,69	<u>-</u> -	2950	2950	<u>-</u> -	<u>1.3785</u> -	<u>20.68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2950	2950	<u>-</u> -		<u>20.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2950				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					296				
		Всього будівельні роботи, грн.					4143				

		Всього по розділу 2					4143				
		Разом прямі витрати по кошторису					8564	7741	<u>24</u> 4		<u>71.56</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					8564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3447				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					959				
		Всього будівельні роботи, грн.					12011				

		Всього по кошторису					12011				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					77,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8704				

Склав _____ Валентина КОТОВИЧ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ Тарас ПРИХОДЬКО
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]