

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12857,326тис. грн. , в т ому числі виконання 8140,901 т ис. грн.
В тому числі зворотних сум 10,021 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитеківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главі 2:	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главах 1-7:	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главах 1-8:	7218,494	2140,885	-	9359,379
3	Настанова [4.32]	<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Разом по главах 1-9:	7218,494	2140,885	-	9359,379
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	<i>4272,831</i>	<i>1788,156</i>		<i>6060,987</i>
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	120,915	120,915

		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	32,352	32,352
		Разом по главі 10:	-	-	120,915	120,915
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	32,352	32,352
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Технічне обстеження будівлі	-	-	27,944	27,944
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	27,944	27,944
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	390,540	390,540
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	390,540	390,540
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,390	16,390
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	16,390	16,390
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	23,140	23,140
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	214,032	214,032
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	25,083	25,083
		Разом по главі 12:	-	-	697,129	697,129
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>			434,874	434,874
		Разом по главах 1-12:	7218,494	2140,885	818,044	10177,423
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	4272,831	1788,156	467,226	6528,213
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	183,910	-	-	183,910
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	105,930	-	-	105,930
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	94,314	94,314
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>			53,865	53,865
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	161,611	8,465	8,420	178,496
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	90,915	-	-	90,915
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	67,267	13,028	-	80,295
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	1,939	3,222	-	5,161
		Разом	7631,282	2162,378	920,778	10714,438
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	4471,615	1791,378	521,091	6784,084
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2142,888	2142,888
		<i>в т .ч.варт іст ь виконаних робіт ст аном на 29.11.2023р</i>	-	-	1356,817	1356,817

		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7631,282	2162,378	3063,666	12857,326
		<i>в т.ч. вартість виконаних робіт станом на 29.11.2023р</i>	4471,615	1791,378	1877,908	8140,901
		Зворотні суми	-	-	-	10,021
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	10,021

Керівник проектної організації

Катерина БУРДІНА

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Дмитро МАЛАВСЬКИЙ

Керівник відділу

Лариса ЩЕРБАНЬ



ДОВІДКА

про фактичні обсяги виконаних робіт та витрат станом на 29.11.2023 р. по зведеному кошторисному розрахунку по об'єкту "Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область "

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Захисна споруда цивільного захисту	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главі 2:	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главах 1-7:	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главах 1-8:	4272,831	1788,156	-	6060,987
		Разом по главах 1-9:	4272,831	1788,156	-	6060,987
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника	-	-		
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	32,352	32,352
		Разом по главі 10:	-	-	32,352	32,352
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Обстеження будівлі	-	-	27,944	27,944
6	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	390,540	390,540
7	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	16,390	16,390
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,000	0,000
		Разом по главі 12:	-	-	434,874	434,874
		Разом по главах 1-12:	4272,831	1788,156	467,226	6528,213
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	105,930	-	-	105,930
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	53,865	53,865

Розрахунок N П-131 Розрахунок N П-145 Настанова [4.43]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва				
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)				
	Разом				
	Податок на додану вартість				
Всього по зведеному кошторисному розрахунку		90,915	-	-	90,915
		1,939	3,222	-	5,161
		4471,615	1791,378	521,091	6784,084
		-	-	1356,817	1356,817
		4471,615	1791,378	1877,908	8140,901

Начальник

Головний бухгалтер



Басюк В.В.
Бабаківська М.В.

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4716,425 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 10,021 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главі 2:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главах 1-7:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главах 1-8:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Разом по главах 1-9:	2945,663	352,729	-	3298,392
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	88,563	88,563
		Разом по главі 10:	-	-	88,563	88,563
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	214,032	214,032
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (коригування)	-	-	25,083	25,083
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	23,140	23,140
		Разом по главі 12:	-	-	262,255	262,255
		Разом по главах 1-12:	2945,663	352,729	350,818	3649,210
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	77,980	-	-	77,980
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	40,449	40,449
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	70,696	8,465	8,420	87,581
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	65,328	9,806	-	75,134
		Разом	3159,667	371,000	399,687	3930,354
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	786,071	786,071
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3159,667	371,000	1185,758	4716,425
		Зворотні суми	-	-	-	10,021
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	10,021

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Катерина БУРДІНА

Митро МАЛАВСЬКИЙ

Лариса ЩЕРБАНЬ



Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпильківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпильки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Захисна споруда цивільного захисту

Кошторисна вартість об'єкта	3298,392 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	10,45562 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	803,540 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 11 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		Архітектурно-будівельні рішення						
1	02-01-01	на Розбирання існуючих будівельних конструкцій	71,054	0	71,054	0,55081	37,185	0
2	02-01-02	на придбання устаткування Придбання меблів та устаткування	1,826	260,859	262,685	0	0	0
3	02-01-03	на Ремонт внутрішніх конструкцій	1673,708	0	1673,708	7,58829	583,907	0
4	02-01-04	на Фасад, входи та вимощення	157,614	0	157,614	0,20462	16,086	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	1904,202	260,859	2165,061	8,34372	637,178	0
		Внутрішній водопровід та каналізація						
5	02-01-06	на придбання устаткування Придбання обладнання систем водопостачання та каналізації	0	30,493	30,493	0	0	0
6	02-01-07	на Внутрішні мережі водопостачання	65,162	0	65,162	0,18230	13,693	0
7	02-01-08	на Внутрішні мережі каналізації	178,97	0	178,97	0,23615	17,702	0
8	02-01-09	на Підключення до мережі каналізації	191,49	0	191,49	0,52544	36,783	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	435,622	30,493	466,115	0,94389	68,178	0
		Системи теплопостачання та вентиляції						
9	02-01-011	на придбання устаткування Придбання устаткування систем теплопостачання та вентиляції	0	48,46	48,46	0	0	0
10	02-01-012	на Улаштування системи теплопостачання калориферів	237,903	0	237,903	0,51384	40,326	0
11	02-01-013	на Улаштування системи вентиляції	52,701	0	52,701	0,06000	4,529	0


12	02-01-014	на ПНР системи вентиляції	41,702	0	41,702	0,31850	32,215	0
		-	-					
		Разом по розділу:	332,306	48,46	380,766	0,89234	77,07	0
		Електротехнічні рішення						
13	02-01-016	на Монтаж системи внутрішнього електропостачання	18,544	0	18,544	0,08766	6,311	0
14	02-01-017	на Монтаж системи освітлення	237,351	0	237,351	0,09839	7,249	0
		-	-					
		Разом по розділу:	255,895	0	255,895	0,18605	13,56	0
		Системи зв'язку						
15	02-01-019	на Улаштування систем зв'язку	9,37	0	9,37	0,01646	1,253	0
16	02-01-020	на Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку	1,566	0	1,566	0,01196	1,209	0
		-	-					
		Разом по розділу:	10,936	0	10,936	0,02842	2,462	0
		Системи сигналізації та оповіщення						
17	02-01-021	на придбання устаткування Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуюванням	0	12,917	12,917	0	0	0
18	02-01-022	на Улаштування систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуюванням	3,571	0	3,571	0,03729	2,673	0
19	02-01-023	на ПНР систем систем ПС, оповіщення та управління евакуюванням	3,131	0	3,131	0,02391	2,419	0
		-	-					
		Разом по розділу:	6,702	12,917	19,619	0,06120	5,092	0
		Всього:	2945,663	352,729	3298,392	10,45562	803,54	0
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	1,393	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


Дмитро МАЛАВСЬКИЙ

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

011	Придбання устаткування систем теплопостачання та вентиляції	0	0	0	0	0	0	0	0
02-01-012	Улаштування системи теплопостачання калориферів	<u>0,45913</u> 34,229	<u>0</u> 0	<u>0,00564</u> 0,455	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,46477</u> 34,684	<u>0,04907</u> 5,642	<u>0,51384</u> 40,326
02-01-013	Улаштування системи вентиляції	<u>0,05429</u> 3,883	<u>0</u> 0	<u>0,00029</u> 0,023	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,05458</u> 3,906	<u>0,00542</u> 0,623	<u>0,06000</u> 4,529
02-01-014	ПНР системи вентиляції	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,29300</u> 0	<u>0,29300</u> 29,274	<u>0,02550</u> 2,941	<u>0,31850</u> 32,215
Разом по розділу:		<u>0,51342</u> 38,112	<u>0</u> 0	<u>0,00593</u> 0,478	<u>0</u> 0	<u>0,29300</u> 0	<u>0,81235</u> 67,864	<u>0,07999</u> 9,206	<u>0,89234</u> 77,07
Електротехнічні рішення									
02-01-016	Монтаж системи внутрішнього електропостачання	<u>0</u> 0	<u>0,07956</u> 5,393	<u>0,00035</u> 0,026	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,07991</u> 5,419	<u>0,00775</u> 0,892	<u>0,08766</u> 6,311
02-01-017	Монтаж системи освітлення	<u>0</u> 0	<u>0,08865</u> 6,17	<u>0,00104</u> 0,079	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,08969</u> 6,249	<u>0,00870</u> 1	<u>0,09839</u> 7,249
Разом по розділу:		<u>0</u> 0	<u>0,16821</u> 11,563	<u>0,00139</u> 0,105	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,16960</u> 11,668	<u>0,01645</u> 1,892	<u>0,18605</u> 13,56
Системи зв'язку									
02-01-019	Улаштування систем зв'язку	<u>0</u> 0	<u>0,01470</u> 1,065	<u>0,00042</u> 0,034	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,01512</u> 1,099	<u>0,00134</u> 0,154	<u>0,01646</u> 1,253
02-01-020	Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,01100</u> 0	<u>0,01100</u> 1,099	<u>0,00096</u> 0,11	<u>0,01196</u> 1,209
Разом по розділу:		<u>0</u> 0	<u>0,01470</u> 1,065	<u>0,00042</u> 0,034	<u>0</u> 0	<u>0,01100</u> 0	<u>0,02612</u> 2,198	<u>0,00230</u> 0,264	<u>0,02842</u> 2,462
Системи сигналізації та оповіщення									
02-01-021	придбання устаткування Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуюванням	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-01-022	Улаштування систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуюванням	<u>0</u> 0	<u>0,03456</u> 2,359	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,03456</u> 2,359	<u>0,00273</u> 0,314	<u>0,03729</u> 2,673
02-01-023	ПНР систем систем ПС, оповіщення та управління евакуюванням	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,02200</u> 0	<u>0,02200</u> 2,198	<u>0,00191</u> 0,221	<u>0,02391</u> 2,419
Разом по розділу:		<u>0</u> 0	<u>0,03456</u> 2,359	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,02200</u> 0	<u>0,05656</u> 4,557	<u>0,00464</u> 0,535	<u>0,06120</u> 5,092
Разом :		<u>8,60377</u>	<u>0,29769</u>	<u>0,10401</u>	<u>0,03983</u>	<u>0,32600</u>	<u>9,37130</u>	<u>1,08432</u>	<u>10,45562</u>

		613,906	20,819	8,305	3,267	0	678,868	124,672	803,54
--	--	---------	--------	-------	-------	---	---------	---------	--------

Склав 

Перевірів 

Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитьки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Розбирання існуючих будівельних конструкцій
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	71,054 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-AP	Кошторисна трудомісткість	0,55081 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	37,185 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Стелі, стіни, підлоги									
		СТЕЛІ									
1	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби кількість: 179,04+687,82-356,54-331,28	100м2	1,7904	3866,930	0	6923	6923	0	64.63200	115,720
					3866,93	0			0	0	0
2	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 1681,52-645,6-544,63	100м2	4,9129	4281,040	480,880	21032	18670	2362	63,51600	312,050
		ПІДЛОГИ			3800,16	126,64			622	1,5646	7,69

7	КР20-40-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття вручну кількість: R3((0,14466+0,061728+2,52+3,35*0,035+14,1182+0,021+5,35+0,595+2,4569+0,584+0,35+4,83649+56,83538+0,00159+1,46604+2,184+31,77775+0,0354+0,0372+0,162+0,186+3,552+2,704+0,17442+39,9+3,96)*0,1)-12,387+16,85*0,1	1 т	6,711	<u>97,520</u>	<u>0</u>	654	654	<u>0</u>	<u>1,63000</u>	<u>10,940</u>
					97,52	0			0	0	0
8	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. кількість: R3((0,14466+0,061728+2,52+3,35*0,035+14,1182+0,021+5,35+0,595+2,4569+0,584+0,35+4,83649+56,83538+0,00159+1,46604+2,184+31,77775+0,0354+0,0372+0,162+0,186+3,552+2,704+0,17442+39,9+3,96)*0,9)-111,483+16,85*0,9	100 т	0,604	<u>2467,300</u>	<u>2345,960</u>	1490	73	<u>1417</u>	<u>2,02800</u>	<u>1,220</u>
					121,34	444,10			268	4,8762	2,95
9	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км кількість: R3(0,14466+0,061728+2,52+3,35*0,035+14,1182+0,021+5,35+0,595+2,4569+0,584+0,35+4,83649+56,83538+0,00159+1,46604+2,184+31,77775+0,0354+0,0372+0,162+0,186+3,552+2,704+0,17442+39,9+3,96)-123,871+16,85	т	67,11	<u>287,640</u>	<u>287,640</u>	19304	0	<u>19304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,72			2263	0,4110	27,58
10	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: R3(0,035*11,28)	т	0,395	<u>3527,140</u>	<u>0</u>	1393	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							21448	727	<u>20721</u>		<u>12,160</u>
									2531		<u>30,53</u>
Разом будівельні роботи, грн.							21448				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							3258				
Загальновиробничі витрати, грн.							1806				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							590				
Всього будівельні роботи, грн.							23254				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							1393				

Всього по розділу 3							23254				

	Разом прямі витрати по кошторису	51918	26829	25085	448,310
				3571	43,48
	Разом будівельні роботи, грн.	51918			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	4			
	всього заробітна плата, грн.	30400			
	Загальновиробничі витрати, грн.	19136			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	59,02			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	6785			
	Всього будівельні роботи, грн.	71054			


	Вартість зворотних матеріалів, грн.	1393			

	Всього по кошторису	71054			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	550,81			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	37185			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] **Лариса ЩЕРБАНЬ**

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Придбання меблів та устаткування
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № 78-МГН, 78-АР відомості тощо


Кошторисна вартість 262,685 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахунків: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Меблі та обладнання УСТАТКУВАННЯ, ЩО НЕ МОНТУЄТЬСЯ				
1	& 560110-200-4 варіант 1	Стілець шкільний 420х460х520 мм ; (маса=0,005) кількість: 700-350 Разом по розділу 1	шт	350	735,00	257250 257250
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього по розділу 1	грн.	260859	0,007	3609 1826 262685
		Разом				257250
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування	грн.	260859	0,007	3609 1826 260859
		Всього вартість будівельних робіт				1826

		Всього по кошторису				262685
--	--	---------------------	--	--	--	--------

Склав 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив  Лариса ЩЕРБАНЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Ремонт внутрішніх конструкцій
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	1673,708 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-AP	Кошторисна трудомісткість	7,58829 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	583,907 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
		СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ									
1	K582821-555	Перемички з/б марки 1ПБ16-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	155,590	0	156	0	0	0	0
		кількість: 4-3			0	0			0	0	0
		КОРОБА									
2	KБ15-63-5 H2,5=1,15	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу (коробу для труб)	100м2	1,308	39016,330	42,180	51033	50081	55	508,54380	665,180
					38288,26	35,13			46	0,4595	0,6

3 & C111-827-2	Профілі металеві оцинковані 28/27 кількість: r0(55x1,308)	м	72	<u>58,560</u> 0	0	4216	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4 & C111-827-3	Профілі металеві оцинковані 60/27 кількість: r2(598x1,308)	м	782,18	<u>70,170</u> 0	0	54886	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5 & C1545-2-1	Дюбель 6x40 мм металевий кількість: r0(1416x1,308)	шт	1852	<u>0,620</u> 0	0	1148	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
6 & C1770-2-1-3	Саморізи 3,5x9,5 мм кількість: r0(5355x1,308)	шт	7004	<u>0,320</u> 0	0	2241	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7 & C1770-2-1-3	Саморізи 3,5x25 мм кількість: r0(3400x1,308)	шт	4447	<u>1,110</u> 0	0	4936	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
8 & C111-1891-5	Шпаклівка гіпсова Fugenfuller для швів кількість: r2(11,35x1,308)	кг	14,85	<u>12,420</u> 0	0	184	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9 & C111-516-1-О	Стрічка для швів кількість: r2(31,5x1,308)	м	41,2	<u>1,200</u> 0	0	49	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
10 & C1421-95-1	Листи гіпсокартонні стельові вологостійкі Кнауф 12,5мм кількість: r2(1,05x130,08)	м2	136,58	<u>119,890</u> 0	0	16375	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
11 КБ10-11-1	ПЕРЕГОРОДКИ В САНВУЗЛАХ Улаштування чистих перегородок щитових [глухих, під скління, з металевою сіткою, фільончастих] кількість: (0,9*2,0*7)+(1,5*2,0*9)	100м2	0,396	<u>16749,050</u> 7936,10	<u>594,460</u> 132,14	6633	3143	<u>235</u> 52	<u>122,96400</u> 1,3860	<u>48,690</u> 0,55
12 C1428-11847	Перегородки для сантехкабінок	м2	39,6	<u>3687,180</u> 0	<u>0</u> 0	146012	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
13 КБ10-11-1	Улаштування чистих перегородок щитових [глухих, під скління, з металевою сіткою, фільончастих] кількість: 1,2*0,6*4	100м2	0,0288	<u>16749,050</u> 7936,10	<u>594,460</u> 132,14	482	229	<u>17</u> 4	<u>122,96400</u> 1,3860	<u>3,540</u> 0,04
14 C121-240	Перегородки 1,2x0,6	шт	4	<u>1853,830</u> 0	<u>0</u> 0	7415	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15 КР11-26-3	ОТВОРИ ПІСЛЯ ДЕМОНТАЖУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СТІНИ ТИП 1 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону кількість: 1569,66-593,37-546,46	100м2	4,2983	<u>16876,110</u> 11504,01	<u>121,030</u> 100,81	72539	49448	<u>520</u> 433	<u>152,79600</u> 1,3187	<u>656,760</u> 5,67
16 КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,6966	<u>4318,430</u> 3517,91	<u>3,670</u> 3,05	67785	55219	<u>58</u> 48	<u>47,42400</u> 0,0400	<u>744,40</u> 0,63
17 & C111-1895-5	Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс" кількість: R2(100x15 6066)	кг	1569,66	<u>12,830</u> 0	<u>0</u> 0	20139	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

28	КР12-66-1	СТЕЛІ Протравлення цементної шпательної урки нейтралізуючим розчином кількість: 834,11-101,35-348,65	100м2	3,8411	<u>580,830</u>	<u>0</u>	2231	2231	<u>0</u>	<u>9,70800</u>	<u>37,290</u>
					580,83	0			0	0	0
29	С111-2001-6 варіант 1	Протигрибковий засіб для стін і стель кількість: R1(0,2х834,11)-20,27-69,73	л	76,8	<u>59,120</u>	<u>0</u>	4540	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	8,3411	<u>6585,780</u>	<u>36,680</u>	54933	43264	<u>306</u>	<u>73,26000</u>	<u>611,070</u>
					5186,81	30,55			255	0,3996	3,33
31	КБ15-56-5 Н2,5=1,15	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	8,3411	<u>7347,510</u>	<u>7,030</u>	61286	53794	<u>59</u>	<u>86,94000</u>	<u>725,180</u>
					6449,21	5,86			49	0,0766	0,64
32	& С111- 1895-5	Шпаклівка гіпсова "Сатенгіпс" кількість: R2(150х8,3411)	кг	1251,17	<u>12,830</u>	<u>0</u>	16053	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,3411	<u>3790,430</u>	<u>1,220</u>	31616	30045	<u>10</u>	<u>51,48000</u>	<u>429,40</u>
					3602,06	1,02			9	0,0133	0,11
34	С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кількість: R2(0,49*834,11)	кг	408,71	<u>208,470</u>	<u>0</u>	85204	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	С111-2008-9 варіант 1	Грунтовка CERESIT СТ-17 кількість: R2(0,20х834,11)	кг	166,82	<u>34,850</u>	<u>0</u>	5814	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	КБ13-13-11 Н2,5=1,15	СХОДИ ТА СХОДИНКИ Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунто-шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	0,2288	<u>660,160</u>	<u>113,060</u>	151	125	<u>26</u>	<u>6,48600</u>	<u>1,480</u>
					546,90	7,30			2	0,0994	0,02
37	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна MC Strong Base зміцнювач мінеральних основ кількість: R2(0,18х22,88)	л	4,12	<u>52,190</u>	<u>0</u>	215	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КБ13-20-6	Фарбування бетонних поверхонь (сходинок)	100м2	0,2288	<u>442,740</u>	<u>61,530</u>	101	81	<u>14</u>	<u>4,23600</u>	<u>0,970</u>
					352,27	4,70			1	0,0638	0,01
39	& С111-449- 5 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних поверхонь кількість: R1(0,27х22,88)	кг	6,2	<u>232,210</u>	<u>0</u>	1440	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ15-26-2 Н2,Н5=1,15	ПІДЛОГИ - ТИП І Улаштування плитусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість: 0,100х62,0	1 м2	6,2	<u>895,290</u>	<u>1,410</u>	5551	5295	<u>9</u>	<u>11,92320</u>	<u>73,920</u>
					854,06	1,17			7	0,0153	0,09
41	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 кількість: R1(5,2х6,2)	кг	32,2	<u>11,890</u>	<u>0</u>	383	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	С111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,8	<u>67,950</u>	<u>0</u>	190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

43	варіант 1 & C111-287-11 варіант 1	кількість: R1(0,456x6,2) Керамограніт 600x600 мм, клас зносостійкості 4 кількість: R1(1,04x6,2) ПІДЛОГИ - ТИП II	м2	6,4	0 <u>437,970</u> 0	0 0 0	2803	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
44	КБ13-13-11 H2,5=1,15	Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт -шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар	100м2	6,404	<u>660,160</u> <u>546,90</u>	<u>113,060</u> 7,30	4228	3502	<u>724</u> 47	<u>6,48600</u> 0,0994	<u>41,540</u> 0,64
45	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна MC Strong Base зміцнювач мінеральних основ кількість: R2(0,18x640,40)	л	115,27	<u>52,190</u> 0	0 0	6016	0	0 0	0 0	0 0
46	КБ13-21-4 H2,5=1,15; H1=2	Фарбування поґрунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь емаллю АК-11 (за 2 рази)	100м2	6,404	<u>890,200</u> <u>723,77</u>	<u>166,020</u> 16,38	5701	4635	<u>1063</u> 105	<u>8,58360</u> 0,2219	<u>54,970</u> 1,42
47	& C111-449-5 варіант 2	Фарба акрилова для бетонних поверхонь Композит АК-11 кількість: R2(0,37x2x640,40)	кг	473,9	<u>232,210</u> 0	0 0	110044	0	0 0	0 0	0 0
48	КБ11-43-3 H2,5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	5,4	<u>3877,120</u> 1263,23	<u>2,810</u> 2,34	20936	6821	<u>15</u> 13	<u>17,02920</u> 0,0306	<u>91,960</u> 0,17
49	& C111-1722-2-Л	Фурнітура для плінтусів (кутик зовнішній, кутик внутрішній, заглушка, з'єднання)	шт	120	<u>6,640</u> 0	0 0	797	0	0 0	0 0	0 0
50	& C113-1489-B1 варіант 1	Шуруп з дюбелем ПВХ кількість: R0(149x5,4)	шт	805	<u>1,240</u> 0	0 0	998	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							421231	149793	<u>2226</u> 488		<u>2067,780</u> 6,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							421231				
							269212				
							150281				
							85317				
							245,57				
							28231				
							506548				
Всього по розділу 2							506548				
51	КБ10-28-1 H2, H5=1,15	Розділ 3. Прорізи дверні ПІДСИЛЕННЯ ОТВОРІВ ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ДВ-5, ДВ-7 - ДВ-9, ДВ-13, ДВ-20. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками проією до 2 м2 з металопластику	100м2	0,0125	<u>18700,300</u>	<u>8789,450</u>	234	123	<u>110</u>	<u>135,39180</u>	<u>1,690</u>

		блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,6+1,64x4+1,66+1,6x4-14,97			9810,49	1953,80			24	20,4930	0,26
52	КБ10-28-2 H2, H5=1,15	ДВ-11, ДВ-12, ДВ-14, ДВ-18, ДВ-23. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 2,26x3+2,3+2,26x2+2,26x2-17,05	100м2	0,0107	<u>14550,670</u>	<u>6543,260</u>	156	85	<u>70</u>	<u>109,40640</u>	<u>1,170</u>
					7927,59	1454,50			16	15,2559	0,16
53	& С123-184-В1 варіант 1	Двері металопластикові, колір білий кількість: 16,22+18,12-32,02	м2	2,32	<u>5635,080</u>	<u>0</u>	13073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
54	& С1-180-61 варіант 1	Анкер кріпильний 150 мм кількість: R0(455x0,1622+362x0,1812)-130	шт	9	<u>21,080</u>	<u>0</u>	190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: R1((18,51x0,18622+15,28x0,1812)/0,75)-8	балон	0,3	<u>195,650</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	КБ10-96-2 H2,H5=1,15	ДВ-1, ДВ-4, ДВ-15, ДВ-16, ДВ-22. Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен кількіст ь: 1,87+1,53+2,26	100м2	0,0566	<u>26926,630</u>	<u>2077,510</u>	1524	1406	<u>118</u>	<u>324,87960</u>	<u>18,390</u>
					24837,05	461,81			26	4,8438	0,27
57	& С1-180-61 варіант 1	Анкер кріпильний 150 мм кількість: R0(266x0,0566)	шт	15	<u>21,080</u>	<u>0</u>	316	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: R1(13,33x0,0566/0,750)	балон	1	<u>195,650</u>	<u>0</u>	196	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	КБ9-61-10 H2,H5=1,15 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	ДВ-2, ДВ-3, ДВ-6, ДВ-17, ДВ-21. Монтаж дверей металевих /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ кількість: 0,08x2+0,095x2+0,085+0,09+0,085x3	т	0,78	<u>8738,490</u>	<u>2058,050</u>	6816	4512	<u>1605</u>	<u>79,82580</u>	<u>62,260</u>
					5784,18	348,85			272	4,5347	3,54
60	& С1-180-61 варіант 1	Анкер кріпильний 150 мм кількість: 8x9	шт	72	<u>21,080</u>	<u>0</u>	1518	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: R1(13,33x0,78/0,750)	балон	13,9	<u>195,650</u>	<u>0</u>	2720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ9-61-10 H2,H5=1,15 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	ДВ-15, ДВ-16, Дз-10. Монтаж дверей металевих /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ кількість: 0,09x2+0,120	т	0,3	<u>8738,490</u>	<u>2058,050</u>	2622	1735	<u>617</u>	<u>79,82580</u>	<u>23,950</u>
					5784,18	348,85			105	4,5347	1,36

63	& C1-180-61 варіант 1	Анкер кріпильний 150 мм кількість: 8x2+10x1	шт	26	<u>21,080</u> 0	0	548	0	0	0	0
64	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна кількість: R1(13,33x0,3/0,750) ПРИЛАДИ САМОЗАЧИНЕННЯ	балон	5,3	<u>195,650</u> 0	0	1037	0	0	0	0
65	КБ10-21-1 H2=1,15	Установлення залізних виробів фрамужних (дотягувачів) кількість: 18+15	100шт	0,33	<u>14025,780</u> 14025,78	0	4629	4629	0	<u>164,17860</u>	<u>54,180</u>
66	C111-961 варіант 3	Зачинювач дверний зі слайдовою тягою	шт	18	<u>1932,050</u> 0	0	34777	0	0	0	0
67	КР12-49-3	УКОСИ ДВЕРНІ Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,4249	<u>20545,140</u> 6213,34	<u>2,450</u> 2,04	8730	2640	1	<u>88,80000</u>	<u>37,730</u>
68	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R1(0,2x42,49)	л	8,5	<u>42,840</u> 0	0	364	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							79509	15130	<u>2521</u>		<u>199,370</u>
									444		5,6
Разом будівельні роботи, грн.							79509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61858				
всього заробітна плата, грн.							15574				
Загальновиробничі витрати, грн.							8655				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2827				
Всього будівельні роботи, грн.							88164				

Всього по розділу 3							88164				
Розділ 4. Пристосування захисної споруди для МГН											
Прим. У будівлі передбачено окремий санвузол для МГН(приміщення 133)											
ЗОВНІШНЯ ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА (2 ДІЛЯНКИ)											
69	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 кількість: 2,100x0,600+0,900x0,300	100м2	0,0153	<u>11267,670</u> 5624,45	<u>130,810</u> 108,96	172	86	2	<u>85,60800</u>	<u>1,310</u>
70	КР7-17-9 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 40 мм)	100м2	0,0153	<u>6298,730</u> 681,18	<u>136,930</u> 114,05	96	10	2	<u>10,36800</u>	<u>0,160</u>
									2	1,4918	0,02

71	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0153	<u>16641,470</u> 16305,21	<u>0</u> 0	255	249	<u>0</u> 0	<u>227,63100</u> 0	<u>3,480</u> 0
72	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R1(20х0,0153)	л	0,3	<u>42,840</u> 0	<u>0</u> 0	13	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
73	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 кількість: R1(520х0,0153)	кг	8	<u>11,890</u> 0	<u>0</u> 0	95	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	& С111-256-4 варіант 1	Плитка тактильна бетонна 300х300х60 попереджувальна, колір жовтий	шт	17	<u>131,890</u> 0	<u>0</u> 0	2242	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	ВНУТРІШНЯ ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА (6 ДІЛЯНОК) Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість ь: 0,300х0,900х6	100м2	0,0162	<u>16641,470</u> 16305,21	<u>0</u> 0	270	264	<u>0</u> 0	<u>227,63100</u> 0	<u>3,690</u> 0
76	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R1(20х0,0162)	л	0,3	<u>42,840</u> 0	<u>0</u> 0	13	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
77	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 кількість: R1(520х0,0162)	кг	8,4	<u>11,890</u> 0	<u>0</u> 0	100	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
78	& С111-256-4 варіант 2	Плитка тактильна поліуретанова 300х300х30 попереджувальна, колір жовтий	шт	18	<u>153,390</u> 0	<u>0</u> 0	2761	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	НАПРАВЛЯЮЧА ТАКТИЛЬНА СМУГА (4 РЯДИ) Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількість ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість ь: 0,03х92	100м2	0,0276	<u>16641,470</u> 16305,21	<u>0</u> 0	459	450	<u>0</u> 0	<u>227,63100</u> 0	<u>6,280</u> 0
80	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R1(20х0,0276)	л	0,6	<u>42,840</u> 0	<u>0</u> 0	26	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
81	С111-2000-3	Клеюча суміш для керамограніту Ceresit CM 12 кількість: R1(520х0,0276)	кг	14,4	<u>11,890</u> 0	<u>0</u> 0	171	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
82	& С111-256-7	Смуга тактильна направляюча 30х5 мм	м	92	<u>64,340</u> 0	<u>0</u> 0	5919	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
83	КР13-13-1	СТРІЧКИ ТА ТАБЛИЧКИ Обклеювання ст ін полівінілхлоридною декорат ивно-оздоблювальною самоклеюною плівкою кількість ь: 0,100х(5+5+35)	100м2	0,045	<u>7700,410</u> 6557,58	<u>0</u> 0	347	295	<u>0</u> 0	<u>85,77600</u> 0	<u>3,860</u> 0
84	& С111-136-17-7 варіант 1	Стрічка самоклейна попереджувальна шир. 100 мм кількість: (5+5+35)х1,02	м	45,9	<u>23,440</u> 0	<u>0</u> 0	1076	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

85	КБ34-108-4 H2=1,15	Уст ановлення вказівника на ст іні кількість ь: 1+1+3+1	шт	6	88,850	0	533	533	0	1,35240	8,110
86	C115-125 варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією про захисну споруду цивільного захисту	шт	1	640,770	0	641	0	0	0	0
87	C115-125 варіант 2	Тактильна табличка з написом "Медпункт" розмір 210x170 мм	шт	1	542,850	0	543	0	0	0	0
88	C115-125 варіант 3	Тактильна табличка позначення санвузлів	шт	3	451,050	0	1353	0	0	0	0
89	C115-125 варіант 4	Мнемосхема тактильна	шт	1	2144,250	0	2144	0	0	0	0
90	КМ38-7-3	ПІДЙОМНИК ДЛЯ МГН Монт аж уст ат кування виду машин і механізмів у приміщенні, маса уст ат кування 0,1 т	шт	1	4746,520	1356,580	4747	2539	1357	35,04000	35,040
					2539,00	399,37			399	4,8212	4,82
		Разом прямі витрати по розділу 4					23976	4426	1361		61,930
									403		4,86
		Разом будівельні роботи, грн.					23976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18189				
		всього заробітна плата, грн.					4829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					734				
		Всього будівельні роботи, грн.					26459				

		Всього по розділу 4					26459				
Розділ 5. Меблі та устаткування											
91	КБ10-39-1 H2=1,15	Уст ановлення ст олів кількість ь: 105+6	100шт	1,11	9698,540	0	10765	10765	0	147,61860	163,860
92	КР15-33-5	Установлення поличок (Інтерактивна дошка+монтажний комплект) кількість: 2x5	10шт	1	1060,000	0	1060	1058	0	14,25600	14,260
					1057,51	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					11825	11823	0		178,120
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					11825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					11823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2432				


		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	897688				
		всього заробітна плата, грн.	491010				
		Загальновиробничі витрати, грн.	279708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	808,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	92897				
		Всього будівельні роботи, грн.	1673708				

		Всього по кошторису	1673708				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	7588,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	583907				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Лариса ЩЕРБАНЬ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпильківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпильки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Фасад, входи та вимощення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	157,614 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-АР, 78-КБ	Кошторисна трудомісткість	0,20462 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,086 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Цокольна частина та фасад									
		УТЕПЛЕННЯ ФУНДАМЕНТНОЇ ЧАСТИНИ НА ГЛИБИНУ 1,2 м									
1	KP8-40-4	Улаштування з лист ової ст алі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,5	3597,410	0	1799	1669	0	49,52400	24,760
					3338,91	0			0	0	0
2	& C111-986-33 варіант 1	Фасонний елемент - планка торцева з оцинкованої сталі кількість: 1,02х50,0	м	51	142,300	0	7257	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		ОТВОРИ ВЕНТСИСТЕМИ									
3	KB15-80-4 H2 H5=1 15	Опорядження ст ін фасадів мет алюмінієм без утеплення з	100 м2	0,15	13704,820	68,530	2056	2024	10	174,00420	26,10

		мет алоконст мет осс ут систем з ришт увань			13495,77	60,29			9	0,8727	0,13
4	& C111-1286-2	Перфоровані Фасадні Системи (обрамлення вентильяційних систем на фасаді)	м2	17,7	1491,180	0	26394	0	0	0	0
	варіант 1	кількість: 1,18х15,0			0	0			0	0	0
5	& C1545-271-40	Гвинт 4,2х16	шт	600	8,980	0	5388	0	0	0	0
	варіант 1	кількість: 4000х0,15			0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							42894	3693	10		50,860
									9		0,13
Разом будівельні роботи, грн.							42894				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39191				
всього заробітна плата, грн.							3702				
Загальновиробничі витрати, грн.							2112				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							704				
Всього будівельні роботи, грн.							45006				

Всього по розділу 1							45006				
Розділ 2. Сходи до підвалу											
6	КБ9-72-1	КАРКАС НАВІСУ Вигот овлення грат част их конст рукцій [ст ояки, опори, ферми т а ін.] кількіст ь: R4(0,00336х48+0,00033х4)	т	0,1626	18515,840	3512,990	3011	2107	571	174,72000	28,410
					12960,73	165,10			27	2,2394	0,36
7	& C111-964-2-1Л	Труба профільна 40х40х3	т	0,1664	44997,600	0	7488	0	0	0	0
	варіант 1	кількість: R4(0,00336х48х1,032)			0	0			0	0	0
8	C111-1121	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0014	40518,430	0	57	0	0	0	0
	варіант 1	кількість: R4(0,00033х4х1,032)			0	0			0	0	0
9	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,1626	12010,820	2042,850	1953	1439	332	106,45200	17,310
					8852,55	22,08			4	0,2976	0,05
10	& C111-1904-1	Анкер 10х100	шт	8	34,950	0	280	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь /	100м2	0,078	1533,120	124,360	120	46	10	7,25600	0,570
	тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1				595,36	8,03			1	0,1093	0,01

12	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,078	<u>3394,230</u>	<u>91,310</u>	265	35	7	<u>5,49520</u>	<u>0,430</u>
					444,78	9,01			1	0,1220	0,01
13	КР8-26-2	ПОКРИТТЯ НАВІСУ Улашт ування лат [решет ування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з лист ової ст алі кількіст ь: 5,400х2,200	100м2	0,1188	<u>14763,650</u>	<u>0</u>	1754	282	0	<u>37,14000</u>	<u>4,410</u>
					2374,36	0			0	0	0
14	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів кількість: 5,400х2,200	100м2	0,1188	<u>6674,690</u>	<u>15,380</u>	793	788	2	<u>94,80000</u>	<u>11,260</u>
					6633,16	13,53			2	0,1958	0,02
15	& С121-258- 1-4 варіант 1	Профнастил НК20 кількість: 1,15х11,88	м2	13,662	<u>426,720</u>	<u>0</u>	5830	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С111-826- 3	Гвинт ТЕХ 5,5*25 з шайбою та прокладкою кількість: 8х11,88	компл.	95,04	<u>8,210</u>	<u>0</u>	780	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							22331	4697	<u>922</u>		<u>62,390</u>
									35		0,45
Разом будівельні роботи, грн.							22331				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16712				
всього заробітна плата, грн.							4732				
Загальновиробничі витрати, грн.							2637				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							863				
Всього будівельні роботи, грн.							24968				

Всього по розділу 2							24968				
Розділ 3. Вхід до захисної споруди											
СХОДИ											
17	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм кількість: 4+4	100шт	0,08	<u>32759,270</u>	<u>7441,170</u>	2621	758	<u>595</u>	<u>120,38400</u>	<u>9,630</u>
					9470,61	5267,38			421	74,9159	5,99
18	КБ46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в	100шт	0,24	<u>25865,650</u>	<u>3851,490</u>	6208	1488	<u>924</u>	<u>78,80400</u>	<u>18,910</u>

		залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм кількість: 12+12			6199,51	3164,11			759	45,2113	10,85
19	КБ7-60-3 H2,H5=1,15	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,2	10974,340	1258,250	2195	1656	252	114,26400	22,850
20	& С113-202-11 варіант 2	Огородження з анодованих алюмінієвих конструкцій на стійках з леерами (стійки, перила, горизонтальні заповнення, кріпильні конструкції, декоративні шайби)	м	20	8279,57	253,07	73731	0	51	3,4121	0,68
					3686,550	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							84755	3902	1771		51,390
									1231		17,52
Разом будівельні роботи, грн.							84755				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79082				
всього заробітна плата, грн.							5133				
Загальновиробничі витрати, грн.							2885				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							952				
Всього будівельні роботи, грн.							87640				

Всього по розділу 3							87640				
Разом прямі витрати по кошторису							149980	12292	2703		164,640
									1275		18,1
Разом будівельні роботи, грн.							149980				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							134985				
всього заробітна плата, грн.							13567				
Загальновиробничі витрати, грн.							7634				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2519				
Всього будівельні роботи, грн.							157614				

Всього по кошторису							157614				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							204,62				
Кошторисна заробітна плата, грн.							16086				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Придбання обладнання систем водопостачання та каналізації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № 78-ВК.С відомості тощо
Кошторисна вартість 30,493 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 175-115-596-2 варіант 2	Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 Розділ 1. Напірна господарсько-побутова каналізація К1Н Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 100-ZXm2/40 TOP3-VORTEX (Q-180.0л/хв Н=8,0м, m=30.1кг, P1=0,55кВт/P2=0,75кВт) ; (маса=0,0287) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	компл.	1	30200,00	30200 30200 293 30493 30200 293 30493

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитеківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитеки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Внутрішні мережі водопостачання
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	65,162 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,1823 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	13,693 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
		ТРУБОПРОВІДИ З МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ТРУБ									
1	C113-1195 варіант 1	Муфта (перехід) ПЕ/сталь (д.у20)д.25ПЕ/д.у 20ст	шт	3	235,020 0	0 0	705	0	0 0	0 0	0 0
		ПРОХОДИ В ПЕРЕКРИТТІ									
		АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА									
		АРМАТУРА ДО ВОДОНАГРІВАЧА									
2	C1630-638	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	2	286,670	0	573	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0	0	0
3	C1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	1	<u>260,850</u>	0	261	0	0	0	0	0	0
4	C1630-536 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду20	шт	2	<u>243,950</u>	0	488	0	0	0	0	0	0
5	C1630-536 варіант 4	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду15	шт	1	<u>223,550</u>	0	224	0	0	0	0	0	0
6	C1630-536 варіант 2	Клапан запобіжний Ду20	шт	2	<u>1444,530</u>	0	2889	0	0	0	0	0	0
7	C1630-536 варіант 3	Клапан запобіжний Ду15	шт	1	<u>1034,490</u>	0	1034	0	0	0	0	0	0
		КРАНИ ПОЛИВАЛЬНІ											
8	KP15-23-2	Уст ановлення поливальних кранів діамет ром до 25 мм	шт	3	<u>53,550</u>	0	161	152	0	<u>0,67200</u>	<u>2,020</u>		
		УСТАТКУВАННЯ ЄМНІСНЕ			<u>50,59</u>	0			0	0	0		
9	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>632,250</u>	<u>45,470</u>	632	560	<u>45</u>	<u>8,20800</u>	<u>8,210</u>		
					560,20	9,75			10	0,1022	0,1		
10	C130-18 варіант 1	Ємність об'ємом 200 л поліетиленова вертикальна, для питної води	шт	1	<u>1866,670</u>	0	1867	0	0	0	0		
					0	0			0	0	0		
11	KP15-93-2	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	4	<u>1429,640</u>	<u>53,040</u>	5719	5356	<u>212</u>	<u>19,62000</u>	<u>78,480</u>		
					1339,07	11,37			45	0,1193	0,48		
12	C130-17 варіант 1	Ємність об'ємом 750л поліетиленова вертикальна, для питної води	шт	4	<u>5378,280</u>	0	21513	0	0	0	0		
					0	0			0	0	0		
13	KM12-698-1	Монт аж бобишок, шт уцерів на умовний т иск до 10 МПа [100 кгс/см2] кількість ь: (1+4)х2	10 шт	1	<u>891,040</u>	0	891	828	0	<u>11,16000</u>	<u>11,160</u>		
					<u>827,85</u>	0			0	0	0		
14	C111-1897 варіант 1	Штуцер 3/4" кількість: 2х5	комплект	10	<u>111,360</u>	0	1114	0	0	0	0		
					0	0			0	0	0		
15	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 1+4	100 шт	0,05	<u>4444,460</u>	0	222	220	0	<u>59,40000</u>	<u>2,970</u>		
					4406,29	0			0	0	0		
16	C1630-25 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний водорозбірний D20	шт	5	<u>365,270</u>	0	1826	0	0	0	0		
					0	0			0	0	0		
		Разом прямі витрати по розділу 1					40119	7116	<u>257</u>		<u>102,840</u>		
									55		0,58		
		Разом будівельні роботи, грн.					40119						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32746						
		всього заробітна плата, грн.					7171						
		Загальновиробничі витрати, грн.					4042						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,56						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1214						
		Всього будівельні роботи, грн.					44161						

		Всього по розділу 1				44161					
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
		УСТАТКУВАННЯ									
17	КР15-82-1	Уст ановлення водопідігрівачів ємкісних міст кіст ю до 1 м3 (Елект роводонагрівач ємкісний) кількіст ь: 1+1+1	шт	3	<u>2220,040</u>	<u>262,120</u>	6660	4436	<u>786</u>	<u>20,16000</u>	<u>60,480</u>
					1478,74	42,02			126	0,4502	1,35
18	& С124-1-3 варіант 2	Комплект для підключення водонагрівача (шланг гнучкий, клапан запобіжний DN15, клапан зворотній DN15, редуктор тиску DN15, кабель електропривода, фіксатор привода)	компл.	1	<u>1912,450</u>	<u>0</u>	1912	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	& С124-1-3 варіант 1	Комплект для підключення водонагрівача (шланг гнучкий, клапан запобіжний DN20, клапан зворотній DN20, редуктор тиску DN20, кабель електропривода, фіксатор привода)	компл.	2	<u>2218,450</u>	<u>0</u>	4437	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВИДИ З МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ТРУБ									
		АРМАТУРА ДО ВОДОНАГРІВАЧА									
20	С1630-638 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN20	шт	2	<u>286,670</u>	<u>0</u>	573	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	С1630-633 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN15	шт	1	<u>260,850</u>	<u>0</u>	261	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	С1630-536 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду20	шт	2	<u>243,950</u>	<u>0</u>	488	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	С1630-536 варіант 4	Клапан зворотній муфтовий латунний Ду15	шт	1	<u>223,550</u>	<u>0</u>	224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	С1630-536 варіант 2	Клапан запобіжний Ду20	шт	2	<u>1444,530</u>	<u>0</u>	2889	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С1630-536 варіант 3	Клапан запобіжний Ду15	шт	1	<u>1034,490</u>	<u>0</u>	1034	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					18478	4436	<u>786</u>		<u>60,480</u>
									126		1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					18478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13256				
		всього заробітна плата, грн.					4562				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2522				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					21000				


		Всього по розділу 2	21000			
		Разом прямі витрати по кошторису	58597	11552	1043	163,320
					181	1,93
		Разом будівельні роботи, грн.	58597			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	46002			
		всього заробітна плата, грн.	11733			
		Загальновиробничі витрати, грн.	6565			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	17,05			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1960			
		Всього будівельні роботи, грн.	65162			

		Всього по кошторису	65162			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	182,3			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	13693			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 Лариса ЩЕРБАНЬ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитецьківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитецьки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Внутрішні мережі каналізації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	178,970 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-ВК.С	Кошторисна трудомісткість	0,23615 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	17,702 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Каналізація побутова К1									
		ТРУБОПРОВОДИ									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм кількість: 14+10-14	100м	0,1	5874,150	11,000	587	580	1	75.82800	7,580
					5797,05	9,16			1	0,1199	0,01
2	C1630-1 варіант 1	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна Д110 кількість: 14+10-14	м	10	1011,390	0	10114	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& C113-1046-21	Вироби фасонні з поліетилену діам. 110 мм "REHAU RAUPIANO PLUS"	компл.	1	3069,080	0	3069	0	0	0	0

		КІЛЬКІСТЬ: 1+1-1			0	0			0	0	0
4	C113-1489 варіант 1	Прочистка каналізаційна Wavin /заглушка/ в лючку Д110 кількість: 2+2-2	шт	2	<u>666,240</u>	0	1332	0	0	0	0
5	& C1630-114-51 варіант 1	Хомут 110 кількість: 14+10-14	шт	10	<u>75,990</u>	0	760	0	0	0	0
6	KP15-31-1	ПРОХОДИ В ПЕРЕКРИТТІ Забивання сальників діаметр ром до 100 мм при проході т руб через фундамент и або ст іни підвалів	шт	1	<u>284,640</u>	0	285	285	0	<u>4,06800</u>	<u>4,070</u>
					284,64	0			0	0	0
7	& C123-317-658 варіант 4	Противопожешна манжета (гільза) Walraven BIS Pacifyre® MKII 100мм, пластик	шт	1	<u>2275,850</u>	0	2276	0	0	0	0
8	KP15-32-11	ПРОЧИСТКИ ТА ТРАПИ Уст ановлення т рапів діаметр ром 50 мм	10к-т	0,3	<u>863,370</u>	<u>2,450</u>	259	229	<u>1</u>	<u>10,40400</u>	<u>3,120</u>
					763,13	2,04			1	0,0266	0,01
9	C130-635 варіант 2	Трап HL 90Pr з решіткою з Н/Ж сталі 115x115мм в підрамнику 123x123ммз, сухим сіфоном Primus з горизонтальним відвідним патрубком	комплект	3	<u>2509,490</u>	0	7528	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							26210	1094	<u>2</u>		<u>14,770</u>
									2		0,02
Разом будівельні роботи, грн.							26210				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							25114				
всього заробітна плата, грн.							1096				
Загальновиробничі витрати, грн.							605				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							179				
Всього будівельні роботи, грн.							26815				

Всього по розділу 1							26815				
Розділ 2. Санітарно-технічне приладдя											
УМИВАЛЬНИКИ											
10	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>3587,830</u>	<u>11,000</u>	2870	2619	<u>9</u>	<u>44,13600</u>	<u>35,310</u>
					3274,01	9,16			7	0,1199	0,1
11	C130-670 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	7	<u>1467,090</u>	0	10270	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	C130-670 варіант 2	Умивальник керамічний для МГН	комплект	1	<u>2773,860</u>	0	2774	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

13	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий з випуском	шт	8	<u>375,200</u> 0	<u>0</u> 0	3002	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	& C111-1301-7 варіант 1	Труба гофрована для сифона, довж. 470 мм	шт	8	<u>110,230</u> 0	<u>0</u> 0	882	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15	C130-628 варіант 1	Змішувач для раковини з неіржавіючої сталі	комплект	8	<u>2387,790</u> 0	<u>0</u> 0	19102	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
16	KP15-34-1	УНІТАЗИ Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком кількість: 6+1	10к-т	0,7	<u>5165,160</u> 3685,40	<u>22,010</u> 18,33	3616	2580	<u>15</u> 13	<u>50,24400</u> 0,2398	<u>35,170</u> 0,17
17	& C130-901-1-Н варіант 1	Унітаз підлоговий, з бачком та кришкою, з сидінням із дюрополасту	шт	6	<u>3553,490</u> 0	<u>0</u> 0	21321	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
18	& C130-901-1-Н варіант 2	Унітаз для МГН з цільновідлитюю полицею	шт	1	<u>20393,690</u> 0	<u>0</u> 0	20394	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	& C1545-13-2 варіант 1	Шланг гнучкий з нержавіючої сталі 1/2x1/2 ВР-ВР, довж.0,4 м	шт	7	<u>105,800</u> 0	<u>0</u> 0	741	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
20	& C111-1301-4	Труба WC 110 гофрована армована для унітаза кількість: 0,5x7	м	3,5	<u>132,420</u> 0	<u>0</u> 0	463	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
21	& C1530-148-1 варіант 1	Відвідний патрубок з поворотним шарніром для унітаза Dn110	шт	7	<u>1066,310</u> 0	<u>0</u> 0	7464	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
22	KP15-35-1	ПІСУАРИ Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,3	<u>1815,800</u> 1525,14	<u>7,340</u> 6,11	545	458	<u>2</u> 2	<u>21,04800</u> 0,0799	<u>6,310</u> 0,02
23	C130-529 варіант 1	Пісуар настінний з суцільнолитим керамічним сифоном та пісуарним краном Д15	шт	3	<u>1719,830</u> 0	<u>0</u> 0	5159	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,03	<u>4444,460</u> 4406,29	<u>0</u> 0	133	132	<u>0</u> 0	<u>59,40000</u> 0	<u>1,780</u> 0
25	& C1545-13-2 варіант 3	Комплект для підключення пісуара	шт	3	<u>490,340</u> 0	<u>0</u> 0	1471	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	KP15-32-10	КАБІНИ ДУШОВІ Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>1929,050</u> 1568,45	<u>15,890</u> 13,24	193	157	<u>2</u> 1	<u>22,41600</u> 0,1732	<u>2,240</u> 0,02
27	& C130-540-2 варіант 1	Піддон душовий з сифоном та переливом	компл.	1	<u>7054,920</u> 0	<u>0</u> 0	7055	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	KP15-33-4	Установлення гарнітури туалетної: тримач душової лійки	10шт	0,1	<u>472,490</u> 470,00	<u>0</u> 0	47	47	<u>0</u> 0	<u>6,33600</u> 0	<u>0,630</u> 0

29	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1240,070</u>	<u>0</u>	124	119	<u>0</u>	<u>15.84000</u>	<u>1.580</u>
					1192,59	0			0	0	0
30	С130-616	Змішувач з нержавіючої сталі, з душовим шлангом та кріпленням	комплект	1	<u>2826,480</u>	<u>0</u>	2826	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
31	& С1545-13-2	Комплект для підключення змішувача	шт	1	<u>571,940</u>	<u>0</u>	572	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
32	КБ16-28-1	РЕВІЗІЇ ТА ПІДВЕДЕННЯ Врізування в діючі внут рішні мережі т рубопроводів каналізації діамет ром 50 мм	шт	2	<u>946,220</u>	<u>0</u>	1892	1823	<u>0</u>	<u>13.87200</u>	<u>27.740</u>
					911,39	0			0	0	0
33	& С104-2544-410	Воронка для зливу бойлера	шт	2	<u>214,290</u>	<u>0</u>	429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
34	& С104-2544-410	Сифон для зливу водонагрівача	шт	2	<u>379,530</u>	<u>0</u>	759	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	КР15-33-4	ПОРУЧНІ ДЛЯ МГН Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3	<u>472,490</u>	<u>0</u>	142	141	<u>0</u>	<u>6.33600</u>	<u>1.90</u>
					470,00	0			0	0	0
36	С126-1239	Поручень для МГН відкідний	шт	1	<u>3627,950</u>	<u>0</u>	3628	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
37	С126-1239	Поручень для МГН настінний	шт	2	<u>1512,200</u>	<u>0</u>	3024	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							120898	8076	<u>28</u>		<u>112.660</u>
									23		0,31
Разом будівельні роботи, грн.							120898				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112794				
всього заробітна плата, грн.							8099				
Загальновиробничі витрати, грн.							4554				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1365				
Всього будівельні роботи, грн.							125452				

Всього по розділу 2							125452				
Розділ 3. Напірна господарсько-побутова каналізація К1Н											
УСТАТКУВАННЯ											
38	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	<u>632,250</u>	<u>45,470</u>	632	560	<u>45</u>	<u>8.20800</u>	<u>8,210</u>
					560,20	9,75			10	0,1022	0,1

39	КМ7-218-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	<u>3764,340</u>	<u>188,620</u>	3764	2465	<u>189</u>	<u>34.02000</u>	<u>34,020</u>
					2465,09	14,09			14	0,1748	0,17
40	КР16-24-5	Установлення поліетиленових трійників діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>9767,210</u>	<u>6068,360</u>	977	370	<u>607</u>	<u>49,12800</u>	<u>4,910</u>
					3698,85	1684,16			168	23,6999	2,37
41	С113-1457 варіант 1	Засувка шиберна ПВХ каналізаційна діам. 110	шт	1	<u>2397,540</u>	<u>0</u>	2398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ18-22-5	Установлення клапанів повітряних	комплект	1	<u>22,750</u>	<u>0</u>	23	19	<u>0</u>	<u>0,24000</u>	<u>0,240</u>
					18,88	0			0	0	0
43	& С130-404В варіант 1	Клапан вентиляційний повітряний каналізаційний типу HL900N для невентильованих стояків ТРУБОПРОВОДИ З МЕТАЛОПОЛІМЕРНИХ ТРУБ	шт	1	<u>3406,640</u>	<u>0</u>	3407	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>6564,900</u>	<u>0</u>	197	189	<u>0</u>	<u>85,11600</u>	<u>2,550</u>
					6313,90	0			0	0	0
45	С130-1199 варіант 1	Труба REHAU RAUPIANO Plus каналізаційна Д50	м	3	<u>486,840</u>	<u>0</u>	1461	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	& С113- 1046-21 варіант 1	Вироби фасонні з поліетилену діам. 50 мм "REHAU RAUPIANO PLUS"	компл.	1	<u>3882,840</u>	<u>0</u>	3883	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	С1630-635 варіант 2	Кран кульовий муфтовий латунний DN 40	шт	1	<u>1148,340</u>	<u>0</u>	1148	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	С1630-545 варіант 1	Клапани зворотні муфтові , 16кч11р, діаметр 40 мм ПРИЯМОК ДЛЯ НАСОСНОЇ	шт	1	<u>903,650</u>	<u>0</u>	904	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
49	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,01	<u>4710,710</u>	<u>1367,890</u>	47	33	<u>14</u>	<u>50,88000</u>	<u>0,510</u>
					3342,82	337,04			3	4,6073	0,05
50	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 1*0,1	100м3	0,001	<u>8715,500</u>	<u>6854,550</u>	9	2	<u>7</u>	<u>31,10400</u>	<u>0,030</u>
					1860,95	949,84			1	10,3249	0,01
51	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,03	<u>68846,070</u>	<u>0</u>	2065	1811	<u>0</u>	<u>944,52000</u>	<u>28,340</u>
					60383,16	0			0	0	0
52	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого кількість: 0,65*0,84*0,1	м3	0,0546	<u>3551,960</u>	<u>580,510</u>	194	24	<u>32</u>	<u>6,60000</u>	<u>0,360</u>
					433,62	141,51			8	1,9268	0,11
53	КР2-14-1	Улаштування бет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів кількіст ь: (0,65+0,84)*2*0,1	100 м3	0,00298	<u>445654,410</u>	<u>18601,120</u>	1328	123	<u>55</u>	<u>612,31200</u>	<u>1,820</u>
					41282,08	3991,93			12	41,9114	0,12
54	КР7-16-4	Улаштування підст ильного шару бет онного кількіст ь: 0,6*0,79*0,2	м3	0,0948	<u>4333,580</u>	<u>0</u>	411	48	<u>0</u>	<u>7,70400</u>	<u>0,730</u>
					506,15	0			0	0	0
55	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0052	<u>9665,480</u>	<u>1060,850</u>	50	45	<u>5</u>	<u>122,97600</u>	<u>0,640</u>

56	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,001	8604,63 <u>1534,390</u>	227,44 <u>316,530</u>	2	1	1 0 0	2,3856 <u>16,23600</u>	0,01 <u>0,020</u>
57	С124-1 варіант 1	Сітка армувальна	т	0,007	1108,11 <u>54803,890</u> 0	70,36 <u>0</u> 0	384	0	0 0 0	0,7380 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							23284	5690	954 217		82,380 2,94
Разом будівельні роботи, грн.							23284				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16640				
всього заробітна плата, грн.							5907				
Загальновиробничі витрати, грн.							3186				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							976				
Всього будівельні роботи, грн.							26470				


Всього по розділу 3							26470				
Розділ 4. Супутні роботи											
В наступній позиції враховано:											
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1											
58	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,5	<u>97,520</u>	<u>0</u>	49	49	0 0 0	<u>1,63000</u>	<u>0,820</u>
					97,52	0				0	0
59	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,5	<u>287,640</u>	<u>287,640</u>	144	0	144 17	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,72				0,4110	0,21
Разом прямі витрати по розділу 4							193	49	144 17		0,820 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							193				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							66				
Загальновиробничі витрати, грн.							41				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14				
Всього будівельні роботи, грн.							234				

Всього по розділу 4							234				


	Разом прямі витрати по кошторису	170585	14909	1128 259	210.630 3,48
	Разом будівельні роботи, грн.	170585			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	154548			
	всього заробітна плата, грн.	15168			
	Загальновиробничі витрати, грн.	8385			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	22,04			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2534			
	Всього будівельні роботи, грн.	178970			

	Всього по кошторису	178970			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	236,15			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	17702			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Лариса ЩЕРБАНЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Підключення до мережі каналізації
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	191,490 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,52544 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	36,783 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,013	<u>36397,760</u>	<u>27225,820</u>	473	119	<u>354</u>	<u>153,30000</u>	<u>1,990</u>
					9171,94	5835,99			76	74,9736	0,97
2	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,575	<u>21603,420</u>	<u>0</u>	12422	12422	<u>0</u>	<u>361,08000</u>	<u>207,620</u>
		кількість: 33,5+24			21603,42	0			0	0	0
3	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,335	<u>13669,960</u>	<u>0</u>	4579	4579	<u>0</u>	<u>228,48000</u>	<u>76,540</u>
					13669,96	0			0	0	0

4	KP1-9-1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,24	<u>6212,040</u>	<u>6055,280</u>	1491	36	<u>1453</u>	<u>2,48400</u>	<u>0,60</u>
					151,52	1099,29			264	11,8894	2,85
5	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 24*1,6	т	38,4	<u>180,390</u>	<u>180,390</u>	6927	0	<u>6927</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	23,55			904	0,2870	11,02
6	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0247	<u>2467,300</u>	<u>2345,960</u>	61	3	<u>58</u>	<u>2,02800</u>	<u>0,050</u>
					121,34	444,10			11	4,8762	0,12
7	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,47	<u>287,640</u>	<u>287,640</u>	710	0	<u>710</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	33,72			83	0,4110	1,02
Разом прямі витрати по розділу 1							26663	17159	<u>9502</u>		<u>286,80</u>
									1338		15,98
Разом будівельні роботи, грн.							26663				
в тому числі:							2				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18497				
всього заробітна плата, грн.							11731				
Загальновиробничі витрати, грн.							36,32				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4177				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38394				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							38394				
Розділ 2. Каналізація											
НАПІРНА ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ -К1Н-											
8	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 7,5*0,15*0,4	м3	0,45	<u>1892,800</u>	<u>158,780</u>	852	56	<u>71</u>	<u>1,99200</u>	<u>0,90</u>
					125,04	41,82			19	0,5166	0,23
9	KP16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм (футляр)	100м	0,065	<u>6502,370</u>	<u>2347,370</u>	423	254	<u>153</u>	<u>54,54000</u>	<u>3,550</u>
					3906,70	647,63			42	9,0568	0,59
10	KP15-30-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	-0,065	<u>1774,550</u>	<u>64,050</u>	-115	-66	<u>-4</u>	<u>11,34000</u>	<u>-0,740</u>
					1017,08	2,90			0	0,0414	0
11	C113-1439-5 варіант 1	Труба з поліетилену напірна SDR17 PN10 типу ПЕ-100 д.250мм	м	6,5	<u>718,900</u>	<u>0</u>	4673	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	KP16-8-1	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,075	<u>2551,410</u>	<u>123,750</u>	191	178	<u>9</u>	<u>33,06000</u>	<u>2,480</u>
					2368,09	9,28			1	0,1264	0,01
13	C113-1356 варіант 1	Труба поліетиленова напірна типу ПЕ-100 SDR17 PN10 д.50мм	м	7,75	<u>57,310</u>	<u>0</u>	444	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

14	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,37	<u>1462,710</u>	<u>0</u>	541	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу	100шт	0,03	<u>10187,840</u>	<u>19,560</u>	306	249	<u>1</u>	<u>132,06000</u>	<u>3,960</u>
		КОЛОДЕЦЬ-ГАСНИК			8289,41	16,29			0	0,2131	0,01
16	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,315	<u>3551,960</u>	<u>580,510</u>	1119	137	<u>183</u>	<u>6,60000</u>	<u>2,080</u>
					433,62	141,51			45	1,9268	0,61
17	KP16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	0,734	<u>7651,050</u>	<u>2737,110</u>	5616	1655	<u>2009</u>	<u>32,23200</u>	<u>23,660</u>
					2255,27	598,39			439	6,4288	4,72
18	C113-751	Люк чавунний каналізаційний з кришкою "Т" д.700мм	шт	1	<u>5550,460</u>	<u>0</u>	5550	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>493,910</u>	<u>0</u>	494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>918,590</u>	<u>0</u>	1837	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
21	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1738,240</u>	<u>0</u>	1738	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
22	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1595,130</u>	<u>0</u>	3190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2772,440</u>	<u>0</u>	2772	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
24	C111-859	Руберойд	м2	8,67	<u>39,820</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
25	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,003	<u>394129,300</u>	<u>0</u>	1182	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	<u>162,050</u>	<u>119,440</u>	486	101	<u>358</u>	<u>0,39600</u>	<u>1,190</u>
					33,83	1,29			4	0,0174	0,05
27	C130-931	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	1	<u>235,310</u>	<u>0</u>	235	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
28	C130-931	Фланець глухий із прокатної сталі, діаметр 40 мм	шт	1	<u>306,710</u>	<u>0</u>	307	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
29	C130-931	Фланець пластмасовий приварний, діаметр 40 мм	шт	1	<u>163,910</u>	<u>0</u>	164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
30	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,00037	<u>14715,990</u>	<u>4748,020</u>	5	3	<u>2</u>	<u>106,45200</u>	<u>0,040</u>
					8852,55	602,05			0	6,3809	0
31	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,00037	<u>29503,530</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>259,310</u>	<u>165,160</u>	519	173	<u>330</u>	<u>1,35600</u>	<u>2,710</u>
					86,69	41,97			84	0,5806	1,16

33	КР16-40-1	НАПІРНА ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВА КАНАЛІЗАЦІЯ -К1- Улаштування піщаної основи під трубопроводу кількість: 26*0,15*0,6	м3	2,34	<u>1892,800</u>	<u>158,780</u>	4429	293	<u>372</u>	<u>1,99200</u>	<u>4,660</u>
					125,04	41,82			98	0,5166	1,21
34	КР16-8-5	Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм	100м	0,26	<u>6502,370</u>	<u>2347,370</u>	1691	1016	<u>610</u>	<u>54,54000</u>	<u>14,180</u>
					3906,70	647,63			168	9,0568	2,35
35	С113-1439-3 варіант 1	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену та гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 160 мм	м	26	<u>408,460</u>	<u>0</u>	10620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	КР16-41-2	Укладання труб каналізаційних діаметром до 400 мм в траншеях без розпорів	100м	0,26	<u>27807,850</u>	<u>11652,400</u>	7230	3282	<u>3030</u>	<u>174,21600</u>	<u>45,30</u>
					12623,69	2699,59			702	29,3017	7,62
37	КР15-30-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 100 до 200 мм	100м	-0,26	<u>1774,550</u>	<u>64,050</u>	-461	-264	<u>-17</u>	<u>11,34000</u>	<u>-2,950</u>
					1017,08	2,90			-1	0,0414	-0,01
38	С113-1439-7	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИИ" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 400 мм	м	26	<u>2098,630</u>	<u>0</u>	54564	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1827,640</u>	<u>0</u>	1828	1156	<u>0</u>	<u>17,59200</u>	<u>17,590</u>
					1155,79	0			0	0	0
40	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,4	<u>1462,710</u>	<u>0</u>	10824	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		КОЛОДЯЗЬ									
41	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,315	<u>3551,960</u>	<u>580,510</u>	1119	137	<u>183</u>	<u>6,60000</u>	<u>2,080</u>
					433,62	141,51			45	1,9268	0,61
42	КР16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	0,734	<u>6331,990</u>	<u>2530,600</u>	4648	1429	<u>1857</u>	<u>27,81600</u>	<u>20,420</u>
					1946,29	553,04			406	5,9389	4,36
43	С113-751 варіант 1	Люк чавунний каналізаційний з кришкою "Т" д.700мм	шт	1	<u>5550,460</u>	<u>0</u>	5550	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	К585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>493,910</u>	<u>0</u>	494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	К585521- Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>918,590</u>	<u>0</u>	1837	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	К585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1738,240</u>	<u>0</u>	1738	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
47	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>1595,130</u>	<u>0</u>	3190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

48	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>2772,440</u> 0	<u>0</u> 0	2772	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
49	KP16-30-1	Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	<u>162,050</u> 33,83	<u>119,440</u> 1,29	486	101	<u>358</u> 4	<u>0,39600</u> 0,0174	<u>1,190</u> 0,05
50	C130-931 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	1	<u>235,310</u> 0	<u>0</u> 0	235	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
51	C130-931 варіант 1	Фланець глухий із прокатної сталі, діаметр 40 мм	шт	1	<u>306,710</u> 0	<u>0</u> 0	307	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
52	C130-931 варіант 3	Фланець пластмасовий приварний, діаметр 40 мм	шт	1	<u>163,910</u> 0	<u>0</u> 0	164	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
53	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,00037	<u>14715,990</u> 8852,55	<u>4748,020</u> 602,05	5	3	<u>2</u> 0	<u>106,45200</u> 6,3809	<u>0,040</u> 0
54	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,00037	<u>29503,530</u> 0	<u>0</u> 0	11	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
55	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>259,310</u> 86,69	<u>165,160</u> 41,97	519	173	<u>330</u> 84	<u>1,35600</u> 0,5806	<u>2,710</u> 1,16
Разом прямі витрати по розділу 2							146685	10066	9837 2140		145,050 24,73
Разом будівельні роботи, грн.							146685				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126782				
всього заробітна плата, грн.							12206				
Загальновиробничі витрати, грн.							6411				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1903				
Всього будівельні роботи, грн.							153096				

Всього по розділу 2							153096				
Разом прямі витрати по кошторису							173348	27225	19339 3478		431,850 40,71
Разом будівельні роботи, грн.							173348				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							126784				
всього заробітна плата, грн.							30703				
Загальновиробничі витрати, грн.							18142				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6080				
Всього будівельні роботи, грн.							191490				

		Всього по кошторису	191490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	525,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	36783				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011


Придбання устаткування систем теплопостачання та вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № 78-ОВ.С відомості тощо
Кошторисна вартість 48,460 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
		Розділ 1. Система теплопостачання калориферів				
1	& 1704-30009-38	Вузол змішувальний УСВК-3/4-4 з циркуляційним насосом; (маса=0,0042)	компл.	1	14320,00	14320
2	варіант 1 & 1704-30009-38	Вузол змішувальний УСВК-3/4-6 з циркуляційним насосом; (маса=0,0045)	компл.	1	20904,00	20904
3	варіант 2 & 2308-6007-10	Клапан вогнезатримуючий КПВ-1,0-200hх900Е з електроприводом Belimo BF 230-T ; (маса=0,0153)	шт	1	12786,67	12787
	варіант 2	Разом по розділу 1				48011
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				449
		Всього по розділу 1				48460
		Разом				48011
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				449
		Всього по кошторису				48460

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Улаштування системи теплопостачання калориферів
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	237,903 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-ОВ.С	Кошторисна трудомісткість	0,51384 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	40,326 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	KP15-100-2	Уст ановлення вузлів т еплових №3 - №5 (Вузол змішувальний УСВК-3/4-4, УСВК-3/4-6) кількість ь: 1+1	вузол	2	3756,030	85,770	7512	3840	172	25,88400	51,770
					1920,08	3,18			6	0,0430	0,09
2	KP15-104-3	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	8	56,270	0	450	426	0	0,70800	5,660
					53,31	0			0	0	0
3	& 1704-20005-2-7 варіант 1	Манометр осьовий (0–10 бар) із закладною конструкцією Д15	шт	8	694,790	0	5558	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

4	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	8	<u>56,230</u>	0	450	410	0	<u>0,70800</u>	<u>5,660</u>
5	& 1704-10008-5-16	Термометр осьовий (120 °C) із закладною конструкцією Д15	шт	8	<u>887,620</u>	0	7101	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							21071	4676	172		63,090
									6		0,09
Разом будівельні роботи, грн.							21071				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16223				
всього заробітна плата, грн.							4682				
Загальновиробничі витрати, грн.							2582				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							762				
Всього будівельні роботи, грн.							23653				

Всього по розділу 1							23653				
Розділ 2. Трубопроводи											
ТРУБОПРОВОДИ З ТРУБ СТАЛЕВИХ											
6	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>5303,420</u>	<u>211,200</u>	1326	1231	53	<u>67,11600</u>	<u>16,780</u>
					4922,96	63,43			16	0,7286	0,18
7	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	25	<u>114,910</u>	0	2873	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>6559,710</u>	<u>211,200</u>	328	302	11	<u>82,32000</u>	<u>4,120</u>
					6038,17	63,43			3	0,7286	0,04
9	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	<u>181,200</u>	0	906	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,37	<u>11529,040</u>	<u>1567,380</u>	15795	12909	2147	<u>125,14800</u>	<u>171,450</u>
					9422,39	129,77			178	1,6007	2,19
11	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	137	<u>273,080</u>	0	37412	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,2	<u>13181,280</u>	<u>1360,630</u>	2636	2236	272	<u>148,46400</u>	<u>29,690</u>
					11177,85	132,86			27	1,6031	0,32

13	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>341,580</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм кількість: 25+5	100м	0,3	<u>1298,800</u>	0	390	361	0	<u>13,41600</u>	<u>4,020</u>
					1203,28	0			0	0	0
15	KP15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм кількість: 137+20	100м	1,57	<u>1416,680</u>	0	2224	1889	0	<u>13,41600</u>	<u>21,060</u>
					1203,28	0			0	0	0
16	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] АНТИКОРОЗІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ	кг	300	<u>56,940</u>	0	17082	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,38	<u>1393,750</u>	<u>113,060</u>	530	206	<u>43</u>	<u>6,59640</u>	<u>2,510</u>
					541,23	7,30			3	0,0994	0,04
18	& C1113-21-3	Ґрунтовка ГФ-021 кількість: R1(0,09x38)	кг	3,4	<u>119,460</u>	0	406	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	KP12-54-4	Фарбування мет алевих т руб діамет ром менше 50 мм за 2 рази	100м2	0,38	<u>10264,340</u>	0	3900	3899	0	<u>146,64000</u>	<u>55,720</u>
					10260,40	0			0	0	0
20	& C1113-248-3 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 кількість: R1(0,19x38)	кг	7,2	<u>126,380</u>	0	910	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	C111-1292-1	Уайт-спірит кількість: R1(0,014x38) ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ	кг	0,5	<u>111,120</u>	0	56	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,25	<u>3308,180</u>	0	827	827	0	<u>47,28000</u>	<u>11,820</u>
					3308,18	0			0	0	0
23	& C113-2146-10 варіант 1	Ізоляція трубна K-FLEX ST 32x028-2 кількість: 102,2x0,25	м	25,55	<u>254,780</u>	0	6510	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& C111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX кількість: R1(138,14x0,25)	м	34,5	<u>3,590</u>	0	124	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	& C1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л) кількість: R2(1,42x0,25/0,5)	шт	0,71	<u>392,140</u>	0	278	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& C111-503-2 варіант 1	Очищувач K-FLEX кількість: R2(0,31x0,25)	л	0,08	<u>549,840</u>	0	44	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	C188888-5	Монтажна кліпса кількість: R0(300x0,25)	шт	75	<u>3,110</u>	0	233	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,3	<u>6272,110</u>	0	1882	1882	0	<u>89,64000</u>	<u>26,890</u>

		кількість: R1(3,14x0,047x5,0+3,14x0,057x137,0+3,14x0,076x20,0)			6272,11	0			0	0	0
29	& C1632-112-12 варіант 1	Теплоізоляція фольгована K-Flex товщ. 40 мм кількість: R1(1,022x3,14x0,047x5,0)	м2	0,8	<u>1306,940</u>	0	1046	0	0	0	0
30	& C1632-112-7 варіант 1	Теплоізоляція фольгована K-Flex товщ. 50 мм кількість: R1(3,14x0,057x137,0)	м2	24,5	<u>1597,900</u>	0	39149	0	0	0	0
31	& C1632-112-14 варіант 1	Теплоізоляція фольгована K-Flex товщ. 60 мм кількість: R1(3,14x0,076x20,0)	м2	4,8	<u>1879,060</u>	0	9019	0	0	0	0
32	& C111-1683-2 варіант 1	Самоклейна стрічка зі спіненого каучуку марки ST50 K-FLEX кількість: R1(255,5x0,3)	м	76,7	<u>3,590</u>	0	275	0	0	0	0
33	& C1550-26-11-И	Клей К 414 (0,5л) кількість: R2(15,78x0,3/0,5)	шт	9,47	<u>392,140</u>	0	3714	0	0	0	0
34	& C111-503-2 варіант 1	Очищувач K-FLEX кількість: R2(0,62x0,3)	л	0,19	<u>549,840</u>	0	104	0	0	0	0
35	C188888-5	Монтажна кліпса кількість: R0(300x0,3)	шт	90	<u>3,110</u>	0	280	0	0	0	0
36	C1630-634 варіант 1	АРМАТУРА ЗАПІРНА ТА РЕГУЛЮВАЛЬНА Кран кульовий муфтовий латунний DN25	шт	4	<u>539,640</u>	0	2159	0	0	0	0
37	C1630-636 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN40	шт	2	<u>1149,000</u>	0	2298	0	0	0	0
38	C1630-661 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN50	шт	2	<u>1356,950</u>	0	2714	0	0	0	0
39	C1630-640 варіант 1	Кран кульовий муфтовий латунний DN65	шт	2	<u>2205,280</u>	0	4411	0	0	0	0
40	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних (водоспускних)	100 шт	0,08	<u>4444,460</u>	0	356	353	0	<u>59,40000</u>	<u>4,750</u>
41	& C1630-670-11 варіант 1	Кран кульовий Ду15	шт	8	<u>259,550</u>	0	2076	0	0	0	0
42	KP15-89-1	Установлення клапанів редукційних діаметром 25 мм	клапан	1	<u>213,220</u>	<u>19,650</u>	213	155	<u>20</u>	<u>2,11200</u>	<u>2,110</u>
43	C1630-543 варіант 1	Комбі-клапан Herz Ду25	шт	1	<u>3862,640</u>	0	3863	0	0	0,0098	0,01
44	KP15-89-2	Уст ановлення клапанів редукційних діамет ром 50 мм	клапан	1	<u>342,900</u>	<u>26,830</u>	343	233	<u>27</u>	<u>3,18000</u>	<u>3,180</u>
45	C1630-562 варіант 1	Комбі-клапан Herz Ду40	шт	1	<u>4591,690</u>	0	4592	0	0	0,0134	0,01
46	KP15-103-3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм	фільтр	1	<u>178,840</u>	<u>23,960</u>	179	147	<u>24</u>	<u>2,05200</u>	<u>2,050</u>
					146,98	0,89			1	0,0120	0,01

47	C1630-105 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	<u>413,630</u> 0	<u>0</u> 0	414	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
48	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	<u>187,300</u> 146,98	<u>31,540</u> 2,51	187	147	<u>32</u> 3	<u>2,05200</u> 0,0290	<u>2,050</u> 0,03
49	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	<u>504,100</u> 0	<u>0</u> 0	504	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
50	KP15-22-1	Установлення клапанів зворотніх	100 шт	0,02	<u>4444,460</u> 4406,29	<u>0</u> 0	89	88	<u>0</u> 0	<u>59,40000</u> 0	<u>1,190</u> 0
51	C1630-548 варіант 1	Клапани зворотні для рідких середовищ, діаметр 40 мм	шт	1	<u>3345,170</u> 0	<u>0</u> 0	3345	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
52	C1630-549 варіант 1	Клапани зворотні для рідких середовищ, діаметр 50 мм	шт	1	<u>3988,000</u> 0	<u>0</u> 0	3988	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
53	KB18-17-10 H2,H5=1,15	Установлення повітровідвідників	шт	16	<u>239,660</u> 168,03	<u>52,110</u> 13,48	3835	2688	<u>834</u> 216	<u>2,29080</u> 0,1699	<u>36,650</u> 2,72
54	& C1630- 670-24 варіант 1	Автоматичний розповітрявач ДУ15	шт	16	<u>325,850</u> 0	<u>0</u> 0	5214	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							197871	29553	3463		396,040
									449		5,55
Разом будівельні роботи, грн.							197871				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							164855				
всього заробітна плата, грн.							30002				
Загальновиробничі витрати, грн.							16377				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,45				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4880				
Всього будівельні роботи, грн.							214248				

Всього по розділу 2							214248				
Разом прямі витрати по кошторису							218942	34229	3635		459,130
									455		5,64
Разом будівельні роботи, грн.							218942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							181078				
всього заробітна плата, грн.							34684				
Загальновиробничі витрати, грн.							18961				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5642				
Всього будівельні роботи, грн.							237903				

		Всього по кошторису	237903			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	513,84			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	40326			

Склав



[посада/ підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Лариса ЩЕРБАНЬ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кошторисна вартість	52,701 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,529 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
		Розділ 1. Система П1									
		УСТАТКУВАННЯ									
1	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	13042,420	46,460	1304	1291	5	178,11600	17,810
					12906,29	38,70			4	0,5062	0,05
2	C1630-858 варіант 1	Водяний нагрівач прямокутний NKV 700x400-2	шт	1	15159,960	0	15160	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					16464	1291	5		17,810
									4		0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16464				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15168				
		всього заробітна плата, грн.					1295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					17188				

		Всього по розділу 1					17188				
		Розділ 2. Система П2									
		УСТАТКУВАННЯ									
3	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>13042,420</u>	<u>46,460</u>	1304	1291	<u>5</u>	<u>178,11600</u>	<u>17,810</u>
					12906,29	38,70			4	0,5062	0,05
4	C1630-858	Водяний нагрівач прямокутний NKV 800x500-	шт	1	<u>19237,830</u>	<u>0</u>	19238	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	2			0	0			0	0	0
		ПОВІТРОПРОВІДИ									
		Разом прямі витрати по розділу 2					20542	1291	<u>5</u>		<u>17,810</u>
									4		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					20542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19246				
		всього заробітна плата, грн.					1295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					21266				

		Всього по розділу 2					21266				
		Розділ 3. Системи В3-В9									
5	& C130-376-50	Дросель-клапан ДК100	шт	13	<u>221,050</u>	<u>0</u>	2874	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>193,670</u>	<u>9,580</u>	387	347	<u>19</u>	<u>2,50800</u>	<u>5,020</u>
					173,25	0,36			1	0,0048	0,01
7	& C113-7-80	Ґратка горизонтальна вентиляційна регульована ОРГ 200x100h	шт	1	<u>604,530</u>	<u>0</u>	605	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
8	& C113-7-80	Ґратка горизонтальна вентиляційна регульована ОРГ 100x100h	шт	1	<u>430,110</u>	<u>0</u>	430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0

9	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	100	<u>56,940</u>	<u>0</u>	5694	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	КБ13-73-6 Н2,Н5=1,15	ЗАХИСТ ПОВЕРХОНЬ ПОВІТРОВОДІВ Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,058	<u>5655,750</u>	<u>24,400</u>	328	306	<u>1</u>	<u>73,65060</u>	<u>4,270</u>
11	C111-1647 варіант 1	Вогнезахисний склад Фіброгейн (Fibrogaine) для металевих повітроводів кількість: 3,1х5,8	кг	17,98	<u>108,200</u>	<u>0</u>	1945	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
							12263	653	<u>20</u>		<u>9,290</u>
Разом прямі витрати по розділу 3									1		0,01
Разом будівельні роботи, грн.							12263				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11590				
всього заробітна плата, грн.							654				
Загальновиробничі витрати, грн.							353				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							104				
Всього будівельні роботи, грн.							12616				

Всього по розділу 3							12616				
12	КБ20-15-8 к=1,15	Розділ 4. Вентиляція в електрощитовій Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	<u>584,590</u>	<u>24,540</u>	1169	648	<u>49</u>	<u>4,69200</u>	<u>9,380</u>
13	& C111-874-11 варіант 1	Сітка металева №10	м2	0,5	<u>284,710</u>	<u>0</u>	142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
									0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							1311	648	<u>49</u>		<u>9,380</u>
									14		0,18
Разом будівельні роботи, грн.							1311				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							614				
всього заробітна плата, грн.							662				
Загальновиробничі витрати, грн.							322				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							87				
Всього будівельні роботи, грн.							1633				


		Всього по розділу 4	1633			
		Разом прямі витрати по кошторису	50580	3883	79 23	54,290 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.	50580			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	46618			
		всього заробітна плата, грн.	3906			
		Загальновиробничі витрати, грн.	2121			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	5,42			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	623			
		Всього будівельні роботи, грн.	52701			

		Всього по кошторису	52701			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	60			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	4529			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на ПНР системи вентиляції
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) № 78-ОВ.С

Кошторисна вартість 41,702 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3185 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,215 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	КПЗ-12-3	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання пусконаладжувальних робіт=1 П1, П2, В2. Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15 кількість: 1+1+1	вен.мер.	3	3496,850	0	10491	10491	0	35,00000	105
					3496,85	0			0	0	0
2	КПЗ-12-2	В1. Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	2797,480	0	2797	2797	0	28,00000	28
					2797,48	0			0	0	0
3	КПЗ-12-1	В3-В9, Електрощитова. Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 кількість: 7+1	вен.мер.	8	1998,200	0	15986	15986	0	20,00000	160
					1998,20	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					29274	29274	0		293
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					29274				


		в тому числі:				
		всього заробітна плата, грн.	29274			
		Загальновиробничі витрати, грн.	12428			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	25,5			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2941			
		Всього будівельні роботи, грн.	41702			

		Всього по кошторису	41702			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	318,5			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	32215			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Лариса ЩЕРБАНЬ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Монтаж системи внутрішнього електропостачання
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) № 78-ЕТР.С

Кошторисна вартість 18,544 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08766 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,311 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових кількість: 90+84-174+15	100м	0,15	<u>3830,470</u>	<u>125,100</u>	575	418	19	<u>39,36000</u>	<u>5,90</u>
					2786,69	40,32			6	0,5564	0,08
2	& С1545-89-15 варіант 1	Короб пластмасовий з кришкою 60x40, ТА- GN L=2м кількість: 90-90+15	м	15	<u>200,800</u>	0	3012	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ21-13-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах кількість: 174-174+15	100м	0,15	<u>1127,820</u>	<u>61,730</u>	169	125	9	<u>11,46000</u>	<u>1,720</u>
					830,39	41,43			6	0,5465	0,08
4	15093-35113 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2,5 кількість: 187,0х1,02-190,74+15*1,02	1000м	0,0153	<u>56385,370</u>	0	863	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

Розділ 1. Заземлення та система зрівнювання потенціалів											
ЗАЗЕМЛЕННЯ ЗМОНТОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ											
5	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм2	100 м	0,18	<u>5134,920</u>	<u>314,120</u>	924	401	<u>57</u>	<u>30,72000</u>	<u>5,530</u>
					2225,97	37,82			7	0,5196	0,09
6	С1110-170	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,01458	<u>43005,880</u>	<u>0</u>	627	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	кількість: 0,081х0,18			0	0			0	0	0
7	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 160 мм2	100 м	0,15	<u>10866,760</u>	<u>348,110</u>	1630	376	<u>52</u>	<u>34,56000</u>	<u>5,180</u>
					2504,22	48,78			7	0,6708	0,1
СИСТЕМА ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ											
8	КР17-7-9	Монт аж вініпласт ових т руб для елект ропроводки діамет ром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,44	<u>2189,960</u>	<u>0</u>	3154	2965	<u>0</u>	<u>30,94800</u>	<u>44,570</u>
					2059,28	0			0	0	0
9 & С111-1301-101	Труба гофрована Д16 з протяжкою	кількість: 144,0х1,01	м	145,44	<u>8,180</u>	<u>0</u>	1190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10 & С1545-436-10	Скоба Д16 з кліпсою	кількість: R0(144,0/0,8)	шт	180	<u>1,460</u>	<u>0</u>	263	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	КР17-8-2	Зат ягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	1,44	<u>797,220</u>	<u>0</u>	1148	1108	<u>0</u>	<u>11,56800</u>	<u>16,660</u>
					769,73	0			0	0	0
12	15095-1204	Провід напругою 660в перерізом 4мм2 ПВЗ	1000м	0,1318	<u>13134,720</u>	<u>0</u>	1731	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		кількість: R1(128,0х1,03)			0	0			0	0	0
13	15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,0165	<u>17118,860</u>	<u>0</u>	282	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		кількість: R1(16,0х1,03)			0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							10949	4850	109		71,940
									14		0,19
Разом будівельні роботи, грн.							10949				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5990				
всього заробітна плата, грн.							4864				
Загальновиробничі витрати, грн.							2679				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							805				
Всього будівельні роботи, грн.							13628				

Всього по розділу 1							13628				
Разом прямі витрати по кошторису							15568	5393	137		79,560
									26		0,35
Разом будівельні роботи, грн.							15568				


		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	10038			
		всього заробітна плата, грн.	5419			
		Загальновиробничі витрати, грн.	2976			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,75			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	892			
		Всього будівельні роботи, грн.	18544			

		Всього по кошторису	18544			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	87,66			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	6311			

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)] Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Монтаж системи освітлення
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	237,351 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-ЕТР.С	Кошторисна трудомісткість	0,09839 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	7,249 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Світлотехнічні вироби									
		СВІТИЛЬНИКИ									
1	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,27	16043,760	226,170	4332	4124	61	223.77600	60,420
		кількість: 14+27-14			15272,71	188,39			51	2,4642	0,67
2	& C104-2544-393 варіант 4	Світильник ДСП07У-40-125 накладний, IP65	шт	27	8377,610	0	226195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

3	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 6+9	100шт	0,15	<u>22978,260</u> 13637,55	<u>226,170</u> 188,39	3447	2046	<u>34</u> 28	<u>188.20800</u> 2,4642	<u>28,230</u> 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 1					233974	6170	<u>95</u> 79		<u>88,650</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					233974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227709				
		всього заробітна плата, грн.					6249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1000				
		Всього будівельні роботи, грн.					237351				

		Всього по розділу 1					237351				
		Разом прямі витрати по кошторису					233974	6170	<u>95</u> 79		<u>88,650</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					233974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227709				
		всього заробітна плата, грн.					6249				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1000				
		Всього будівельні роботи, грн.					237351				

		Всього по кошторису					237351				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					98,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7249				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Улаштування систем зв'язку
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:	Кошторисна вартість	9,370 тис. грн.
креслення (специфікації) № 78-С3.С	Кошторисна трудомісткість	0,01646 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1,253 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “11 грудня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ11-1-4	Конст рукції для уст ановлення приладів, маса до 5 кг	шт	1	197,690	25,740	198	129	26	1,92000	1,920
					129,45	16,28			16	0,1968	0,2
2	& C1545-44-78	Коробка навісна для роутера	шт	1	1224,670	0	1225	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (маршрутизатор)	шт	1	140,930	3,400	141	138	3	1,92000	1,920
					137,53	1,10			1	0,0151	0,02
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на	шт	3	94,200	0	283	220	0	0,96000	2,880

		конструкціях, маса до 5 кг (точки доступу)			73,39	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1847	487	29		6,720
									17		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					1847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1331				
		всього заробітна плата, грн.					504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					238				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		Всього будівельні роботи, грн.					2085				

		Всього по розділу 1					2085				
5	КБ21-15-1	Розділ 2. Кабельні мережі									
		Прокладання ізолюваних проводів	100м	3,05	<u>281,100</u>	<u>22,750</u>	857	578	69	2,61600	7,980
		перерізом до 6 мм2 у лотках			189,56	5,60			17	0,0660	0,2
6	& С1-11-41-10	Кабель вита пара FTP Cat5.e	м	311,1	<u>19,290</u>	<u>0</u>	6001	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	кількість: R1(305x1,02)			0	0			0	0	0
7	& 1504-17055-10	Конектор RJ45	100 шт	0,2	<u>561,150</u>	<u>0</u>	112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					6970	578	69		7,980
									17		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					6970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6323				
		всього заробітна плата, грн.					595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91				
		Всього будівельні роботи, грн.					7284				

		Всього по розділу 2					7284				
		Разом прямі витрати по кошторису					8817	1065	98		14,70
									34		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					8817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7654				

		всього заробітна плата, грн.	1099				
		Загальновиробничі витрати, грн.	553				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	154				
		Всього будівельні роботи, грн.	9370				

		Всього по кошторису	9370				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	16,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1253				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Лариса ЩЕРБАНЬ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Пусконаладжувальні роботи системи зв'язку
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,566 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01196 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,209 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1099,010	0	1099	1099	0	11.00000	11
		Разом прями витрати по кошторису			1099,01	0			0	0	0
							1099	1099	0		11
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1099				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				
		Всього будівельні роботи, грн.					1566				

		Всього по кошторису	1566			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	11,96			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1209			

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лариса ЩЕРБАНЬ

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття (обліковий N 159511) Шпитківського академічного ліцею "СКІФ" Дмитрівської сільської ради Бучанського району Київської області, за адресою: вул. Покровська, 24 с. Шпитки, Бучанський район, Київська область (Коригування)
245

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Улаштування систем пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуюванням
Захисна споруда цивільного захисту

Основа:
креслення (специфікації) № 78-СПЗ.С

Кошторисна вартість 3,571 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03729 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,673 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
		УСТАТКУВАННЯ									
1	KM10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені (ППКП Тірас-8П.1)	шт	1	2417,570	1,570	2418	2359	2	34,56000	34,560
					2358,72	0,17			0	0,0025	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2418	2359	2		34,560
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					2418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					2359				

		Загальновиробничі витрати, грн.	1153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	314				
		Всього будівельні роботи, грн.	3571				

		Всього по розділу 1	3571				
		Разом прямі витрати по кошторису	2418	2359	2		34,560
					0		0
		Разом будівельні роботи, грн.	2418				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	57				
		всього заробітна плата, грн.	2359				
		Загальновиробничі витрати, грн.	1153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	314				
		Всього будівельні роботи, грн.	3571				

		Всього по кошторису	3571				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	37,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	2673				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 Лариса ЩЕРБАНЬ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

		Всього по кошторису	3131				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	23,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	2419				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Лариса ЩЕРБАНЬ