

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 2-1

на будівництво Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)


Кошторисна вартість 6 396,894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,91326 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 930,187 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків	6 396,894		6 396,894	9,91326	930,187	
		Всього по кошторису	6 396,894		6 396,894	9,91326	930,187	
		в т.ч. зворотні суми			1 195,026			

Склад
Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Перевірив
Головний інженер проєкту



Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

на Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ОСББ "Холодногірський-54" по шосе Григорівському, 54-А в м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 6 396,894 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,91326 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 930,187 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 8 серпня 2023 р.

№ п.п.	Об'єктування (цифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників людей, год. не зайнятих обслуговуван- ням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього	на одиницю	всього	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг робіт, арк. 3 Підвісна стеля 1 поверху	100м2	1,01	34 423,63	4,08	34 768	13 583	4	160,9425	162,55	
2	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	0,8984	13 448,36	3,50	1 455	1 449	4	0,0383	0,04	
		Укладання плит стельових в каркас стелі	горизонтальні ої проєкції стелі		1 619,27	6,81			6	19,2970	17,34	
					1 612,46	5,83			5	0,0638	0,06	
3	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600 600 12мм	м2	94,332	247,32		23 330					
4	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,31	16 110,11	218,97	4 994	4 712	68	186,4800	57,81	
					15 199,98	187,48			58	2,0535	0,64	
5	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595x595 20 Вт 1500 Лм.	шт	31,0	1 170,40		36 282					
6	C111-1788	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6262	43,16		27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними східцями	100м2	0,06474	82 637,54 69 792,86	12 702,71 3 752,53	5 350	4 518	822 243	905,4600 40,5373	58,62 2,62
8	КР9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	94 957,52	28 273,34	1 899	731	565	432,1500	8,64
9	К58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 східців	шт	1,0	36 538,28 22 530,34	12 364,30	22 530		247	124,5392	2,49
10	К58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 8 східців	шт	1,0	14 539,66		14 540				
11	КБ15-64-1 Вказ. заст. п. 2,8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	100м2	0,535	11 983,12 11 893,08	46,69 39,97	6 411	6 363	25 21	132,2776 0,4378	70,77 0,23
12	КР11-58-1	Знімання сухої шпугатурки	100 м2	0,535	1 515,25 1 340,40	174,85 52,31	811	717	94 28	18,7600 0,5412	10,04 0,29
13	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535	50 514,71	66,70	27 025	9 090	36	188,9680	101,10
14	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (1 шар)	100 м2	0,535	16 990,11 34 294,54 14 951,74	57,11 28,58 24,47	18 348	7 999	31 15 13	0,6255 156,8255 0,2681	0,33 83,90 0,14
15	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (2 шар)	100 м2	0,535	34 294,54 14 951,74	28,58 24,47	18 348	7 999	15 13	156,8255 0,2681	83,90 0,14
16	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,535	7 498,42 6 418,35	6,81 5,83	4 012	3 434	4 3	72,4500 0,0638	38,76 0,03
17	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або видувати	100 м2	0,535	1 420,53 1 344,80	2,72 2,33	760	719	1 1	15,1800 0,0255	8,12 0,01
18	С111-1896	Шпаклівка Кнауф Нр Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	9,76		470				
19	С111-1896	Шпаклівка Кнауф FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	11,43		550				
20	КР12-49-6	Полішене фарбування	100 м2	0,535	4 233,50	1,18	2 265	2 206	1	49,3400	26,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	поверхні фарбування		4 122,85	1,01			1	0,0111	
21	C1111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	36,915	162,13		5 985				
22	KP11-26-3	Поліпшене шпакатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41	16 580,60	117,18	23 379	16 142	165	127,3300	179,64
					11 448,24	100,33			141	1,0989	1,55
23	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпакатурі	100 м2 поверхні фарбування	1,41	6 755,79	2,37	9 526	8 719	3	74,0000	104,34
					6 183,44	2,03			3	0,0222	0,03
24	C1111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Обсяг = 0,2 * 141,0	л	28,2	59,25		1 671				
25	C1111-2016-7	Фарба водоемульсійна Обсяг робіт, арк. 4	кг	60,63	162,13		9 830				
		Підвісна стеля 2 поверху									
26	KB15-76-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,17	34 423,63	4,08	40 276	15 735	5	160,9425	188,30
					13 448,36	3,50			4	0,0383	0,04
27	KB15-76-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0512	1 619,27	6,81	1 702	1 695	7	19,2970	20,29
					1 612,46	5,83			6	0,0638	0,07
28	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600_600_12мм	м2	110,376	247,32		27 298				
29	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	16 110,11	218,97	5 316	5 016	72	186,4800	61,54
					15 199,98	187,48			62	2,0535	0,68
30	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595х595 20 Вт 1500 Лм.	шт	33,0	1 170,40		38 623				
31	C1111-1788	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6666	43,16		29				
32	KP9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними сходами	100 м2 горизонтальної проєкції	0,07228	82 637,54	12 702,71	5 973	5 045	918	905,4600	65,45
					69 792,86	3 752,53			271	40,5373	2,93
33	KP9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	94 957,52	28 273,34	1 899	731	565	432,1500	8,64
					36 538,28	12 364,30			247	124,5392	2,49
34	K58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 сходів	шт	2,0	22 530,34		45 061				
35	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих	100м2	0,535	11 983,12	46,69	6 411	6 363	25	132,2776	70,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	горизонтальні ої проєкції стелі		11 893,08	39,97			21	0,4378	0,23
36	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100 м2	0,535	1 515,25	174,85	811	717	94	18,7600	10,04
			відремонта ної поверхні		1 340,40	52,31			28	0,5412	0,29
37	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535	50 514,71	66,70	27 025	9 090	36	188,9680	101,10
38	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (1 шар)	100 м2	0,535	16 990,11	57,11	18 348	7 999	31	0,6255	0,33
					34 294,54	28,58			15	156,8255	83,90
					14 951,74	24,47			13	0,2681	0,14
39	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (2 шар)	100 м2	0,535	34 294,54	28,58	18 348	7 999	15	156,8255	83,90
					14 951,74	24,47			13	0,2681	0,14
40	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,535	7 498,42	6,81	4 012	3 434	4	72,4500	38,76
					6 418,35	5,83			3	0,0638	0,03
41	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або видувати	100 м2 поверхні опорядження	0,535	1 420,53	2,72	760	719	1	15,1800	8,12
					1 344,80	2,33			1	0,0255	0,01
42	С111-1896	Шпаклівка Knauf Нр Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	9,76		470				
43	С111-1896	Шпаклівка Knauf FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	11,43		550				
44	КР12-49-6	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,535	4 233,50	1,18	2 265	2 206	1	49,3400	26,40
					4 122,85	1,01			1	0,0111	0,01
45	С111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	36,915	162,13		5 985				
46	КР11-26-3	Полішене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41	16 580,60	117,18	23 379	16 142	165	127,3300	179,54
					11 448,24	100,33			141	1,0989	1,55
47	КР12-49-3	Полішене фарбування	100 м2	1,41	6 755,79	2,37	9 526	8 719	3	74,0000	104,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полівнілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпугатурі	поверхні фарбування		6 183,44	2,03			3	0,0222	
48	C1111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Обсяг = $0,2 * 141,0$	л	28,2	59,25		1 671				0,03
49	C1111-2016-7	Фарба водоемульсійна Обсяг робіт, арк. 5	кг	60,63	162,13		9 830				
50	КБ15-76-1 К149=1,15; К150=1,15	Підвісна стеля 3 поверху Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,17	34 423,63	4,08	40 276	15 735	5	160,9425	188,30
51	КБ15-76-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,0512	13 448,36 1 619,27	3,50 6,81	1 702	1 695	4 7	0,0383 19,2970	0,04 20,29
52	C10000-281-11	Armstrong плита ВАЖКАЛ 600_600_12мм	м2	110,376	1 612,46	5,83	27 298		6	0,0638	0,07
53	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	247,32 16 110,11 15 199,98	218,97 187,48	5 316	5 016	72	186,4800	61,54
54	C1547-7-B2	Світлодіодна панель 595х595 20 Вт 1500 Лм.	шт	33,0	1 170,40		38 623		62	2,0535	0,68
55	C1111-1788	Дюбелі розпирні поліетиленові (комплект)	100 шт	0,6666	43,16		29				
56	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3 кладки	6,03	640,06	64,17	3 860	3 473	387	8,0600	48,60
57	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $((2 532,6 * 0,35) / 1 000,0) ^ 4,0$	1000шт	0,8864	575,89 5 140,00	35,02	(4556)		211	0,3771	2,27
58	КБ8-6-3 К149=1,15; К150=1,15	Мурування перегородок армованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,5025	28 346,20 20 927,45	1 483,12 663,21	14 244	10 516	745	244,6510	122,94
59	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $((2 532,6 - 886,4) / 1 000,0$	1000шт	1,6462	11 574,08		19 053		333	6,6783	3,36
60	C1111-1809	Арматура ф12 А500	т	0,045225	41 728,06		1 887				
61	C1111-1809	Кріплення анкерні металеві	т	0,001156	41 728,06		48				
62	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,96	14 497,23	6 801,68	13 917	7 388	6 529	98,0700	94,15
					7 695,55	1 988,90		1 909		22,2245	21,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $(3\,840,0 * 0,35) / 1\,000,0$	1000шт	1,344	5 140,00		(6908)				
64	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,096	146 618,67	6 264,79	14 075	6 976	601	891,5200	85,89
65	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $(3\,840,0 - 1\,344,0) / 1\,000,0$	1000шт	2,496	72 667,80 11 574,08	5 363,93	28 889		515	58,7523	5,64
66	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3 кладки	0,15606	14 497,23	6 801,68	2 262	1 201	1 061	98,0700	15,30
67	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $((630,0 * 0,35) / 1\,000,0) \wedge 3,0$	1000шт	0,221	7 695,55 5 140,00	1 988,90	(1136)		310	22,2245	3,47
68	KP3-30-1	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м (Колона 510х510х3000мм-2 шт)	1 м3	1,5606	2 394,60	65,78	3 737	1 988	103	13,5600	21,46
69	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Обсяг = $(630,0 - 221,0) / 1\,000,0$	1000шт	0,409	11 574,08		4 734		25	0,1420	0,22
70	KP9-3-1	Розбирання сходових маршів на одному косоурі із залізобетонними або кам'яними сходами	100 м2 горизонтальній проекції	0,07228	82 637,54 69 792,86	12 702,71 3 752,53	5 973	5 045	918	905,4600	65,45
71	KP9-14-2	Улаштування маршів сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,02	94 957,52	28 273,34	1 899	731	565	432,1500	8,64
72	K58-9121-3439	Сходові марші ребристої конструкції, 14 сходів	шт	2,0	36 538,28 22 530,34	12 364,30	45 061		247	124,5392	2,49
73	KB15-64-1 Вказ. заст. п. 2.8д K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	100м2 горизонтальній проекції стелі	0,535	11 983,12 11 893,08	46,69 39,97	6 411	6 363	25	132,2776	70,77
74	KP11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100 м2 відремонтної поверхні	0,535	1 515,25 1 340,40	174,85 52,31	811	717	94	18,7600	10,04
75	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,535	50 514,71	66,70	27 025	9 090	36	188,9680	101,10
76	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних	100 м2	0,535	16 990,11 34 294,54	57,11 28,58	18 348	7 999	31	0,6255	0,33
									15	156,8255	83,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15	поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (1 шар)			14 951,74	24,47			13	0,2681	0,14
77	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (2 шар)	100 м2	0,535	34 294,54 14 951,74	28,58 24,47	18 348	7 999	15 13	156,8255 0,2681	83,90 0,14
78	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,535	7 498,42 6 418,35	6,81 5,83	4 012	3 434	4 3	72,4500 0,0638	38,76 0,03
79	KB15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або видічати	100 м2 поверхні опорядження	0,535	1 420,53 1 344,80	2,72 2,33	760	719	1 1	15,1800 0,0255	8,12 0,01
80	C111-1896	Шпаклівка Клауф Нр Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	9,76		470				
81	C111-1896	Шпаклівка Клауф FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 53,5 * 1,0	кг	48,15	11,43		550				
82	KP12-49-6	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,535	4 233,50 4 122,85	1,18 1,01	2 265	2 206	1 1	49,3400 0,0111	26,40 0,01
83	C111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	36,915	162,13		5 985				
84	KP11-26-3	Полішлене шпукатурення поверхонь стін всереднені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,41	16 580,60 11 448,24	117,18 100,33	23 379	16 142	165 141	127,3300 1,0989	179,54 1,55
85	KP12-49-3	Полішлене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпукатурі	100 м2 поверхні фарбування	1,41	6 755,79 6 183,44	2,37 2,03	9 526	8 719	3 3	74,0000 0,0222	104,34 0,03
86	C111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 Обсяг = 0,2 * 141,0	л	28,2	59,25		1 671				
87	C111-2016-7	Фарба водоемульсійна	кг	60,63	162,13		9 830				
88	KB15-64-1 Вказ. заст. п. 2.8д κ=0,7; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу одноріневних підвісних стель із металевих профілів (Демонтаж)	100м2 горизонтальн ої проекції стелі	0,604	11 983,12 11 893,08	46,69 39,97	7 238	7 183	28 24	132,2776 0,4378	79,90 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100 м2 відремонта ної поверхні	0,604	1 515,25 1 340,40	174,85 52,31	915	810	105	18,7600	11,33 0,33
90	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу одніоріневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,604	50 514,71	66,70	30 511	10 262	40	188,9680	114,44 0,38
91	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (1 шар)	100 м2	0,604	16 990,11 34 294,54 14 951,74	57,11 28,58 24,47	20 714	9 031	34 17 15	0,6255 156,8255 0,2681	0,38 94,72 0,16
92	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокистими листами. (2 шар)	100 м2	0,604	34 294,54 14 951,74	28,58 24,47	20 714	9 031	17 15	156,8255 0,2681	94,72 0,16
93	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,604	7 498,42 6 418,35	6,81 5,83	4 529	3 877	4 4	72,4500 0,0638	43,76 0,04
94	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгітс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або відлучати	100 м2 поверхні опорядження	0,604	1 420,53 1 344,80	2,72 2,33	858	812	2 1	15,1800 0,0255	9,17 0,02
95	С111-1896	Шпаклівка Кнауф НР Старт (або аналог) Обсяг = 0,9 * 60,4 * 1,0	кг	54,36	9,76		531				
96	С111-1896	Шпаклівка Кнауф FINISH (або аналог) Обсяг = 0,9 * 60,4 * 1,0	кг	54,36	11,43		621				
97	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,604	4 233,50 4 122,85	1,18 1,01	2 557	2 490	1 1	49,3400 0,0111	29,80 0,01
98	С111-2016-7	Фарба водоемульсійна Обсягі робіт, арк. 11	кг	41,676	162,13		6 757				
99	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів	1 м3 перекриття	2,1	3 348,63 1 361,45	1 833,61 530,40	7 032	2 859	3 851 1 114	17,3500 6,1380	36,44 12,89
100	КБ9-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (Улаштування незнімасмої опалубки)	100м2 покриття	0,2198	10 305,87 4 696,57	3 844,37 1 152,11	2 265	1 032	845 253	58,3280 10,7266	12,82 2,36
101	КБ9-52-1 К149=1,15; К150=1,15	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	51,23	71,93 51,23	- -	3 685	2 625	- -	0,6210 -	31,81 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C111-1803-1	Профнастил Н57-750-0,7 Обсяг = 21,98 * 1,05	m2	23,079	520,18		12 005				
103	КБ6-58-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання бетонної суміші в конструкції балками: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2	100 м3 залізобетону в ділі	0,0267	23 315,12 12 457,58	10 665,55 4 520,59	623	333	285	152,8350	4,08
104	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = (0,0267) * 101,5	m3	2,71005	3 028,24		8 207			45,5183	1,22
105	КБ6-11-11 К149=1,15; К150=1,15	Армування підстильних шарів і набетонки Обсяг = 0,302 + 0,0229	l т	0,3249	1 773,19 1 268,25	316,44 80,53	576	412	103	15,5595	5,06
106	C111-1809	Арматура ф12 А500	т	0,302	41 728,06		12 602				
107	C111-1809	Арматура ф8 А240	т	0,0229	41 728,06		956				
108	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	1,01	11 222,87	355,67	11 335	10 976	359	115,6700	116,83
109	КР20-27-8 К0=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (виключати до 150 мм)	100 отворів	-1,01	1 029,25 993,52	35,73 4,40	-1 040	-1 003	-37	10,5750	-10,68
110	КР20-27-9 К0=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (виключати до 14 мм)	100 отворів	-1,01	3 886,74	126,86	-3 926	-3 797	-129	40,0200	-40,42
111	КБ9-49-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж анкерів	100шт болтів	1,01	3 759,88 3 563,07	15,61 1 715,44	3 599	1 848	-16	0,2001	-0,20
112	C111-1809	Арматура ф12 А500	т	0,0535	1 829,63	493,39	2 232		1 733	21,8960	22,11
113	C1-52	Хімічний анкер, відкритер- Fischer FIS V 360S мл	мл	1 616,0	3,25		5 252		498	5,6992	5,76
114	КР20-5-1	Обсягі робіт, арк. 6 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,9	9 908,66	-	48 552	28 228	-	72,5000	355,25
115	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати (пінополістирол) Обсяг = (67,0 * 0,1) * 0,7	1 м3 ізоляції	4,69	332,75 325,81	6,94 2,38	1 561	1 528	33	4,5600	21,39
116	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування цукольної частини)	100 м2 поверхні	0,67	578,03 578,03	-	387	387	-	8,0900	5,42
117	C111-2014-6	Грунтовка Eco Prim Grip Обсяг = 0,3 * 67,0	кг	20,1	203,15		4 083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі Обсяг = $67,0 * 0,1$	1 м3 ізоляції	6,7	2 796,91	-	18 739	18 735	-	31,1000	208,37
119	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3 деревини в конструкції	-0,335	3 151,03	-	-1 056	-1 056	-	40,8800	-13,69
120	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0,469	964,74	-	-452	-452	-	12,8700	-6,04
121	С114-41И12	Екструдований пінополістирол толщ. 100 мм (або аналог)	м3	6,566	4 118,16	-	27 040	-	-	-	-
122	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit 83 про для приклеювання плит із пінополістиролу Обсяг = $67,0 * 6,0$	кг	402,0	12,65	-	5 085	-	-	-	-
123	С10000-3-1-3Г	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм	100шт	5,4136	628,69	-	3 403	-	-	-	-
124	КР12-66-1	Протравлення цемента і штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування цокольної частини)	100 м2 поверхні	0,67	578,03	-	387	387	-	8,0900	5,42
125	С111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	13,4	59,25	-	794	-	-	-	-
126	КБ34-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання склотканиною стін в один шар	100 м2 поверхні	0,67	2 781,61	12,93	1 864	1 855	9	34,3850	23,04
127	С1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 Обсяг = $67,0 * 1,15$	м2	77,05	52,47	4,06	4 043	-	3	0,0459	0,03
128	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit 85 про для захисту плит із пінополістиролу Обсяг = $67,0 * 6,0$	кг	402,0	16,77	-	6 742	-	-	-	-
129	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100 м2 поверхні шпаклювання	0,67	7 865,98	-	5 270	5 068	-	90,5280	60,65
130	С1550-22	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 16 Обсяг = $0,5 * 67,0$	кг	33,5	111,00	-	3 719	-	-	-	-
131	С111-2012-13	Штукатурка декоративна Ceresit СТ 174 Обсяг = $2,5 * 67,0$	кг	167,5	120,89	-	20 249	-	-	-	-
132	КР19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати Обсяг = $(276,0 * 0,1) * 0,7$	1 м3 ізоляції	19,32	332,75	6,94	6 429	6 295	134	4,5600	88,10
					325,81	2,38			46	0,0250	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-78-1 К149=1,15; К150=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2 поверхні опорядження	2,76	47 635,91 45 814,59	- -	131 475	126 448	-	480,5390	1 326,29
134	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні (повернення вартості робіт по фарбуванню фасаду)	100 м2 фасаду	-2,76	941,95 939,94	- -	-2 600	-2 594	-	10,6100	-29,28
135	С1114-1-У	Мінеральна вата IZOVAT 100 кг/м3, 150 мм Обсяг = 276,0 * 0,15 * 1,07	м3	44,298	4 425,94		196 060				
136	С1111-1624-2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	55,2	59,25		3 271				
137	С1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 рго для приклеювання плит із мінеральної вати	кг	3 312,0	10,40		34 445				
138	С1550-22	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 16	кг	46,92	111,00		5 208				
139	С1550-25-1	Армуюча сітка Ceresit СТ 325	м2	317,4	52,47		16 654				
140	С10000-3-1-3Г	Дюбель для кріплення теплоізоляційних плит, СТ330 довж. 180 мм	100шт	22,3008	628,69		14 020				
141	С111-2012-13	Шпакатурка декоративна Ceresit СТ 174 Обсяг = 2,5 * 276,0	кг	690,0	120,89		83 414				
142	С1555-305	Профіль цокольний	м	9,108	296,22		2 698				
143	КБ10-96-2 Вказ. заст. п. 2.8д к=0,7; К149=1,15; К150=1,15	Обсягі робіт, арк. 9/1, 9,2 Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж)	100 м2 прорізів	2,51958	18 573,80 17 302,55	1 264,21 321,72	46 798	43 595	3 185	189,5131	477,49 7,12
144	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_1000 мм, утеплені	шт	2,0	9 846,16		(19692)				
145	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_1380 мм, утеплені	шт	3,0	13 587,69		(40763)				
146	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_1570 мм, протипожежні	шт	2,0	15 458,47		(30917)				
147	С123-1-2 (зворотні матеріали)	Двері металеві 2100_900 мм, утеплені	шт	123,0	8 861,54		(1089969)				
148	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,51958	27 862,75 24 717,92	1 806,01 459,60	70 202	62 279	4 550	270,7330	682,13 10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K149=1,15; K150=1,15		ВІСНІВІВ ЗЛИВІВ		2 527,93	78,44			82	0,8349	0,87
198	C1555-1116	Прийнятний куточок 9 мм Обсяг = $52,0 * 1,037$	п.м.	53,924	127,55		6 878				
199	C1555-1116	Зовнішній куточок 10 мм Обсяг = $52,0 * 1,037$	п.м.	53,924	147,95		7 978				
200	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	367,0	2,55		936				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					65 935	7 218	2 655		90,68
									859		8,18
Розділ № 3 Водостічна система											
201	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів Обсяг = $(66,0 + 53,0) / 100,0$	100м	1,19	10 432,90	-	12 415	5 701	-	55,3600	65,88
202	C111-1303	Труби водостічні Обсяг = $66,0 * 1,04$	м	68,64	349,27	-	23 974		-	-	-
203	C111-1303	Жолоб 130 Обсяг = $53,0 * 1,04$	м	55,12	196,27		10 818				
204	C111-153-ЦГ	Кронштейн труби	шт	30,0	136,75		4 103				
205	C111-153-ЦГ	Кронштейн жолоба	шт	106,0	123,49		13 090				
206	C111-153-ЦГ	Коліно	шт	18,0	159,19		2 865				
207	C111-153-ЦГ	Вирва	шт	6,0	397,87		2 387				
208	C111-153-ЦГ	З'єднання жолоба	шт	18,0	120,43		2 168				
209	C111-153-ЦГ	З'єднання труби	шт	24,0	120,43		2 890				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					74 710	5 701			65,88
Розділ № 4 Ремонтні роботи з фасаду											
210	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місяцями	1 м3 кладки	1,5	4 624,41	238,34	6 937	5 475	358	44,2400	66,36
211	C1422-10936 (зворотні матеріали)	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100 Обсяг = $((603,0 * 0,35) / 1 000,0) \wedge 3,0$	1000шт	0,211	3 649,80	108,89	(1085)		163	1,1616	1,74
212	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100 Обсяг = $(603,0 - 211,0) / 1 000,0$	1000шт	0,392	11 574,08		4 537				
213	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по	100 м2	0,85	27 337,51	421,22	23 237	18 447	358	231,0000	196,35

[illegible]

Будівельні Технології: Кошторис 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати в тому числі:				грн.	5 969 575				
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 146 952				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	1 195 026				
		вартість ЕММ				грн.	52 253				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.	15 694				
		заробітна плата робітників				грн.	770 370				
		всього заробітна плата				грн.	786 064				
		Загальноновиробничі витрати				грн.	427 319				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах				люд-г					
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах				грн.	144 123				1 049,97
		Всього по кошторису				грн.	6 396 894				9 913,26
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					
		Кошторисна заробітна плата				грн.	930 187				
		в т.ч. зворотні суми				грн.	1 195 026				

Склав

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Перевірив

Головний інженер проєкту

