

Нове будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: Одеська область, смт. Чорноморське, вул. Гвардійська, 35/2
ТОВ "В.С.ПРОЕКТ"

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03
на Зовнішні мережі теплопостачання
Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1344,059 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 115,964 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,15865	<u>68723,08</u> 2910,97	<u>65812,11</u> 14363,80	10903	462	<u>10441</u> 2279	<u>48,6540</u> 181,0379	<u>7,72</u> 28,72
2	КБ1-162-2	Доробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2	100м3	0,0835	<u>21980,90</u> 21980,90	- -	1835	1835	- -	<u>340,5780</u> -	<u>28,44</u> -
3	КБ1-18-4	/Навантаження ґрунту розробленого вручну/ група ґрунтів 1	1000м3	0,00835	<u>54069,20</u> 2285,65	<u>51783,55</u> 11301,78	451	19	<u>432</u> 94	<u>38,2024</u> 142,4445	<u>0,32</u> 1,19
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	283,9	<u>263,13</u> -	<u>263,13</u> 33,72	74703	-	<u>74703</u> 9573	- 0,4110	- 116,68
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1	<u>1085,87</u> 1085,87	- -	1086	1086	- -	<u>17,2992</u> -	<u>17,3</u> -
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11	<u>1050,48</u> -	- -	11555	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-166-1	Засипка вручну піском каналу	100м3	0,35	<u>9189,06</u>	-	3216	3216	-	<u>159,4770</u>	<u>55,82</u>
					9189,06	-			-	-	-
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	38,5	<u>1050,48</u>	-	40443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,07465	<u>54069,20</u>	<u>51783,55</u>	4036	171	<u>3865</u>	<u>38,2024</u>	<u>2,85</u>
					2285,65	11301,78			844	142,4445	10,63
10	КБ1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, /за исключением конструкций в траншее/	1000м3	0,07465	<u>7367,01</u>	<u>7367,01</u>	550	-	<u>550</u>	-	-
					-	1318,24			98	16,0670	1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					148778	6789	<u>89991</u>		<u>112,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					148778		12888		158,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51998				
		всього заробітна плата, грн.					19677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3686				
		Всього будівельні роботи, грн.					159930				

		Всього по розділу 1					159930				
Розділ 2. Лотки											
11	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,2808	<u>204694,63</u>	<u>55631,64</u>	57478	10175	<u>15621</u>	<u>511,8210</u>	<u>143,72</u>
					36236,93	16708,96			4692	190,1120	53,38
12	К585821-Г007	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	27	<u>6771,49</u>	-	182830	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	К585521-П019	Плити перекриття П5-8 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	54	<u>2233,67</u>	-	120618	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					360926	10175	<u>15621</u>		<u>143,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					360926		4692		53,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,3828	<u>203271,11</u> 97875,80	<u>103338,90</u> 15753,05	77812	37467	<u>39558</u> 6030	<u>1299,9840</u> 207,7682	<u>497,63</u> 79,53
19	& С113-920-4-126 варіант 2	Труба попередньоізована, типорозмір 45/110	м	8	<u>577,02</u> -	- -	4616	-	- -	- -	- -
20	& С113-920-4-126 варіант 3	Труба попередньоізована, типорозмір 57/125	м	320	<u>689,10</u> -	- -	220512	-	- -	- -	- -
21	С113-1514 варіант 2	Коліно попередньоізоване 90гр, типорозмір 57/125 мм	шт	18	<u>2512,48</u> -	- -	45225	-	- -	- -	- -
22	С113-1514 варіант 3	Коліно попередньоізоване 60гр, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>2512,48</u> -	- -	5025	-	- -	- -	- -
23	С113-1514 варіант 4	Коліно попередньоізоване 60гр, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>2106,01</u> -	- -	4212	-	- -	- -	- -
24	С113-1893	Компенсаційна подушка до теплоізованих труб, розмір 1000x125x40 мм	шт	70	<u>86,93</u> -	- -	6085	-	- -	- -	- -
25	С113-1555 варіант 1	Опора нерухома до попередньоізована пряма, типорозмір 57/125 мм	шт	10	<u>4238,33</u> -	- -	42383	-	- -	- -	- -
26	С113-1564 варіант 1	Комплект теплогідроізоляції стиків ЕР-3, типорозмір 57/125 мм	шт	70	<u>520,90</u> -	- -	36463	-	- -	- -	- -
27	С113-1564 варіант 2	Комплект теплогідроізоляції стиків ЕР-3, типорозмір 45/110 мм	шт	8	<u>448,15</u> -	- -	3585	-	- -	- -	- -
28	С113-1544 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізованих труб, типорозмір 125 мм	шт	4	<u>138,98</u> -	- -	556	-	- -	- -	- -
29	С113-1528 варіант 2	Трійник кутовий типорозмір 57/125 - 45/110 мм	шт	2	<u>2275,05</u> -	- -	4550	-	- -	- -	- -
30	С113-1528 варіант 3	Трійник кутовий типорозмір 89/160 - 57/125 мм	шт	2	<u>2736,94</u> -	- -	5474	-	- -	- -	- -
31	С113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 57/125 мм	шт	2	<u>277,10</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
32	С113-1534 варіант 2	Рукав кінцевий до теплоізованих труб, типорозмір 45/110 мм	шт	2	<u>207,15</u> -	- -	414	-	- -	- -	- -
33	& С130-273-4114	Клапан запірний типорозмір 57/125	шт	2	<u>2550,20</u> -	- -	5100	-	- -	- -	- -
34	& С130-273-4114 варіант 1	Клапан запірний типорозмір 45/110	шт	2	<u>2295,20</u> -	- -	4590	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ24-114-1	Улаштування контрольної трубки(коверу)	шт	4	<u>5017,11</u> 361,70	<u>866,63</u> 98,82	20068	1447	<u>3467</u> 395	<u>4,8760</u> 1,3321	<u>19,5</u> 5,33
36	& С113-1895-1	Подушка залізобетонна з бетону М-150	шт	4	<u>561,23</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
37	& С113-72-254	Т-подібний ключ	шт	1	<u>341,82</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
38	КБ22-8-8	Укладання футлярів, діаметр труб 300 мм	1000м	0,03	<u>227690,45</u> 61569,37	<u>132087,90</u> 9015,69	6831	1847	<u>3963</u> 270	<u>771,2560</u> 117,2277	<u>23,14</u> 3,52
39	С113-213	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 10 мм	м	30,12	<u>2761,06</u> -	- -	83163	-	- -	- -	- -
40	КБ22-8-6	Укладання футлярів, діаметр труб 200 мм	1000м	0,001	<u>170406,04</u> 46976,85	<u>94888,72</u> 7029,37	170	47	<u>95</u> 7	<u>605,6840</u> 92,3239	<u>0,61</u> 0,09
41	С113-192	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	1,004	<u>1323,54</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -
42	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм (125мм з урахуванням ізоляції)	100м	0,31	<u>11586,10</u> 6889,64	<u>41,46</u> 11,50	3592	2136	<u>13</u> 4	<u>95,0820</u> 0,1551	<u>29,48</u> 0,05
43	КБ16-30-2	<i>Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм</i>	<i>сальник</i>	5	<u>287,03</u> 287,03	- -	1435	1435	- -	<u>4,1022</u> -	<u>20,51</u> -
44	& С111-215-122	Монтажна піна	балон	3	<u>255,48</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
45	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,01	<u>43045,79</u> 31404,21	<u>8090,40</u> 212,04	430	314	<u>81</u> 2	<u>417,1100</u> 2,5458	<u>4,17</u> 0,03
46	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10,04	<u>143,78</u> -	- -	1444	-	- -	- -	- -
47	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 50 мм	10м	1	<u>550,87</u> 356,48	<u>90,46</u> 25,10	551	356	<u>90</u> 25	<u>5,0350</u> 0,3384	<u>5,04</u> 0,34
48	& С111-864-41	Кожух для труби Д57 мм з утеплювачем з мін.вати, Тзаст до 650гр	м	10	<u>235,25</u> -	- -	2353	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					591875	45049	<u>47267</u> 6733		<u>600,08</u> 88,89
		Разом будівельні роботи, грн.					591875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					499559				
		всього заробітна плата, грн.					51782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					26143 64,97 7470 618018 618018				
		Розділ 5. Колодязь К-1									
49	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколесному ході з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,04275	<u>68723,08</u> 2910,97	<u>65812,11</u> 14363,80	2938	124	<u>2814</u> 614	<u>48,6540</u> 181,0379	<u>2,08</u> 7,74
50	КБ1-162-2	Доробка ґрунту вручну, група ґрунтів 2	100м3	0,0225	<u>21980,90</u> 21980,90	- -	495	495	- -	<u>340,5780</u> -	<u>7,66</u> -
51	КБ1-18-4	/Навантаження ґрунту розробленого вручну/ група ґрунтів 1	1000м3	0,00225	<u>54069,20</u> 2285,65	<u>51783,55</u> 11301,78	122	5	<u>117</u> 25	<u>38,2024</u> 142,4445	<u>0,09</u> 0,32
52	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	76,5	<u>263,13</u> -	<u>263,13</u> 33,72	20129	-	<u>20129</u> 2580	- 0,4110	- 31,44
53	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,057	<u>1085,87</u> 1085,87	- -	62	62	- -	<u>17,2992</u> -	<u>0,99</u> -
54	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,627	<u>1050,48</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
55	КБ23-13-8	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,266	<u>50041,13</u> 9683,40	<u>9771,03</u> 2210,67	13311	2576	<u>2599</u> 588	<u>138,3936</u> 23,7692	<u>36,81</u> 6,32
56	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1617,87</u> -	- -	1618	-	- -	- -	- -
57	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1458,78</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
58	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3876,98</u> -	- -	7754	-	- -	- -	- -
59	К585521-Л042	Плити покриття 1ПП20-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6407,24</u> -	- -	6407	-	- -	- -	- -
60	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6366,63</u> -	- -	6367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C113-753 варіант 1	Люк металевий для колодязів легкий	шт	1	<u>3573,69</u>	-	3574	-	-	-	-
62	C121-781-1 варіант 1	Драбини металеві приставні	т	0,03	<u>28371,85</u>	-	851	-	-	-	-
63	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,03833	<u>54069,20</u> 2285,65	<u>51783,55</u> 11301,78	2072	88	<u>1984</u> 433	<u>38,2024</u> 142,4445	<u>1,46</u> 5,46
64	КБ1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт [80 л.с.] с перемещением грунта до 5 м, /за исключением конструкций в траншее/	1000м3	0,03833	<u>7367,01</u> -	<u>7367,01</u> 1318,24	282	-	<u>282</u> 51	- 16,0670	- 0,62
		Разом прямі витрати по розділу 5					68100	3350	<u>27925</u> 4291		<u>49,09</u> 51,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68100 36825 7641 4071 10,96 1262 72171				

		Всього по розділу 5					72171				
		Розділ 6. Відновлення дорожнього покриття									
65	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,11	<u>5821,73</u> 1165,02	<u>4656,71</u> 698,85	640	128	<u>512</u> 77	<u>19,4722</u> 7,8250	<u>2,14</u> 0,86
66	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,055	<u>32989,17</u> 13817,45	<u>19171,72</u> 4588,27	1814	760	<u>1054</u> 252	<u>216,1340</u> 62,5562	<u>11,89</u> 3,44
67	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2805	<u>3292,08</u> 209,92	<u>3082,16</u> 713,31	923	59	<u>864</u> 200	<u>3,5086</u> 9,0672	<u>0,98</u> 2,54
68	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	28,05	<u>287,64</u> -	<u>287,64</u> 33,72	8068	-	<u>8068</u> 946	- 0,4110	- 11,53
69	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,11	<u>188949,75</u> 1268,41	<u>8732,50</u> 1373,75	20784	140	<u>961</u> 151	<u>20,0128</u> 14,9881	<u>2,2</u> 1,65


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,11	<u>19760,49</u> 1009,94	<u>12652,76</u> 1496,08	2174	111	<u>1392</u> 165	<u>14,7976</u> 15,7303	<u>1,63</u> 1,73
71	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	13,376	<u>5015,86</u> -	- -	67092	-	- -	- -	- -
72	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,1	<u>6746,88</u> 5658,41	<u>661,49</u> 147,04	675	566	<u>66</u> 15	<u>86,1250</u> 1,5423	<u>8,61</u> 0,15
73	& С1416-8684-1-1Б	Камені бортові, БР100.30.15	шт	10	<u>284,08</u> -	- -	2841	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					105011	1764	<u>12917</u> 1806		<u>27,45</u> 21,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105011 90330 3570 2158 6,33 729 107169				
		----- Всього по розділу 6					107169				
		Разом прямі витрати по кошторису					1291647	69690	<u>194467</u> 30621		<u>968,99</u> 377,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1291647 1027490 100311 52412 136,1 15653 1344059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1344059				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1482,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					115964				

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Н.В. Хлебнікова