

Нове будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: Одеська область, смт.Чорноморське, вул.Гвардійська, 35/2
ТОВ "В.С.ПРОЕКТ"

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішня мережа водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

24,681 тис. грн.
0,05286 тис.люд.год.
4,030 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,000762	64833,10 2746,20	62086,90 13550,76	49	2	47 10	45,9000 170,7905	0,03 0,13
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,2954	117,08 -	117,08 13,21	152	-	152 17	- 0,1610	- 0,21
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00579	38519,90 1108,65	37411,25 8658,18	223	6	217 50	18,5300 110,0580	0,11 0,64
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи трубопроводів	10м3	0,0756	10254,84 1024,41	- -	775	77	- -	16,3200 -	1,23 -
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,00579	8103,41 -	8103,41 1450,01	47	-	47 8	- 17,6730	- 0,1
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0072	18672,91 17162,55	1020,72 95,29	134	124	7 1	239,6000 1,2163	1,73 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1374 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	7,2	<u>131,71</u> -	- -	948	-	- -	- -	- -
8	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	<u>150,55</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
9	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>173,94</u> 121,07	<u>17,78</u> 4,93	174	121	<u>18</u> 5	<u>1,7100</u> 0,0665	<u>1,71</u> 0,07
10	C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий 1"ВН з полусгоном VT.227.N.06	шт	1	<u>888,98</u> -	- -	889	-	- -	- -	- -
11	КБ22-41-2	<i>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах</i>	10м3	0,062	<u>56504,87</u> 15930,51	<u>19270,10</u> 4494,81	3503	988	<u>1195</u> 279	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>13,79</u> 3,12
12	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1349,82</u> -	- -	1350	-	- -	- -	- -
13	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1047,56</u> -	- -	2095	-	- -	- -	- -
14	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1458,78</u> -	- -	1459	-	- -	- -	- -
15	К585521-Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>919,80</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
16	C113-753 варіант 1	Люк металевий для колодязів легкий	шт	1	<u>1822,69</u> -	- -	1823	-	- -	- -	- -
17	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>33,04</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
18	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01596	<u>63271,91</u> 16163,07	<u>263,77</u> 58,63	1010	258	<u>4</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>3,69</u> 0,01
19	КР16-77-1	Укладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	1	<u>1482,04</u> 841,10	<u>56,89</u> 15,79	1482	841	<u>57</u> 16	<u>11,8800</u> 0,2128	<u>11,88</u> 0,21
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>4786,31</u> 1852,13	<u>2934,18</u> 814,23	957	370	<u>587</u> 163	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>4,92</u> 2,29
21	& C113-1817-131	Відведення зварене PE100 SDR17 45гр. ф32мм	шт	2	<u>128,28</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
22	КБ22-35-3	Установлення хомути врізного діаметром 110 мм	шт	1	<u>241,42</u> 152,88	<u>17,78</u> 4,93	241	153	<u>18</u> 5	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>2,24</u> 0,07
23	& C1536-192-11	Хомут врізний ф110/1 Hawle	шт	1	<u>3353,24</u> -	- -	3353	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1630-83-15	Опора для кріплення труби ф25 ТП серія 5. 908-1,АПЭ 1412.0	шт	1	766,43	-	766	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	22866	2940	2349 555		41,33 6,86
		Разом будівельні роботи, грн.					22866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17577				
		всього заробітна плата, грн.					3495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					535				
		Всього будівельні роботи, грн.					24681				

		Всього по кошторису					24681				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4030				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]