

Нове будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою:Одеська область, смт.Чорноморське, вул.Гвардійська, 35/2
ТОВ "В.С.ПРОЕКТ"

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Вертикальне планування
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 538,996 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,20024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 99,243 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,9965	<u>40831,10</u> 1175,17	<u>39655,93</u> 9177,67	81519	2346	<u>79173</u> 18323	<u>19,6418</u> 116,6615	<u>39,21</u> 232,91
2	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	1,14945	<u>68723,08</u> 2910,97	<u>65812,11</u> 14363,80	78994	3346	<u>75648</u> 16510	<u>48,6540</u> 181,0379	<u>55,93</u> 208,09
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2011,537	<u>117,08</u> -	<u>117,08</u> 13,21	235511	-	<u>235511</u> 26572	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 323,86
4	КБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,76728	<u>12257,45</u> -	<u>12257,45</u> 2193,32	21662	-	<u>21662</u> 3876	<u>-</u> 26,7327	<u>-</u> 47,24
5	КБ1-24-10 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 до 40м	1000м3	1,76728	<u>41957,46</u> -	<u>41957,46</u> 7507,78	74151	-	<u>74151</u> 13268	<u>-</u> 91,5064	<u>-</u> 161,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	3,2686	<u>376,19</u>	<u>376,19</u>	1230	-	<u>1230</u>	-	-
					-	67,31			220	0,8204	2,68
		Разом прямі витрати по кошторису					493067	5692	<u>487375</u>		<u>95,14</u>
									78769		976,5
		Разом будівельні роботи, грн.					493067				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					84461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14782				
		Всього будівельні роботи, грн.					538996				

		Всього по кошторису					538996				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1200,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99243				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]