

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва

Кошторисна вартість об'єкта 1091,720 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,95786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,799 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1091,72	-	1091,72	1,95786	156,799	-
		Всього:	1091,72	-	1091,72	1,95786	156,799	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Антоненко В.О.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Догадова Л.В.


ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1,62618</u> 119,268	<u>-</u> -	<u>0,06502</u> 6,141	<u>0,05823</u> 5,219	<u>-</u> -	<u>1,74943</u> 130,628	<u>0,20843</u> 26,171	<u>1,95786</u> 156,799
	Разом :	<u>1,62618</u> 119,268	<u>-</u> -	<u>0,06502</u> 6,141	<u>0,05823</u> 5,219	<u>-</u> -	<u>1,74943</u> 130,628	<u>0,20843</u> 26,171	<u>1,95786</u> 156,799

Склав


 Антоненко В.О.

Перевірив


 Догадова Л.В.

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва
1109.23-00

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Матеріальні ворота» (парна сторона, просп. Богоявленський – вул.Виноградна) в Інгульському районі м. Миколаєва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1091,720 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,95786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 156,799 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	1,1	<u>23957,31</u>	-	26353	26353	-	<u>366,6000</u>	<u>403,26</u>
					23957,31	-			-	-	-
2	KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,16	<u>9625,20</u>	<u>1624,79</u>	11165	9280	<u>1885</u>	<u>122,4240</u>	<u>142,01</u>
					8000,41	402,12			466	4,6800	5,43
3	KP20-12-2	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопирок вагою до 0,5 т	1т	0,5	<u>7784,18</u>	<u>2505,18</u>	3892	2640	<u>1252</u>	<u>58,1196</u>	<u>29,06</u>
					5279,00	357,13			179	3,4617	1,73
4	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1	<u>3039,77</u>	<u>2290,60</u>	3040	749	<u>2291</u>	<u>10,4400</u>	<u>10,44</u>
					749,17	622,52			623	7,8331	7,83
5	KP18-111-8	Звалювання з кореня дерев твердих порід, діаметр стовбура більше 32 см	100шт	0,02	<u>6226,62</u>	-	125	94	-	<u>59,3520</u>	<u>1,19</u>
					4697,71	-			-	-	-
6	KP18-112-4	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см	100 пнів	0,03	<u>19773,28</u>	<u>19330,21</u>	593	13	<u>580</u>	<u>6,7800</u>	<u>0,2</u>
					443,07	3214,24			96	44,7888	1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,8725	<u>2519,48</u> 132,53	<u>2386,95</u> 485,09	4718	248	<u>4470</u> 908	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>3,8</u> 9,13
8	C311-22-M	Перевезення сміття до 22 км	т	187,25	<u>218,06</u> -	<u>218,06</u> 27,87	40832	-	<u>40832</u> 5219	<u>-</u> 0,3110	<u>-</u> 58,23
		Разом прямі витрати по розділу 1					90718	39377	<u>51310</u> 7491		<u>589,96</u> 83,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90718 31 46868 28475 80,74 10140 119193				
		----- Всього по розділу 1					119193				
		Розділ 2. Улаштування зупинки									
9	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0165	<u>42927,11</u> 42927,11	<u>-</u> -	708	708	<u>-</u> -	<u>656,8800</u> -	<u>10,84</u> -
10	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0095	<u>13598,03</u> 13598,03	<u>-</u> -	129	129	<u>-</u> -	<u>208,0800</u> -	<u>1,98</u> -
11	KB6-1-1 к=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,004	<u>409902,59</u> 14258,15	<u>3323,42</u> 1336,70	1640	57	<u>13</u> 5	<u>207,9660</u> 14,7165	<u>0,83</u> 0,06
12	KB6-1-5 к=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,007	<u>550957,62</u> 59908,50	<u>15454,17</u> 6042,75	3857	419	<u>108</u> 42	<u>803,6016</u> 66,7046	<u>5,63</u> 0,47
13	& C119-386-2 варіант 1	Сітка сталева зварена комірка 150x150 мм Ф8 мм	т	0,01975	<u>39285,12</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KB6-11-3 к=1,15	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0224	<u>82465,51</u> 14608,50	<u>531,84</u> 94,87	1847	327	<u>12</u> 2	<u>186,7140</u> 0,9287	<u>4,18</u> 0,02
15	KB9-1-1 к=1,15	Монтаж зупинкового павільйону	т	2,1	<u>8992,51</u> 3740,79	<u>4563,62</u> 1265,43	18884	7856	<u>9584</u> 2657	<u>44,1600</u> 12,7035	<u>92,74</u> 26,68
16	& C111-1755-7	Зупинковий павільйон	шт	1	<u>387500,00</u> -	<u>-</u> -	387500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ27-20-4 κ=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,157	<u>12058,61</u> 3998,28	<u>8060,33</u> 1166,56	1893	628	<u>1265</u> 183	<u>60,0162</u> 11,1659	<u>9,42</u> 1,75
27	& С111-542- 1 варіант 1	Геотекстиль 350г/м2	м2	172,7	<u>43,37</u> -	- -	7490	-	- -	- -	- -
28	КР18-20-1 (не врах. нормою КР18-49-1)	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0785	<u>159738,06</u> 2099,45	<u>8799,85</u> 1377,56	12539	165	<u>691</u> 108	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>2,45</u> 1,07
29	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,57	<u>19218,25</u> 11380,50	<u>260,55</u> 69,94	30173	17867	<u>409</u> 110	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>225,74</u> 1,24
30	& С1426- 11787-1 варіант 2	Тротуарна плитка без фаски товщ. 80мм	м2	158,57	<u>753,28</u> -	- -	119448	-	- -	- -	- -
		ТИП2 86 м2 =====									
31	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,129	<u>103378,90</u> 2099,45	<u>8799,85</u> 1377,56	13336	271	<u>1135</u> 178	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>4,02</u> 1,76
32	КБ27-20-4 κ=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,086	<u>12058,61</u> 3998,28	<u>8060,33</u> 1166,56	1037	344	<u>693</u> 100	<u>60,0162</u> 11,1659	<u>5,16</u> 0,96
33	& С111-542- 1 варіант 1	Геотекстиль 350г/м2	м2	94,6	<u>43,37</u> -	- -	4103	-	- -	- -	- -
34	КР18-20-1 (не врах. нормою КР18-49-1)	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,043	<u>159738,06</u> 2099,45	<u>8799,85</u> 1377,56	6869	90	<u>378</u> 59	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>1,34</u> 0,59
35	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,86	<u>19218,25</u> 11380,50	<u>260,55</u> 69,94	16528	9787	<u>224</u> 60	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>123,65</u> 0,68
36	& С1426- 11787-1 варіант 2	Тротуарна плитка без фаски товщ. 80мм	м2	86,86	<u>753,28</u> -	- -	65430	-	- -	- -	- -
		МГН =====									
37	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,1539	<u>19218,25</u> 11380,50	<u>260,55</u> 69,94	2958	1751	<u>40</u> 11	<u>143,7840</u> 0,7924	<u>22,13</u> 0,12
38	& С111-256- 2 варіант 3	Попереджуюча 300х300х40мм	шт	44	<u>204,16</u> -	- -	8983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-256-2 варіант 4	Направляюча 300х300х40мм	шт	127	<u>204,16</u> -	- -	25928	-	- -	- -	- -
40	KP18-30-1	БОРТОВІ КАМЕНІ =====									
41	& C1416-8684-1-2П	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	147	<u>333,43</u> <u>111,66</u>	- -	49014	16414	- -	<u>1,5840</u> -	<u>232,85</u> -
42	& C1416-8684-1-2П варіант 1	Поребрик БР100.20.8	шт	60	<u>186,00</u> -	- -	11160	-	- -	- -	- -
		Поребрик БР100.30.15	шт	87	<u>308,40</u> -	- -	26831	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					413549	50686	<u>5336</u> 936		<u>677,39</u> 9,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					413549 357527 51622 29916 82,11 10309 443465				

		Всього по розділу 3					443465				
43	KP18-82-9	Розділ 4. Озеленення Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 х 0,3 м з додаванням рослинної землі понад 50% до 75%	10 ям	0,8	<u>4129,48</u> 1853,06	- -	3304	1482	- -	<u>28,3560</u> -	<u>22,68</u> -
44	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м вручну	10шт	0,8	<u>1566,69</u> <u>1056,18</u>	<u>465,46</u> <u>61,23</u>	1253	845	<u>372</u> 49	<u>13,3440</u> 0,7332	<u>10,68</u> 0,59
45	C1429-18 варіант 1	Саджанці клену	шт	8	<u>1521,40</u> -	- -	12171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16728	2327	<u>372</u> 49		<u>33,36</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16728 14029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1253				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					375				
		Всього будівельні роботи, грн.					17981				

		Всього по розділу 4					17981				
		Разом прямі витрати по кошторису					1015885	119268	67427		1626,18
									11360		123,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1015885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					829190				
		всього заробітна плата, грн.					130628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75835				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26171				
		Всього будівельні роботи, грн.					1091720				

		Всього по кошторису					1091720				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1957,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					156799				

Склад

Антоненко В.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Догадова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]