

Нове будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою:Одеська область, смт.Чорноморське, вул.Гвардійська, 35/2  
ТОВ "В.С.ПРОЕКТ"

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Вертикальне планування  
Благоустрій

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 538,996 тис. грн.    |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 1,20024 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 99,243 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 2,0 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "7 грудня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунту-<br>вання<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                            | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці, грн.     |                             | Загальна вартість, грн. |                       |                            | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                          |                                          |                                   |        |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                |                                       |                                                                                                                                                                        |                   |                | Всього                     | експлуа-<br>тації<br>машин  | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                                          |                                          |                                   |        |
|                |                                       |                                                                                                                                                                        |                   |                |                            |                             |                         |                       |                            | заробіт-<br>ної плати                   | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини |        |
|                |                                       |                                                                                                                                                                        |                   |                |                            |                             |                         |                       |                            |                                         |                                          |                                          | на одини-<br>цю                   | всього |
| 1              | 2                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                 | 5              | 6                          | 7                           | 8                       | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                                       |                                          |                                   |        |
| 1              | КБ1-13-5                              | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2                                                 | 1000м3            | 1,9965         | <u>40831,10</u><br>1175,17 | <u>39655,93</u><br>9177,67  | 81519                   | 2346                  | <u>79173</u><br>18323      | <u>19,6418</u><br>116,6615              | <u>39,21</u><br>232,91                   |                                          |                                   |        |
| 2              | КБ1-18-5                              | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3            | 1,14945        | <u>68723,08</u><br>2910,97 | <u>65812,11</u><br>14363,80 | 78994                   | 3346                  | <u>75648</u><br>16510      | <u>48,6540</u><br>181,0379              | <u>55,93</u><br>208,09                   |                                          |                                   |        |
| 3              | С311-10                               | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                            | т                 | 2011,537       | <u>117,08</u><br>-         | <u>117,08</u><br>13,21      | 235511                  | -                     | <u>235511</u><br>26572     | <u>-</u><br>0,1610                      | <u>-</u><br>323,86                       |                                          |                                   |        |
| 4              | КБ1-24-2                              | Засипання траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2                                                 | 1000м3            | 1,76728        | <u>12257,45</u><br>-       | <u>12257,45</u><br>2193,32  | 21662                   | -                     | <u>21662</u><br>3876       | <u>-</u><br>26,7327                     | <u>-</u><br>47,24                        |                                          |                                   |        |
| 5              | КБ1-24-10<br>К=4                      | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2 до 40м                                      | 1000м3            | 1,76728        | <u>41957,46</u><br>-       | <u>41957,46</u><br>7507,78  | 74151                   | -                     | <u>74151</u><br>13268      | <u>-</u><br>91,5064                     | <u>-</u><br>161,72                       |                                          |                                   |        |

| 1 | 2        | 3                                                                    | 4      | 5      | 6             | 7             | 8              | 9    | 10            | 11     | 12           |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|--------|--------------|
| 6 | КБ1-30-1 | Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід | 1000м2 | 3,2686 | <u>376,19</u> | <u>376,19</u> | 1230           | -    | <u>1230</u>   | -      | -            |
|   |          |                                                                      |        |        | -             | 67,31         |                |      | 220           | 0,8204 | 2,68         |
|   |          | Разом прямі витрати по кошторису                                     |        |        |               |               | 493067         | 5692 | <u>487375</u> |        | <u>95,14</u> |
|   |          |                                                                      |        |        |               |               |                |      | 78769         |        | 976,5        |
|   |          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                       |        |        |               |               | 493067         |      |               |        |              |
|   |          | всього заробітна плата, грн.                                         |        |        |               |               | 84461          |      |               |        |              |
|   |          | Загальновиробничі витрати, грн.                                      |        |        |               |               | 45929          |      |               |        |              |
|   |          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.               |        |        |               |               | 128,6          |      |               |        |              |
|   |          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                  |        |        |               |               | 14782          |      |               |        |              |
|   |          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                |        |        |               |               | <b>538996</b>  |      |               |        |              |
|   |          | -----                                                                |        |        |               |               |                |      |               |        |              |
|   |          | <b>Всього по кошторису</b>                                           |        |        |               |               | <b>538996</b>  |      |               |        |              |
|   |          | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                           |        |        |               |               | <b>1200,24</b> |      |               |        |              |
|   |          | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>                              |        |        |               |               | <b>99243</b>   |      |               |        |              |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Н.В. Хлебнікова

